

REKAPITULACE STAVBY

Kód: FV260323
Stavba: FVE Prášily

KSO
Místo Prášily

Zadavatel
Správa Národního parku Šumava

Uchazeč
TRIBASE Networks s.r.o.

Projektant

Zpracovatel

Poznámka

CC-CZ
Datum 22.6.2026

IČ 00583171
DIČ CZ00583171

IČ 49613774
DIČ CZ49613774

IČ
DIČ

IČ
DIČ

Cena bez DPH			729 312,57
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	729 312,57	153 155,64
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			882 468,21

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód	FV260323			
Stavba:	FVE Prášíly			
Místo	Prášíly		Datum	22.06.2026
Zadavatel	Správa Národního parku Šumava		Projektant	
Uchazeč:	TRIBASE Networks s.r.o		Zpracovatel	
Kód	Popis		Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů			729 312,57	882 468,21
FV260323	FVE Prášíly		729 312,57	882 468,21

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

FVE Prášíly

Místo Prášíly
Zadavatel Správa Národního parku Šumava
Uchazeč TRIBASE Networks, s r o

Datum: 22.06.2026

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

729 312,57

160 666,27

D		FVD1	Podkonstrukce a kabely
1	K	741711002	Montáž nosné konstrukce fotovoltaických panelů umístěné na šikmé střeše uchycené na střešní krytině
2	K	TRB001	TopFix 200 AL/nerez podkonstrukce FV pole na falcovanou střešní krytinu
3	K	741120224	Montáž fotovoltaických kabelů bez ukončení, uložených volně, průměru přes 4 do 6 mm
4	M	2000001727	Kabel solární H1Z2Z2-K 01X6 1kV BLACK měděný
5	K	741130420	Montáž fotovoltaických kabelů nalisování konektoru na fotovoltaický kabel
6	M	SCH PVA12000A	Konektor MC4-Evo2 female
7	M	SCH PVA11000A	Konektor MC4-Evo2, male
D		FVD2	Fotovoltaické panely
8	K	741721201	Montáž fotovoltaických panelů výkonu přes 300 Wp, umístěných na šikmé střeše krystalických
9	M	8500618239	Panel fotovoltaický monokrystalický o výkonu 450 Wp
D		FVD3	Měniče a akumulátory
10	K	741740024	Montáž regulátoru fotovoltaických systémů včetně připojení baterií a solárního pole MPPT pro dobíjení 12 V / 24 V / 48 V baterie, nabíjecí proud přes 70 do 100 A
11	M	5001000064	Solární regulátor nabíjení MPPT 250V/100A s CAN komunikací
12	M	5001000071	Solární regulátor nabíjení MPPT 250V/85A s CAN komunikací
13	M	7401300038	DC string box 2x MPPT 3-4 str SPD Type 2
14	K	741730032	Montáž střídače napětí DC/AC fotovoltaických systémů včetně osazení a připojení hybridního DC/AC třífázového, maximální výstupní výkon přes 3 000 do 4 500 W
15	M	3800700106	Jednofázový hybridní měnič/dobíječka pro nízkonapěťové baterie 48VDC výkon 5000 VA
16	M	3800700132	Řídicí systémová jednotka s komunikací na webový portál
17	M	3800700174	Systémová sběrnice 600A/70V
18	K	741791003	Montáž ostatních zařízení a příslušenství fotovoltaických systémů elektroměru třífázového
19	M	3800700057	Energy Meter 3f/65A
20	M	3800700069	RS485 / USB kabel 5m
21	K	741751117	Montáž akumulátorových baterií pro fotovoltaické systémy lithiových s pracovním napětím 48 V kapacity přes 150 do 200 Ah
22	M	5201300069	LiFePo4 baterie pro nízkonapěťové systémy o výkonu 250A a kapacitě 15 4 kWh včetně komunikace CAN
D		FVD4	Ostatní
24	K	K005	Revize a uvedení do provozu
26	K	M002.1	Rozváděč NZU
27	K	M005	Kabelové AC rozvody do 5kW
28	K	M006	Kabelové trasy - drátěný žlab
29	K	K002	Kabelové trasy - elektroinstalační profil 70x40 (cena za 1m účtováno dle skutečnosti)
30	K	K004	Kabelové trasy - elektroinstalační profil 70x60 (cena za 1m účtováno dle skutečnosti)
31	K	K006	Úprava elektroměrového rozvaděče - plastového

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
32	K	M008	Ostatní náklady: úprava odvětrání požární ucpávky. ruraz , drobný montážní materiál a od.				
33	K	K008	Doprava				