

Dodatek č. 6

smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“) uzavřené dne 22.04.2025 podle § 2586 a násl. ve spojení s § 2631 s násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění na akci:

„Revitalizace víceúčelového hřiště Hlouška“

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel

Město Kutná Hora

zastoupen:

se sídlem:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení, číslo účtu:

telefon:

e-mail:

ID datové schránky:

Kontaktní odbor:

 starostou
Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora
00236195
CZ00236195
19-444212389/0800
+420 327 710 111
podatelna@mu.kutnahora.cz b65bf3
Odbor Investic



(dále jen „**Objednatel**“)

a

1.2. Zhotovitel

ONYX wood spol. s r. o.

zastoupen:

se sídlem:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení, číslo účtu :


telefon:

e-mail:

ID datové schránky:

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddíle C, vložka 8075

(dále jen „**Zhotovitel**“)

 jednatelem společnosti,
 jednatelem společnosti
U Stadionu 270, 383 01 Prachatice
25178644
CZ25178644 plátce DPH: ano



CWBRHAR

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

II. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění smlouvy o dílo uzavřené dne 22.04.2025, dále jen „Smlouva o dílo“, kterou tímto dodatkem mění.

III. PŘEDMĚT DODATKU

V průběhu realizace akce došlo v důsledku oplocení hřiště a určení správce objektu ke změně předmětu plnění smlouvy. Pro potřeby běžné údržby hřiště je třeba pořídit závlahový systém a dvě stanice pro parkování robotických sekaček.

3.1 Smluvní strany se dohodly na úpravě ceny za dílo z důvodu víceprací a méně prací. Celková cena za vícepráce specifikované v článku III. tohoto dodatku č. 1 je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy na základě nabídky dodavatele a byla oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Vícepráce bez DPH	1.186.121,11 Kč
DPH 21%	249.085,43 Kč
Vícepráce celkem včetně DPH	1.435.206,54 Kč

3.1.1 Popis a specifikace díla:

<u>Závlaha:</u> Rada města dne 25. 2. 2026 usnesením č. j. R/208/26 a) schválila záměr vybudování závlahového systému. Závlahový systém zahrnuje položky: rozvod pod zelenou plochou, instalaci trysek, sběrná jímka na dešťovou vodu, která bude využívána pro potřeby zavlažování hřiště. Jímka bude umístěna v blízkosti budovy BIOS a bude napojena na dešťové svody ze střechy haly. Součástí řešení budou rovněž technické úpravy okapových svodů, elektroinstalace a umístění čerpadla. Celý systém bude navržen tak, aby jej bylo možné v budoucnu využít také v případě, že se město rozhodne řešit zásobování vody pro závlahu prostřednictvím vrtu. Pro závlahový systém bylo zpracováno profesionální řešení společností Profigrass s.r.o. Brno.	989.521,00 Kč bez DPH
<u>Dřevěné lavičky jako kryty pro nabíječky elektrických sekaček</u> Na základě požadavků zadavatele, technických specifikací výrobce a v souladu s celkovou koncepcí budovaného hřiště, jehož cílem je vytvoření moderního a esteticky kvalitního sportovního areálu, je vhodné tomuto konceptu přizpůsobit také kryty nabíječek pro elektrické sekačky.	196.600,00 Kč bez DPH

Takový výrobek není běžně dostupný jako typové řešení a je nutné jej vyrobit na zakázku podle konkrétních požadavků. Společnost ONYX zajistila dodávku speciálního atypického výrobku, který splňuje veškeré funkční i estetické požadavky projektu. Jedná se o dva kusy vodotěsných laviček, které budou sloužit jako kryty nabíječek a současně vhodně doplní moderní vzhled hřiště. Konstrukce laviček je tvořena kovovým rámem, voděvzdornou překližkou a obkladem z modřínového dřeva. Součástí vybavení je také přívod elektrické energie, napájecí systém, samostatné jištění a elektrický rozvaděč.	
--	--

3.1.2 Článek V. CENA - odstavec 5.1 smlouvy o dílo nově zní:

5.1. Cena za provedení Díla činí **28.270.850,00 Kč bez DPH** (dále jen „*Cena Díla*“).

IV. ZÁVĚREČNÉ UJEDNÁNÍ

1. Dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami. Ostatní body Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
2. Tento Dodatek č. 6 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně, vážně, prosti jakéhokoliv omylu, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
5. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v dodatku, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Smluvní strana, která dodatek zveřejní, za zveřejnění neoznačených údajů podle předešlé věty nenese žádnou odpovědnost.
6. Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
7. Tento Dodatek č. 6 byl schválen Radou Města Kutná Hora dne 17.06.2026 usnesením č. R/650/26 ze dne 19.6.2026

objednatel

zhotovitel

Rozpočet- závlahový systém

Akce: **REVITALIZACE VÍCEÚČELOVÉHO HRŠTĚ KUTNÁ HORA**

Název položky: PŘÍLOHA B
Datum: 18.05.2026



Poř. Kód	Pops	MJ	mnořství	J.c. dodávka	J.c. montáž	Cena
001	ZVL	ZÁVLAHOVÝ SYSTÉM				
	Výkopové práce					
1.	Hloubení rýh pro závlahy rýhovačem hloubky do 30 cm šířky do 15 cm délky do 400 m	m	480,00		59,1	28357,6
2.	Podsyyp a obsyp potrubí - frakce 0 - 12 mm	m³	11,52	483,0	870,7	15594,3
	= 480*0,16*0,15					
3.	Zásyp potrubí výkopkem včetně hutnění, v třídě těžitelnosti I., písčito hlinitá zemina	m³	15,36		1369,6	21037,0
	= 480*0,16*0,2					
4.	Fólie výstražná s bleskem š. 22 cm, d. 50 m	ks	2,00	166,8	120,7	574,9
	Včetně položení výstražné fólie do otevřeného výkopu			0,0		
5.	Fólie výstražná modrá s nápisem "POZOR VODA" š. 22 cm, d. 100 m	ks	4,00	447,4	120,7	2272,2
	Včetně položení výstražné fólie do otevřeného výkopu			0,0		
				0,0		67836,0
				0,0		
	Potrubí a kabely					
6.	Potrubí HDPE 100 PE 40x2,4 PN 10	m	400,00	39,7	85,0	49870,0
	Včetně montáže potrubí			0,0		
7.	Potrubí LDPE 40 PE 32x2,9 PN6	m	300,00	33,9	14,9	14637,0
	Včetně montáže potrubí v otevřeném výkopu			0,0		
8.	Soubor spojovacího materiálu pro PE potrubí	soub	1,00	5750,0	4000,0	9750,0
	Včetně montáže svémých tvarovek pro potrubí PE 32-40			0,0		
9.	Kabel CYKY-J 7x1,5 metráž	m	150,00	55,2	11,6	10019,9
	Včetně montáže kabelu v otevřeném výkopu			0,0		
10.	Chránička PVC KG 110 - délka 3 m	ks	2,00	460,0	115,0	1150,0
11.	Chránička PVC KG 110 - délka 5 m	ks	3,00	632,5	150,0	2347,5
12.	Chránička na potrubí DN 40	m	100,00	34,5	15,1	4961,9
	Včetně položení chráničky DN40-DN65 do otevřeného výkopu			0,0		

Poř. Kód	Popis	MJ	množství	J.c. dodávka	J.c. montáž	Cena
	Řídicí jednotka a elektroinstalace			0,0		92736,3
				0,0		
13.	Řídicí jednotka modulární pro 4-16 sekcí, s možností vzdáleného přístupu přes Wi-Fi, umístění v interiéru, ovládací napětí AC-24 V, součástí je transformátor 220 V	ks	1,00	4104,4	1160,0	5264,3
	Včetně montáže a nastavení řídicí jednotky závlahového systému napájené ze sítě v interiéru do 4 sekcí			0,0		
14.	Modul- rozšíření řídicí jednotky o 4 stanice	ks	2,00	1214,4	156,0	2740,8
15.	Wifi modul pro spojení s lokální Wifi	ks	1,00	2356,4	88,0	2444,4
16.	Čidlo srážek, kabel 8 m	ks	1,00	964,9	573,0	1537,8
	Včetně montáže senzoru srážek připojeného kabelem			0,0		
17.	Senzor vlhkosti půdy nastavitelný, 9 V DC	ks	2,00	7503,8	942,4	16892,2
	Včetně montáže senzoru vlhkosti půdy			0,0		
				0,0		28879,5
				0,0		
	Elektromagnetické ventily					
18.	Elektromagnetický ventil 1" vnější závit, cívka AC-24 V, bez regulace průtoku, pracovní tlak do 12 bar	ks	11,00	802,7		8829,7
19.	Materiál pro instalaci sestavy čtyř elektromagnetických ventilů pomocí mosazných tvarovek 1", včetně montáže	ks	1,00	0,0	3689,0	3689,0
20.	Materiál pro instalaci sestavy pěti elektromagnetických ventilů pomocí mosazných tvarovek 1", včetně montáže	ks	1,00	0,0	4625,3	4625,3
	Včetně montáže regulátoru tlaku			0,0		
				0,0		17144,0
				0,0		
	Závlahové prvky					
21.	Postřikovač rozprašovací, vstup 1/2", výsuv 10 cm, bez trysky, se zpětným ventilem	ks	55,00	192,1	145,0	18536,7
	Včetně montáže, napojení pomocí třmenu na PE32, napojení na pružnou hadici a nastavení postřikovače 1/2"			0,0		
22.	Tryska rotační, dosťík 4,0 m, 90-210°, vnější závit	ks	23,00	280,6		6453,8
23.	Tryska rotační, dosťík 5,5 m, 90-210°, vnější závit	ks	15,00	280,6		4209,0
24.	Tryska rotační, dosťík 5,5 m, 210-270°, vnější závit	ks	2,00	280,6		561,2
25.	Tryska rotační, dosťík 5,5 m, 360°, vnější závit	ks	1,00	280,6		280,6
26.	Tryska rotační, dosťík 8,5 m, 90-210°, vnější závit	ks	3,00	280,6		841,8
27.	Tryska rotační, dosťík 4,0 m, 45-105°, vně. závit	ks	3,00	280,6		841,8
28.	Tryska rotační, dosťík 1,5x9,2 m, vně. závit	ks	8,00	280,6		2244,8
29.	Montáž a nastavení trysky pro postřikovač rozprašovací	ks	55,00	0,0	42,1	2312,9

Poř. Kód	Popis	MJ	množství	J.c. dodávka	J.c. montáž	Cena
30.	Postřikovač rotorový, vstup 3/4", výsuv 12,7 cm, nastavitelný, součástí postřikovače je sada trysek, se zpětným ventilem	ks	15,00	780,9	145,0	13887,5
	Včetně montáže, napojení pomocí třmenu na PE32, napojení na pružnou hadici a nastavení postřikovače 3/4"			0,0		
31.	Samostatovací hadice 16 mm pro napojení postřikovače, klubo 30 m	ks	2,00	1253,5	200,0	2907,0
32.	Rychlopřípojný ventil pro ruční závlahu 3/4"	ks	2,00	2373,6	1113,7	6974,6
	Včetně připojení pomocí mosazné přechodky a montáže			0,0		
33.	Klíč k mosaznému rychlopříponému ventilu 3/4"	ks	1,00	1542,2	25,0	1567,2
34.	Otočná koncovka pro hydrant 3/4" x 3/4" mosaz RN	ks	1,00	240,4	85,0	325,4
				0,0		61944,1
	Filtr, zazimovací sestava a automatické dopouštění z vodovodního řádu			0,0		
35.	Filtr 6/4" lamelový, 130 mikron	ks	1,00	1029,3	443,0	1472,3
	Včetně montáže filtru			0,0		
36.	Kulový ventil vni x vni záv. 6/4"x6/4"	ks	2,00	533,6	1255,0	3577,2
	Včetně nastavení jednotky zpětného proplachu			0,0		
37.	Vodoměr DN25, trvalý průtok 6,3 m3/h, 5/4" vnější závit, impulsní výstup 1 l/min	ks	1,00	5393,5	1356,0	6749,5
	Včetně montáže vodoměru a připojení M-Bus modulu			0,0		11799,0
	Šachty			0,0		
38.	Ventilová šachta zátěžová 64x50x30 cm	ks	2,00	4019,3	1354,4	10747,2
	Montáž ventilové šachty o rozměrech 64x50 cm			0,0		
39.	Ventilová šachta velká zátěžová- prům. 32 cm	ks	2,00	1096,0	817,6	3827,0
	Montáž ventilové šachty do průměru 32 cm			0,0		14574,2
	Ostatní náklady			0,0		
40.	Tlaková zkouška závlahového potrubí z LDPE nebo HDPE DN do 32	m	200,00	0,0	18,6	3717,5
41.	Zprovoznění a odzkoušení závlahy přes 500 m2 zavlažované plochy	soub	1,00	0,0	5450,4	5450,4
42.	Zazimování závlahy	soub	1,00	0,0	2800,0	2800,0
43.	Ostatní instalační a spotřební materiál	soub	1,00	6440,0		6440,0
44.	akumulární jímka 2 x 22 m3 (dodávka, montáž)	soub	2,00	146000,0		292000,0
45.	akumulární jímka 2 x 22 m3 (zemní práce, podkladní beton, odvoz a uložení výkopku, obsyp)	soub	2,00	61000,0		122000,0
46.	čerpadlo, filtrační systém, optimalizace využití dešťové vody a systém řízení dopouštění	soub	1,00	78200,0		78200,0
47.	Odvod dešťových vod ze střechy haly BIOS	mb	80,00	2300,0		184000,0
						694607,9

Poř. Kód	Popis	MJ	množství	J.c. dodávka	J.c. montáž	Cena
	Cena celkem bez DPH					989 521,1 Kč
	DPH 21%					207 799,4 Kč
	Cena celkem s DPH					1 197 320,5 Kč

ROZPOČET – DESIGNOVÁ LAVIČKA / KRYT DOBÍJECÍ STANICE ROBOTICKÉ SEKAČKY

Stavt Veřejné hřiště – mobiliář a zázemí robotické sekačky

Rozm 2200 × 1000 × 450 mm

Cena celkem bez DPH:

98300

Pol.	Kód	Popis položky	MJ	Množstv	JC bez DPH	Celkem bez DPH
1	MOB-01	Výrobní dokumentace, zaměření, dílenské výkresy, koordinace s umístěním dobíjecí stanice	kpl	1,00	3 800 Kč	3 800 Kč
2	MOB-02	Ocelová nosná konstrukce z jeklu 60×60 mm, svařená, kotvená, skrytá pod obkladem	kpl	1,00	12 000 Kč	12 000 Kč
3	MOB-03	Žárové zinkování / antikorozní ochrana ocelové konstrukce včetně přípravy povrchu	kpl	1,00	4 500 Kč	4 500 Kč
4	MOB-04	Práškové lakování skryté ocelové konstrukce, odstín antracit / černá	kpl	1,00	2 800 Kč	2 800 Kč
5	MOB-05	Vodovzdorná překližka tl. 18 mm pod sedákem, včetně nátěru hran a oplechování kritických detailů	kpl	1,00	4 200 Kč	4 200 Kč
6	MOB-06	Modřinové latě 40×60 mm na sedák, kladené napříč šířkou, včetně broušení a olejování	kpl	1,00	12 000 Kč	12 000 Kč
7	MOB-07	Svislé boční modřinové latě 40×40 mm s mezerou 12–15 mm, včetně olejování	kpl	1,00	9 800 Kč	9 800 Kč
8	MOB-08	Skryté kotvení latí, nerez spojovací materiál, distanční podložky, rektifikace spár	kpl	1,00	3 500 Kč	3 500 Kč
9	MOB-09	Úprava vjezdu pro robotickou sekačku, ochranné hrany, odvětrání a přístup pro servis	kpl	1,00	3 000 Kč	3 000 Kč
10	EL-01	Venkovní malý rozvaděč / elektrobox IP65 v těle lavičky, jištění, zásuvka 230 V pro dobíjecí stanici	kpl	1,00	6 500 Kč	6 500 Kč
11	EL-02	Kabelové napojení k lavičce v chráničce, CYKY-J 3×2,5 mm², výkop / uložení / zásyp do cca 10 m	kpl	1,00	7 000 Kč	7 000 Kč
12	EL-03	Montáž a zapojení dobíjecí stanice robotické sekačky, uvedení do provozu, základní nastavení	kpl	1,00	2 800 Kč	2 800 Kč
13	EL-04	Výchozí revize elektroinstalace v rozsahu napojení dobíjecí stanice	kpl	1,00	2 500 Kč	2 500 Kč
14	ZEM-01	Příprava podkladu, lokální dorovnání, štěrkové lože pod lavičkou	kpl	1,00	3 500 Kč	3 500 Kč
15	ZEM-02	Betonová / dlažební základová plocha pod lavičku včetně usazení do roviny	kpl	1,00	5 500 Kč	5 500 Kč

16 MNT-01	Doprava, manipulace na staveništi, osazení lavičky a kotvení do podkladu	kpl	1,00	5 500 Kč	3 800 Kč
17 MNT-02	Dokončovací práce, seřízení detailů, začistění okolí, předání	kpl	1,00	2 100 Kč	2 100 Kč
18 VRN-01	Vedlejší rozpočtové náklady – zařízení staveniště, přesuny, koordinace na veřejném hřišti	kpl	1,00	9 000 Kč	9 000 Kč
				CELKEM	98 300 Kč
				BEZ DPH	
				DPH 21 %	20 643 Kč
				CELKEM VČ.	118 943 Kč

nám Rozpočet je sestaven jako orientační položková skladba pro jednu designovou lavičku sloužící současně jako kryt dobíjecí stanice
ka: robotické sekačky. Cílová cena je 100 000 Kč bez DPH.