



**s.r.o. Březinova 759/23 616 00 BRNO**

tel. 548423411, fax. 548423412, e-mail [wombat@wombat.cz](mailto:wombat@wombat.cz), [www.wombat.cz](http://www.wombat.cz)

IČ: 47912553, DIČ: CZ47912553, zapsán v OR KS Brno, odd.C, vložka 10046

Bankovní spojení : KB pobočka Brno - město, č.ú. 139905-621/0100

**ISO 9001 : 2008 a 14001 : 2004**

**Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.**

**Šírava 482/21**

**750 02 Přerov**

**Ing. Jaroslav Kulíšek**

tel : **608 501 341** [kulisek@vakpr.cz](mailto:kulisek@vakpr.cz)

**CENOVÁ NABÍDKA      č.      207      P/2017**

**NÁZEV :**

**"Vložkování kanalizace v Hranicích, ul. Jaselská,  
rybník Nováček, bezvýkopovou technologií KAWO"**

**PROFILY A DÉLKY**

**DN      300      48,3 m**

**DN      400      84,2 m**

---

**CELKEM      132,5 m**

**NABÍDKOVÁ CENA**

**1 079 815 Kč**

**bez DPH**

**Datum zpracování**

**11.9. 2017**

**Nabídku zpracoval: Ing.Věroslav Peregrim tel: 724148914 e-mail: [peregrim@wombat.cz](mailto:peregrim@wombat.cz)**

**CENOVÁ KALKULACE SE STRUČNÝM POPISEM ČINNOSTÍ :**

| <b>Popis činností</b>                                            | <b>M.j.</b> | <b>Počet</b>              | <b>Cena Kč za j.</b> | <b>Cena Celkem</b>  |
|------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------|---------------------|
| <b>Přípravné a dokončovací práce</b>                             |             |                           |                      |                     |
| zařiz. staveniště, st. inverzních věží                           |             |                           |                      |                     |
| zapravení vystýlky, předání stavby                               | kpl         | 1                         | 45 500               | 45 500 Kč           |
| <b>Vyčištění potrubí - běžné znečištění</b>                      |             | <b>Zajistí objednatel</b> |                      |                     |
| <b>Monitoring potrubí TV kamerou</b>                             |             |                           |                      |                     |
| TV kamera před a po sanaci s natočením záznamu na CD a protokolů | m           | 265                       | 30                   | 7 950 Kč            |
| jízdní výkon 2 x Brno- pracoviště a zpět                         | km          | 450                       | 20                   | 9 000 Kč            |
| <b>Revizní šachta - Š 1521 - Š 1523 - injektáž</b>               | ks          | 2                         | 29 000               | 58 000 Kč           |
| <b>Přečerpávání sanovaného úseku</b>                             |             |                           |                      |                     |
| čerpání včetně osazení náhradního potrubí                        | kpl         | 1                         | 20 000               | 20 000 Kč           |
| <b>Přeprava technolog. zařiz. KAWO</b>                           |             |                           |                      |                     |
| Brno - pracoviště a zpět                                         | km          | 225                       | 65                   | 14 625 Kč           |
| <b>Osazení vystýlky KAWO</b>                                     |             |                           |                      |                     |
| DN 300 mm, tl. 10 mm                                             | bm          | 48,3                      | 6 300                | 304 290 Kč          |
| DN 400 mm, tl. 12 mm                                             | bm          | 84,2                      | 7 250                | 610 450 Kč          |
| <b>Laboratorní vzorek</b>                                        | ks          | 1                         | 10 000               | 10 000 Kč           |
| <b>CENA CELKEM bez DPH</b>                                       |             |                           |                      | <b>1 079 815 Kč</b> |

Více informací naleznete na naší internetové adrese [www.wombat.cz](http://www.wombat.cz)

**Poznámka:** Nebyl k dispozici kamerový záznam úseku Š1519 - Š1520, Š1518 - Š1519, Š1518 - Š1517.

**TERMÍN REALIZACE :**

Dle smlouvy o dílo

**ZÁRUKA :**

Na uvedené dílo poskytujeme záruku 60 měsíců

**Ing. Věroslav Peregrim**  
**WOMBAT s.r.o.**