

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Název:	Krajská zdravotní, a.s.
Sídlo:	Sociální péče 3316/12a, 401 13 Ústí nad Labem
Zastoupena:	MUDr. Tomášem Hrubým, generálním ředitelem
IČO:	25488627
DIČ:	CZ25488627
Bankovní spojení:	
č. účtu:	
telefon, fax:	
E-mail:	
Zástupce ve věcech technických:	
Obchodní rejstřík:	Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550
(dále jen „ Objednatel “)	

a

Název:	Intermont Opatrný, s.r.o.
Sídlo:	Mostecká 1973, 431 11 Jirkov
Zastoupený:	
IČO:	49900854
DIČ:	CZ49900854
Bankovní spojení:	
č. účtu:	
Zástupce ve věcech technických:	
Obchodní rejstřík:	Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 5877
(dále jen „ Zhotovitel “)	

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 30. 10. 2025 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Vymístění stávajících rozvodů z CHÚC vč. rekonstrukce zdravotně technických instalací v pavilonu „C“, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z. - stavební práce“ (dále také „Smlouva“ a „Dílo“), jejímž předmětem byly stavební práce spojené s úpravou únikových cest vnitřními schodišti v objektu „C“ v areálu Nemocnice Most. Smluvní strany v souladu s čl. 23 odst. 23.9 Smlouvy uzavírají k ní tento Dodatek.
2. Smluvní strany mají mezi sebou za nesporné, že při realizaci Díla vyvstala potřeba změny závazku ze Smlouvy podrobně specifikovaná v tomto Dodatku. V průběhu realizace Díla bylo zjištěno, že provádění stavebních prací dle harmonogramu prací zpracovaného, předloženého a odsouhlaseného dle Smlouvy, zejména dle přílohy č. 8 Smlouvy, a dále dodržení termínu provedení Díla dle čl. 3 odst. 3.2 Smlouvy, není zcela možné z důvodu složité koordinace provádění stavebních prací, nezbytnosti zachování lékařského provozu Nemocnice Most, dále skutečného rozsahu stavebních prací, a potřebě zajišťování provizorních a náhradních opatření provozu Nemocnice Most (zejména provizorního zajištění provozu požárního vodovodu, zpracování a změny požárně bezpečnostního řešení, doplnění elektronické požární signalizace, a dalších slaboproudých elektro rozvodů). Objednatel z uvedených důvodů přistoupil k omezení možnosti provádění Díla Zhotovitelem, tj. přistoupil k postupnému předávání pouze vymezených částí staveniště a umožnění omezeného provádění Díla Zhotovitelem.
3. Smluvní strany konstatují, že nedostatečné poskytnutí součinnosti Objednatelem spočívající v omezení možnosti provádění Díla Zhotovitelem (v umožnění pouze postupného provádění Díla) z důvodu nezbytnosti zachování provozu Nemocnice Most, vyžaduje prodloužení termínu plnění Díla. Smluvní strany sjednávají, že v důsledku tohoto omezení provádění Díla Objednatelem se termín plnění díla posouvá do 30. 6. 2026. V důsledku toho se čl. 3 odst. 3.2 první věta Smlouvy mění a nově zní:

„Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s DPS, která tvoří součást přílohy č. 1 této Smlouvy ve znění uzavřených dodatků, a předat jej Objednateli bez vad a nedodělků ve smyslu této Smlouvy, a to do 30. 6. 2026, to vše v rozsahu a způsobem podle této Smlouvy.“

II.

1. Smluvní strany mají mezi sebou dále za nesporné, že při realizaci Díla vyvstala potřeba změny závazku (dále také „víceprací a méněprací“) podrobně specifikovaných v přílohách č. 1 až 6 k tomuto Dodatku.
2. Strany konstatují, že tyto vícepráce a méněpráce byly Objednatelem odsouhlaseny dle příloh č. 1 až 6 (změnovým listem 1 až 6) a Zhotovitelem byly realizovány jako změna závazku ve smyslu § 222 odst. 4 až 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
3. Ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ byly v rámci víceprací a méněprací realizovány stavební práce dle:
 - a) přílohy č. 2 - Změnový list 2 - nutné dodatečné zajištění dodání, stavby a demontáže lešení ve výtahových šachtách pro výstavbu, a s tím související režijní náklady v rozsahu +119 910,26 Kč,
 - b) přílohy č. 5 - Změnový list 5 - v rozsahu doplnění výplní otvorů/záměna konstrukcí a vybavení 3 ks dveří, a s tím související dodávky, služby, montážní práce a režijní náklady v rozsahu +41 744,77 Kč,kdy se jedná o změnu - dodatečné stavební práce, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a současně je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Celkový součet hodnot všech těchto změn (tj. všech hodnot víceprací a méněprací) činí 161 655,03 Kč.
4. Ve smyslu § 222 odst. 5 ZZVZ byly v rámci víceprací a méněprací realizovány stavební práce dle:
 - a) přílohy č. 4 - Změnový list 4 - nutné dodatečné provedení vybourání šachet vzduchotechniky včetně stropů a doplnění revizních dveří šachet, a s tím související dodávky, služby, stavební práce a režijní náklady v rozsahu +555 008,91 Kč,kdy se jedná o změnu - dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost a interoperabilitu se stávajícími pracemi a instalacemi, dále by tato způsobila Objednateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů. Celkový součet nárůstu všech těchto změn (tj. všech hodnot víceprací) po odečtení méněprací činí 555 008,91 Kč.
5. Ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ byly v rámci víceprací a méněprací realizovány stavební práce dle:
 - a) Změnový list 1 - nutná změna stavebních prací před aplikací samonivelační stěrky a pokládkou nové podlahové krytiny odstraněním poškozené stávající podkladné vrstvy, a s tím související dodávky, bourací práce, stavební práce a režijní náklady v rozsahu +679 308,55 Kč a -173 179,74 Kč,
 - b) Změnový list 3 - nutná změna rozsahu provedení sádkartonových příček dle skutečnosti, doplnění protipožárních nátěrů, a dodatečné stavební práce související s nutným oddělením oddělení od probíhajících stavebních prací zajištěním vybouraných šachet vzduchotechniky, hydrantových skříní, doplněním dveří, a s tím související dodávky, služby, stavební práce a režijní náklady v rozsahu +1 111 390,91 Kč,
 - c) přílohy č. 5 - Změnový list 5 - v rozsahu doplnění výplní otvorů a vybavení 2 ks dveří, a s tím související dodávky, služby, montážní práce a režijní náklady v rozsahu +353 260,12 Kč,
 - d) přílohy č. 6 - Změnový list 6 - nutné dodatečné vymístění televizních rozvodů z chráněných únikových cest, a s tím související dodávky, služby, stavební práce a režijní náklady v rozsahu +120 313,55 Kč,kdy se jedná o změnu - stavební práce, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tato nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Celkový součet nárůstu všech těchto změn (tj. všech hodnot víceprací) po odečtení méněprací činí 2 093 093,39 Kč.

III.

Smluvní strany sjednávají, že v důsledku odsouhlasených a provedených víceprací a méněprací se cena díla v čl. 12 odst. 12.1 Smlouvy zvyšuje o 2 807 757,33 Kč bez DPH, tedy na celkovou částku 28 621 189,33 Kč bez DPH. V důsledku toho se čl. 12 odst. 12.1 Smlouvy mění a nově zní „Celková cena za Dílo podle této Smlouvy ve znění dodatků činí 28 621 189,33 Kč bez DPH. Detailní specifikace ceny je stanovena v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy, a změnových listů ve znění dodatků. Celková cena zahrnuje veškeré náklady potřebné k řádnému a včasnému zhotovení Díla, související inženýrské činnosti, poskytnutí Služeb, jakož i celkovému plnění a splnění této Smlouvy včetně jejích příloh. Celkovou cenu lze měnit pouze způsobem a za podmínek stanovených touto Smlouvou.“

IV.

1. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že Dodatek spolu s přílohou č. 1 bude uveřejněn v registru smluv, neboť se na něj vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách některých smluv, uveřejňování těchto smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv). Uveřejnění zajistí Objednatel.
3. Dodatek je uzavírán v elektronické podobě a je podepsán pomocí elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.
4. Smluvní strany tímto prohlašují, že si Dodatek před podpisem přečetly, a že jej uzavírají podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a určitě, na důkaz níže připojují své podpisy.

V Ústí nad Labem

V Jirkově viz. el.podpis

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most , o.z.		P11
ZMĚNOVÝ LIST		Změnový list č. : 001
Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby/Projektový manažer KZ		
Zhotovitel	Intermont. Opatrný, s to	
Změnový list překládá		
Charakter změny	Vícepráce č. 1	
Stavba / objekt / úsek	„Vymístění stávajících rozvodů z CHLJC vč. rekonstrukce ZTI v pavilonu C - nemocnice MOST“	
Specifikace změny	Bourání podlahových krytin	
Zdůvodnění změny	Nutnost odstranění poškozené stávající podlahové krytiny na pevný podklad před aplikací samonivelační stěrky a pokládkou nové podlahové krytiny PVC	
Finanční dopad změny (bez DPH)	506 128,81 Kč	
Změny ceny po schválení	ANO - 2 dny	
Vliv změny na HARMONOGRAM	Zdůvodnění: Jedná se o práce nad rámec SoD	
Přílohy	1. Položkový soupis prací, dodávek a služeb (změnový rozpočet)	
IPŘEDLOŽENÍ ZL.		IPŘEVZETÍ ZL KE KONTROLE

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

LpřIO Vt6l firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:

Krajská zdravotní- Most

Objekt:

ZL 01 - Bourání podlahových krytin

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

27. 2. 2026

IC:

DIČ:

IČ:

DIČ:

ič-

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

506 128,81

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	506 128,81	21,00%	106 287,05
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v

CZK

612 415,86

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastavení
programu

Stavba

Krajská zdravotní - Most

Objekt

ZL 01 - Bourání podlahových krytin

Místo

Datum: 27. 2. 2026

Zadavatel

Projektant:

Zhotovitel

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

506 128,81

HSV - Práce a dodávky HSV

350 265,60

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

350 265,60

777 - Podlahy lité

45 126,50

PSV - Práce a dodávky PSV

-81 859,54

776 - Podlahy povlakové

-81 859,54

997 - Přesun sutě

192 596,25

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastavení
programu

Stavba

Krajská zdravotní- Most

Objekt

ZL 01 - Bourání podlahových krytin

Místo

Datum: 27. 2. 2026

Zadavatel

Projektant:

Zhotovitel

Zpracovatel:

PČ

Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J cena (CZK)

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

506 128,81

D HSV

Práce a dodávky HSV

350 265,60

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

350 265,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena (CZK)	Cena celkem [CZK]
1	K	965081513	Bourání podlah litých epoxidových, polyuretanových nebo silikátových II do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	608,100	576,00	350 265,60
	W		CHUC C1 a C2				
	W		1.NP				
	W		75		75,000		
	W		2.NP				
	W		44		44,000		
	W		4.NP				
	W		44		44,000		
	W		Chodba 5 NP				
	W		35		35,000		
	W		7.NP				
	W		44		44,000		
	W		CHUC C2 a C3				
	W		1.NP				
	W		44		44,000		
	W		2.NP				
	W		44		44,000		
	W		3.NP				
	W		44		44,000		
	W		Chodba 3.NP				
	W		43,2		43,200		
	W		4.NP				

W	44	44,000
W	5 NP	
W	44	44,000
W	6 NP	
W	44	44,000
W	Chodba oddělení 6 NP	
W	14,9	14,900
W	7 np	
W	44	44,000
W	Součet	608,100

p 777 Podlahy lité 45 126,50

12	K	777991911	Řezání spár lité podlahy	m	490,000	82,70	40 523,001
----	---	-----------	--------------------------	---	---------	-------	------------

Poznámka k položce
Řezání tlo v j./c .u.' <TN

3	K	Pol 1	Oprava podlahových krytin lokálních po provedení zazdívkách stoupaček (podlahovina, lišta, svár, očištění)	kus	3,000	1 534,50	4 603,50
---	---	-------	--	-----	-------	----------	----------

W	Stoupačka č 43 ve 3 NP	
W	1	1,000
W	Stoupačka č 17 v 5 NP	
W	2	2,000
W	Součet	3,000

D PSV Práce a dodávky PSV -81 859,54

D 776 Podlahy povlakové -81 859,54

4	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	-242,000	165,05	-39 942,10
---	---	-----------	--	----	----------	--------	------------

W	CHUC C1 a C2	
W	1 NP	
W	-75	-75,000
W	2 NP	
W	-44	-44,000
W	4 NP	
W	-44	-44,000
W	Chodba 5 NP	
W	-35	-35,000
W	7 NP	
W	-44	-44,000
W	Součet	-242,000

5	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	-285,960	22,65	-6 476,99
---	---	-----------	---	---	----------	-------	-----------

W	CHUC C1 a C2	
W	"2 NP" -(8,69+7,2*2+4,9*2)-0,8-1,35*2-0,8+(8,69+7,2*2+4,9-2)-0,8-1,35*2-3,4*2	-14,600
W	"4 NP" -(7,05+8,69+4,9)*2*2-1,35*4-5,19*2-0,8-3,4*2	-105,940
W	"5 NP" -(7,05+8,69+4,9)*2*2-1,35*2-5,19-0,8-0,6-3,4*2	-57,370
W	"7 NP" -(7,05+8,69+4,9)*2*2-(0,8+1,35*2+0,6)*2-5,19-1,4*2-0,8-17-3,4*2	-108,050
W	Součet	-285,960

6	K	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	-242,000	271,84	-65 785,28
---	---	-----------	-----------------------------------	----	----------	--------	------------

W	CHUC C1 a C2	
W	1 NP	
W	-75	-75,000
W	2 NP	
W	-44	-44,000
W	4 NP	
W	-44	-44,000
W	Chodba 5 NP	
W	-35	-35,000
W	7 NP	
W	-44	-44,000
W	Součet	-242,000

7	K	177611311	jvysátí podkladu povlakových podlah	m2	-174,300	15,94	-2 778,341
---	---	-----------	-------------------------------------	----	----------	-------	------------

W	CHUC C1 a C2	
W	1 NP	
W	-75	-75,000
W	2 NP	
W	-44	-44,000
W	Chodba 3 NP	
W	43,2	43,200
W	4 NP	
W	-44	-44,000
W	Chodba 5 NP	
W	-35	-35,000
W	Chodba 6 NP	
W	9,6+14,9	24,500
W	7 NP	
W	-44	-44,000
W	Součet	-174,300

8	K	1776121321	Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	-174,300	96,52	-16 823,44
---	---	------------	---	----	----------	-------	------------

W	CHUC C1 a C2	
W	1 NP	
W	-75	-75,000
W	2 NP	

	W	-44		-44,000		
	W	Chodba 3 NP				
	W	43,2		43,200		
	W	4 NP				
	VV	-44		-44,000		
	VV	Chodba 5 NP				
	VV	-35		-35,000		
	'A'	Chodba 6 NP				
		9 S '49		2<.oCC		
		7 NP				
		44		-44,000		
		Součet		-174,300		
1						
2J	776141121	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl do 3 mm	m2	-174,300	237,37	-41 373,59
		CHUC C1 a C2				
		1 NP				
		-75		-75,000		
		2 NP				
	W	-44		-44,000		
	W	Chodba 3 NP				
	VV	43,2		43,200		
	VV	4 NP				
	W	-44		-44,000		
	VV	Chodba 5 NP				
	VV	-35		-35,000		
	W	Chodba 6 NP				
	W	9,6+14,9		24,500		
	W	7 NP				
	W	-44		-44,000		
	W	Součet		-174,300		
10	K 77641112R	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky přes 80 do 150 mm	m	66,000	95,45	6 299,70
	W	Chodba 3 NP				
	VV	40,8		40,800		
	VV	Chodba 6 NP				
	VV	25,2		25,200		
	VV	Součet		66,000		
11	K 776251111	Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) standardním lepidlem	m2	102,700	238,33	24 476,49
		CHUC C1 a C2				
		Chodba 3 NP				
		43,2		43,200		
		Chodba 5 NP				
	VV	35		35,000		
	W	Chodba 6 NP				
	VV	9,6+14,9		24,500		
	VV	Součet		102,700		
12	M 60756112	linoleum přírodní třída zátěže 34/43, hořlavost Cfl-s1 tl 3,2mm	m2	112,970	535,93	60 544,01
	W	CHUC C1 a C2				
	W	Chodba 3 NP				
	VV	43,2		43,200		
	W	Chodba 5 NP				
	W	35		35,000		
	W	Chodba 6 NP				
	W	9,6+14,9		24,500		
	W	Součet		102,700		
	VV	102,7*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		112,970		
	D 997	Přesun sutě				192 596,25
13	K 997013158	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 24 do 27 m	t	23,512	4 125,43	96 997,11
14	K 997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	23,512	227,17	5 341,22
15	K 997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	446,728	10,09	4 507,49
	W	přepočítané koeficientem množství				
	VV	23,512*19		446,728		
	W	Součet		446,728		
16	K 997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skJádkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	32,917	2 605,05	85 750,43
	VV	23,512*1,4		32,917		

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most , o.z.		P11
ZMĚNOVÝ LIST		Změnový list č. : 002
Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Sorávce stavby/Projektový manažer KZ		
Zhotovitel	Intermont, Opatrný, s r o.	
Změnový list překládá		
Charakter změny	Vícepráce č. 1	
Stavba / objekt / úsek	„Vymístění stávajících rozvodů z CHÚC vč. rekonstrukce ZTI v pavilonu C - nemocnice MOST“	
Specifikace změny	Lešení ve výtahových šachtách	
Zdůvodnění změny	Bez stavby lešení by nebylo možné provádět práce ve výtahových šachtách - SDK příčky, poloroštové podlahy	
Finanční dopad změny (bez DPH)	119 910.26 Kč	
Změny ceny po schválení		
Vliv změny na HARMONOGRAM	ANO - 4 dny Zdůvodnění. Jedná se práce nad rámec SoD	
Přílohy	1. Položkový soupis prací, dodávek a služeb (změnový rozpočet)	
PŘEDLOŽENÍ ZL:		PŘEVZETÍ ZL KE KONTROLE
Tento změnový list nesmí být považován za pokyn k provedení prací do doby schválení zástupcem Objednatel. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží schválený dokument od zástupce Objednatele. Tento dokument je pokynem pro provedení prací dle SOD a plně nahrazuje dokument P12 z SOD až po podpisu zástupce Objednatele •) Nehodící se škrtněte		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo VAI3 firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba: Krajská zdravotní- Most
Objekt: ZL 02 - Lešení

KSO:
Místo:

CC-CZ
Datum: 27. 2. 2026

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

119 910,26

	Základ dané	Sazba dané	Výše daně
DPH základní	119 910,26	21,00%	25 181,15
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

145 091,41

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis;

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Logo VAI3 firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba: Krajská zdravotní- Most
Objekt: ZL 02 - Lešení

Místo:

Datum: 27. 2. 2026

Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

119 910,26

D1 - Lešení

119 910,26

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Krajská zdravotní- Most

Objekt:

ZL 02 - Lešení

Místo:

Datum: 27. 2. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Logo Vaší firmy
zadává
v nastaveních
programu

KKRUS

P.č.	Typ	Kód	Popis	M.J.	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							119 910,26
D	D1	Lešení					119 910,26
1	K	943111113	Montáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v přes 20 do 30 m	m3	667,440	70,20	46 854,29
	W		CHUC- C1a C2- výtahová šachta (2,7*1,7*24)*2		220,320		
	W		CHUC- C2 a C3- výtahová šachta (2,7*1,7*24)*2		220,320		
	W		(0,9*2,7*24)		58,320		
	W		CHUC- C1a C2- výtahová šachta (2,7*1,7*24)		110,160		
	W		(0,9*2,7*24)		58,320		
	W		Součet		667,440		
2	K	943111213	Příplatek k lešení prostorovému trubkovému lehkému bez podlah do 200 kg/m2 v přes 20 do 30 m za každý den použití	m3	44 951,760	0,85	38 209,00
	W		CHUC- C1a C2- 38 dní - výtahová šachta (2,7*1,7*24)*2*38		8 372,160		
	W		CHUC- C2 a C3- 95 dní- výtahová šachta (2,7*1,7*24)*2*95		20 930,400		
	W		(0,9*2,7*24)*95		5 540,400		
	W		CHUC- C1a C2- 60 dní- výtahová šachta (2,7*1,7*24)*60		6 509,600		
	W		(0,9*2,7*24)*60		3 499,200		
	W		Součet		44 951,760		
3	K	943111813	Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v přes 20 do 30 m	m3	667,440	42,80	28 566,43
	W		CHUC- C1a C2- výtahová šachta (2,7*1,7*24)*2		220,320		
	W		CHUC- C2 a C3- výtahová šachta (2,7*1,7*24)*2		220,320		
	W		(0,9*2,7*24)		58,320		
	W		CHUC- C1a C2- výtahová šachta (2,7*1,7*24)		110,160		
	W		(0,9*2,7*24)		58,320		
	W		Součet		667,440		
4	K	993121111	Dovoz a odvoz lešení prostorového lehkého do 10 km včetně naložení a složení	m3	278,640	13,60	3 789,50
	W		(2,7*1,7*24)*2		220,320		
	W		(0,9*2,7*24)		58,320		
	W		Součet		278,640		
5	K	993121119	Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení prostorového lehkého ZKD 10 km přes 10 km	m3	557,280	4,47	2 491,04
	W		(2,7*1,7*24)*2		220,320		
	W		(0,9*2,7*24)		58,320		
	W		Součet		278,640		
	W		278,64*2 *Přepočtené koeficientem množství		557,280		

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most , o.z.		P11
ZMĚNOVÝ LIST		Změnový list č. : 003
Objednatel	Krajská zdravotní, a s	
Správce stavby/Projektový manažer KZ		
Zhotovitel	Intermont. Opatrný, s r o	
Změnový list překládá		
Charakter změny	Vícepráce č. 1	
Stavba / objekt / úsek	„Vymístění stávajících rozvodů z CHÚC vč. rekonstrukce ZTI v pavilonu C - nemocnice MOST“	
Specifikace změny	SDK konstrukce	
Zdůvodnění změny	Smluvní rozpočet neobsahoval správné výměry pro montáž SDK příček ve výtahových šachtách. Dále neobsahoval protipožární nátěr ocelových nosných konstrukcí výtahů. Na základě požadavků provozovatele bylo nutné oddělit jednotlivá oddělení nemocnice od CHÚC C1/C2, kde probíhaly stavební práce. Na základě požadavku provozovatele bylo nutno zabezpečit vybourané šachty VZT a dále protipožárně oddělit dveřmi oddělení nemocnice po přesunu prací do CHÚC C2/C3. Na základě požadavků vedení nemocnice je nutné provést SDK opláštění hvdrantových	
Finanční dopad změny (bez DPH)	1 111 390.91 Kč	
Změny ceny po schválení		
Vliv změny na HARMONOGRAM	ANO - 14 dní Zdůvodnění: Práce nad rámec SoD	
Přílohy	1 Položkový soupis prací, dodavek a služeb (změnový rozpočet)	
PŘEDLOŽENÍ ZL		PŘEVZETÍ ZL KE KONTROLE

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vsál firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:

Krajská zdravotní' Most

Objekt:

ZL 03 - SDK konstrukce

KSO;

Místo

CC-CZ:

Datum

27. 2. 2026

Zadavatel:

IC;

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIC:

Projektant:

IC:

DIC;

Zpracovatel:

IC:

DIČ:

Poznámka

Cena bez DPH

1 111 390,91

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 111 390,91	21,00%	233 392,09
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1344 783,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte*
v nastaveních
programu

Stavba:

ZL 03 - SDK konstrukce

Místo

Datum: 27. 2. 2026

Zadavatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracovatel

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 111 390,91

PSV - Práce a dodávky PSV

538 893,11

763 - Konstrukce suché výstavby

535 457,13

775 - Podlahy skládané

3 435,98

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

33 126,95

766 - Konstrukce truhlářské

327 256,20

789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

107 627,10

997 - Doprava suti a vybouraných hmot

23 420,20

998 - Přesun hmot

81 067,35

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy
ZúdBftO
v nastaveních
programu

Stavba:

Krajská zdravotní- Most

Objekt:

ZL 03 - SDK konstrukce

Místo:

Datum: 27. 2. 2026

Zadavatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracovatel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 111 390,91

o PSV

Práce a dodávky PSV

538 893,11

D 763

Konstrukce suché výstavby

535 457,13

1	K	763111424	Příčka ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 12,5 mm EI 90, příčka tl. 125 mm, profil 75, s izolací, Rw do 57 dB	m2	187,000	1 796,19	335 887,53
	w		nová SDK příčka u výtahových šachet				
	w		55		55,000		
	w		nová SDK příčka u výtahových šachet				
	w		66*2		132,000		
	w		Součet		187,000		
2	K	763121211	SDK stěna pedsazená deska 1xA tl 12,5 mm lepené celoplošně bez nosné kce	m2	98,340	541,00	53 201,94
			Poznámka k položce				
	w		CHUC C1 a C2				
	w		2.NP				
	w		6,7*3		26,100		
	w		3 NP				

	W	5,3*2,7	14,310			
	W	4 NP				
	W	5,3*2,7	14,310			
	W	5 NP				
	W	2,4*2,5	6,000			
	W	6 NP				
	W	5,3*2,7	14,310			
	W	7 NP				
	W	5,3*2,7	14,310			
	W	Mezisoučet	09,340			
	W	CHUC C1 a C2- dozdivka SDK				
	W	2 NP				
	W	1,5	1,500			
	W	3 NP				
	W	1,5	1,500			
	W	4 NP				
	W	1,5	1,500			
	W	5 NP				
	W	1,5	1,500			
	W	6 NP				
	W	1,5	1,500			
	W	7 NP				
	W	1,5	1,500			
	W	Součet	96,340			
3	763121413	SDK stěná předsazená tl 87,5 mm profil CW+UW 75 deska 1xA 12,5 bez izolace EI 15	m2	23,400	739,00	17 292,60
		CHUC C1 a C2- VZT šachta (provizorní dozdivka SDK)				
	W	2 NP				
	W	3*1,3	3,900			
	W	3 NP				
	W	3*1,3	3,900			
	W	4 NP				
	W	3*1,3	3,900			
	W	5 NP				
	W	3*1,3	3,900			
	W	6 NP				
	W	3*1,3	3,900			
	W	7 NP				
	W	3*1,3	3,900			
	W	Součet	23,400			
4	d 763121811	Demontáž SDK předsazené/šachtové stěny s jednoduchou nosnou kci opláštění jednoduché	m2	121,740	219,00	26 661,06
		CHUC C1 a C2				
	W	2 NP				
	W	8,7*3	26,100			
	W	3 NP				
	AI	5,3*2,7	14,310			
	At	4 NP				
	W	5,3*2,7	14,310			
	LI	5 NP				
	AI	2,4*2,5	6,000			
	IA	6 NP				
	AI	5,3*2,7	14,310			
	AI	7 NP				
	W	5,3*2,7	14,310			
	W	Mezisoučet	89,340			
	W	CHUC C1 a C2- dozdivka SDK				
	AI	2 NP				
	W	1,5	1,500			
	AI	3 NP				
	AI	1,5	1,500			
	W	4 NP				
	W	1,5	1,500			
	VV	5 NP				
	V	1,5	1,500			
	AI	6 NP				
	W	1,5	1,500			
	VV	7 NP				
	W	1,5	1,500			
	AI	CHUC C1 a C2- VZT šachta (provizorní dozdivka SDK)				
	W	2 NP				
	W	3*1,3	3,900			
	AI	3 NP				
	VV	3*1,3	3,900			
	AI	4 NP				
	AI	3*1,3	3,900			
	AI	5 NP				
	AI	3*1,3	3,900			
	AI	6 NP				
	VV	3*1,3	3,900			
	AI	7 NP				
	AI	3*1,3	3,900			
	VV	Součet	121,740			
5	K 763164635	SDK obklad kci tvaru U š do 1,2 m desky 1xDF 12,5	m	78,780	1 300,00	102 414,00
		Kastlíky pro hydranty				
		CHUC C1 a C2				
		(2,25+1,02+0,19-0,42)*13		39,390		

W	CHUC C2 a C3	
W	(2,25+1,02+0,18-0,42)*13	39,390
W	Součet	78,780

D 775		Podlahy skládané				3 435,98
Life	75411319	Montáž podlahového sokliku nebo lišty obvodové samoteptcí	m	38,220	54,90	2 098,28
		(0 285+0 285+0 9)*26		38 220		
		Součet		38 220		
7	M 28411004	Lišta soklová PVC samolepicí 30x30mm	m	38,220	35,00	1 337,70
		(0,285 0,285+0,9)*26		38,220		
		Součet		38,220		

0 784		Dokončovací práce - malby a tapety				33 126,95
8	K 784111005	Opřášení (ometení) podkladu v místnostech v přes 5,00 m	m2	320,780	8,54	2 739,46

W	nová SDK příčka u výtahových šachet	
W	55*2	110,000
W	Mezisoučet	110,000
W	nová SDK příčka u výtahových šachet	
W	66*2	132,000
W	Kastlíky pro hydranty	
W	CHUC C1 a C2	
W	(2,25+1,02+0,18-0,42)*13	39,390
W	CHUC C2 a C3	
W	(2,25+1,02+0,10-0,42)*13	39,390
W	Součet	320,700

9	K 763121714	SDK stěna pedsazená základní penetrační nátěr	m2	320,780	38,70	12 414,19
---	-------------	---	----	---------	-------	-----------

W	nová SDK příčka u výtahových šachet	
W	55*2	110,000
W	Mezisoučet	110,000
W	nová SDK příčka u výtahových šachet	
W	66*2	132,000
W	Kastlíky pro hydranty	
W	CHUC C1 a C2	
W	(2,25+1,02+0,18-0,42)*13	39,390
W	CHUC C2 a C3	
W	(2,25+1,02+0,18-0,42)*13	39,390
W	Součet	320,780

10	K 784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	320,780	56,03	17 973,30
----	-------------	---	----	---------	-------	-----------

W	nová SDK příčka u výtahových šachet	
W	55*2	110,000
W	Mezisoučet	110,000
W	nová SDK příčka u výtahových šachet	
W	66*2	132,000
W	Kastlíky pro hydranty	
W	CHUC C1 a C2	
W	(2,25+1,02+0,18-0,42)*13	39,390
W	CHUC C2 a C3	
W	(2,25+1,02+0,18-0,42)*13	39,390
W	Součet	320,780

D 766		Konstrukce truhlářské				327 256,20
-------	--	-----------------------	--	--	--	------------

11	K 763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně do SDK příčky	kus	6,000	792,00	4 752,00
----	-------------	---	-----	-------	--------	----------

W	CHUC C1 a C2	
W	2.NP	
W	1	1,000
W	3 NP	
W	1	1,000
W	4 NP	
W	1	1,000
W	5 NP	
W	1	1,000
W	6 NP	
W	1	1,000
W	7 NP	
W	1	1,000
W	Součet	6,000

M	55331595	zárubeň jednokřídlová ocelová pro sádkartónové příčky tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	6,000	2 090,00	12 540,00
---	----------	---	-----	-------	----------	-----------

W	CHUC C1 a C2	
W	2.NP	
W	1	1,000
W	3NP	
W	1	1,000
W	4 NP	
W	1	1,000
W	5.NP	
W	1	1,000

	W		6 NP						
	W		1			1,000			
	W		7 NP						
	VV		1			1,000			
	W		Součet			6,000			
13	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	6,000	1 030,00	6 180,00		
			Poznámka položky						
	W		CHUC C1 a C2						
	VV		2.NP						
	W		1			1,000			
	W		3 NP						
	W		1			1,000			
	W		4 NP						
	A/		1			1,000			
	W		5 NP						
	W		1			1,000			
	W		6 NP						
	W		1			1,000			
	W		7 NP						
	W		1			1,000			
	W		Součet			6,000			
14	M	61162074	dveře jednokřídlé voštinově povrch laminátový plné 800x1970-2100mm	kus	6,000	3 030,00	18 180,00		
			Poznámka k položce:						
	W		CHUC C1 a C2						
	W		2 NP						
	W		1			1,000			
	W		3 NP						
	VV		1			1,000			
	W		4 NP						
	W		1			1,000			
	W		5 NP						
	VV		1			1,000			
	VV		6 NP						
	W		1			1,000			
	W		7 NP						
	W		1			1,000			
	W		Součet			6,000			
15	K	76660728R	Dodávka a montáž dveřního kování dle PD (samozavírače, kliky, rozety, zámky, štítky atd.)	kus	6,000	155,34	932,04		
	VV		CHUC C1 a C2						
	VV		2 NP						
	VV		1			1,000			
	VV		3 NP						
	VV		1			1,000			
	VV		4 NP						
	VV		1			1,000			
	VV		5 NP						
	VV		1			1,000			
	VV		6 NP						
	VV		1			1,000			
	W		7 NP						
	VV		1			1,000			
	W		Součet			6,000			
16	K	767641800	Demontáž zárubní dveří odřezáním plochy do 2,5 m2	kus	6,000	545,00	3 270,00		
			rcznárTixa Vt- n						
	VI/		CHUC C1 a C2						
	W		2 NP						
	W		1			1,000			
	W		3 NP						
	W		1			1,000			
	W		4 NP						
	W		1			1,000			
	W		5 NP						
	W		1			1,000			
	VV		6 NP						
	VV		1			1,000			
	VV		7 NP						
	W		1			1,000			
	W		Součet			6,000			
17	K	763121916	Zhotovení otvoru vel. přes 2 do 4 m2 v SDK představené stěně tl do 100 mm s vyztužením profily	kus	6,000	4 000,00	24 000,00		
	VV		CHUC C1 a C2						
	VV		2 NP						
	VV		1			1,000			
	VV		3 NP						
	VV		1			1,000			
	VV		4 NP						
	VV		1			1,000			
	VV		5 NP						
	VV		1			1,000			

			6NP																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						</
--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

			w	1		1,000			
			w	5 NP					
			w	1		1,000			
			w	6 NP					
			vy	1		1,000			
			w	7 NP					
			VV	1		1,000			
			VV	Součet		7,000			
23	M	61160052R	zárubeň ocelová protipožární pro dveře 2křídle 1400x1970mm tl 150 mm			kus	7,000	9 570,97	66 996,79
			w	CUCHC1 a C2					
			vv	1 NP					
			w	1		1,000			
			W	2 NP					
			W	1		1,000			
			w	3 NP					
			vV	1		1,000			
			W	4 NP					
			W	1		1,000			
			W	5 NP					
			w	1		1,000			
			vv	6 NP					
			vv	1		1,000			
			vv	7 NP					
			w	1		1,000			
			VV	Součet		7,000			
24	K	742210241	Montáž dvevního koordinátoru s postupným zavíráním dvoukřídlových dveří			kus	7,000	1 650,00	11 550,00
			vv	CUCHC1 a C2					
			w	1 NP					
			vv	1		1,000			
			w	2 NP					
			vv	1		1,000			
			VV	3 NP					
			vv	1		1,000			
			vv	4 NP					
			vv	1		1,000			
			VV	5 NP					
			VV	1		1,000			
			VV	6 NP					
			VV	1		1,000			
			VV	7 NP					
			VV	1		1,000			
			VV	Součet		7,000			
25	M	59081303	koordinátor dvevní, nastavitelný, dvoukřídlové dveře			kus	7,000	3 590,00	25 130,00
			VV	CUCH C1 a C2					
			VV	1 NP					
			VV	1		1,000			
			VV	2 NP					
			VV	1		1,000			
			VV	3 NP					
			VV	1		1,000			
			VV	4 NP					
			VV	1		1,000			
			VV	5 NP					
			VV	1		1,000			
			VV	6 NP					
			VV	1		1,000			
			VV	7 NP					
			VV	1		1 000			
			VV	Součet		7,000			
26	K	76660717	Montáž samozavírače na ocelovou zárubeň a dvevní křídlo			kus	14,000	339,00	4 746,00
			VV	CHUCC1 a C2					
			VV	1 NP					
			W	1+1		2,000			
			W	2 NP					
			w	1+1		2,000			
			VV	3 NP					
			VV	1+1		2,000			
			VV	4 NP					
			w	1+1		2,000			
			VV	5 NP					
			VV	1+1		2,000			
			W	6 NP					
			vv	1+1		2,000			
			W	7 NP					
			VV	1+1		2,000			
			VV	Součet		14,000			
27	M	Pol.1	Samozavírač protipožární			kus	14,000	2 090,00	29 260,00
			VV	CHUCC1 a C2					
			VV	1 NP					
			VV	1+1		2,000			
			VV	2 NP					
			VV	1+1		2,000			
			VV	3 NP					
			VV	1+1		2,000			

W	4 NP	
w	1+1	2,000
W/	*1NP	
W	1+1	2,000
lr/	6 NP	
	1+1	2 000
	7 NP	
	1r1	2 000
	Součet	14 000

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 107 627,10

28	K	789326435	Protipožární jednosložkový vodou ředitelný nátěr ocelových konstrukcí třídy II tl přes 350 do 500 pm	m2	111,300	967,00	107 627,10
			Nátěr ocelových nosníků ve výtahové šachtě 1 NP - 8 NP (2,65'0,07)*4 (2.65'0 16)*2		0,742 0 8 6		
			1,59x 34 54,06		54,060		
			Součet		55,650		
			55,65*2 'Přepočtené koeficientem množství		111,300		

D 997 Doprava sutí a vybouraných hmot 23 420,20

29	K	997013158	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 24 do 27 m	t	2,859	4 125,43	11 794,60
30	k	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2,859	227,17	649,48
31	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	54,321	10,09	548,10
			přepočítané koeficientem množství 2,859*19		54,321		
			Součet		54 321		
32	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	4,003	2 605,05	10 428,02
			2,859*1,4		4,003		

D 998 Přesun hmot 81 067,35

33	K	998763333	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek ruční v objektech v přes 12 do 24 m	t	16,785	4 829,75	81 067,35
----	---	-----------	--	---	--------	----------	-----------

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most , o.z.		P11
ZMĚNOVÝ LIST		Změnový list č. : 004
Objednatel	Krajská zdravotní, a.s	
Sorávce stavbv/Projektovy manažer KZ		
Zhotovitel	Intermont. Opatrný, s.ro	
Změnový list překládá		
Charakter změny	Vícepráce č. 1	
Stavba / objekt / úsek	„Vymístění stávajících rozvodů z CHÚC vč. rekonstrukce ZTI v pavilonu C - nemocnice MOST“	
Specifikace změny	Stoupací potrubí - VZT	
Zdůvodnění změny	Pro odstranění stávajícího VZT zařízení a instalaci rozvodů slaboproudu z 1 PP do 7 NP je nutné vybourat šachty VZT, včetně stropů pro případnou další instalaci rozvodů. Dále je dle požadavku provozovatele nutné do nově vyzděných šachet osadit revizní dveře.	
Finanční dopad změny (bez DPH)	555 008 91 Kč	
Změny ceny po schválení		
Vliv změny na HARMONOGRAM	ANO - 7 dní Zdůvodnění: Jedná se o práce nad rámec SoD	
Přílohy	1 Položkový soupis prací, dodávek a služeb (změnový rozpočet)	
PŘEDLOŽENÍ ZL		PŘEVZETÍ ZL KE KONTROLE

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
radejte
v nastaveních
programu

Stavba:

Krajská zdravotní- Most

Objekt:

ZL 04 - Stoupací potrubí- VZT

KSO:

Místo

CC-CZ:

Datum:

27.2.2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka-

Cena bez DPH

555 008,91

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	555 008 91	21,00%	116 551,87
DPH snížená	0.00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

671 560,78

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ		Logo Vaší firmy zadejte v nastaveních programu	
Stavba'			
ZL 04 - Stoupací potrubí- VZT			
Místo		Datum	27. 2. 2026
Zadav.f.t'		pQfsXltfHt	
ZioloZtci		Zpracovala*	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	
Náklady ze soupisu prací		555 008,91	
HSV - Práce a dodávky HSV		60 649,46	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		60 649,46	
3 - Svislé a kompletní konstrukce		59 055,84	
767 - Konstrukce zámečnické		166 980,80	
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		28 224,28	
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		2 565,24	
PSV - Práce a dodávky PSV		0,00	
781 - Dokončovací práce - obklady		32 840,01	
763 - Konstrukce suché výstavby		76 323,76	
003 - Lešení		8 204,00	
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot		110 822,21	
998 - Přesun hmot		9 343,31	

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba

Krajská zdravotní- Most

Objekt

ZL 04 - Stoupací potrubí- VZT

Místo:

Datum. 27. 2. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem (CZK)
Náklady soupisu celkem							555 008,91
D	HSV		Práce a dodávky HSV				60 649,46
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				60 649,46
1	K	1962031011	,Bourání příček nebo přizdivek z cihel děrovaných tl do 100 mm	m2	34,500	161.00	5 554,50
	w		3 NP				
	w		stoupačky VZT				
	w'		(3*1,25)*2		7,500		
	vv		4 NP				
	V,		stoupačky VZT				
	V</		(3*1,2)*2		7,200		
	vv		5 NP				
	W		stoupačky VZT				

	W	(3*1,2)*2		7,200			
	W	6 NP					
	W	stoupačky VZT					
	W	(3*1,2)*2		7,200			
	w	7 NP					
	W	stoupačky VZT					
	W	(3*0,9)*2		5,400			
	w	Součet		34,500			
I 2	K	963051113	Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm	m3	2,2021	4 320,00)	9 512,64
	W	Z 1 PP do 1 NP					
	W	stoupačky VZT					
	W	((1,15*0,35)*0,35)*2		0,282			
	W	2 NP					
	'A/	stoupačky VZT					
	V'/	((1,3*0,8)*0,25)*2		0,520			
	W	otvor pro potrubí					
	W	((-(0,4*0,5)*0,25)*2)*2		-0,200			
	W	3 NP					
	VV	stoupačky VZT					
	'A/	((1,3*0,8)*0,25)*2		0,520			
	'A/	otvor pro potrubí					
	VV	((-(0,4*0,5)*0,25)*2)*2		-0,200			
	W	4 NP					
	'Ay	stoupačky VZT					
	VA<	((1,3*0,8)*0,25)*2		0,520			
	W	otvor pro potrubí					
	W	((-(0,4*0,5)*0,25)*2)*2		-0,200			
	VA/	5 NP					
	W	stoupačky VZT					
	VV	((1,3*0,8)*0,25)*2		0,520			
	W	otvor pro potrubí					
	W	((-(0,4*0,5)*0,25)*2)*2		-0,200			
	W	6 NP					
	W	stoupačky VZT					
	W	((1,3*0,8)*0,25)*2		0,520			
	■//	otvor pro potrubí					
	uV	((-(0,4*0,5)*0,25)*2)*2		-0,200			
	IA/	7 NP					
	V*/	stoupačky VZT					
	VV	((1,3*0,8)*0,25)*2		0,520			
	VV	otvor pro potrubí					
	VV	((-(0,4*0,5)*0,25)*2)*2		-0,200			
	VV	Součet		2,202			
3	P.K	619999041	Příplatek k úpravám povrchů za provádění prací ve stísněném prostoru	m2	8,485	92,20	782,32
	W	Z 1 PP do 1 NP					
	W	stoupačky VZT					
	W	(1,15*0,35)*2		0,805			
	W	2 NP					
	■*/>/	stoupačky VZT					
	W	(1,3*0,8)*2		2,080			
	■>V	otvor pro potrubí					
	W	((-(0,4*0,5)*2)*2)		-0,800			
	W	3.NP					
	W	stoupačky VZT					
	W	(1,3*0,8)*2		2,080			
	W	otvor pro potrubí					
	W	((-(0,4*0,5)*2)*2)		-0,800			
	W	4 NP					
	W	stoupačky VZT					
	W	(1,3*0,8)*2		2,080			
	W	otvor pro potrubí					
	W	((-(0,4*0,5)*2)*2)		-0,800			
	W	5 NP					
	W	stoupačky VZT					
	W	(1,3*0,8)*2		2,080			
	W	otvor pro potrubí					
	W	((-(0,4*0,5)*2)*2)		-0,800			
	W	6 NP					
	W	stoupačky VZT					
	W	(1,3*0,8)*2		2,080			
	W	otvor pro potrubí					
	W	((-(0,4*0,5)*2)*2)		-0,800			
	W	7 NP					
	W	stoupačky VZT					
	'A/	(1,3*0,8)*2		2,080			
	V/	otvor pro potrubí					
	W	((-(0,4*0,5)*2)*2)		-0,800			
	W	Součet		8,485			
I+K	K	977211121	Řezání stěnovou pilou kci z cihel nebo tvárnic hl do 200 mm	m	35,000	1 280,00	44 800,00
	VV	Každá stoupačka VZT					
	VV	5*7		35,000			
	VV	Součet		35,000			

5	K	317142410	Překlad nenosný pórobetonový š 75 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 1000 mm	kus	14,000	454,00	6 356,00
			1 NP				
			stoupačky VZT				
			1+1		2,000		
			2 NP				
			stoupačky VZT				
			i , 1		2,000		
			3 NP				
			stoupačky VZT				
			1+1		2,000		
			4 NP				
			stoupačky VZT				
			1+1		2,000		
			5 NP				
			stoupačky VZT				
			1+1		2,000		
			6 NP				
			stoupačky VZT				
			1+1		2,000		
			7 NP				
			stoupačky VZT				
			1+1		2,000		
			Součet		14,000		
6	K	340271025	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 tvárnici pórobetonovými ti 100 mm	m2	44,528	952,54	42 414,70
			1.NP				
			stoupačky VZT				
			(0,9*2,3)*2		4,140		
			(1,28*2,3)*2		5,888		
			3 NP				
			stoupačky VZT				
			(3*1,25)*2		7,500		
			4 NP				
			stoupačky VZT				
			(3*1,2)*2		7,200		
			5 NP				
			stoupačky VZT				
			(3*1,2)*2		7,200		
			6.NP				
			stoupačky VZT				
			(3*1,2)*2		7,200		
			7.NP				
			stoupačky VZT				
			(3*0,9)*2		5,400		
			Součet		44,528		
7	K	342291112	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm	m	33,180	154,98	5 142,24
			Každá stoupačka VZT				
			2,37*2*7		33,180		
			Součet		33,180		
8	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	33,180	155,00	5 142,90
			Každá stoupačka VZT				
			2,37*2*7		33,180		
			Součet		33,180		
p 767 Konstrukce zámečnické 166 980,80							
9	K	767646412	Montáž revizních dveří a dvířek jednokřídlových s rámem plochy přes 0,5 do 1 m2	m2	11,760	1 130,00	13 288,80
			1 NP				
			stoupačky VZT				
			(1,2*0,7)*2		1,680		
			2 NP				
			stoupačky VZT				
			(1,2*0,7)*2		1,680		
			3 NP				
			stoupačky VZT				
			(1,2*0,7)*2		1,680		
			4 NP				
			stoupačky VZT				
			(1,2*0,7)*2		1,680		
			5.NP				
			stoupačky VZT				
			(1,2*0,7)*2		1,680		
			6 NP				
			stoupačky VZT				
			(1,2*0,7)*2		1,680		
			7 NP				
			stoupačky VZT				
			(1,2*0,7)*2		1,680		
			Součet		11,760		
10	M	Pol.1	EVV 60 Revizní dvířka RDKL TUR 20 atyp 1200 X 700	kus	14,000	10 979,00	153 692,00
			1.NP				
			stoupačky VZT				

	W	1+1			2,000		
	W	2.NP					
	W	stoupačky VZT					
	W	1+1			2,000		
	W	3 NP					
	W	stoupačky VZT					
	■A/	1+1			2,000		
	W	4.NP					
	W	stoupačky VZT					
	VV	1+1			2,000		
	7/	5.NP					
	7/	stoupačky VZT					
	W	1+1			2,000		
	A	6 NP					
	7/	stoupačky VZT					
	7/	1+1			2,000		
	7/	7 NP					
	7/	stoupačky VZT					
	W	1+1			2,000		
	Σ	Součet			14,000		
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			28 224,28	
11	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	58,026	93,91	5 449,41
	7/	1 NP					
	7/	stoupačky VZT					
	W	(0,9*2,3)*2			4,140		
	VV	(1,28*2,3)*2			5,888		
	W	2 NP					
	W	stoupačky VZT					
	77	(1,35*3)*2			8,100		
	W	3 NP					
	VV	stoupačky VZT					
	7/	(3*1,25)*2			7,500		
	■/ >/	4 NP					
	VJ	stoupačky VZT					
	W	(1,35*3)*2			8,100		
	■A ^t	5 NP					
	VV	stoupačky VZT					
	7/	(2*1,35)*2			5,400		
	7/	(1,35*1)*2			2,700		
	77	6 NP					
	7/	stoupačky VZT					
	W	(1,35*3)*2			8,100		
	W	7 NP					
	W	stoupačky VZT					
	W	(2*1,35)*2			5,400		
	7/	(1,35*1)*2			2,700		
	VV	Součet			58,026		
12	K	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu	m2	39,728	366,35	14 554,35
	VV/	1 NP					
	W	stoupačky VZT					
	W	(0,9*2,3)*2			4,140		
	W	(1,28*2,3)*2			5,888		
	W	2 NP					
	W	stoupačky VZT					
	W	(1,35*3)*2			8,100		
	W	4 NP					
	W	stoupačky VZT					
	W	(1,35*3)*2			8,100		
	W	5 NP					
	W	stoupačky VZT					
	W	(1,35*1)*2			2,700		
	W	6 NP					
	7A/	stoupačky VZT					
	77	(1,35*3)*2			8,100		
	W	7 NP					
	W	stoupačky VZT					
	W	(1,35*1)*2			2,700		
	W	Součet			39,728		
13	K	612311131	Vápenný štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	39,728	206,921	8 220,52
	A'	1 NP					
	W	stoupačky VZT					
	W	(0,9*2,3)*2			4,140		
	W	(1,28*2,3)*2			5,888		
	7/	2 NP					
	W	stoupačky VZT					
	W	(1,35*3)*2			8,100		
	W	4 NP					
	W	stoupačky VZT					
	W	(1,35*3)*2			8,100		
	7/	5 NP					
	77	stoupačky VZT					
	W	(1,35*1)*2			2,700		
	W	6 NP					
	7/	stoupačky VZT					
	7/	(1,35*3)*2			8,100		

1		7 NP					
		stoupačky VZT					
		(1,35*1)*?			2,700		
		Součet			39,728		
o	784	Dokončovací práce - malby a tapety				2 565,24	
14	K	784111005	Opřášení (ometení) podkladu v místnostech v pres 5,00 m	m2	39,728	8,54	339,28
		4 NP					
		stoupačky VZT					
		(03*2,3/2			4,140		
		(1,26*2,3/2			5,888		
		2 NP					
		stoupačky VZT					
		(1,35*3/2			8 100		
		4 NP					
		stoupačky VZT					
		(1,35*3/2			8,100		
		5 NP					
		stoupačky VZT					
		(1,35*1)*2			2,700		
		6 NP					
		stoupačky VZT					
		(1,35*3/2			8,100		
		7 NP					
		stoupačky VZT					
		(1,35*1/2			2,700		
		Součet			39,728		
15	K	í784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3.80 m	m2	39,728	56,03	2 225,96
		1 NP					
		stoupačky VZT					
		(0,9*2,3/2			4,140		
		(1,28*2,3/2			5,888		
		2 NP					
		stoupačky VZT					
		(1,35*3/2			8,100		
		4 NP					
		stoupačky VZT					
		(1,35*3/2			8,100		
		5 NP					
		stoupačky VZT					
		(1,35*1/2			2,700		
		6 NP					
		stoupačky VZT					
		(1,35*3/2			8,100		
		7 NP					
		stoupačky VZT					
		(1,35*1/2			2,700		
		Součet			39,728		
D	PSV	Práce a dodávky PSV				0,00	
D	781	Dokončovací práce * obklady				32 840,01	
16	K	781472219	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 22 do 25 ks7m2	m2	18,300	927,00	16 964,10
		3.NP					
		stoupačky VZT					
		(3*1,25/2			7,500		
		5 NP					
		stoupačky VZT					
		(2*1,35/2			5,400		
		7.NP					
		stoupačky VZT					
		(2*1,35/2			5,400		
		Součet			18,300		
17	M	59761704	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 22 do 25ks/m2	m2	20,130	485,00	9 763,05
		3 NP					
		stoupačky VZT					
		(3*1,25)"2			7,500		
		5 NP					
		stoupačky VZT					
		(2*1,35/2			5,400		
		7 NP					
		stoupačky VZT					
		(2*1,35/2			5,400		
		Součet			18,300		
		16.3*1.1 "Přç".é koeficientem množství			20,130		
18	K	781472291	Příplatek k montáži obkladů keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za plochu do 10 m2	m2	18,300	111,00	2 031,30
		3 NP					
		stoupačky VZT					
		(3*1,25/2			7,500		
		5 NP					

	W		stoupačky VZT (2*1,35)*2		5,400			
	W		7 NP					
	W		stoupačky VZT (2*1,35)*2		5,400			
	vy		Součet		16,300			
19	K	781492251	Montáž profilů ukončovacích lepených flexibilním cementovým lepidlem	m	24,000	133,00	3 192,00	
	A/		3 NP					
	W		stoupačky VZT 4*2		8,000			
	W		5 NP					
	W		stoupačky VZT 4*2		8,000			
	W		7 NP					
	W		stoupačky VZT 4*2		8,000			
	W		Součet		24,000			
120	M	28342005	lišta ukončovací z PVC 12.5mm	III	25,200	35,30	889,56	
	W		3.NP					
	W		stoupačky VZT 4*2		8,000			
	W		5 NP					
	W		stoupačky VZT 4*2		8,000			
	W		7 NP					
	W		stoupačky VZT 4*2		8,000			
	W		Součet		24,000			
	W		24*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		25,200			
	D	763	Konstrukce suché výstavby				76 323,76	
21	K	763111424	SDK příčka t) 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xDF 12,5 s Izolací EI 90 Rw do 57 dB	m2	8,100	1 796,19	14 549,14	
	W		2 NP					
	W		stoupačky VZT (3*1,35)*2		8,100			
	vt		Součet		8,100			
22	K	763111926	Zhotovení otvoru vel. přes 2 do 4 m2 v SDK příčce tl přes 100 mm	kus	8,100	7 460,00	60 426,00	
	W		2 NP					
	W		stoupačky VZT (3*1,35)*2		8,100			
	W		Součet		8,100			
23	K	763135802	Demontáž podhledu sádrokartonového z desek děrovaných se spárami tmelenými	m2	3,380	399,00	1 348,62	
	W		1 NP					
	W		stoupačky VZT (1,3*1,3)*2		3,380			
	W		Součet		3,380			
	□	003	Lešení				8 204,00	
24	K	949111113	Montáž lešení lehkého kozového trubkového v přes 1,9 do 2,5 m	sada	7,000	627,00	4 389,00	
	W		Každá stoupačka VZT 7		7,000			
	W		Součet		7,000			
25	K	949111213	Příplatek k lešení lehkému kozovému trubkovému v přes 1,9 do 2,5 m za každý den použití	sada	35,000	25,20	882,00	
	W		Každá stoupačka VZT 7*5		35,000			
	Vy		Součet		35,000			
26	K	949111813	Demontáž lešení lehkého kozového trubkového v přes 1,9 do 2,5 m	sada	7,000	419,00	2 933,00	
	W		Každá stoupačka VZT 7		7,000			
	W		Součet		7,000			
	o	997	Doprava suti a vybouraných hmot				110 822,21	
y	K	997013158	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 24 do 27 m s omezením mechanizace	I	13,529	4 125,43	55 812,94	
28	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	13,529	227,17	3 073,38	
29	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	257,051	10,09	2 593,64	
	W		13,529*19 Přepočtené koeficientem množství		257,051			
30	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	18,941	2 605,05	49 342,25	
	W		13,529*1,4		19,141			
	o	998	Přesun hmot				9 343,31	
31	K	998011010	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	4,203	2 223,01	9 343,31	

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most , <xz.		P11
ZMĚNOVÝ LIST		Změnový list č. : 005
Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby/Projektový manažer KZ		
Zhotovitel	Intermont, Opatrný, s.r.o.	
Změnový list překládá		
Charakter změny	Vícepráce č. 1	
Stavba / objekt / úsek	„Vymístění stávajících rozvodů z CHÚC vč. rekonstrukce ZTI v pavilonu C - nemocnice MOST“	
Specifikace změny	Vyplň otvorů - dveře	
Zdůvodnění změny	Na základě požadavků objednatele je nutné upravit vybavení 3 ks dveří. Dále z důvodu chyby v revidované PD je nutné v 5. NP osadit dvoje samostatné dveře místo jedné původně projektovaných.	
Finanční dopad změny (bez DPH)	401 637,91 Kč	
Změny ceny po schválení		
Vliv změny na HARMONOGRAM	ANO - 14 dní Zdůvodnění: Jedná se o práce nad rámec SoD	
Přílohy	1. Položkový soupis prací, dodávek a služeb (změnový rozpočet)	
PŘEDLOŽENÍ ZL:		PŘEVZETÍ ZL KE KONTROLE
Tento změnový list nesmí být považován za pokyn k provedení prací dle doby schválení zástupcem Objednatel. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží schválený dokument od zástupce Objednatel. Tento dokument je pokynem pro provedení prací dle SOD a plně nahrazuje dokument P12 z SOD až po podpisu zástupce Objednatel *) Nehodící se škrtněte		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Váti firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba: Krajská zdravotní- Most
Objekt: ZL 05 - Výplň otvorů- dveře

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 27. 2. 2026

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

401 637,91

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	401 637,91	21,00%	84 343,96
	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

V CZK

485 981,87

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Krajská zdravotní- Most
Objekt: **ZL 05 - Výplň otvorů- dveře**

Logo Váší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 27. 2. 2026
Projektant
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

401 637,91

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	3608,06
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	393502,79
998 - Přesun hmot	4 527,06

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Krajská zdravotní- Most

Objekt: ZL 05 - Výplň otvorů- dveře


Místo: Datum: 27. 2. 2026

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Logo Vaší firmy
adopta
v nastaveních
programu

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							401\$37,91	
D HSV Práce a dodávky HSV							0,00	
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							3 608,06	
1	K	642945112	Osazování protipožárního nebo protiplýnových zárubní dveří dvoukřídlových přes 2,5 do 6,5 m ²	kus	2,000	1 804,03	3 608,06	Cena dle SoD
	W		Pozice D4 L B					
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
D PSV Práce a dodávky PSV							0,00	
D 767 Konstrukce zámečnické							393 502,79	
2	K	767646521	Montáž dveří protipožárního uzávěru dvoukřídlového v do 1970 mm	kus	2,000	3 316,51	6 633,02	Cena dle SoD
	W		Pozice D4 L B					
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
3	M	Pol.4	dveře dvoukřídle hliníkové interiérové protipožární EWD1 15, 30, 45 speciální zárubně 1750x 2480mm vč zárubně	kus	2,000	13 004,03	26 008,06	CN + 10%
	W		Pozice D4 L B					
	W		1		1,000			
	W		1		1,000			
	W		Součet		2,000			
4	M	p . 5	dveře dvoukřídle hliníkové interiérové protipožární EW D1 15, 30, 45 speciální zárubně 1750x 2480mm vč zárubně	kus	1,000	15 736,71	15 736,71	CN + 10%
	W		Pozice D4 L C					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
5	M	Pol.6	dveře dvoukřídle hliníkové interiérové protipožární EW D1 15, 30, 45 speciální zárubně 1750x 2480mm vč zárubně	kus	1,000	178 365,00	178 365,00	CN + 10%
	W		Pozice D4 L D					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
6	M	Pol.8	dveře dvoukřídle hliníkové interiérové protipožární EW D1 15 30 45 speciální zárubně 1750x 2480mm vč zárubně	kus	1,000	166 760,00	166 760,00	CN + 10%
	W		Pozice D4 L F					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
D 998 Přesun hmot							4 527,06	
7	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	%	Jvn.iUB	1,14	4 527,06	Cena dle SoD

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z.		P11
ZMĚNOVÝ LIST		Změnový list č. : 006
Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby/Projektový manažer KZ		
Zhotovitel	Intermont, Opatrný, s.r.o.	
Změnový list překládá		
Charakter změny	Vicepráce č. 1	
Stavba / objekt / úsek	„Vymístění stávajících rozvodů z CHÚC vč. rekonstrukce ZTI v pavilonu C - nemocnice MOST“	
Specifikace změny	Slaboproud - televizní rozvody	
Zdůvodnění změny	Z hlediska PBŘ je nutno vymístit všechny rozvody z CHUC - vč. televizních rozvodů PD to vymístění neobsahuje, ale je nutno provést.	
Finanční dopad změny (bez DPH)	120 313,55 Kč	
Změny ceny po schválení		
Vliv změny na HARMONOGRAM	ANO - 4 dny Zdůvodnění: Jedná se o práci nad rámec SoD	
Přílohy	1. Položkový soupis prací, dodávek a služeb (změnový rozpočet)	
PŘEDLOŽENÍ ZL :		PŘEVZETÍ ZL KE KONTROLE



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Krajská zdravotní- Most
Objekt:
ZL 06 - Slaboproud

KSO:
Místo:

CC - CZ
Datum: 27. 2. 2026

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 120 313,55

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	120 313,55	21,00%	25 265,85
snížená	0,00	12,00%	0 00

Cena s DPH v CZK 145 579,40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis Razítko Datum a podpis Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis Razítko Datum a podpis Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kraj: 230111000 - Praha

Zadavatel:

Logo Vaší firmy zadejte v nastaveních programu

Datum: 27. 2. 2026

pruiekian.t

Zpracovatel:

Zhotovitel:

ZL 06 - Slaboproud

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

120 313,55

PSV - Práce a dodávky PSV

120 313,55

742 - Elektroinstalace - slaboproud

120 313,55

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kraj: 230111000 - Praha

Zadavatel:

Logo Vaší firmy zadejte v nastaveních programu

Datum: 27.2. 2026

Projektant:

Zpracovatel:

Zhotovitel:

Objekt:

ZL 06 - Slaboproud

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena[CZK]	Cena celkem[CZK]
Náklady soupisu celkem							-120 313,55
D		PSV	Práce a dodávky PSV				120 313,55
D		742	Elektroinstalace - slaboproud				120 313,55
1	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	329,000	34,43	11 327,47
2	M	34121301	kabel koaxiální stíněný 2xAl/PES a opletením z CuSn drátků 144x0,12mm2, plášť PVC bílý, jádro CU pr. 1,13mm	m	329,000	21,80	7 172,20
3	K	742121002	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody přes 15 žil	m	717,000	33,00	23 661,00
4	M	001	Kabel SYKFY 20x2x05	m	356,000	46,20	16 447,20
5	M	002	Kabel SYKFY 25x2x0,5	m	361,000	55,00	19 855,00
6	K	742200R121	Montáž rozvodka nástěnná	kus	7,000	385,00	2 695,00
Poznámka k položce							
7	M	004	Rozbočovací krabice SCABOX IP56 300x220x170	kus	7,000	588,50	4 119,50
8	K	74233003R	Montáž svorkovnice LSA	kus	19,000	990,00	18 810,00
9	M	003	Svorkovnice LSA vč. držáků	kus	19,000	121,00	2 299,00
10	M	005	Držák LSA Svorkovnice	kus	7,000	115,50	808,50
11	M	006	Držák LSA Svorkovnice 10	kus	1,000	264,00	264,00
12	K	742420061	Montáž společné televizní antény rozvodnice STA	kus	1,000	1 721,40	1 721,40
13	M	345571033	Rozvaděč STA 500x700x200 B s montážní plotnou	kus	1,000	2 420,00	2 420,00
14	K	742330001	Montáž rozvaděče nástěnného	kus	1,000	5 500,00	5 500,00
15	M	34571032	skříň kovová bílá uzamykatelná bez uzemnění vnitřní 400x300x200mm	kus	1,000	3 213,28	3 213,28

[illegible]