

Město Náměšť nad Oslavou

Masarykovo nám. 104
675 71 Náměšť nad Oslavou
tel. 568 619 111 fax 568 619 101

Objednávka č. SMM90/2017/He

OBJEDNÁVKA

Dodavatel

Jméno SM Náměště n.O., s.r.o.
Adresa Ocmanická 200
PSČ 675 71 Náměšť nad Oslavou
Vyřizuje
Telefon
IČO 26270447
DIČ CZ26270447

Odběratel

Jméno Město Náměšť nad Oslavou
Adresa Masarykovo nám. 104
PSČ 67571 Město Náměšť nad Oslavou
Vyřizuje
Telefon
IČO 00289965
DIČ CZ 00289965

Počet	Jedn.	Popis	Cena za jedn.	CELKEM
		Objednáváme u Vás pro akci : Rekonstrukce polikliniky II.etapa ,vnitřní rozvody el. realizací díla dle Vaší nabídky z 25.9.2016 Termín: do 15.12.2017 Cena celkem bez DPH 316.675,-Kč Cena celkem vč.DPH		
			CELKEM	383.176,75,- Kč

Podrobnosti platby

- Šekem
 Hotově
 Kreditní kartou
 Na účet

Číslo účtu / kreditní karty
Kód banky / Platí do

Datum dodání

15.12.2017

Schválení

Datum 6.10.2017
Objedn. č. 90/2017/He
Zpráva
Doprava

Poznámky / připomínky

fa podle odsouhlaseného plnění



Služby města Náměště nad Oslavou, s.r.o.

Ocmanická 200

675 71 Náměšť nad Oslavou

IČ : 26 27 04 47

DIČ : CZ26270447

I

Město Náměšť nad Osl.

Masarykovo nám. 104

675 01 Náměšť nad Osl.

Věc : Cenová nabídka na Rekonstrukci polikliniky v Náměšti nad Oslavou II. Etapa

Služby města Náměště nad Oslavou, s.r.o. předkládají cenovou nabídku na Rekonstrukci polikliniky II. Etapa. Materiál bude zakoupen ve spolupráci s firmou MAPO-MONT, s.r.o., se kterou byla velmi dobrá spolupráce při realizaci I. Etapy. Nyní máme opět dohodnutou obdobnou spolupráci. Na svítidla nám byla prostřednictvím této firmy poskytnuta sleva se zárukou minimálně na 3 roky. Předpokládáme opět realizaci zhruba o 5 víkendech, abychom nerušili nájemce. Uvnitř ordinací musíme postupovat vzhledem k množství drahému vybavení velmi opatrně

Vybavení rozvaděče R 105 bylo několikrát upřesněno s projektantem panem Syrovým. Předpokládáme stejně jako i u minulé I. Etapy, že budeme každý týden po pracovním víkendů, konzultovat odborné práce s projektantem a OSMM.

Všechné práce a činnosti, které se týkají rekonstrukce polikliniky, budou zapsány do montážního deníku. Práce, které nejsou uvedeny v PD, tedy ani v nacenění a budou nutné pro zdárnou realizaci díla, budou konzultovány a odsouhlaseny s projektantem i investorem - OSMM.

Práce, které se budou provádět nad rámec PD a jejího rozsahu budou účtovány v hodinové sazbě 280 Kč a materiál dle běžných dodávkových cen.

Celková cenová nabídka prací včetně materiálu viz. Příloha činí 316 675 Kč bez DPH.

S pozdravem

Ing. Alois Krčál

ředitel

V Náměšti nad Oslavou dne 25.9.2016

Rekonstrukce rozvodů el. energie Polikliniky Náměšť nad Oslavou etapa II

Všechny ceny v Kč

Technický popis	Množství	Typ a identifikace	Jedn cena za dobavu	Jedn cena za montáž	Celk cena dobavka	Celk cena montáž	Celk. cena bez DPH
CELKEM					102 809	213 866	316 675
Rozvaděč R 105					55 442,00	18 712,00	74 154,00
jistič	1 ks	LTN 6B/1	150,00	102,00	150,00	102,00	252,00
jistič	3 ks	LTN 10B/1	115,00	102,00	345,00	306,00	651,00
jistič	6 ks	LTN 16B/1	112,00	102,00	672,00	612,00	1 284,00
jistič	1 ks	LTN 16B/3	385,00	102,00	385,00	102,00	487,00
jistič	2 ks	LPN 25B/3	510,00	102,00	1 020,00	204,00	1 224,00
jistič	2 ks	LPN 50C/3	1 630,00	102,00	3 260,00	204,00	3 464,00
jistič	1 ks	LPN 80C/3	3 010,00	102,00	3 010,00	102,00	3 112,00
Oceloplech. Rozvaděč	1 ks	1250x800x300	9 800,00	1 980,00	9 800,00	1 980,00	11 780,00
Elektroměr cejchovaný	4 ks	1- sazba	3 200,00	1 250,00	12 800,00	5 000,00	17 800,00
Proudový chránič	3 ks	40/4/0,03A	1 400,00	250,00	4 200,00	750,00	4 950,00
přepět. ochr.	4 ks	III stupně	4 950,00	350,00	19 800,00	1 400,00	21 200,00
Úprava rozvaděče R 105	1 kpt	IP 20/20+vybavení	0,00	0,00	0,00	7 950,00	7 950,00
Napájecí kabely, nosný mat.					44 366,82	30 824,30	75 191,12
Kabel	95 m	1-CYKY 3Cx1,5,včetně uložení, ukončení a připojení	12,30	19,60	1 168,50	1 862,00	3 030,50
Kabel	42 m	1-CYKY 3Ax1,5,včetně uložení, ukončení a připojení	12,30	19,60	516,60	823,20	1 339,80
Kabel	30 m	1-CYKY 5Cx2,5,včetně uložení, ukončení a připojení	35,00	20,50	1 050,00	615,00	1 665,00
Kabel	131 m	1-CYKY 3Cx2,5,včetně uložení, ukončení a připojení	19,40	19,60	2 541,40	2 567,60	5 109,00
Kabel	24 m	1-CYKY 5x6,včetně uložení, ukončení a připojení	73,20	24,00	1 756,80	576,00	2 332,80
Kabel	65 m	1-CAY 4,včetně uložení, ukončení a připojení	12,70	10,20	825,52	663,00	1 488,52

Rekonstrukce rozvodů el. energie Polikliniky Náměšť nad Oslavou etapa II

Všechny ceny v Kč

Technický popis	Množství	Typ a identifikace	Jedn cena za dobavu	Jedn cena za montáž	Celk cena dobavka	Celk cena montáž	Celk. cena bez DPH
Kabel	145m	1-CAY 16,včetně uložení, ukončení a připojení	41,00	10,20	5 945,00	1 479,00	7 424,00
Vypínač pod omítku	1 kpt	č1	125,00	56,50	125,00	56,50	181,50
Vypínač pod omítku	0m	č5	0,00		0,00		0,00
Vypínač pod omítku	8 kpt	č6+	140,00	58,50	1 120,00	468,00	1 588,00
Zásuvka	18 kpt	230V, IP 44	157,50	56,50	2 835,00	1 017,00	3 852,00
Krabice rozvodka	12 kpt	IP 54	187,00	43,20	2 244,00	518,40	2 762,40
odbočná krabice	93 kpt	LTN 80B/3	57,00	56,00	5 301,00	3 192,00	8 493,00
Lišta	54m	LV 20/20	12,00	32,50	648,00	1 755,00	2 403,00
Pospojení	18m		10,00	17,00	180,00	306,00	486,00
Ukončení kabelů do 3x2,2	48 kpt		0,00	63,20	0,00	3 033,60	3 033,60
Ukončení kabelů do 5x6	4 kpt		0,00	128,00	0,00	512,00	512,00
Žlab merkur 150/50	13m	podpěra žlabu a uchycení	240,00	195,00	1 560,00	2 535,00	4 095,00
Žlab merkur 50/50	10m	podpěra žlabu a uchycení	185,00	160,00	1 850,00	1 600,00	3 450,00
Trubka PVC ohebná	350m		19,00	9,00	6 650,00	3 150,00	9 800,00
Osvětlení	7 kpt	LG Kampos economy LG-600x600-40W	950,00	185,00	6 650,00	1 295,00	7 945,00
Drobný montážní materiál	1 kpt	Úložný materiál, vázací pásy,	1 400,00	2 800,00	1 400,00	2 800,00	4 200,00
Ostatní					3 000,00	164 330,00	167 330,00
Výchozí revize - napájecí kabely, vývody v rozvaděči, zásuvky, světla,vypínače	1 kpt		0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
Demontáž	1 kpt	stávající el.zařízení	0,00	0,00	0,00	4 850,00	4 850,00
Zatěsnění	5 kpt	Nehořlavá hmota Intumex	0,00	0,00	2 000,00	3 820,00	5 820,00
prostupy	5 kpt	vyvrtání vysekání	0,00	0,00	0,00	9 300,00	9 300,00
Provozní náklady s dopravou	1		1 000,00	9 500,00	1 000,00	9 500,00	10 500,00
Montáž podhledů s materiálem	80 m	<i>ocelová sonda ke stropu</i>	0,00	0,00	0,00	93 560,00	93 560,00
Demontáž	1	skleněná příčka, včetně zapravení stěn a podlahy	0,00	0,00	0,00	11 400,00	11 400,00
Úprava	5	stěhování nábytku,úklid, zapravení, zatěsnění,	0,00	0,00	0,00	25 900,00	25 900,00
		malování a závěrečný úklid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00