

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2026_03

Stavba:

ODSTRANĚNÍ BUDOVY ARCHIVU V AREÁLU NEMOCNICE

Místo:

Šternberk

Datum:

24. 4. 2026

Zadavatel:

Město Šternberk

Projektant:

INREA Pro s.r.o.

Účastník:

Online-Olin s.r.o.

Zpracovatel:

INREA Pro s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		2 091 974,12	2 531 288,69	
01	ARCHIV	1 728 432,14	2 091 402,89	STA
02	PROVIZORNÍ ZPEVNĚNÁ PLOCHA	207 041,98	250 520,80	STA
VON	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	156 500,00	189 365,00	STA

Datum: 2026.07.28
10:43:21 +02'00'

Elektronický podpis: 22.7.2026

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2026_03
Stavba: ODSTRANĚNÍ BUDOVY ARCHIVU V AREÁLU NEMOCNICE

KSO:
Místo: Šternberk

CC-CZ:
Datum: 24. 4. 2026

Zadavatel:
Město Šternberk

IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

Účastník:
Online-Olin s.r.o.

IČ: 02160021
DIČ: CZ02160021

Projektant:
INREA Pro s.r.o.

IČ: 26783355
DIČ: CZ26783355

Zpracovatel:
INREA Pro s.r.o.

IČ: 26783355
DIČ: CZ26783355

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH	2 091 974,12
---------------------	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 091 974,12	439 314,57
snižená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	2 531 288,69
-------------------	----------	------------	---------------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ODSTRANĚNÍ BUDOVY ARCHIVU V AREÁLU NEMOCNICE

Objekt:

01 - ARCHIV

KSO:

Místo: Šternberk

CC-CZ:

Datum: 24. 4. 2026

Zadavatel:

Město Šternberk

IČ:

00299529

DIČ:

CZ00299529

Účastník:

Online-Olin s.r.o.

IČ:

02160021

DIČ:

CZ02160021

Projektant:

INREA Pro s.r.o.

IČ:

26783355

DIČ:

CZ26783355

Zpracovatel:

INREA Pro s.r.o.

IČ:

26783355

DIČ:

CZ26783355

Poznámka:

Cena bez DPH

1 728 432,14

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 728 432,14	21,00%	362 970,75
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 091 402,89

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ODDSTANĚNÍ BUDOVY ARCHIVU V AREÁLU NEMOCNICE

Objekt: 01 - ARCHIV

Místo: Šternberk
Zadavatel: Město Šternberk
Účastník: Online-Olin s.r.o.

Datum: 24. 4. 2026
Projektant: INREA Pro s.r.o.
Zpracovatel: INREA Pro s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 728 432,14

HSV - Práce a dodávky HSV	1 450 057,79
1 - Zemní práce	204 367,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	426 170,50
997 - Přesun sutě	819 519,79
PSV - Práce a dodávky PSV	278 374,35
712 - Povlakové krytiny	53 056,00
713 - Izolace tepelné	28 170,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	1 650,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	150,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	1 350,00
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	105,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	954,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	1 500,00
751 - Vzduchotechnika	900,00
762 - Konstrukce tesařské	172 048,50
764 - Konstrukce klempířské	1 558,50
766 - Konstrukce truhlářské	15 270,75
767 - Konstrukce zámečnické	90,00
776 - Podlahy povlakové	563,00
787 - Dokončovací práce - zasklívání	1 008,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ODBRÁNĚNÍ BUDOVY ARCHIVU V AREÁLU NEMOCNICE

Objekt: 01 - ARCHIV

Místo: Šternberk Datum: 24. 4. 2026

Zadavatel: Město Šternberk Projektant: INREA Pro s.r.o.

Účastník: Online-Olin s.r.o. Zpracovatel: INREA Pro s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 728 432,14

D HSV Práce a dodávky HSV 1 450 057,79

D 1 Zemní práce 204 367,50

1	K	111212315	Odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 100 mm výšky přes 1 m bez odstranění pařezu přes 100 do 500 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	148,400	60,00	8 904,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/111212315					148,400			
VV (41,3+32,9)*2								
69	K	112151112	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 200 do 300 mm	kus	8,000	1 500,00	12 000,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/112151112								
VV VRBA								
VV 1					1,000			
VV TOPOL								
VV 1					1,000			
VV BŘÍZA								
VV 6					6,000			
VV Součet					8,000			
72	K	112151113	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 300 do 400 mm	kus	4,000	2 500,00	10 000,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/112151113								
VV TOPOL								
VV 1					1,000			
VV BŘÍZA								
VV 2					2,000			
VV JASAN								
VV 1					1,000			
VV Součet					4,000			
71	K	112151114	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 400 do 500 mm	kus	2,000	3 500,00	7 000,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/112151114								
VV TOPOL								
VV 1					1,000			
VV BŘÍZA								
VV 1					1,000			
VV Součet					2,000			
70	K	112151116	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 600 do 700 mm	kus	1,000	5 500,00	5 500,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/112151116								
VV VRBA								
VV 1					1,000			
73	K	112201112	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 200 do 300 mm	kus	8,000	1 500,00	12 000,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/112201112								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		VRBA					
	VV		1		1,000			
	VV		TOPOL					
	VV		1		1,000			
	VV		BŘÍZA					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		8,000			
74	K	112201113	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 300 do 400 mm	kus	4,000	2 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/112201113					
	VV		TOPOL					
	VV		1		1,000			
	VV		BŘÍZA					
	VV		2		2,000			
	VV		JASAN					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
75	K	112201114	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 400 do 500 mm	kus	2,000	2 500,00	5 000,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/112201114					
	VV		TOPOL					
	VV		1		1,000			
	VV		BŘÍZA					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
76	K	112201116	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 600 do 700 mm	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/112201116					
	VV		VRBA					
	VV		1		1,000			
3	K	113107342	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	48,000	180,00	8 640,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113107342					
	VV		12*4		48,000			
4	K	132151252	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3	m3	147,332	120,00	17 679,84	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/132151252					
	P		Poznámka k položce: pro vybourání základů					
	VV		HALA					
	VV		30,7*1,3*0,8+2*41,3*1,3*0,8		117,832			
	VV		TEPLOVODNÍ KANÁL					
	VV		(3+21)*1,2+0,7		29,500			
	VV		Součet		147,332			
5	K	174251101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	147,332	130,00	19 153,16	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/174251101					
	P		Poznámka k položce: po základech					
	VV		HALA					
	VV		30,7*1,3*0,8+2*41,3*1,3*0,8		117,832			
	VV		TEPLOVODNÍ KANÁL					
	VV		(3+21)*1,2+0,7		29,500			
	VV		Součet		147,332			
6	M	58981122	recyklát betonový frakce 0/32	t	349,962	250,00	87 490,50	CS ÚRS 2026 01
	VV		117,832*1,8		212,098			
	VV		212,098*1,65 'Přepočtené koeficientem množství		349,962			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

426 170,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	67,018	1 200,00	80 421,60	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/961044111					
		VV	PASY					
		VV	30,7*0,5*1,15*2		35,305			
		VV	(30,7-4)*0,3*1,15+5*0,3*0,3*2		10,112			
		VV	Mezisoučet		45,417			
		VV	PODKLADNÍ BETON PATKY					
		VV	30*0,337		10,110			
		VV	KANÁL VYTÁPĚNÍ					
		VV	(3+21)*(0,12*0,45*2+1,2*0,1+1*0,15+0,84*0,12)		11,491			
		VV	Součet		67,018			
41	K	961055111	Bourání základů z betonu železového	m3	19,530	1 500,00	29 295,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/961055111					
		VV	PATKY					
		VV	30*0,651		19,530			
11	K	966071111	Demontáž ocelových konstrukcí profilů hmotnosti do 13 kg/m, hmotnosti konstrukce do 5 t	t	2,290	500,00	1 145,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/966071111					
		VV	MŘÍŽE OKEN					
		VV	2,29		2,290			
42	K	968062245	Vybourání dřevěných rámců oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámců oken s křídly jednoduchých, plochy do 2 m2	m2	67,240	100,00	6 724,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/968062245					
		VV	4,5*0,9*15		60,750			
		VV	1,3*1,3		1,690			
		VV	2,4*2		4,800			
		VV	Součet		67,240			
57	K	981131712	Demolice hal průmyslových, zemědělských nebo občanské výstavby postupným rozebíráním z monolitického nebo montovaného železobetonu včetně výplňového zdiva, s podílem konstrukcí přes 10 do 15 %	m3	6 171,698	50,00	308 584,90	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/981131712					
		VV	(30,7*3,7+7,675*2,3/2*4)*41,45		6 171,698			
	D	997	Přesun sutě				819 519,79	
14	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	1 869,000	25,00	46 725,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997002611					
		VV	1869		1 869,000			
68	K	997006004	Úprava stavebního odpadu pytlování nebezpečného odpadu s obsahem azbestu ze šablon	t	19,350	1 500,00	29 025,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997006004					
		VV	19,35		19,350			
15	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky do 6 m	t	224,780	50,00	11 239,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013111					
		VV	224,78		224,780			
16	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1 869,000	44,00	82 236,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013501					
		VV	1869		1 869,000			
17	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	46 725,000	1,00	46 725,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013509					
		VV	1869*5		9 345,000			
		VV	9345*5 'Přepočtené koeficientem množství		46 725,000			
67	K	997013635	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) komunálního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 20 03 01	t	1,000	6 500,00	6 500,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013635					
		VV	1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	997013804	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 02	t	0,745	4 500,00	3 352,50	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013804					
		VV	0,745		0,745			
65	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03	t	0,213	6 500,00	1 384,50	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013813					
		VV	0,213		0,213			
59	K	997013861	Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačnímu zařízení z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	199,640	80,00	15 971,20	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013861					
		VV	PODKLADNÍ BETON PATKY					
		VV	30*0,776		23,280			
		VV	ZÁKLADOVÉ PASY					
		VV	83,3+31,9+6		121,200			
		VV	PODLAHY					
		VV	13,8		13,800			
		VV	DALŽBA OKAP CHODNÍK					
		VV	6,5		6,500			
		VV	ŽLABOVKY					
		VV	7		7,000			
		VV	SCHODY					
		VV	1,43		1,430			
		VV	KANÁL TEPLOVODU					
		VV	26,43		26,430			
		VV	Součet		199,640			
58	K	997013862	Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačnímu zařízení z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	1 339,053	80,00	107 124,24	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013862					
		VV	STŘECHA					
		VV	162*0,55+216*0,293		152,388			
		VV	VAZNÍK					
		VV	20*1,925		38,500			
		VV	VĚNCOVKA					
		VV	18*1,608		28,944			
		VV	ŽLABOVKA					
		VV	9*1,083		9,747			
		VV	ZTUŽIDLO					
		VV	18*0,495		8,910			
		VV	VAZNÍK ZKRÁCENÝ					
		VV	20*1,608		32,160			
		VV	ZÁKLADOVÉ ZTUŽIDLO					
		VV	18*0,538		9,684			
		VV	STĚNOVÝ PANEL					
		VV	14*1,518+14*1,092		36,540			
		VV	ZÁKLADOVÁ PATKA					
		VV	30*4,628		138,840			
		VV	SLOUPY					
		VV	30*0,878		26,340			
		VV	PODLAHY					
		VV	857		857,000			
		VV	Součet		1 339,053			
60	K	997013863	Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačnímu zařízení cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	224,780	550,00	123 629,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013863					
		VV	ŠTÍTOVÉ STĚNY					
		VV	((30*3,5+30*2,5/2)*2*0,3)*1,9		162,450			
		VV	(3,5*0,3*0,15*8)*1,9		2,394			
		VV	VNITŘNÍ VESTAVKY					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(5*0,15*3,5+5*0,1*3,5*2+(1,7+1,5+1,7+0,3)*0,1*3,5+(0,5+3+0,9+1,8)*0,15*3,5)*1,9		21,280			
	VV		(5,7+4,5)*0,3*3,5)*1,9		20,349			
	VV		VENKOVNÍ SKLADY					
	VV		(9*0,3*3,5*2+5,35*0,3*3,5*2)*1,9		57,257			
	VV		OTVORY					
	VV		(-8,7-4,1-1,1-0,6-0,6-3,5-1,9)*1,9		-38,950			
	VV		Součet		224,780			
66	K	997013869	Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačnímu zařízení ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	18,000	600,00	10 800,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013869						
	VV		18		18,000			
77	K	997013871	Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačnímu zařízení směsného stavebního a demoličního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	9,121	2 200,00	20 066,20	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013871						
	VV		9,121		9,121			
61	K	997013875	Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačnímu zařízení asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	25,150	1 000,00	25 150,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013875						
	VV		14,59+10,56		25,150			
62	K	9970138X	Kovový odpad	t	3,652	1,00	3,65	
	VV		3,652		3,652			
25	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	14,211	1 000,00	14 211,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013811						
	VV		14,211		14,211			
26	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04	t	14,085	6 500,00	91 552,50	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013814						
	VV		14,085		14,085			
27	K	997013821	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze stavebních materiálů obsahujících azbest zařazených do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 05	t	19,350	9 500,00	183 825,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013821						
	P	Poznámka k položce:						
	VV	AZC desky + čedičová vata						
			19,35		19,350			
D PSV			Práce a dodávky PSV					278 374,35
D 712			Povlakové krytiny					53 056,00
43	K	712440832	Odstranění povlakové krytiny střech šikmých přes 10° do 30° z přitavených pásů NAIP v plné ploše dvouvrstvě	m2	1 326,400	40,00	53 056,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/712440832						
	VV		8*4*41,45		1 326,400			
D 713			Izolace tepelné					28 170,00
63	K	713110811	Odstranění tepelné izolace stropů nebo podhledů z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků volně kladených z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace do 100 mm	m2	939,000	30,00	28 170,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/713110811						
	VV		31,3*30		939,000			
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					1 650,00
55	K	721140802	Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových do DN 100	m	7,000	150,00	1 050,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/721140802						
	VV		3,5*2		7,000			
53	K	721171808	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo přípojovacích přes 75 do D 114	m	4,000	150,00	600,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/721171808						
	VV		4		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 722			Zdravotecnika - vnitřní vodovod				150,00	
54	K	722130801	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN 25	soubor	1,000	150,00	150,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/722130801					
VV			1		1,000			
D 725			Zdravotecnika - zařízení předměty				1 350,00	
44	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacíchch s nádrží nebo tlakovým splachovačem	soubor	1,000	150,00	150,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/725110811					
45	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	1,000	150,00	150,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/725210821					
VV			1		1,000			
46	K	725210826	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umývátek	soubor	1,000	150,00	150,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/725210826					
VV			1		1,000			
47	K	725530823	Demontáž elektrických zásobníkových ohřivačů vody tlakových od 50 do 200 l	soubor	1,000	150,00	150,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/725530823					
VV			1		1,000			
48	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor	3,000	150,00	450,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/725820801					
VV			3		3,000			
49	K	725860811	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařízení předměty jednoduchých	kus	2,000	150,00	300,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/725860811					
VV			2		2,000			
D 733			Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				105,00	
50	K	733120815	Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých Ø do 38	soubor	1,000	105,00	105,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/733120815					
VV			1		1,000			
D 735			Ústřední vytápění - otopná tělesa				954,00	
51	K	735111810	Demontáž otopných těles litinových článkových	m2	6,360	150,00	954,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/735111810					
VV			0,6*2*2		2,400			
VV			0,6*2*2		2,400			
VV			1,2*0,8		0,960			
VV			0,6*1		0,600			
VV			Součet		6,360			
D 741			Elektroinstalace - silnoproud				1 500,00	
64	K	7412108X	Demontáž elektroinstalace	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	
VV			1		1,000			
D 751			Vzduchotechnika				900,00	
52	K	751621811	Demontáž vytápěcí a větrací přívodní jednotky s ohřevem plynovým, elektrickým nebo vodním nástěnné s výměnou vzduchu do 7000 m3/h	kus	3,000	300,00	900,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/751621811					
VV			3		3,000			
D 762			Konstrukce tesařské				172 048,50	
31	K	7624208X	Demontáž obložení stropů z desek azbestocementových tl do 10 mm na sraz šroubovaných	m2	1 012,050	170,00	172 048,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> <i>čedičové desky lepené na azbestocementové desky</i>								
<i>Součástí ceny je:</i> - D+M podtlakového kontrolovaného pásma (KP) - D+M dekontaminace personální propusti (DPP) - enkapsulace materiálů s obsahem azbestu - provoz filtrace kontrolovaného pásma - provoz DPP filtrace - demontáž podhledu z čedičových desek lepených na azbestocementové desky - balení odpadu - vysátí prostor vysyvači s HEPA filtrací - enkapsulace KP po sanaci - měření respirabilních vláken po sanaci								
	P							
	VV		30,7*31,5			967,050		
	VV		9*5			45,000		
	VV		Součet			1 012,050		
D		764	Konstrukce klempířské				1 558,50	
33	K	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti	m	82,900	15,00	1 243,50	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/764004801					
	VV		41,45*2			82,900		
34	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti	m	21,000	15,00	315,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/764004861					
	VV		6*3,5			21,000		
D		766	Konstrukce truhlářské				15 270,75	
35	K	766421822	Demontáž obložení podhledů podkladových roštů	m2	1 012,050	15,00	15 180,75	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/766421822					
	VV		30,7*31,5			967,050		
	VV		9*5			45,000		
	VV		Součet			1 012,050		
36	K	766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	6,000	15,00	90,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/766691914					
	VV		5+1			6,000		
D		767	Konstrukce zámečnické				90,00	
37	K	767651822	Demontáž garážových a průmyslových vrat otvíravých, plochy přes 6 do 9 m2	kus	6,000	15,00	90,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/767651822					
	VV		6			6,000		
D		776	Podlahy povlakové				563,00	
38	K	776201812	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m2	37,533	15,00	563,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/776201812					
	VV		4,52*2,9+1*0,5			13,608		
	VV		4,35*5,5			23,925		
	VV		Součet			37,533		
D		787	Dokončovací práce - zasklívání				1 008,60	
39	K	787600801	Vysklívání oken a dveří skla plochého, plochy do 1 m2	m2	67,240	15,00	1 008,60	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/787600801					
	VV		4,5*0,9*15			60,750		
	VV		1,3*1,3			1,690		
	VV		2,4*2			4,800		
	VV		Součet			67,240		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ODSTRANĚNÍ BUDOVY ARCHIVU V AREÁLU NEMOCNICE
Objekt:
02 - PROVIZORNÍ ZPEVNĚNÁ PLOCHA

KSO:
Místo: Šternberk

Zadavatel:
Město Šternberk

Účastník:
Online-Olin s.r.o.

Projektant:
INREA Pro s.r.o.

Zpracovatel:
INREA Pro s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24. 4. 2026

IČ:
DIČ: CZ00299529

IČ:
DIČ: CZ02160021

IČ:
DIČ: CZ26783355

IČ:
DIČ: CZ26783355

Cena bez DPH			207 041,98
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	207 041,98	21,00%	43 478,82
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	250 520,80

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ODDSTANĚNÍ BUDOVY ARCHIVU V AREÁLU NEMOCNICE

Objekt: **02 - PROVIZORNÍ ZPEVNĚNÁ PLOCHA**

Místo: Šternberk
Zadavatel: Město Šternberk
Účastník: Online-Olin s.r.o.

Datum: 24. 4. 2026
Projektant: INREA Pro s.r.o.
Zpracovatel: INREA Pro s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	207 041,98
HSV - Práce a dodávky HSV	207 041,98
1 - Zemní práce	38 130,00
2 - Zakládání	29 160,00
5 - Komunikace pozemní	114 390,00
998 - Přesun hmot	25 361,98

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ODSTRANĚNÍ BUDOVY ARCHIVU V AREÁLU NEMOCNICE

Objekt: **02 - PROVIZORNÍ ZPEVNĚNÁ PLOCHA**

Místo: Šternberk
Zadavatel: Město Šternberk
Účastník: Online-Olin s.r.o.

Datum: 24. 4. 2026
Projektant: INREA Pro s.r.o.
Zpracovatel: INREA Pro s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 207 041,98

D HSV Práce a dodávky HSV 207 041,98

D 1 Zemní práce 38 130,00

1	K	181951112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	1 271,000	20,00	25 420,00	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181951112
VV 41*31

1 271,000

2	K	181151311	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 271,000	10,00	12 710,00	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181151311
P Poznámka k položce:
VV po demolici
41*31

1 271,000

D 2 Zakládání 29 160,00

3	K	213311151	Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkodrti netříděné	m3	32,400	900,00	29 160,00	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/213311151
P Poznámka k položce:
VV zřízení nájezdového klínu
12*6*0,9/2

32,400

D 5 Komunikace pozemní 114 390,00

4	K	564831111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	1 271,000	90,00	114 390,00	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	------------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/564831111
VV 41*31

1 271,000

D 998 Přesun hmot 25 361,98

5	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	362,314	70,00	25 361,98	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998225111

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: ODSTRANĚNÍ BUDOVY ARCHIVU V AREÁLU NEMOCNICE
Objekt: VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

KSO:
Místo: Šternberk

CC-CZ:
Datum: 24. 4. 2026

Zadavatel:
Město Šternberk

IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

Účastník:
Online-Olin s.r.o.

IČ: 02160021
DIČ: CZ02160021

Projektant:
INREA Pro s.r.o.

IČ: 26783355
DIČ: CZ26783355

Zpracovatel:
INREA Pro s.r.o.

IČ: 26783355
DIČ: CZ26783355

Poznámka:

Cena bez DPH			156 500,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	156 500,00	21,00%	32 865,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	189 365,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ODDSTANĚNÍ BUDOVY ARCHIVU V AREÁLU NEMOCNICE

Objekt: **VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY**

Místo: Šternberk
Zadavatel: Město Šternberk
Účastník: Online-Olin s.r.o.

Datum: 24. 4. 2026
Projektant: INREA Pro s.r.o.
Zpracovatel: INREA Pro s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	156 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	156 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	45 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	86 500,00
VRN4 - Inženýrská činnost	25 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ODSTRANĚNÍ BUDOVY ARCHIVU V AREÁLU NEMOCNICE

Objekt: VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Místo: Šternberk
Zadavatel: Město Šternberk
Účastník: Online-Olin s.r.o.

Datum: 24. 4. 2026
Projektant: INREA Pro s.r.o.
Zpracovatel: INREA Pro s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 156 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 156 500,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 45 000,00

1	K	011444000	Měření (monitoring) znečištění ovzduší	soubor	2,000	10 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	--	--------	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/011444000

P
Poznámka k položce:
měření úrovně azbestu v ovzduší, počet zkoušek určí KZS ve svém rozhodnutí - zde uvažovány 2 zkoušky

2	K	012164000	Vytyčení a zaměření inženýrských sítí	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	---------------------------------------	--------	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/012164000

P
Poznámka k položce:
zajistí objednatel

5	K	049103000	Odpojení objektu od inženýrských sítí	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	
---	---	-----------	---------------------------------------	--------	-------	-----------	-----------	--

P
Poznámka k položce:
dle TZ
včetně zaslepení potrubí

D VRN3 Zařízení staveniště 86 500,00

6	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	50 000,00	50 000,00	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	---------------------	--------	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/030001000

7	K	034103000	Oplocení staveniště	m	210,000	150,00	31 500,00	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	---------------------	---	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/034103000

8	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	--------------------------------	--------	-------	----------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/034303000

D VRN4 Inženýrská činnost 25 000,00

9	K	041414000	Plán BOZP	...	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	-----------	-----	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/041414000