

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. 077/954239/2011/9954/He

Lesy České republiky, s.p.

Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Svatopluk Sýkora, generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 03/2009: [REDACTED]

vedoucím Správy toků – oblast povodí Vltavy

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

vedoucí ST

[REDACTED], technický dozor stavebníka

č. telefonu: [REDACTED]

, e-mail: [REDACTED]

(zastupitelnost)

č. telefonu: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

PROJECT PLUS KLATOVY, spol s r.o.

IČ: 49791788

DIČ: CZ49791788

zapsán v OR u KS v Plzni, oddíl C, vložka 4844

sídlo: Luby 175, Klatovy 339 01

jednající: [REDACTED], jednatel společnosti

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED], email: [REDACTED]

Bankovní spojení: Komerční banka Klatovy, a.s.

Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku následující

dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

uzavřený podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění smlouvy o dílo č. 077/954239/2011/9954/He na akci „OPŠ Kojetický potok“, spočívající ve změně ceny za dílo.

1. Cena o dílo se tímto dodatkem č. 2 mění o méněpráce uvedené v nabídkovém rozpočtu zhotovitele, který je přílohou č.1 tohoto dodatku č.2, a o provedené vícepráce, řádně objednatelům odsouhlasené ve stavebním deníku a uvedené v nabídkovém rozpočtu zhotovitele, který je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 2, následovně:

- cena dle Dodatku č.1:	1.683.567,40 Kč	bez DPH
- cena méněprací:	59.891,00 Kč	bez DPH
- cena víceprací:	64.051,00 Kč	bez DPH
- cena celkem bez DPH:	1.687.727,40 Kč	bez DPH
- DPH (20%):		
- cena celkem vč. DPH:	2.025.272,90 Kč	včetně DPH

DPH bude účtováno ve výši dle platného zvláštního právního předpisu.

2. Cena o dílo bude nově strukturována podle položkového rozpočtu smlouvy o dílo č. 077/954239/2011/9954/He, Dodatku č. 1 se soupisem víceprací a Dodatku č.2 doplněného soupisem méněprací uvedených v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 2 a soupisem víceprací uvedených v příloze č. 2 tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 077/954239/2011/9954/He.

Ostatní body smlouvy o dílo č. 077/954239/2011/9954/He zůstávají beze změn.

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

V Benešově dne: 29.6. 2012

V Klatovech dne: 29.6. 2012


Příloha č. 1 – Soupis méněprací – nabídkový rozpočet zhotovitele
Příloha č. 2 – Soupis víceprací – nabídkový rozpočet zhotovitele

Položkový rozpočet

Rozpočet: 1		Základní rozpočet
Objekt: 01	Název objektu: více práce	JKSO:
Stavba: L 11 067/1	Název stavby: Kojetický potok více práce	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel:	Náklady na MJ:	64 051,00
Počet listů: 3	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: PROJECT PLUS KLATOVY SPOL S R.O.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z R N	HSV celkem	64 051,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		64 051,00	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZS	0,00	Ostatní náklady neuvedené:		0,00
ZRN + ostatní náklady + HZS	64 051,00	Ostatní náklady celkem:		0,00

Vypracoval:		Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno:		Jméno:	
Datum: 29.6.2012		Datum:	
Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH		20,0% činí:	64 051,00 Kč
DPH		20,0% činí:	12 810,00 Kč
Cena za objekt celkem:			76 861,00 Kč

Stavba: L 11 067/1	Kojetický potok více práce	Základní rozpočet	List č. 2
Objekt: 01	více práce	Datum tisku: 29.6.2012	
Rozpočet: 1			

Rekapitulace stavebních dělů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	27 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Vodorovné konstrukce	19 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	8 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D96 Přesuny suti a vyloupaných hmot	9 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kč	64 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	64 051,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	64 051,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	64 051,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	64 051,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	64 051,00	0,00
Provoz investora	0,00	64 051,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	64 051,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	64 051,00	0,00

0,00

Položkový rozpočet

Rozpočet: 1		Základní rozpočet
Objekt: 01	Název objektu: méně práce	JKSO:
Stavba: L 11 067/2	Název stavby: Kojetický potok - méně práce	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel:	Náklady na MJ:	-59 891,00
Počet listů: 3	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: PROJECT PLUS KLATOVY SPOL S R.O.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z R N	HSV celkem	-59 891,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		-59 891,00	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady + HZS		-59 891,00	Ostatní náklady celkem:	0,00

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno:	Jméno:	Jméno:
Datum: 29.6.2012	Datum:	Datum:
Podpis:	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	20,0% činí:	-59 891,00 Kč
DPH	20,0% činí:	-11 978,00 Kč
Cena za objekt celkem:		-71 869,00 Kč

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	-13 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Svislé a kompletní konstrukce	-42 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93 Dokončovaci práce inženýrských staveb	-1 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	-2 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kč	-59 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	-59 891,00	0,00
Oporová přirážka	0,00	-59 891,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	-59 891,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	-59 891,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	-59 891,00	0,00
Provoz investora	0,00	-59 891,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	-59 891,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	-59 891,00	0,00
			0,00

stavba: L 11 067/2 Kojetický potok - méně práce
 Objekt: 01 méně práce
 Rozpočet: 1

Základní rozpočet List č. 3
 Datum tisku: 29.6.2012

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
1 Zemní práce						
1	151 10-1201.R00	Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m	m2	-39,0000	76,8000	-2 995,20
2	151 10-1211.R00	Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m	m2	-39,0000	19,2000	- 748,80
3	151 10-1401.R00	Vzepření stěn pažení - příložné - hl. do 4 m	m2	-39,0000	69,0000	-2 691,00
4	151 10-1411.R00	Odstranění vzepření stěn - příložné - hl. do 4 m	m2	-39,0000	16,2000	- 631,80
5	174 10-1101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-16,7850	89,0000	-1 493,87
6	5834393	Kamenivo drcené hrubé frakce 16-32	t	-12,4100	360,0000	-4 467,60
1 Zemní práce						-13 028,27
3 Svislé a kompletní konstrukce						
7	3481711	Osazení a dodav. ocelového zábradlí nesnímatelného do betonu říms. LB+PB	m	-36,2500	1 180,0000	-42 775,00
3 Svislé a kompletní konstrukce						-42 775,00
93 Dokončovací práce inženýrských staveb						
8	931 99-6112.R00	Úprava dilatace gum. pásem profilovým tl. do 9 mm	m2	-0,3215	560,0000	- 180,04
9	9319761	Úprava dilatační spáry z asfaltové lepenky 2x vč tmelu dle TZ	m2	-3,3000	150,0000	- 495,00
10	9601112	Bourání konstrukcí z dílců prefabrikovaných-vybour tvárníc a desek z toku vč. přemístění cca	m3	-2,2000	600,0000	-1 320,00
93 Dokončovací práce inženýrských staveb						-1 995,04
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						
11	979012212R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot na H do 4 m	t	-4,6200	20,0000	-92,40
12	979082318R00	Vodorovná doprava sutí a hmot po suchu do 6000 m	t	-4,6200	80,0000	- 369,60
13	979082319R00	Příplatek k vodor.dopravě po suchu, dalších 1000 m	t	-64,6800	12,0000	- 776,16
14	97908232	Poplat. za skl. sutě+vybour.hmot	t	-4,6200	185,0000	- 854,70
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						-2 092,86

Stavba: L 11 067/1	Kojetický potok více práce	Základní rozpočet	List č. 3
Objekt: 01	více práce	Datum tisku: 29.6.2012	
Rozpočet: 1			

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
1		Zemní práce				
1	130 90-1121.R00	Bourání konstrukcí z betonu prostého	m3	9,8400	2 746,7000	27 027,53
1		Zemní práce				27 027,53
4		Vodorovné konstrukce				
2	451 57-1112.R00	Lože dlažby ze šterkopískú tl. do 15 cm	m2	168,9200	114,0000	19 256,88
4		Vodorovné konstrukce				19 256,88
99		Staveništní přesun hmot				
3	998 33-2011.R00	Přesun hmot, úpravy toků a kanálů, hráze ostatní	t	53,8855	156,0000	8 406,13
99		Staveništní přesun hmot				8 406,13
D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				
4	979012212R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot na H do 4 m	t	20,6640	20,0000	413,28
5	979082318R00	Vodorovná doprava sutí a hmot po suchu do 6000 m	t	20,6640	80,0000	1 653,12
6	979082319R00	Příplatek k vodor.dopravě po suchu, dalších 1000 m	t	289,2960	12,0000	3 471,55
7	97908232	Poplat. za skl. sutě+vybour.hmot	t	20,6640	185,0000	3 822,84
D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				9 360,79