

LP Jesenického potoka/03, ř. km 0,140 – 0,180

SMLOUVA O DÍLO

č. 34/1,00 / 565201 / 2017 / 44,1)
956924

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Ivana Kučerová., vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře,

ve věcech technických jedná: Ing. Ivana Kučerová, vedoucí Správy toků,

Ing. Jana Kuttnerová, správce toků,

Ing. Michal Rousek, referent pro provozní činnosti - TDS,

b
(dále jen „objednatel“)

a

DREDGER s.r.o.

IČO: 26353571

DIČ: CZ26353571

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 14845

sídlo: Dubina30, 362 72 Šemnice

statutární orgán: Ing. Alice Dvořáková, jednatel společnosti

zastoupený: Tomáš Gerát

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Petr Kohoutek

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto smlouvu o dílo:

II.

P ř e d m ě t s m l o u v y

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „**LP Jesenického potoka/03, ř. km 0,140 – 0,180**“ evidenční číslo zakázky **S956/2017/071** a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami touto smlouvou.

LP Jesenického potoka/03, ř. km 0,140 – 0,180

2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádné realizaci díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:

- vyhotovení fotodokumentace a videozáznamu dotčených pozemků, komunikací a staveb na těchto pozemcích ležících. Fotodokumentace a videozáznam budou předány objednateli před zahájením stavebních prací v elektronické podobě
- vyhotovení číselníků pokácené dřevní hmoty a její předání vlastníkům včetně srovnání do měřitelných figur, přiblížení na místo předání a nezbytné manipulace
- aktualizace a doplnění havarijního plánu, včetně potvrzení vodoprávním úřadem a správcem povodí
- vytýčení stavby, hranic pozemku a provedení geodetických prací nutných k posouzení shody realizované stavby se schválenou projektovou dokumentací odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví
- vedení pracovního deníku s uvedením a prováděním všech činností souvisejících se skrývkou, přemístěním, rozprostřením či jiným využitím, uložením, ochranou a ošetřováním skrývaných kulturních vrstev půdy
- zajištění štítku o povolení stavby
- projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby
- vytýčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozбудou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytýčením sítí
- zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště včetně oplocení, případných přípojek, přístupů, sjezdů, skládek, deponií, míchacích center apod.
- provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu, havarijní souprava na stavbě
- informování vlastníků a nájemníků stavbou dotčených pozemků a komunikací o vstupu na pozemky, včetně protokolárního předání dotčených pozemků a komunikací uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům
- zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby – geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě). Pořízení fotodokumentace stavby
- aktualizace a doplnění povodňového plánu, včetně potvrzení příslušným povodňovým orgánem

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit touto smlouvou dohodnutou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelům předem písemně odsouhlaseny. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

III.

D o b a p l n ě n í

1. Předpokládaný (objednatel nemůže zaručit) termín zahájení provádění díla: **20.09.2017**
2. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději **15.12.2017**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odstavce 1 z důvodu na straně objednatele, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
3. V případě, že objednatel písemně požádá o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatel stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 2.

IV.

C e n a z a d í l o

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **177 384,09 Kč bez DPH**, slovy stosedmadesát tisíctřista osmdesát čtyřikorun českých a devět haléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráci či vícepráci bude použito:

a) smluvních jednotkových cen příslušných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku (cenících cenové soustavy ÚRS) uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatel.

61

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

V.

Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) zhotovitelem řádně vystaveného po provedení díla a doručeného objednateli
2. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
3. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
 - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně,

VI.

Provádění prací

1. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatele upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, již mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.
2. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání rozhodnutí orgánů vodohospodářských, hygienických, energetických nebo jiných, je objednatel povinen urychleně změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě.
3. Pokud zhotovitel použije pro splnění díla poddodavatele, nese vůči objednateli odpovědnost jako by dílo prováděl sám. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat identifikační údaje poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
4. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel neprodleně upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.

LP Jesenického potoka/03, ř. km 0,140 – 0,180

5. Jestliže staveniště nebude ve stavu způsobilém k zahájení prací, posunuje se termín zahájení provádění díla a termín provedení díla o počet dnů, po který je objednatel v prodlení s řádným zajištěním staveniště zhotoviteli.
6. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště tak, aby neomezovala a ekologicky neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.

VII.

Dalsí povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništěm, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se před předáním a převzetím díla bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené přiměřené lhůtě.
8. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
9. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.

10. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
11. Zhotovitel se zavazuje použít při provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající této smlouvě. Pokud bude objednatelem požadováno, předloží vzorky materiálů před zabudováním.
12. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při realizaci díla použita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
13. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15-ti dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.
14. Kácet je zhotovitel oprávněn pouze dřeviny, které jsou uvedeny v povolení ke kácení dřevin vydaném Obecním úřadem Okrouhlá dne 11.08.2017 pod č. j. 170/2017. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za rozsah provedeného kácení.
15. Při provádění díla nesmí dojít k poškození jiných dřevin, než těch, jež jsou určeny k pokácení dle předchozího odstavce. V případě poškození kořenových náběhů nebo kmenů provede zhotovitel jejich ošetření proti dřevokazným houbám, a to nejpozději do 6 hodin od poškození.
16. Trvalé porosty, jakož i pokácená dřevní hmota náleží vlastníkovu pozemku. V případě, že je vlastníkem (uživatel) porostu někdo jiný než objednatel, dohodne objednatel, ve spolupráci se zhotovitelem, kácení a další využití pokácené dřevní hmoty s vlastníkem pozemku předem. Zhotovitel zajistí předání pokácené dřevní hmoty jejím vlastníkům, stvrzené číselníky opatřenými datovanými podpisy zhotovitele a vlastníka pokácené dřevní hmoty. Číselníky vyhotoví zhotovitel a předá objednateli nejpozději při předání díla.

VIII.

Předání a převzetí díla

1. Objednatel zhotovené dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do předávacího protokolu, který bude o předání sepsán. Předávací protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda odevzdané dílo či jeho část přejímá. Předávací protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele.
2. Objednatel převezme dílo protokolárně po jeho provedení. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo (jeho část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část) vykazující vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen zhotovené dílo převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem dokončení, předání a převzetí některých částí díla v předstihu před konečným termínem.

5. Vady a nedodělky, pokud budou v předávacím protokolu uvedeny, nesmí omezovat uživatele v užívání díla nebo snižovat jeho provozní spolehlivost.

IX.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že vadu uznává. Vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Neoznámí-li objednatel zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci, je-li možné vadu odstranit opravou věci.

X.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1% z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za první jeden měsíc prodlení ve výši dle tohoto odstavce a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
2. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací) je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.
3. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.
4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý případ a, byť i započatý kalendářní den prodlení.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele.
6. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až

6

LP Jesenického potoka/03, ř. km 0,140 – 0,180

v době, kdy byl zhotovitel s plněním smlouvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.

7. V případě porušení čl. VII. odst. 14 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 10 000 Kč za každý strom pokácený nad rámec vyplývající z této smlouvy.
8. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.

XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
 - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou,
 - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterákoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesy.cz) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

V Dubině dne 29.7.2017

04-10-2017
V Teplicích dne

DREDGER s.r.o.

jednatelka společnosti
DREDGER s.r.o.

vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře
Lesy České republiky, s. p.

Lesy České republiky, s.p. [01]
se sídlem Prámyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Správa toků – oblast povodí Ohře
Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice

Příloha: položkový rozpočet

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2015_c5

Stavba: LP Jeseníckého potoka/03, ř. km 0,140-0,180

KSO:

Místo:

Okrouhlá u Chebu

CC-CZ:

Datum:

07.09.2017

Zadavatel:

LČR s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

DREDGER s.r.o.

IČ:

DIČ:

263 53 571

CZ26353571

Projektant:

AQUATEST a.s.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Podrobné výpočty výměr jsou uvedeny v příloze D.4 této projektové dokumentace.

Cena bez DPH

177 384,09

Sazba daně

21,00%

DPH základní

snížená

15,00%

Základ daně

177 384,09

Výše daně

37 250,66

0,00

Cena s DPH

V

CZK

214 634,75

IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Správa toků - oblast povodí Ohře
Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice

GER s.r.o. ⑤
362 72 Kyselka
DIČ: CZ26353571
82 Tel: 602 445 909
24 883 153

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ


Kód: 2015_c5

Stavba: LP Jesenického potoka/03, ř. km 0,140-0,180

Místo: Okrouhlá u Chebu
Zadavatel: LČR s.p.
Uchazeč: DREDGER s.r.o.

Datum: 07.09.2017
Projektant: AQUATEST a.s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
1	SO 01 - Zemní práce	177 384,09	214 634,75	
1.1	SO 01.1 Zemní práce - investice	120 381,09	145 661,12	STA
1.2	SO 01.2 Zemní práce - opravy	12 264,40	14 839,92	Soupis
2	SO 02 - Kácení	108 116,69	130 821,19	Soupis
3	VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	26 503,00	32 068,63	STA
		30 500,00	36 905,00	STA



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

LP Jesenického potoka/03, ř. km 0,140-0,180

Objekt:

1 - SO 01- Zemní práce

Soupis:

1.1 - SO 01.1 Zemní práce - investice

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Okrouhlá u Chebu

Datum: 07.09.2017

Zadavatel:

LČR s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

DREDGER s.r.o.

IČ:

DIČ:

263 53 571

CZ26353571

Projektant:

AQUATEST a.s.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Podrobné výpočty výměr jsou uvedeny v příloze D.4 této projektové dokumentace.

Cena bez DPH

12 264,40

DPH základní
snížená

Základ daně
12 264,40
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
2 575,52
0,00

Cena s DPH

v CZK

14 839,92

DREDGER s.r.o.
IČ: 263 53 571 DIČ: CZ26353571
I: 602 558 932 Tel.: 602 445 909
Tel.: 724 883 153

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LP Jesenického potoka/03, ř. km 0,140-0,180

Objekt:

1 - SO 01- Zemní práce

Soupis:

1.1 - SO 01.1 Zemní práce - investice

Místo:

Okrouhlá u Chebu

Zadavatel:

LČR s.p.

Uchazeč:

DREDGER s.r.o.

Datum:

07.09.2017

Projektant:

AQUATEST a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

12 264,40

4 - Vodovodné konstrukce

4 592,90

998 - Přesun hmot

6 709,50

962,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LP Jeseníckého potoka /03, ř. km 0,140-0,180

Objekt:

1 - SO 01- Zemní práce

Soupis:

1.1 - SO 01.1 Zemní práce - investice

Místo:

Okrouhlá u Chebu

Datum: 07.09.2017

Zadavatel:

LČR s.p.

Projektant: AQUATEST a.s.

Uchazeč:

DREDGER s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

12 264,40

D HSV

Práce a dodávky HSV

12 264,40

D 1

Zemní práce

4 592,90

1	K	132201101
---	---	-----------

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3

m3 0,650 260,00

169,00 CS ÚRS 2015 01

PP Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Ceny jsou určeny pro rýhy: a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm, b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm, c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm, d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

PSC

Poznámka k položce:

Výkop zeminy ,sedimentu pro práh.

V ceně položky je zahrnuto naložení na dopravní prostředek.

W 0,43+0,22

0,650

2	K	132201109
---	---	-----------

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3

m3

0,650 181,00

117,65 CS ÚRS 2015 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Hloubení zapážených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za leptost horniny tř. 3					
Poznámka k souboru cen:								
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Ceny jsou určeny pro rýhy: a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm, b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm, c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm, d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm. 3. Náklady na vislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.								
P			Poznámka k položce: výkop zeminy, sedimentu pro práh					
3	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	0,860	52,00	44,72	CS ÚRS 2015 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
PSC								
Poznámka k souboru cen:								
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopšti nebo na násypšti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypšti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171. 0. - - Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3. Nakládání neulehého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dobývku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.								
P			Poznámka k položce: 2x přemístění zeminy (na deponii, z deponie)					
VV			2*0,43		0,860			
4	K	167103101	Nakládání výkopku ze zemín schopných zúrodnění	m3	0,430	31,00	13,33	CS ÚRS 2014 01
PP			Nakládání neulehého výkopku z hromad zeminy schopné zúrodnění					
VV			0,43		0,430			
5	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	0,200	91,00	18,20	CS ÚRS 2015 01
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 174 10-... jsou určeny pro zhutněné základy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do (a) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č. 1., ocení se základy individuálně. 3. Ceny nelze použít pro základy rýh pro drenážní tratě pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Základy těchto rýh se oceňují cenami souboru cen 174 20-3. částí A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný základy odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňují cenou -1101 Základní sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný základy výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem základy je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu základy neodčítá. Pro stanovení objemu základy se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu. 7. Odklizení zbylého výkopu po provedení základy zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo základy jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopu: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neutěhlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nalázení výkopu nebo sypaniny a 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopu. V případě, že se jedná o výkopek utěhlý - rozpojení a nalázení výkopu cenami souboru cen 122. 0-1. Souboru cen 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopu; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zářezem s prováděním výkopů, pouze přemístění výkopu cenami souboru cen 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopu. Při zničeném objemu zbylého výkopu se neoceňuje ani nalázení ani rozpojení výkopu. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, výkopu podél výkopu a nad výkopem po provedení základy zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo základy jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopu, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopu, a to v objemu vypočteném podle poznámky č. 6, příp. zmenšeném o objem výkopu, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje projekt.

PSC

6	K	181006111	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	4,600	50,00	230,00	CS ÚRS 2015 01
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------	----------------

PP Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy do 0,10 m

VV 0,23/0,05

4,600

7	K	2R	Vodorov. přemístění sedimentu po suchu na zvolenou skládku dle možností zhotovitele bez ohledu na dopr. vzdálenost vč. nalázení v místě stavby, uložení na skládku, poplatku za skládkovné (likvidace dle platné legislativy) vč. všech souvisejících činností	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	
---	---	----	--	--------	-------	----------	----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP	Vodorov. přemístění sedimentu po suchu na zvolenou skládku dle možnosti zhotovitele bez ohledu na dopr. vzdálenost vč. naložení v místě stavby, uložení na skládku, poplatku za skládkovné (likvidace dle platné legislativy) vč. všech souvisejících činností <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce:</i> - množství sedimentu 0,22 m3 - např. řízená skládka AVE provozovna Františkovy Lázně (vzd. 18,1 km)							
	1. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu, ve výkopišti nebo na násypišti. 2. V ceně jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění sedimentu z místa stavby na uvažovanou řízenou skládku. 3. V ceně jsou započteny i náklady na svislé přemístění sedimentu ze dna výkopu na obvyklý dopravní prostředek. 4. V ceně jsou započteny i náklady na rozproštění sedimentu ve vrstvách s hrubým urovňáním na skládce. 5. V ceně je započten i poplatek za uložení sedimentu na uvažované řízené skládce. 6. Množství jednotek sedimentu se určí v m3 uloženého výkopku, v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 7. V ceně jsou započteny i náklady na zabezpečení nákladního prostoru vozidla před znečištěním veřejných ploch při odvozu zvodnělého sedimentu (utěsnění). 8. Bude-li zhotovitelem zvoleno jiné místo uložení odsouhlasené objednatелеm, bude v ceně započtena dopravní vzdálenost až na místo uložení, včetně všech souvisejících činností, poplatků, projednání apod. 9. Zhotovitel předloží objednateli doklad o likvidaci sedimentu (vážné listky, popř. čestné prohlášení). 10. Položka je uvažována, včetně všech souvisejících činností.							
PP	P							
	8 K 3R							
Převedení vody pomocí potrubí, včetně zřízení hrázek, přeložení a demontáže převodu vody, úklidu hrázek a čerpání po celou dobu stavby, včetně všech souvisejících činností				soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	
Převedení vody pomocí potrubí, včetně zřízení hrázek, přeložení a demontáže převodu vody, úklidu hrázek a čerpání po celou dobu stavby, včetně všech souvisejících činností								

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:

Pro zamezení vtoku do propustku jsou uvažovány 4 vaky, 10 pytlů, 6m3 šterkopisků. Předpokládá se odčerpání vody pod propustkem, nad propustkem a v propustku + čerpání povrchové vody nastoupané po odtěžení sedimentu.

1. V ceně jsou započteny i náklady na zřízení hrázek z vhodných zemin nebo pytlů plněných pískem. Lze použít kombinaci konstrukce hrázek.
2. V ceně jsou započteny i náklady na materiály zemních nebo pytlovaných hrázek.
3. V ceně jsou započteny i náklady na těsnící vrstvy v případě použití plně pytlované hrázky.
4. V ceně jsou započteny i náklady na likvidační hrázek a jejich úklid.
5. V ceně jsou započteny i náklady na:
 - a) montáž, přeložení a demontáž potrubí nebo žlabu a těsnění po dobu provozu b) opoždění hmot, c) podpůrné konstrukce (např. podpěry).
5. Potrubí (žlaby) bude ve vlastnictví (nájmů) zhotovitele.
6. Čerpání je uvažováno ve dne, v noci, v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu.
7. V cenách jsou započteny i náklady na odpadní potrubí v délce do 20 m, na lešení pod čerpadla a pod odpadní potrubí, apod.
8. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení a odstranění čerpacích jímek.
9. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; tato přerušení se od doby čerpání neodčítá.
10. Čerpání je uvažováno na dopravní výšku do 10 m.
11. Dopravní výška vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí.
12. V ceně jsou započteny i náklady na přítomnost pohotovostní soupravy.
13. V ceně jsou započteny i náklady na veškeré provozní hmoty a média.
14. Položka je uvažována, včetně všech souvisejících činností (např. přesuny hmot, plnění pytlů, dočerpávání pohonných hmot apod.).

P

D 4		Vodorovné konstrukce			6 709,50		
9	K	45157111	Lože pod dlažby ze šterkopisků vrstva tl do 100 mm		m2	4,125	92,00
PP		Lože pod dlažby ze šterkopisků, tl. vrstvy do 100 mm				379,50	CS ÚRS 2015 01

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro zřízení podkladního lože pod patky a konstrukce z prefabrikátů.
2. V cenách jsou započteny i náklady na urovnání líce vrstvy.
3. Plocha se stanoví v m2 dlažby, pod kterou je lože určeno.

PSC

10	K	46321211	Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene		m3	0,690	2 000,00
PP		Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene				1 380,00	CS ÚRS 2015 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro rovnání za opěrami a křídly pro jakýkoliv jejich sklon. 2. Ceny neplatí s výjimkou rovnání za opěrami a křídly pro rovnání o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují cenami 321 21-4511 Zdivo nadzákladové z lomového kamene na sucho s tím, že vyplnění spár a dutin těžným kamenivem se oceňuje cenou 469 57-1112 Vyplnění otvorů kamenivem těžným v množství 0,25 m3 kamenná na 1 m3 rovnání. 3. Množství měrných jednotek a) rovnání se stanoví v množství v m3 konstrukce rovnání, b) příplatků se stanoví v m2 vypracovaných licí.								
P			Poznámka k položce: Práh z lomového kamene					
11	K	46551127	Dlažba z lomového kamene na sucho s vyklínováním a vyplněním spár tl 200 mm	m2	4,125	1 200,00	4 950,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na sucho s vyklínováním kamenem, s vyplněním spár těžným kamenivem, drnem nebo ornici s osetím, tl. kamene 200 mm					
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny neplatí pro: a) dlažby o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 326 21-1 - Zdivo nadzákladové z lomového kamene upraveného. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) podkladní betonové lože; tato se oceňují cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého, b) lože z kamenná; tato se oceňují cenami souboru cen 451 Lože z kamenná. 3. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté lící plochy dlažby.								
PSC								
D	998		Přesun hmot				962,00	
12	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanálů	t	4,042	238,00	962,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanálů, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.					

DREDGER s.r.o. ⑤
 Dřbina 30, 362 72 Kyselka
 IČ: 26353571 DIČ: CZ26353571
 Tel.: 602 558 932 Tel.: 602 445 909
 Tel.: 724 883 153

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

LP Jesenického potoka/03, ř. km 0,140-0,180

Objekt:

1 - SO 01- Zemní práce

Soupis:

1.2 - SO 01.2 Zemní práce - opravy

KSO:

Místo:

Okrouhlá u Chebu

CC-CZ:

Datum:

07.09.2017

Zadavatel:

LČR s.p.

Uchazeč:

DREDGER s.r.o.

Projektant:

AQUATEST a.s.

Poznámka:

Podrobné výpočty výměr jsou uvedeny v příloze D.4 této projektové dokumentace.

Cena bez DPH		108 116,69	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	108 116,69	21,00%	22 704,50
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		V CZK 130 821,19	

S.F.O. ⑤
Z Kysele
7226353571
:602 445 909
8 153

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LP Jesenického potoka/03, ř. km 0,140-0,180

Objekt:

1 - SO 01- Zemní práce

Soupis:

1.2 - SO 01.2 Zemní práce - opravy

Místo:

Okrouhlá u Chebu

Zadavatel:

LČR s.p.

Uchazeč:

DREDGER s.r.o.

Datum: 07.09.2017

Projektant: AQUATEST a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	108 116,69
5 - Komunikace pozemní	59 637,64
998 - Přesun hmot	48 475,00
	4,05

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LP Jeseníckého potoka/03, ř. km 0,140-0,180

Objekt:

1 - SO 01- Zemní práce

Soupis:

1.2 - SO 01.2 Zemní práce - opravy

Místo:

Okrouhlá u Chebu

Zadavatel:

LČR s.p.

Uchazeč:

DREDGER s.r.o.

Datum: 07.09.2017

Projektant: AQUATEST a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

108 116,69

D HSV

Práce a dodávky HSV

108 116,69

D 1

Zemní práce

59 637,64

1	K	113107212	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těženého tl 200 mm	m2	257,500	19,00	4 892,50	CS ÚRS 2015 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šterkopišky, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemín, b) -7121 až -7125, -7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemín stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7132, -7170 až -7172 a -7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemín stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živícnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živícných podkladů nebo krytů, které se oceňují cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství sutí získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen -7111 až -7146 a přes 20 m u cen -7151 až -7246 se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava sutí. 8. Ceny -714. ., -718. . a -724. . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.

PPS

2	K	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3	48,070	45,00	2 163,15	CS ÚRS 2015 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládce se složením, na vzdálenost přes 50 do 100 m

PP

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přímisenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně. 3. Množství ornice odebírané ze skládek se do objemu výkopávek pro volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen 122. 0-11 Odkopávky a prokopávky nezapočtené, se volí pro ornici odebíranou z projektovaných dočasných skládek; a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek, b) mimo stavenišť podle objemu každé skládky zvlášť. 4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. Složení ornice na hromady v místě upotřebení se neoceňuje. 5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje se její naložení a přemístění podle čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 6. Přemísťuje-li se ornice na vzdálenost větší než 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti vodorovného přemístění neodečítá a ocení se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. č. 1 takto: a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101; b) naložení příslušnou cenou souboru cen 167 10- . . c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162. 0- . . Vodorovné přemístění výkopku. 7. Sejmutí podomítk se oceňuje cenami odkopávek s přihlídnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.								
3	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	23,190	260,00	6 029,40	CS ÚRS 2015 01
PP	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3							
PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Ceny jsou určeny pro rýhy: a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm, b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm, c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm, d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 Všeobecných podmínek katalogu.							
P	Poznámka k položce: Výkop zeminy - sediment v toku, nová trasa koryta. V ceně položky je zahrnuto naložení na dopravní prostředek.							
WV	12,48+10,71							
4	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	23,190	181,00	4 197,39	CS ÚRS 2015 01
PP	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3							
PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Ceny jsou určeny pro rýhy: a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm, b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm, c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm, d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 Všeobecných podmínek katalogu.							
P	Poznámka k položce: výkop zeminy - sediment v toku, nová trasa koryta							
5	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	69,090	52,00	3 592,68	CS ÚRS 2015 01
PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zadržovací textilií. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, c) výpleti a zalévání; tyto práce se oceňují cenami částí C02 souborů cen 185 80-42 Výpleti a 185 80-43 Zalití rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-...Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.					
	11	M	005724720					
		PP		osivo směs travní krajinná - rovinná	kg	13,582	150,00	2 037,30
			osiva pícnin směsí travní balení obvykle 25 kg technická - rovinná (10 kg) 452.72*0.03 Přepočtené koeficientem množství					
12	K	181411123	Založení lučního travníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1					
	PP		Založení travníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	63,720	8,00	509,76	CS ÚRS 2015 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zadržovací textilií. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, c) výpleti a zalévání; tyto práce se oceňují cenami částí C02 souborů cen 185 80-42 Výpleti a 185 80-43 Zalití rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-...Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.					
	13	M	005724740					
		PP		osivo směs travní krajinná - svahová	kg	3,186	150,00	477,90
			osiva pícnin směsí travní balení obvykle 25 kg technická - svahová (10 kg) 63.72*0.05 Přepočtené koeficientem množství					
14	K	2R	Vodorov. přemístění sedimentu po suchu na zvolenou skládku dle možností zhotovitele bez ohledu na dopr. vzdálenost vč. naložení v místě stavby, uložení na skládku, poplatku za skládkovné (likvidace dle platné legislativy) vč. všech souvisejících činností	soubor	1,000	12 000,00	-	12 000,00
	PP		Vodorov. přemístění sedimentu po suchu na zvolenou skládku dle možností zhotovitele bez ohledu na dopr. vzdálenost vč. naložení v místě stavby, uložení na skládku, poplatku za skládkovné (likvidace dle platné legislativy) vč. všech souvisejících činností					

- P
1. V cenách jsou započteny i náklady na jízdu loženého vozidla v terénu, ve výkopisti nebo na násypisti.
 2. V ceně jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění sedimentu z místa stavby na uvažovanou řízenou skládku.
 3. V ceně jsou započteny i náklady na svislé přemístění sedimentu ze dna výkopu na obvyklý dopravní prostředek.
 4. V ceně jsou započteny i náklady na rozproštění sedimentu ve vrstvách s hrubým urovňováním na skládce.
 5. V ceně je započten i poplatek za uložení sedimentu na uvažované řízené skládce.
 6. Množství jednotek sedimentu se určí v m3 uloženího výkopku, v rostlém stavu zpravidla ve výkopisti.
 7. V ceně jsou započteny i náklady na zabezpečení nákladního prostoru vozidla před znečištěním veřejných ploch při odvozu zvodnělého sedimentu (utěsnění).
 8. Bude-li zhotovitelem zvoleno jiné místo uložení odsouhlasené objednatелеm, bude v ceně započtena dopravní vzdálenost až na místo uložení, včetně všech souvisejících činností, poplatků, jednání apod.
 9. Zhotovitel předloží objednateli doklad o likvidaci sedimentu (vážné listy, popř. čestné prohlášení).
 10. Položka je uvažována, včetně všech souvisejících činností.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

48 475,00

D 5 Komunikace pozemní

15	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	m2	257,500	130,00	33 475,00	CS ÚRS 2015 01
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm								
16	K	1R	Vodorov. přemístění drceného kameniva po suchu zhotovitelem bez ohledu na dopr. vzdálenost, vč. uložení dle možnosti zhotovitele a souvisejících činností, popř. likvidace dle platné legislativy	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	

PP Vodorov. přemístění drceného kameniva po suchu zhotovitelem bez ohledu na dopr. vzdálenost, vč. uložení dle možnosti zhotovitele a souvisejících činností, popř. likvidace dle platné legislativy
Poznámka k položce:

drcené kamenivo po likvidaci dočasně staveništní komunikace

Poznámka k položce:

- množství drceného kameniva 77,2 t (38,6 m³)
- uvažovaná vzdálenost odvozu drceného kameniva pro potřeby kontrolního rozpočtu je 15 km
- materiál bude ve vlastnictví zhotovitele a bude odstraněn v celém objemu

1. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu, ve výkopišti nebo na násypišti.

2. V ceně jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění drceného kameniva z místa stavby na uvažované místo uložení dle možnosti zhotovitele.

3. V ceně jsou započteny i náklady na svislé přemístění drceného kameniva ze dna výkopu na obvyklý dopravní prostředek.

4. V ceně jsou započteny i náklady na složení na hromady na uvažovaném místě uložení.

5. Zhotovitelem zvolené místo uložení bude odsouhlaseno objednatелеm, v ceně bude započtena dopravní vzdálenost až na místo uložení, včetně všech souvisejících činností, poplatků, projednání apod.

6. V případě likvidace odpadu zhotovitel předloží doklad o likvidaci drceného kameniva (čestné prohlášení, popř. vážné listky).

7. Položka je uvažována, včetně všech souvisejících činností.

4,05

D 998 Přesun hmot

17	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanálů	t	0,017	238,00	4,05	CS ÚRS 2015 01
----	---	-----------	--	---	-------	--------	------	----------------

PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanálů, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

PSC Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.

DREDGER s.r.o. ⑤
Dubina 30, 362 72 Kyselka
IČ: 26353571 DIČ: CZ26353571
Tel: 602 558 932 Tel: 602 445 909

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

LP Jeseníckého potoka/03, ř. km 0,140-0,180

Objekt:

2 - SO 02 - Kácení

KSO:

Místo:

Okrouhlá u Chebu

CC-CZ:

Datum:

07.09.2017

Zadavatel:

LČR s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

DREDGER s.r.o.

IČ:

DIČ:

263 53 571

CZ26353571

Projektant:

AQUATEST a.s.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Podrobné výpočty výměr jsou uvedeny v příloze D.4 této projektové dokumentace.

Cena bez DPH

26 503,00

DPH základní
snižovaná

Základ daně
26 503,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
5 565,63
0,00

Cena s DPH

V CZK

32 068,63

Dredger s.r.o. ⑤
22 Kyselka
CZ26353571
:602 445 909
153

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LP Jesenického potoka/03, ř. km 0,140-0,180

Objekt:

2 - SO 02 - Kácení

Místo:

Okrouhlá u Chebu

Zadavatel:

LČR s.p.

Uchazeč:

DREDGER s.r.o.

Datum:

07.09.2017

Projektant: AQUATEST a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

26 503,00

HSV - Práce a dodávky HSV

26 503,00

1 - Zemní práce

26 503,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LP Jesenického potoka/03, ř. km 0,140-0,180

Objekt:

2 - SO 02 - Kácení

Místo:

Okrouhlá u Chebu

Zadavatel:

LČR s.p.

Uchazeč:

DREDGER s.r.o.

Datum: 07.09.2017

Projektant: AQUATEST a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
							26 503,00	

D HSV

Práce a dodávky HSV

D 1

Zemní práce

1	K	111203201	Odstranění dřevin a stromů s ponecháním kořenů z plochy do 1000 m2	m2	160,000	49,00	7 840,00	CS ÚRS 2015 02
PP				Odstranění dřevin a stromů s ponecháním kořenů průměru kmene do 100 mm, při jakémkoliv sklonu terénu mimo LTM, při celkové ploše do 1 000 m2				
							26 503,00	

Poznámka k souboru cen:

1. Cenu -3201 lze použít i pro LTM při jakémkoliv celkové ploše jednotlivě přes 30 m2. 2. Ceny jsou určeny pro případy, kdy kořeny (pařezy) se ponechají v půdě z důvodu stabilizace území. 3. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení na hromady do vzdálenosti 50 m nebo naložení na dopravní prostředek. 4. Množství jednotek se určí samostatně za každý objekt v m2 plochy rovné součtu půdorysných ploch omezených obalovými křivkami korun jednotlivých dřevin a stromů, popř. jejich skupin, jejichž koruny se půdorysně překrývají; je-li tento součet ploch větší než půdorysná plocha staveniště, počítá se pouze s plochou staveniště. 5. Ponechané pařezy a kořeny nesmějí přesahovat výšku 150 mm nad přilehlým terénem; v této výšce se také měří průměr kmene.

PSC

P

Poznámka k položce:

Kmeny dřevin budou seřizovány těsně nad terénem.

2	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	9,000	197,00	1 773,00	CS ÚRS 2015 01
PP				Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstředěním, s přesekáním kořenů průměru přes 100 do 300 mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývrátů a polomů. 2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek. 3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 1. 4. Zásyp jím po pařezích se oceňuje cenami souboru cen 174 20-12 této části katalogu. 5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot.

PSC

3	K	19	Zatření 1 ks pařízku herbicidem (D kmene do 200 mm) - cena je vč. herbicidu	soubor	1,000	100,00	100,00	
PP								
4	K	112101101	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm	kus	10,000	179,00	1 790,00	CS ÚRS 2015 01

Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm

PP

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro odstranění stromů ze sesuté zeminy, vývrátů a polomů. 2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení kmene a větvi odděleně na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 3. Průměr kmene se měří v místě řezu. 4. Ceny nelze užít v případě, kdy je nutné odstraňování stromu po částech; tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 823-1 Plochy a úprava území. 5. Počet stromů při kácení souvislého lesního porostu lze určit podle tabulky uvedené v příloze č. 2. 6. Práce jsou prováděné technikou volného kácení. O volné kácení se jedná v případě, kdy se kácí strom s volným kruhovým prostorem o poloměru minimálně 1,5 násobku výšky káceného stromu ve všech směrech.

PSC

5	K	2R	Vodorovné přemístění dřevní hmoty po suchu na skládku, vč. naložení v místě stavby, uložení na skládku, poplatku za skládkovné a všech souvisejících činností - likvidace dle platné legislativy včetně předložení dokladu o likvidaci	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	
---	---	----	--	--------	-------	-----------	-----------	--

Vodorovné přemístění dřevín a pařezů po suchu na skládku, vč. naložení v místě stavby, uložení na skládku, poplatku za skládkovné a všech souvisejících činností - likvidace dle platné legislativy včetně předložení dokladu o likvidaci

PP

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------


Poznámka k položce:

Poznámka k položce:

- např. řízená skládka AVE Františkovy Lázně (vzd. 18,1 km)
- likvidace pařezů a dřevní hmoty neodkoupené zhotovitelem
- uvést výčet pařezů a kmenů dle průměrů:
(kmeny stromů listnatých D do 300 mm - 10 ks,
pařezy D do 300 mm - 9 ks,
křoviny plochy 160 m2)

1. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu, ve výkopišti nebo na násypišti.
2. V ceně jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění odpadu z místa stavby na uvažovanou řízenou skládku.
3. V ceně jsou započteny i náklady na svislé přemístění odpadu z místa kácení nebo odstranění na obvyklý dopravní prostředek.
4. V ceně jsou započteny i náklady na uložení odpadu na skládce.
5. V ceně je započten i poplatek za uložení dřevní hmoty na uvažované řízené skládce.
6. Bude-li zhotovitelem zvoleno jiné místo uložení nebo způsob likvidace odsouhlasené objednatелеm, bude v ceně započtena dopravní vzdálenost až na místo uložení, včetně všech souvisejících činností, poplatků, projednání apod.
7. Zhotovitel předloží objednateli doklad o likvidaci pařezů a dřevní hmoty.
8. Položka je uvažována, včetně všech souvisejících činností.

P



R.S.T.O. 5
72 Kyselka
CZ26353571
:602 445 909
153

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

LP Jesenického potoka/03, ř. km 0,140-0,180

Objekt:

3 - VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Okrouhlá u Chebu

Zadavatel:

LČR s.p.

Uchazeč:

DREDGER s.r.o.

Projektant:

AQUATEST a.s.

Poznámka:

Podrobné výpočty výměr jsou uvedeny v příloze D.4 této projektové dokumentace.

CC-CZ:

Datum: 07.09.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

263 53 571

CZ26353571

Cena bez DPH

30 500,00

DPH základní

snížená

Základ daně

30 500,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

6 405,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

36 905,00

S.r.o. ⑤
2 Kyselka
CZ26353571
602 445 909
153

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LP Jesenického potoka /03, ř. km 0,140-0,180

Objekt:

3 - VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo:

Okrouhlá u Chebu

Zadavatel:

LČR s.p.

Uchazeč:

DREDGER s.r.o.

Datum: 07.09.2017

Projektant: AQUATEST a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV -

30 500,00

1 -

30 500,00

30 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LP Jesenického potoka/03, ř. km 0,140-0,180

Objekt:

3 - VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo:

Okrouhlá u Chebu

Zadavatel:

LČR s.p.

Uchazeč:

DREDGER s.r.o.

Datum:

07.09.2017

Projektant:

AQUATEST a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

30 500,00

D HSV

30 500,00

D 1

30 500,00

1	K	10_R	Vyhotovení fotodokumentace a videozáznamu dotčených pozemků, komunikací a staveb na těchto pozemcích ležících. Fotodokumentace a videozáznam budou předány objednateli před zahájením stavebních prací v elektronické podobě (1x CD/DVD).	soubor	1,000	500,00	500,00	
2	K	11_R	Vyhotovení číselníků pokácené dřevní hmoty a její předání vlastníků včetně srovnání do měřitelných figur, přiblížení na místo předání a nezbytné manipulace.	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	
3	K	12_R	Aktualizace a doplnění havarijního plánu, včetně potvrzení vodoprávním úřadem a správcem povodí	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
4	K	2_R	Vytyčení stavby, hranic pozemků a provedení geodetických prací nutných k posouzení shody realizované stavby se schválenou projektovou dokumentací odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství.	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	
5	K	21_R	Vedení pracovního deníku s uvedením a prováděním všech činností souvisejících se skývkou, přemístěním, rozproštěním či jiným využitím, uložením, ochranou a ošetřováním skryvaných kulturních vrstev půdy .	kpl	1,000	500,00	500,00	

