

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o.**

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
zapsána v OR: Městský soud v Praze, odd. Pr, vložka č. 1478
zastoupena: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem
nebo dále zastoupena: Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem ředitele,
na základě plné moci ze dne 28. 6. 2022
č. smlouvy: SMLD-0895/00066001/2026
bankovní spojení:

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

COLAS CZ, a.s.

se sídlem: Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
IČO: 261 77 005
DIČ: CZ26177005
zapsána v OR: vedený u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556
zastoupena: Ing. Janem Šilhánem, ředitelem oblasti Čechy, na základě plné moci
bankovní spojení:
č. smlouvy: 261211278

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé
(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**smluvní strany**“)

Smluvní strany uzavírají, ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též „**občanský zákoník**“), tuto

smlouvu o dílo
(dále jen „**Smlouva**“):

1. PŘEDMĚT DÍLA

- 1.1. Předmětem Smlouvy je provedení díla „**III/24637 Vliněves, průtah – etapa A**“, realizovaného na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku „**III/24637 Vliněves, průtah – etapa A**“ (dále jen „**Zakázka**“). Dílo bude provedeno:
 - 1.1.1. v souladu s dokumenty poskytnutými v zadávacím řízení na zadání Zakázky („**Závazná dokumentace**“), zejména s příslušnou projektovou dokumentací;
 - 1.1.2. v souladu s Oceněným soupisem prací s výkazem výměr, který je jako Příloha č. 1 nedílnou součástí Smlouvy (dále jen „**Soupis prací**“); Pokud dojde k rozdílu mezi Závaznou dokumentací a Soupisem prací, platí Soupis prací;
 - 1.1.3. dle platných právních předpisů, zejména v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění (dále jen „**stavební zákon**“) a jeho prováděcími vyhláškami;
 - 1.1.4. dle příslušných technických podmínek politiky jakosti pozemních komunikací (dostupných na <https://www.pjpk.cz/>) a příslušných technických kvalitativních podmínek politiky jakosti pozemních komunikací (dostupných na <https://pjpk.rsd.cz/technicke-kvalitativni-podminky-staveb-tpk/>) (technické podmínky a technické kvalitativní podmínky dále společně jen „**Technické podmínky**“), a dále příslušných technických norem a dále dle Smlouvy a všech jejích příloh.
- 1.2. V případě, že stejnou problematiku upravují technické podmínky politiky jakosti pozemních komunikací i příslušné technické kvalitativní podmínky politiky jakosti pozemních komunikací, použijí se příslušné technické kvalitativní podmínky politiky jakosti pozemních komunikací.
 - 1.2.1. Zhotovitel je dále povinen postupovat v souladu se Směrnicí Objednatele R-Sm-16, Postup při prodeji nepotřebných zásob (dále jen „**Směrnice č. 16**“), Směrnicí Objednatele R-Sm-36, Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek (dále jen „**Směrnice č. 36**“) a Směrnicí Objednatele R-Sm-42, Směrnice k nakládání s odpady (dále jen „**Směrnice č. 42**“). Směrnice jsou k dispozici na adrese https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_pubdocuments_46.html, přičemž pro Zhotovitele je závazné znění platné k datu uveřejnění poslední verze zadávacích podmínek včetně všech jejich vysvětlení týkajících se zadávacího řízení, na jejichž základě byla Smlouva uzavřena.
- 1.3. Dílem se pro účely Smlouvy rozumí společně:
 - 1.3.1. Stavební objekty, vymezené v Soupisu prací (dále jen „**Stavební objekty**“, nebo „**Stavební objekt**“, pokud se jedná o jakýkoliv z nich).
(dále také „**Stavební část díla**“);
 - 1.3.2. Vypracování a předání všech dokladů ke Stavební části díla dle Technických podmínek, a to zejména:
 - a) Technologického předpisu;
 - b) Kontrolního a zkušebního plánu;
 - c) Realizační dokumentace stavby (dále jen „**RDS**“); RDS bude vypracována v souladu s Technickými podmínkami a interními předpisy Objednatele. RDS je Zhotovitel povinen vypracovat a měnit v souladu se Smlouvou a pokyny Objednatele. Součástí realizační dokumentace stavby je oceněný srovnávací soupis prací – rozdílový rozpočet, který bude po dobu plnění Smlouvy Zhotovitelem v návaznosti na změny stavby průběžně aktualizován, a který je koncipován do konečného schválení jako odnímatelná příloha. Tento dokument nebude uveden v rozpisce – obsahu realizační dokumentace stavby. RDS bude Objednateli předána následovně:
 - (1) koncept 1x kopie v tištěné podobě a 1x elektronický originál na flash disku (rozsah a upořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.);
 - d) dokumentace stavby, došlo-li k odchylce od dokumentace pro povolení stavby, popřípadě dokumentace skutečného provedení stavby, včetně její geodetické části (dále jen „**DSPS**“). DSPS bude Objednateli předána následovně:

- (1) koncept 1x kopie v tištěné podobě a 1x elektronický originál na flash disku (rozsah a upořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.);
 - (2) čistopis v 1 paré v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě na flash disku; zároveň s čistopisem odevzdá Zhotovitel Objednateli geodetické zaměření stavby, včetně geometrického plánu, potvrzeného příslušným katastrálním úřadem, a to ve 3 paré a 1x v elektronické podobě na flash disku;
 - e) veškerých ZBV ve smyslu Směrnice č. 36;
 - f) závěrečné zprávy Zhotovitele;
 - g) dokumentů uvedených v Příloze č. 6 Smlouvy;
 - h) dokumentů uvedených v Příloze č. 7 Smlouvy;
- (dále také „**Dokladová část díla**“).
- 1.3.3. V případě, že jsou obsaženy v Soupisu prací, jsou předmětem Díla také:
- a) Rekonstrukce objízdných tras;
 - b) Provedení vodorovného dopravního značení v plastu.
- 1.4. Zhotovitel prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou Díla a s jeho místními podmínkami a jsou mu známy veškeré Technické podmínky nezbytné k provedení Díla. Zhotovitel se zavazuje používat podklady předané mu Objednatелеm pouze k provedení Díla.

2.

CENA DÍLA

- 2.1. Předpokládaná Cena Díla je stanovena následujícím způsobem:
- 2.1.1. U položek, u kterých je v Příloze č. 2 stanovena jednotková cena, bude tato jednotková cena položek vynásobena množstvím skutečně provedeného plnění. Jednotková cena položek není ve smyslu ustanovení § 2612 odst. 1 občanského zákoníku určena odhadem, a proto nemůže být měněna.
 - 2.1.2. U ostatních položek (tzv. KPL položky) je cena stanovena jako neměnná a konečná.
- 2.2. Předpokládaná Cena Díla činí:
- 2.3. Cena Díla bez DPH: 20 450 241,56 Kč
- 2.4. Cena Díla včetně DPH: 24 744 792,30 Kč
- 2.5. Daň z přidané hodnoty (dále též „**DPH**“) bude na základě výslovné dohody smluvních stran připočtena ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí:
- 2.5.1. pro faktury dle čl. 15, odst. 15.1, pododst. 15.1.1 den doručení schváleného návrhu měsíčního výkazu prací Objednatелеm Zhotoviteli;
 - 2.5.2. pro fakturu dle čl. 15, odst. 15.1, pododst. 15.1.2 den podpisu předávacího protokolu Díla nebo posledního protokolu o odstranění vad a nedodělků.
- 2.6. Předpokládaná Cena Díla je cenou maximální a lze ji měnit výhradně postupem dle čl. 11 a 12 Smlouvy, a to maximálně do výše tam stanovené.

3.

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

- 3.1. Zhotovitel je povinen dokončit Stavební část díla **do 175 dní** od převzetí Staveniště.
- 3.2. O dokončených Stavební části Díla bude vyhotoven Předávací protokol dle Přílohy č. 2 Smlouvy.
- 3.3. Dílčí termíny plnění Díla jsou uvedeny v časovém harmonogramu, který tvoří Přílohu č. 3 Smlouvy.
- 3.4. Zhotovitel není oprávněn jednostranně přerušit provádění Díla.
- 3.5. Místem plnění Smlouvy je v rozsahu Stavební části díla Staveniště. Místem předání písemných výstupů dle Smlouvy je sídlo Objednatele, nebude-li smluvními stranami v konkrétním případě sjednáno jinak.

4.

POSTUPNÉ ZÁVAZNÉ MILNÍKY DÍLA

4.1. Pro účely Smlouvy se postupnými milníky rozumí následujících činnosti, které je povinen Zhotovitel provést v následujících lhůtách:

Postupný závazný milník	Lhůta
1. Převzetí Staveniště	Do data uvedeného ve Výzvě k převzetí Staveniště Objednatel Zhotoviteli; Výzva bude Zhotoviteli odeslána nejpozději 35 dní před datem převzetí Staveniště. V případě, že je odeslána později, platí za den převzetí staveniště 35. den od odeslání Výzvy. V případě, že Zhotovitel disponuje v době odeslání Výzvy platným rozhodnutím o omezení obecného užívání dotčených pozemních komunikací dle § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (dále jen „ DIR-ZPK “), a opatření obecné povahy dle § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích do (dále jen „ DIR-ZPPK “), může Objednatel požadovat převzetí Staveniště již v době platnosti DIR-ZPK a DIR-ZPPK a Zhotovitel je povinen Staveniště v této době převzít.
2. Předání dokladů a podkladů uvedených v čl. 1 Přílohy č. 6: „Seznam dokumentů pro převzetí Staveniště“ Objednatel Zhotoviteli	Do převzetí Staveniště
3. Předání dokladů a podkladů uvedených v čl. 1 Přílohy č. 6: „Seznam dokumentů pro převzetí Staveniště“ Objednatel Zhotoviteli	Do převzetí Staveniště
4. Zajištění pravomocného rozhodnutí o omezení obecného užívání dotčených pozemních komunikací dle § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a opatření obecné povahy dle § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích	Do převzetí Staveniště
5. Předložení dokladu o zavedeném systému zajištění jakosti dle čl. 9 odst. 9.13 Smlouvy Zhotovitelem Objednateli	Do převzetí Staveniště
6. Předložení konceptu RDS Zhotovitelem Objednateli	Do nejpozději 20 dní před začátkem prací na stavebním objektu, ke kterému se RDS váže ; v případě, že mezi datem nabytí účinnosti Smlouvy a započítáním prací na stavebním objektu má uplynout méně než 20 dní, zkracuje se doba nutná k předložení konceptu na 3 pracovní dny .
7. Zaslání připomínek Objednatele ke konceptu RDS Zhotoviteli	Do 20 dní od předložení konceptu RDS Zhotovitelem Objednateli; v případě, že uplyne méně než 20 dní mezi datem nabytí účinnosti Smlouvy a započítáním prací na stavebním objektu, zkracuje se doba nutná k zaslání připomínek na 2 pracovní dny .
8. Zapracování připomínek Objednatele ke konceptu RDS Zhotovitelem a předání čistopisu RDS Objednateli	Do data určeného Objednatel po zaslání připomínek Objednatele ke konceptu RDS Zhotoviteli.

9. Předložení konceptu aktualizace časového harmonogramu prací Zhotovitelem Objednateli	Do data uvedeného ve Výzvě k převzetí Staveniště Objednatelem Zhotoviteli
10. Zahájení stavebních prací	Do 10 dní od převzetí Staveniště
11. Předložení konceptu kontrolního a zkušebního plánu Zhotovitelem Objednatel	Do data uvedeného ve Výzvě k převzetí Staveniště Objednatelem Zhotoviteli
12. Zaslání připomínek Objednatele ke konceptu kontrolního a zkušebního plánu Zhotoviteli	Do 20 dní od předložení konceptu kontrolního a zkušebního plánu Zhotovitelem Objednateli. V případě, že mezi datem nabytí účinnosti Smlouvy a započítím prací na stavebním objektu má uplynout méně než 20 dní, zkracuje se doba nutná k zaslání připomínek na 2 pracovní dny .
13. Zapracování připomínek Objednatele ke konceptu kontrolního a zkušebního plánu Zhotovitelem a předání čistopisu kontrolního a zkušebního plánu Objednateli	Do zahájení stavebních prací.
14. Vytyčení inženýrských sítí	Do zahájení stavebních prací
15. Pasportizace Staveniště	Do zahájení stavebních prací
16. Předání dokladů a podkladů uvedených v čl. 1 Přílohy č. 6: „Seznam dokumentů předávaných při předání díla“ Objednatelem Zhotoviteli	Při předání Staveniště po dokončení Stavební části díla
17. Předání dokladů a podkladů uvedených v čl. 2 Přílohy č. 6: „Seznam dokumentů předávaných při předání díla“ Objednatelem Zhotoviteli	Při předání Staveniště po dokončení Stavební části díla
18. Protokolární předání Staveniště po odstranění veškerého jeho zařízení a jeho závěrečném vyklizení, včetně jeho uvedení do náležitého stavu	Do 10 dnů od splnění povinnosti Zhotovitele provést Stavební část díla nebo zrušení Smlouvy jiným způsobem
19. Provedení vodorovného dopravního značení v plastu	Do termínu určeného Objednatelem v Předávacím protokolu díla
20. Provedení rekonstrukce objízdných tras	Do termínu určeného Objednatelem v Předávacím protokolu díla
21. Protokolární předání kompletního originálu Stavebního deníku a všech dokladů týkajících se rekonstrukce objízdných tras a položení vodorovného dopravního značení v plastu	Do 5 dní od dokončení rekonstrukce objízdných tras nebo dokončení provedení vodorovného dopravního značení v plastu, podle toho, která skutečnost nastane později.
22. Předání Dokladové části díla Objednateli	Do 30 dní od splnění povinnosti Zhotovitele provést Stavební části díla.

5.

TECHNOLOGICKÁ PŘESTÁVKA

- 5.1. Objednatel je oprávněn zápisem do stavebního deníku zahájit a ukončit technologickou přestávku. Doba technologické přestávky se nezapočítává do doby provádění Díla. Zápis do stavebního deníku, kterým se zahajuje technologická přestávka bude obsahovat:
 - 5.1.1. Odůvodnění technologické přestávky;
 - 5.1.2. Podpis odpovědného pracovníka Objednatele, který technologickou přestávku nařídil;
- 5.2. Po dobu technologické přestávky je Zhotovitel oprávněn vykonávat pouze činnosti nesouvisející s předmětem Díla, a to podle pokynů Objednatele.
- 5.3. V případě vyhlášení technologické přestávky je Zhotovitel povinen dokončit rozpracovaný úsek díla a zajistit, aby bylo po dobu technologické přestávky možno dotčené části komunikace užívat v maximální míře.
- 5.4. Provoz po zprovoznění části pozemní komunikace bude vždy povolen oprávněnými orgány veřejné moci, přičemž náklady na vydání jejich rozhodnutí hradí Zhotovitel.
- 5.5. Po dobu technologické přestávky provádí údržbu Staveniště a dotčené části pozemní komunikace Zhotovitel na své náklady. Údržba pozemní komunikace bude vykonávána v souladu s relevantními právními předpisy, zejména se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění a s prováděcí vyhláškou ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění

6.

TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA, KOORDINÁTOR BOZP OBJEDNATELE, AUTORSKÝ DOZOR PROJEKTANTA

- 6.1. Objednatel je oprávněn před zahájením plnění Díla určit osoby, které budou vykonávat technický dozor stavebníka ve smyslu příslušných právních předpisů, a budou v rozsahu uděleného zmocnění oprávněny zastupovat Objednatele ve věci plnění Díla dle Smlouvy (dále jen „TDS“). O určení TDS a rozsahu uděleného zmocnění bude Zhotovitel Objednatelem písemně vyzooměn. V rozsahu uděleného zmocnění je Zhotovitel povinen adresovat oznámení, výzvy a další úkony týkající se práv a povinností dle Smlouvy vedle Objednatele rovněž TDS. V pravomoci TDS však není měnit Smlouvu nebo zbavit kteroukoli ze stran povinností, závazků nebo odpovědnosti vyplývající ze Smlouvy.
- 6.2. Objednatel je oprávněn před zahájením plnění Díla určit osoby, které budou vykonávat činnosti koordinátora BOZP ve smyslu příslušných právních předpisů, a budou v rozsahu uděleného zmocnění oprávněny zastupovat Objednatele v problematice zajišťování souladu prováděných prací s předpisy upravujícími problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „**koordinátor BOZP**“). O určení koordinátora BOZP a rozsahu uděleného zmocnění bude Zhotovitel Objednatelem písemně vyzooměn. V rozsahu uděleného zmocnění je Zhotovitel povinen adresovat oznámení, výzvy a další úkony týkající se práv a povinností dle Smlouvy vedle Objednatele rovněž koordinátorovi BOZP. V pravomoci koordinátora BOZP však není měnit Smlouvu nebo zbavit kteroukoli ze stran povinností, závazků nebo odpovědnosti vyplývající ze Smlouvy.
- 6.3. Objednatel je oprávněn před zahájením plnění Díla určit osoby, které budou vykonávat autorský dozor projektanta ve smyslu příslušných právních předpisů (dále jen „AD“). O určení AD bude Zhotovitel Objednatelem písemně vyzooměn. V rozsahu uděleného zmocnění je Zhotovitel povinen adresovat oznámení, výzvy a další úkony týkající se práv a povinností dle Smlouvy vedle Objednatele rovněž AD. V pravomoci AD však není měnit Smlouvu nebo zbavit kteroukoli ze stran povinností, závazků nebo odpovědnosti vyplývající ze Smlouvy.
- 6.4. Zhotovitel, osoba s ním propojená, ani jeho poddodavatel podílející se na plnění Smlouvy nesmí v souvislosti s Dílem provádět výkon TDS, koordinátora BOZP ani AD. Při porušení tohoto zákazu je Objednatel oprávněn od Smlouvy písemně odstoupit.

7.

STAVENIŠTĚ

- 7.1. Objednatel umožní Zhotoviteli za účelem plnění Smlouvy užívat Staveniště, vymezené v Závazné dokumentaci (dále jen „**Staveniště**“).
- 7.2. Zhotovitel je povinen užívat Staveniště s odbornou péčí, v souladu s příslušnými právními předpisy a Smlouvou.
- 7.3. Zhotovitel je povinen neumožnit přístup na Staveniště jiným osobám, než u kterých je to nutné vzhledem k provádění Díla.
- 7.4. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady ochranu Díla po celou dobu jeho provádění, jakož i ochranu veškerých věcí a zařízení, které na Staveniště dopravil za účelem provádění Díla.
- 7.5. Zhotovitel je povinen zajistit ochranu všech věcí, součástí věcí a příslušenství ve vlastnictví třetích osob, které se nacházejí na Staveništi (vedení inženýrských sítí, stromy apod.).
- 7.6. Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklady přípojky, dodávku a úhradu všech médií potřebných k provádění Díla, jakož i zřídit na vlastní náklady nezbytné zařízení Staveniště a umožnit jejich užívání personálem Objednatele, TDS a AD.

8.

STAVEBNÍ DENÍK

- 8.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání Staveniště stavební deník v souladu s příslušnými právními předpisy a Přílohou č. 8 Smlouvy, a to pro každého účastníka na straně Objednatele zvlášť, do kterého je povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, zejména nikoli však výlučně:
 - 8.1.1. údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti
 - 8.1.2. důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace pro provádění stavby
 - 8.1.3. údaje o provedených zkouškách
 - 8.1.4. další údaje potřebné k posouzení prací Objednatelem
 - 8.1.5. a to způsobem a v rozsahu stanoveným právními předpisy a Technickými podmínkami.
- 8.2. Zápisy do stavebního deníku budou provedeny formou denních záznamů, podepsaných osobou, jež příslušný zápis učinila.
- 8.3. Objednatel, TDS a AD a osoby stanovené příslušnými právními předpisy a Technickými podmínkami jsou oprávněni kdykoliv činit zápisy do stavebního deníku a nahlížet do něj.
- 8.4. Zápisem do stavebního deníku nedochází ke změně Smlouvy ani ke změně závazné dokumentace.

9.

PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

- 9.1. Zhotovitel je povinen plnit Dílo v souladu se Smlouvou, s právními předpisy, Technickými podmínkami, technickými a kvalitativními normami, platnými interními předpisy Objednatele a s příkazy Objednatele. Zhotovitel je povinen provést Dílo s náležitou odbornou péčí a chránit oprávněné zájmy Objednatele. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit Objednatele na nevhodnost jeho příkazu, jinak odpovídá za případnou škodu způsobenou jeho dodržením.
- 9.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění Díla tak, aby při realizaci Díla nedošlo k omezení současného provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Musí být zachována průjezdnost stávajících komunikací nebo jinak zajištěna přístupnost všech objektů, zejména pro integrovaný záchranný systém a zajištění dopravní obslužnosti všech výstavbou dotčených obcí.
- 9.3. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění Díla tak, aby nedocházelo k omezením práv třetích osob nad rozsah nezbytně nutný pro plnění Díla.

- 9.4. Veškerá Zhotovitelem plánovaná omezení třetích osob, vč. doby jejich trvání, podléhají předchozímu písemnému souhlasu Objednatele. Nebude-li souhlas Objednatele vyžádán, nebo nebude-li omezení realizováno maximálně v odsouhlaseném rozsahu, je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.
- 9.5. Zhotovitel se zavazuje minimalizovat jakékoliv případné negativní dopady provádění Díla včetně toho, že bude vždy s dostatečným časovým předstihem informovat Objednatele o možných dopadech v průběhu provádění Díla.
- 9.6. Pokud v důsledku plnění předmětu Díla dojde k nutnému zásahu do majetku třetí osoby, není nakládání s tímto majetkem a případné provedení přeložky předmětem Díla dle Smlouvy.
- 9.7. Zhotovitel je dále povinen zajistit aktualizaci vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců sítí veřejné infrastruktury, je-li to dle příslušného povolení záměru potřebné.
- 9.8. Zhotovitel je povinen pro RDS a DSPTS respektovat parametry vymezené předchozím stupněm projektové dokumentace a její obsah se nesmí lišit v technologickém postupu dané stavby.
- 9.9. Otevřená digitální forma RDS a DSPTS je zcela rovnocenná její tištěné verzi a musí obsahovat celý text včetně všech příloh. Názvy příslušných souborů je nutné volit výstižně tak, aby byl zřejmý jejich obsah a umístění v dokumentaci. Textová část bude uložena v otevřeném formátu *.docx - Microsoft Word, obrázky *.DWG - AutoCAD a *.PDF, popřípadě jiné.
- 9.10. Objednatel je od počátku plnění Díla jeho vlastníkem s tím, že Zhotovitel je vlastníkem věcí, které si opatřil k provedení Díla až do doby, kdy se zpracováním stanou součástí Díla.
- 9.11. Zhotovitel je povinen odkoupit nepotřebný materiál, uvedený ve Směrnici č. 16, vytěžený v průběhu realizace Díla, odkoupit v souladu s touto směrnicí.
- 9.12. Případný postih ze strany orgánů státní správy za nedodržení závazných předpisů při provádění Díla jde vždy plně k tíži Zhotovitele. V případě udělení pokuty Objednateli je Zhotovitel povinen tuto pokutu a náklady řízení neprodleně uhradit Objednateli.
- 9.13. Zhotovitel v rámci provádění Díla použije pouze materiál a výrobky v jakostní třídě dle požadavků Objednatele a nepoužije žádný nebezpečný nebo neschválený materiál nebo výrobky. V případě zjištění porušení této povinnosti je Objednatel oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy.
- 9.14. Jakákoliv změna Objednatelem již schváleného Technologického předpisu a kontrolního zkušebního plánu je možná jen na základě písemného schválení Objednatele.
- 9.15. V případě, že nedojde ke schválení Zhotovitelem předloženého konceptu Technologického předpisu nebo kontrolního a zkušebního plánu Objednatelem z důvodu, který nespočívá výhradně v nečinnosti Objednatele, je na výzvu Objednatele Zhotovitel povinen přerušit plnění Díla. Doba přerušení plnění Díla dle tohoto článku se započítává do doby plnění Díla. Objednatel v takovém případě není v prodlení co do navazujících smluvních povinností.
- 9.16. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli v termínu stanoveném v čl. 4 Smlouvy aktualizaci časového harmonogramu prací, která bude splňovat požadavky dle Přílohy č. 9 Smlouvy.
- 9.17. V případě výskytu změn v údajích obsažených v časovém harmonogramu prací je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli aktualizovaný časový harmonogram prací bez zbytečného odkladu, nejdéle však do tří dnů, a vyžádat si písemný souhlas Objednatele.
- 9.18. Zhotovitel je povinen vždy do 7 dnů od ukončení každého kalendářního měsíce, ve kterém plnil Dílo dle Smlouvy, předat Objednateli písemnou zprávu o postupu prací za uplynulý měsíc. Obsahové náležitosti nad rámec Technických podmínek stanoví Příloha č. 9 Smlouvy.
- 9.19. Zhotovitel je povinen při realizaci Díla zajistit splnění povinností stanovených právními předpisy ve vztahu k ochraně objektů geologického nebo archeologického zájmu na Staveništi. Nález jakýchkoli objektů geologického nebo archeologického zájmu na Staveništi Zhotovitel rovněž neprodleně oznámí Objednateli a předá je do péče Objednatele. Zhotovitel podnikne odpovídající opatření k tomu, aby se zabránilo neoprávněnému odnesení nebo poškození těchto nálezů.
- 9.20. Vyjma částí Díla uvedených v zadávací dokumentaci Zakázky je Zhotovitel oprávněn plnit Dílo prostřednictvím třetí osoby (poddodavatele). V případě plnění Díla prostřednictvím poddodavatelů Zhotovitel odpovídá Objednateli za činnosti prováděné poddodavateli, jako by je prováděl sám.

Seznam všech poddodavatelů a popis plnění zadávaného těmto poddodavatelům tvoří Přílohu č. 4 Smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se poddodavatelé, prostřednictvím kterých prokazoval kvalifikaci v Zakázce, skutečně podíleli na plnění příslušné části Díla odpovídající danému kvalifikačnímu předpokladu.

- 9.21. Smluvní strany v souladu s ustanovením § 630 odst. 1 občanského zákoníku ujednávají, že promlčecí lhůta v případě práva na náhradu majetkové újmy způsobené Zhotovitelem v souvislosti s plněním Smlouvy trvá 5 let.
- 9.22. Zhotovitel je povinen Objednateli neprodleně písemně oznámit, jsou-li, nebo za dobu účinnosti této Smlouvy budou uvaleny na Objednatele mezinárodní sankce ve smyslu § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.
- 9.23. Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli v průběhu realizace Díla pořizovat, nebo prostřednictvím třetích osob nechat pořizovat, audiovizuální dokumentaci Díla, a to včetně leteckých záběrů pořízených bezpilotním systémem (dronem). Zhotovitel se zavazuje umožnit Objednateli za tímto účelem přiměřený přístup na Staveniště. Objednatel je oprávněn takto pořízenou dokumentaci využívat pro účely dokumentace postupu výstavby, kontroly provádění díla, jakož i pro svou prezentaci a propagaci, a to včetně zveřejnění záběrů na webových stránkách, v tiskových materiálech či na sociálních sítích.
- 9.24. Zhotovitel je povinen odstranit na vlastní náklady znečištění komunikací způsobené prováděnou stavbou, které by mohlo být způsobivé vytvořit závalu ve sjízdnosti komunikace, ještě před vznikem této závady. V případě vzniku závady ve sjízdnosti je povinen nahradit újmu vzniklou jejím působením.
- 9.25. Pokud si tak Objednatel vyhradí v rámci zadávací dokumentace, je Zhotovitel povinen mít po celou dobu plnění Díla zajištěny dodávky asfaltových směsí v odpovídající kvalitě a způsobem, jakým doložil před uzavřením Smlouvy.

10.

PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

- 10.1. Objednatel poskytne Zhotoviteli nezbytnou součinnost pro řádné plnění Smlouvy. Smluvní strany pro případ neposkytnutí součinnosti Objednatele k plnění Smlouvy Zhotovitelem výslovně vylučují právo Zhotovitele zajistit si náhradní plnění na účet Objednatele dle ustanovení § 2591 občanského zákoníku.
- 10.2. Objednatel je od počátku plnění Díla jeho vlastníkem s tím, že Zhotovitel je vlastníkem věcí, které si opatřil k provedení Díla až do doby, kdy se zpracováním stanou součástí Díla.
- 10.3. Objednatel je povinen předat koordinátorovi BOZP Zhotovitele veškeré podklady a informace pro jeho činnost, zejména pro zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi, včetně informace o fyzických osobách, které se mohou s jeho vědomím zdržovat na Staveništi, poskytovat mu potřebnou součinnost a zavázat všechny poddodavatele, popřípadě jiné osoby k součinnosti s koordinátorem BOZP Zhotovitele po celou dobu realizace stavby.
- 10.4. Objednatel je od počátku plnění Díla jeho vlastníkem, vč. všech jeho součástí a příslušenství. Nebezpečí škody nebo zničení Díla však nese plně Zhotovitel a přechází na Objednatele až okamžikem, kdy Objednatel převezme Dílo od Zhotovitele.
- 10.5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla a plnění Smlouvy. Za tímto účelem Objednatel nebo TDS organizuje kontrolní dny Díla v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly a přijetí opatření pro další práce. Zhotovitel i Objednatel jsou oprávněni iniciovat konání mimořádného kontrolního dne. Z kontrolního dne bude Objednatelem nebo TDS vždy vyhotoven záznam.
- 10.6. Pokud Zhotovitel nezačíná a/nebo nesplní některou z činností dle Smlouvy z důvodů na své straně v termínu stanoveném dle Smlouvy, a to ani po písemné výzvě Objednatele s určením přiměřeného dodatečného termínu, je Objednatel oprávněn samostatně zajistit provedení těchto činností jiným

způsobem nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele. Případné právo Objednatele na smluvní pokutu či odstoupení od Smlouvy tím není dotčeno.

- 10.7. Po dobu předčasného užívání stavby a zkušebního provozu ve smyslu stavebního zákona provádí údržbu ve smyslu zákona o pozemních komunikacích dotčené části pozemní komunikace Objednatel na své náklady, a to i po dobu technologické přestávky.

11.

ZMĚNY SMLOUVY

- 11.1. Změnu plnění je možno realizovat pouze na pokyn Objednatele, a to v případě, že taková změna nemá charakter podstatné změny závazku ve smyslu § 222 ZZVZ a pokud je v souladu s interními předpisy Objednatele, zejména pak se Směrnicí č. 36. Zhotovitel nebude na Objednateli uplatňovat nároky ze změn před schválením těchto změn postupem, který Směrnice č. 36 stanoví. Zároveň platí:
- 11.1.1. Cena Díla obsahuje veškeré náklady na provedení Díla a nemůže být měněna jinak než způsobem stanoveným Smlouvou. Zejména obsahuje materiálové, mzdové a jiné náklady na provedení Díla, dopravné, cestovné, náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení Staveniště, náklady související s kompletací části Díla, včetně všech licenčních poplatků za užívání všech autorských děl dle Smlouvy. Zvýšení materiálových, mzdových a jiných nákladů, jakož i případná změna cel, dovozních přírážek nebo kurzu české koruny po podpisu Smlouvy, popřípadě jiné vlivy, **nemají dopad na Cenu Díla. Cena Díla nebude navyšována ani v souvislosti s případnou inflací, a to ani v případě, že po uzavření Smlouvy dojde ke zdržení při zahájení realizace Díla z jakýchkoliv důvodů.**
- 11.1.2. V případě výskytu změn v údajích obsažených v časovém harmonogramu prací je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli aktualizovaný časový harmonogram prací bez zbytečného odkladu, nejdéle však do tří dnů, a vyžádat si písemný souhlas Objednatele.
- 11.1.3. Jakákoliv změna Objednatelem již schváleného Technologického předpisu a kontrolního zkušebního plánu je možná jen na základě písemného schválení Objednatele.
- 11.1.4. Objednatel má právo při nespokojenosti s kvalitou provádění Díla písemně s odůvodněním požadovat výměnu kteréhokoli pracovníka Zhotovitele. Výměna musí být Zhotovitelem provedena na náklady Zhotovitele, a to nejpozději v termínu stanoveném Objednatelem. Současně s touto výměnou Zhotovitel Objednateli doloží, že nový pracovník má minimálně stejné zkušenosti a odbornost jako nahrazovaný pracovník.
- 11.1.5. Změna poddodavatelů oproti obsahu nabídky podané Zhotovitelem v zadávacím řízení veřejné zakázky, je možná pouze na základě písemného souhlasu Objednatele. V případě porušení této povinnosti je Objednatel oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy.
- 11.2. Pro změnu Díla platí, že Zhotovitel je povinen na pokyn Objednatele buď snížit rozsah Díla nebo bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve Smlouvě s tím, že:
- 11.2.1. při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží;
- 11.2.2. při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v Nabídce v Oceněném soupisu prací. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena na základě expertních cen uvedených v cenové databázi OTSKP. Při zjišťování stanovení změny ceny Díla bude databáze použita ve verzi platné k datu podání žádosti o změnu. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit ani tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena ve výši ceny obvyklé v místě a čase, zjištěné na podkladě průzkumu trhu provedeného Zhotovitelem formou získání alespoň tří nezávislých nabídek jiných zhotovitelů. Doklady o provedeném průzkumu trhu a jeho výsledcích je Zhotovitel povinen předat Objednateli; Objednatel je zároveň oprávněn provést průzkum trhu formou obdobnou předběžné tržní konzultaci dle § 33 ZZVZ.
- 11.2.3. v případě, že Oceněný soupis prací, který je předmětem změny, obsahuje vhodnou položku, a zároveň byla tato položka v době nabytí účinnosti Smlouvy obsažena i cenové databázi OTSKP, změněná výše ceny této položky bude stanovena v poměru původní nabídkové ceny a ceny dle cenové databáze OTSKP v okamžiku podání žádosti o změnu;

- 11.2.4. změny budou administrovány postupem stanoveným ve Směrnici, přičemž snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být i Změnový list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele;
- 11.3. Změna termínů plnění bude vždy sjednávána formou písemného dodatku.
- 11.4. Zhotovitel se zavazuje vyhotovovat Změnové listy a jejich přílohy a předkládat je Objednateli výlučně ve formátu, který stanoví Směrnice č. 36.
- 11.5. Oznámení o nutnosti změny plnění musí být provedeno do 5 pracovních dnů od okamžiku, kdy se Zhotovitel o nutnosti provedení změny plnění dozví, a to písemně. Písemnou formou se rozumí i forma elektronické pošty.
- 11.6. Po obdržení oznámení o nutnosti změny plnění Objednatel vydá pokyn k vypracování dokumentace změny v souladu se Směrnicí č. 36 (dále jen „**Dokumentace změny**“).
- 11.7. Po schválení změny plnění ze Smlouvy Objednatel provede kontrolu této změny a v případě souhlasu stvrdí správnost svým podpisem.

12.

VYHRAZENÉ ZMĚNY SMLOUVY

- 12.1. Smluvní strany sjednávají, v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ následující vyhrazené změny:
- 12.1.1. U položek, jejichž cena je stanovena jako jednotková, je možné jejich čerpáním překročit celkovou nabídkovou cenu Díla maximálně o 10 %. Pro tyto změny se použije dokument Evidence změny dle Směrnice č. 36.
- 12.1.2. Odpovídající prodloužení termínu provádění Díla nebo plnění konkrétního postupného závazného milníku, je ve smyslu § 100 ZZVZ, dále možné v případě, že:
- a) v průběhu provádění Díla se na Staveništi vyskytnou nálezy objektů archeologického zájmu;
 - b) v průběhu provádění Díla dojde ke vznesení požadavků na koordinaci s projekty třetích osob nebo Objednatele;
 - c) orgán veřejné moci vydá zákaz výkonu některých činností souvisejících s plněním předmětu díla Zhotovitelem;
 - d) Objednatel bude požadovat dodatečné zkoušky;
 - e) Objednatel bude v prodlení se součinností při realizaci přejímacích zkoušek;
 - f) dojde k nepředvídanému prodlení při projednávání dopravně inženýrských opatření z důvodů nikoliv na straně Zhotovitele;
 - g) Národní památkový ústav, Policie ČR či jiný oprávněný orgán uplatní dodatečné požadavky a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést Dílo ve stanovených termínech.

13.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 13.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo nebo jeho část řádným dokončením, předvedením a protokolárním předáním. Datum dokončení, předvedení a předání Díla bude uvedeno v předávacím protokolu.
- 13.2. K protokolárnímu předání Díla vyzve Zhotovitel Objednatele alespoň 5 dnů předem.
- 13.3. Podmínkou pro řádné dokončení, předvedení a protokolární předání Díla je realizace všech nezbytných přejímacích zkoušek. Pro přejímací zkoušky platí přiměřeně čl. 14 Smlouvy, přičemž Zhotovitel je povinen písemně navrhnout Objednateli termín a místo každé přejímací zkoušky vždy alespoň 7 pracovních dní předem. Zhotovitel není oprávněn kteroukoli přejímací zkoušku realizovat bez účasti Objednatele.
- 13.4. Jestliže Dílo nebo jeho část úspěšně neprojde ani opakovanou přejímací zkouškou, je Objednatel oprávněn dle svého uvážení:

- 13.4.1. převzít Dílo či jeho část s vadami a nedodělkami; tyto vady a nedodělkami je Zhotovitel povinen v souladu s pokyny Objednatele odstranit; nebo
 - 13.4.2. požadovat po Zhotoviteli další opakovanou přijímací zkoušku, nebo
 - 13.4.3. zajistit dodávku zařízení, materiálů nebo provedení prací na Díle a zajistit realizaci potřebných přijímacích zkoušek jiným způsobem nebo prostřednictvím třetí osoby na riziko a náklady Zhotovitele, nebo
 - 13.4.4. odstoupit od Smlouvy nebo její části.
- 13.5. Objednatel je oprávněn nepřevzít Dílo nebo jeho část v případě, že některá technická zkouška nebyla úspěšná či v případě výskytu jiné podstatné vady či nedodělky. Převzme-li přesto Objednatel Dílo nebo jeho část, budou tyto vady a nedodělkami uvedeny v předávacím protokolu, a to včetně dohodnutých termínů jejich odstranění. Nedohodnou-li se smluvní strany na termínech odstranění, určí je Objednatel. Převzetí Díla nebo jeho části v souladu s tímto článkem není převzetím dokončeného Díla nebo jeho části. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo nebo jeho část řádným dokončením až po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu.
- 13.6. O odstranění každé vady nebo nedodělky uvedeného v předávacím protokolu bude sepsán nový předávací protokol.

14.

ZKOUŠKY

- 14.1. Provádění zkoušek se řídí právními předpisy, Technickými podmínkami, technickými normami. Osoba provádějící zkoušky je povinna vykonávat zkoušky s odbornou péčí.
- 14.2. Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu Smlouvy provést zkoušku Díla. Termín a předmět zkoušky Objednatel sdělí v přiměřeném předstihu Zhotoviteli. Zhotovitel je při zkoušce povinen poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost, zejména zajistit účast kvalifikovaných pracovníků Zhotovitele a poskytnout Objednateli potřebné informace a dokumentaci Díla. V případě neúčasti pracovníků Zhotovitele budou Objednatel provedené zkoušky považovány za řádně vykonané. O průběhu a výsledku každé zkoušky vyhotoví Objednatel protokol a předá jej do 5 pracovních dnů od konání měření Zhotoviteli.
- 14.3. Pokud v důsledku zkoušky Objednatel zjistí, že má Dílo vadu, má právo:
- 14.3.1. odmítnout převzít vadné části Díla; a
 - 14.3.2. požadovat odstranění vady; a
 - 14.3.3. požadovat provedení dalších prací, které jsou nezbytné pro bezpečnost Díla nebo postup Zhotovitele v souladu se Smlouvou.
 - 14.3.4. Zhotovitel je v takovém případě povinen bezodkladně požadavkům Objednatele na své náklady vyhovět.
- 14.4. Zhotovitel zajistí realizaci zkoušek dle Smlouvy a nese veškeré náklady s nimi spojené. Termín a místo zkoušek podléhá předchozímu schválení Objednatele. Zhotovitel je povinen Objednateli písemně navrhnout termín a místo zkoušky vždy alespoň 7 dní předem. Poruší-li Zhotovitel povinnost předložit termín a místo zkoušek ve stanoveném termínu ke schválení Objednateli nebo realizuje-li Zhotovitel zkoušky bez předchozího schválení Objednatele, je povinen příslušné zkoušky zopakovat na svůj náklad.
- 14.5. Objednatel termín a místo zkoušky schválí nebo s ním vyjádří nesouhlas. Pokud Objednatel termín a místo zkoušky schválí, nebo se do 3 pracovních dnů k návrhu termínu a místa nevyjádří, platí, že s místem a termínem zkoušky souhlasí a zkoušky se zúčastní buď sám nebo v zastoupení. Zhotovitel není oprávněn přistoupit ke zkoušce bez přítomnosti Objednatele nebo jeho zástupce, nestanoví-li Objednatel pokynem jinak.
- 14.6. O průběhu a výsledku každé zkoušky vyhotoví Zhotovitel protokol a předá jej do 2 pracovních dnů od konání zkoušky Objednateli nebo jeho zástupci.
- 14.7. Zhotovitel je povinen realizovat dodatečné zkoušky jakékoli části Díla, a to za přiměřeného použití předchozích odstavců Smlouvy, pokud byly předchozí zkoušky neúspěšné, nebo o to požádá Objednatel.

- 14.8. Zhotovitel nese náklady na dodatečné zkoušky v případě, že se jedná o zkoušky navazující na předchozí neúspěšné zkoušky nebo zjištění Objednatele v návaznosti na Objednatelem provedené zkoušky, nebo jestliže v průběhu dodatečných zkoušek vyjde najevo, že má Dílo vadu. V ostatních případech nese nezbytné náklady na dodatečné zkoušky Objednatel.

15.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 15.1. Cena Díla bude Zhotoviteli hrazena na základě:
- 15.1.1. dílčích měsíčních faktur, a to v návaznosti na skutečně provedené práce dle stavebního deníku; Zhotovitel je povinen vystavit fakturu vždy nejpozději do 5 dnů od schválení návrhu soupisu provedených prací Objednatelem; v případě zmeškání lhůty k vystavení faktury je Objednatel oprávněn požadovat, aby byly práce řádně fakturovány až v rámci následujícího měsíce;
 - 15.1.2. faktury, vystavené do 5 dnů od podpisu předávacího protokolu Díla nebo posledního protokolu o odstranění vad a nedodělků.
- 15.2. Zhotovitel je povinen před vystavením faktury předložit TDS a Objednateli návrh soupisu provedených prací včetně strojově čitelných příloh, ověřujících provedení těchto prací. TDS a Objednatel návrh soupisu provedených prací schválí nebo k němu vznese své připomínky nejpozději do 5 dnů obdržení. Schválení soupisu provedených prací ze strany TDS a Objednatele je podmínkou pro vystavení faktury; schválený soupis provedených prací včetně všech jeho příloh dále tvoří přílohu faktury.
- 15.3. Faktura bude mít splatnost 30 dnů od jejího vystavení, přičemž musí být Objednateli doručena alespoň 25 dnů před datem splatnosti. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené právními předpisy, přičemž v každé faktuře bude dále uvedena identifikace Smlouvy (číslo smlouvy, smluvní strany, datum uzavření, stručný název Díla a **označení „NZ 2026, kapitola 12“**), přehledně vyznačena Zhotovitelem fakturovaná částka odpovídající Smlouvě a přílohou faktury musí být dokumenty dle předchozího odstavce Smlouvy. V případě, že faktura nebude obsahovat některou z předepsaných náležitostí nebo bude tato náležitost trpět vadou, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit Zhotoviteli za účelem odstranění vady. Lhůta splatnosti v takovémto případě počíná běžet znovu až od vystavení opravené či doplněné faktury.
- 15.4. Veškeré platby dle Smlouvy budou probíhat výlučně bezhotovostním převodem v české měně, a to na účet Zhotovitele uvedený na faktuře. Příslušná částka se považuje za uhrazenou okamžikem odeslání na bankovní účet Zhotovitele.
- 15.5. Objednatel má právo uhradit Cenu Díla nebo její část několika platbami, a to z rozdílných účtů Objednatele. Za tímto účelem může Objednatel požadovat, aby Zhotovitel rozložil Cenu Díla či její část do několika samostatných faktur. Bližší pokyny k fakturaci poskytne Objednatel Zhotoviteli nejpozději do 3 pracovních dnů od uzavření Smlouvy. Tím nejsou dotčena ostatní ustanovení Smlouvy.
- 15.6. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoli své pohledávky oproti nárokům Objednatele. Náhrada škody způsobené případným prodlžením Objednatele je kryta úroky z prodlení.
- 15.7. Zálohy nebudou Objednatelem poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení § 2611 občanského zákoníku.
- 15.8. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování Díla, jestliže je Zhotovitel v prodlení s dokončením Díla nebo některého postupného závazného milníku, popřípadě pokud je Zhotovitel v prodlení s odstraněním zjištěných vad a nedodělků díla nebo jestliže je Zhotovitel v prodlení s plněním peněžitého závazku vůči Objednateli podle Smlouvy. Objednatel není v tomto případě povinen hradit Zhotoviteli úrok z prodlení.
- 15.9. Objednatel prohlašuje, že plnění dle Smlouvy použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty, resp. příjemce ve vztahu k daňovému plnění nevystupuje jak osoba povinná k dani, proto se u plnění dle této smlouvy nepoužije režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a (obecná pravidla) a zejména § 92e (stavební práce) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Plnění dle této smlouvy je plněním souvisejícím s činností výkonu veřejné správy v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

- 15.10. Pokud se Zhotovitel stane ve smyslu § 106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude Objednatel oprávněn hradit účtované části ceny Díla co do částky odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou. Zhotovitel je na svoji nespolehlivost povinen Objednatele upozornit po právní moci rozhodnutí. Nesplnění této povinnosti je hrubým porušením povinností Zhotovitele.
- 15.11. Faktury podle této Smlouvy budou vystaveny a zasílány na následující adresu: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5. Faktury je možné doručit také prostřednictvím datové schránky: a6ejgmx nebo e-mailem na adresu: podatelna@ksus.cz, a to ve formátu PDF/A.

16.

ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA ZA JAKOST

- 16.1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má Dílo v době jeho předání a převzetí Objednatelem, a dále za vady Díla zjištěné v průběhu trvání záruční doby (záruka za jakost).
- 16.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla v délce trvání **60 měsíců na stavební část a 36 měsíců na část technologickou.**
- 16.3. Jde-li o dodávky třetích osob, záruční doby neskončí dříve než záruční doby určené jednotlivými dodavateli a výrobci.
- 16.4. Záruční doby podle tohoto článku počínají běžet dnem splnění povinnosti Zhotovitele provést Dílo. Doba od uplatnění práva z titulu záruky za jakost až do doby odstranění příslušné vady se do záruční doby Díla nezapočítává. Po provedení záruční opravy neskončí záruční doba dříve než záruka za jakost na Dílo. V případě, že záruční doba na část Díla dotčeného záruční opravou skončí dříve než za 36 měsíců, poskytuje Zhotovitel záruku za jakost části Díla dotčeného záruční opravou v délce 36 měsíců.
- 16.5. Objednatel je oprávněn vytknout vadu Díla Zhotoviteli do 180 dnů od okamžiku jejího zjištění.
- 16.6. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vady Díla ve lhůtě stanovené Objednatelem v písemné výzvě k odstranění vady. V případě, že Objednatel lhůtu neuvede, je povinen zahájit odstraňování vytknuté vady do 3 dnů. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady v termínu dle Smlouvy, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí subjekt, přičemž náklady takto vzniklé hradí v plném rozsahu Zhotovitel.
- 16.7. Zhotovitel je povinen odstranit vytknutou vadu ve lhůtě stanovené Objednatelem v písemné výzvě k odstranění vady. V případě, že Objednatel lhůtu neuvede, je povinen odstranit vadu do 15 dnů.

17.

POJIŠTĚNÍ

- 17.1. Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání Smlouvy zajistit a udržovat pojištění své odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelské činnosti, a to s pojistným plněním vyplývajícím z takového pojištění minimálně ve výši **2 % z celkové nabídkové ceny Díla bez DPH a se spoluúčastí nejvýše 1 % z pojistné částky.** Zhotovitel se zavazuje, že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
- 17.2. Zhotovitel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání Smlouvy na předchozí žádost Objednatele platnou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné pojišťovny, příp. potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele, prokazující existenci pojištění dle čl. 17, odst. 17.1.
- 17.3. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetím osobám musí rovněž zahrnovat i pojištění všech poddodavatelů Zhotovitele, případně je Zhotovitel povinen zajistit, aby obdobné

pojištění v přiměřeném rozsahu sjednali i všichni jeho poddodavatelé, kteří se pro něj budou podílet na poskytování plnění podle této Smlouvy.

- 17.4. Pokud dojde k zániku pojištění, je Zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat Objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany Zhotovitele považují smluvní strany za podstatné porušení Smlouvy zakládající právo Objednatele od Smlouvy odstoupit.

18.

SMLUVNÍ SANKCE

- 18.1. Objednateli vzniká vůči Zhotoviteli nárok na sankční smluvní pokutu v následujících případech:
- 18.1.1. při prodlení Zhotovitele s dokončením postupného závazného milníku díla dle čl. 4, a to ve výši **0,2 % z celkové nabídkové ceny Díla bez DPH, za každý započatý den prodlení;**
 - 18.1.2. při prodlení Zhotovitele s provedením a dokončením Díla v termínu dle Smlouvy, a to ve výši **0,2 % z celkové ceny Díla bez DPH, za každý započatý den prodlení;**
 - 18.1.3. při prodlení Zhotovitele s nástupem na odstranění Objednatelem uplatněné vady, či při prodlení Zhotovitele s odstraněním vady ve stanoveném termínu, a to ve výši **10 000 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení;**
 - 18.1.4. pokud Zhotovitel poruší povinnost stanovenou v čl. 9 odst. 9.25 Smlouvy, tj. povinnost zajišťovat dodávky asfaltových směsí v odpovídající kvalitě a způsobem, jakým doložil před uzavřením Smlouvy, a to ve výši **500 000 Kč za každé porušení této povinnosti;**
 - 18.1.5. pokud Zhotovitel poruší povinnost nakládání s odpady v souladu se Směrnicí č. 42 a požadavky dotačního orgánu pro poskytnutí dotace na realizaci Díla, a to **ve výši krácení dotace v souvislosti s rozhodnutím příslušného dotačního orgánu;**
 - 18.1.6. pokud Zhotovitel nesplní povinnost písemného oznámení o změně dle čl. 11, odst. 11.1, je povinen uhradit Objednateli sankční smluvní pokutu ve výši **10 000 Kč za každý, byť započatý den prodlení;**
 - 18.1.7. pokud Zhotovitel poruší povinnost stanovenou plánem BOZP v realizaci je povinen uhradit Objednateli sankční smluvní pokutu ve výši **10 000 Kč za každé porušení;**
 - 18.1.8. pokud Zhotovitel neprovede nápravné opatření dle pokynů koordinátora BOZP ve stanovené lhůtě, je povinen uhradit Objednateli sankční pokutu ve výši **10 000 Kč za každý, byť započatý, den prodlení;**
 - 18.1.9. pokud Zhotovitel nesplní povinnost písemného oznámení dle čl. 9 odst. 9.22 Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli sankční smluvní pokutu ve výši **0,5 % z celkové nabídkové ceny Díla;**
 - 18.1.10. pokud Zhotovitel poruší povinnost stanovenou v:
 - a) čl. 1, odst. 9.8 Smlouvy, nebo
 - b) čl. 5, odst. 5.2, 5.3, 5.4, Smlouvy, nebo
 - c) čl. 7, odst. 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 Smlouvy, nebo
 - d) čl. 8, odst. 8.1, 8.2, nebo
 - e) čl. 9, odst. 9.1, 9.11, 9.12, 9.16, 9.17, 9.18, 9.19, 11.1.4, 9.20, 11.1.5, 9.24 Smlouvy, nebo
 - f) čl. 11, odst. 11.5, nebo
 - g) čl. 14, odst. 14.6, 14.4, nebo
 - h) Příloze č. 8, nebo
 - i) Příloze č. 9, nebo
 - j) Technických podmínkáchje povinen uhradit Objednateli sankční smluvní pokutu ve výši **10 000 Kč**. Smluvní pokutu lze ukládat i opakovaně. V případě trvajících porušení je Objednatel oprávněn uložit pokutu za každý, byť započatý, den trvajících porušení povinnosti.
- 18.2. Smluvní pokuta je splatná doručením písemného oznámení o jejím uplatnění Zhotoviteli. Smluvní pokutu je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli v souladu s platebními údaji uvedenými v písemném oznámení o jejím uplatnění, přičemž se zaplacením smluvní pokuty rozumí její připsání, resp. připsání odpovídající částky na bankovní účet Objednatele. Objednatel je oprávněn svou pohledávku z titulu smluvní pokuty započíst oproti splatné pohledávce Zhotovitele na Cenu Díla.

Smluvní strany shodně prohlašují, že s ohledem na charakter povinností, jejichž splnění je zajištěno smluvními pokutami považují smluvní pokuty uvedené v tomto článku za přiměřené.

- 18.3. Objednateli vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty bez ohledu na zavinění Zhotovitele. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, v plné výši. Smluvní pokutou není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody a na odstoupení od Smlouvy. Zrušením/zánikem této Smlouvy právo na zaplacení smluvní pokuty nezaniká.

19.

BANKOVNÍ ZÁRUKA ZA VADY DÍLA

- 19.1. Zhotovitel poskytne Objednateli bankovní záruku nebo pojištění záruky v minimální výši **3,5 % z celkové ceny Díla** bez DPH dle Smlouvy za řádné odstranění vad uplatněných Objednatelem vůči Zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době, a to do 10 pracovních dní předání a převzetí Díla. Bankovní záruka a pojištění záruky musí být platné minimálně po celou dobu záruční doby. Bankovní záruka musí být vystavena ve prospěch Objednatele, a nesmí být podmíněna přezkoumáním nároku Objednatele na výplatu plnění.
- 19.2. Právo z bankovní záruky nebo pojištění záruky je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel nebude plnit své povinnosti vyplývající ze záruky za Dílo, ke kterým je ze Smlouvy povinen.
- 19.3. Před uplatněním plnění z bankovní záruky nebo pojištění záruky oznámí Objednatel písemně Zhotoviteli výši požadovaného plnění. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka bude uvolněna Objednatelem do 10 dnů po uplynutí záruční doby a vypořádání všech závazků mezi Zhotovitelem a Objednatelem.
- 19.4. Bankovní záruka nebo pojištění záruky zajišťují řádné odstranění vad uplatněných Objednatelem vůči Zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době, přičemž platí, že:
- 19.4.1. v případě jakékoli změny záruční doby je Zhotovitel povinen platnost bankovní záruky nebo pojištění záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu záruční lhůty;
 - 19.4.2. právo z bankovní záruky nebo pojištění záruky je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel neodstraní vadu Díla způsobem a v době, k nimž je podle příslušných ustanovení Smlouvy k odstraňování vad v záruční lhůtě povinen;
 - 19.4.3. nepředložení bankovní záruky nebo pojištění záruky v požadovaném termínu je důvodem k nepřevzetí dokončeného Díla a uplatnění sankcí pro nedodržení termínu dokončení a předání Díla.
 - 19.4.4. Výše bankovní záruky zůstane neměnná bez ohledu na případné změny ceny Díla provedené dodatky ke smlouvě po datu podpisu předávacího protokolu Díla.
- 19.5. Náklady na poskytnutí bankovní záruky nebo pojištění záruky a veškeré další výdaje vzniklé v souvislosti s plněním povinností dle tohoto článku nese Zhotovitel.

20.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 20.1. Objednatel může od Smlouvy odstoupit, nebo dát pokyn Zhotoviteli k přerušení poskytování plnění i bez udání důvodu, a to **zejména** v případech, že nebude zajištěno dostatečné financování Díla (např. dojde ke změně investiční politiky zřizovatele - Krajského úřadu Středočeského kraje, ke změně strategie realizace vybraných silničních staveb zřizovatelem nebo Objednatelem, nebude-li schválen investiční záměr stavby, vznikne dlouhodobý nedostatek finančních prostředků v rámci připravované/zasmluvněné akce apod.) a/nebo nastanou jiné překážky realizace Díla (např. nemožnost projednání či vydání územního rozhodnutí/souhlasu a/nebo stavebního povolení apod.).
- 20.2. Objednatel může od Smlouvy dále odstoupit v případě podstatného porušení jakékoliv smluvní povinnosti Zhotovitelem a/nebo v případech výslovně uvedených ve Smlouvě.

- 20.3. Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že:
- a) dojde k nepřetržitému přerušení provádění Díla z důvodů nacházejících se výlučně na straně Objednatele po dobu delší než 360 dní;
 - b) Objednatel bude opakovaně v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících ze Smlouvy po dobu delší než 60 dnů, ačkoliv byl Objednatel na porušení povinnosti Zhotovitelem vždy písemně upozorněn a nezjednal nápravu ani v přiměřené lhůtě stanovené Zhotovitelem, která nebude kratší než 30 dnů;
 - c) pozbude oprávnění vyžadovaného platnými právními předpisy k činnosti, k jejichž provádění je Zhotovitel povinen dle této Smlouvy.
- 20.4. Odstoupení od Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- 20.5. V případě jednostranného ukončení Smlouvy z důvodů nikoli na straně Zhotovitele má Zhotovitel v případě částí Díla, u kterých nevznikl nárok na zaplacení ceny dle Smlouvy, nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů na plnění těchto částí Díla. Tyto náklady budou vyčísleny na základě dohody smluvních stran.
- 20.6. V případě odstoupení od této Smlouvy nebudou mít smluvní strany ve smyslu ustanovení § 2004 odst. 2 občanského zákoníku povinnost vrátit si plnění, které bylo poskytnuto před odstoupením od Smlouvy, ledaže již přijaté dílčí plnění nemá samo o sobě pro Objednatele význam.
- 20.7. Zhotovitel je povinen provést všechna nezbytná opatření k zamezení vzniku škody Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení pokynu Objednatele k přerušení poskytování plnění nebo od ukončení Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy není dotčen již existující nárok smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty.
- 20.8. V případě předčasného ukončení této Smlouvy je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost tak, aby Objednateli nevznikla škoda.

21.

OSOBY OPRÁVNĚNÉ JEDNAT DLE SMLOUVY, REALIZAČNÍ TÝM ZHOTOVITELE

- 21.1. Oprávnění k jednáním ve věcech realizace této Smlouvy jsou za Objednatele [č. 1](#):

ve věcech smluvních:

- Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA, ředitel
- Ing. Jan Fidler, DiS, statutární zástupce ředitele

ve věcech technických:

- Lenka Chmelová, vedoucí oblasti,
- Jakub Honzák, zástupce vedoucího oblasti,
- Ing. Jiří Toman, projektový manažer,

ve věcech ekonomických a finančních:

- Ing. Jaroslava Jurková, ekonomický náměstek

- 21.2. Oprávněné osoby Objednatele ve smyslu Směrnic:

- Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA, ředitel
- Ing. Jan Fidler, DiS, statutární zástupce ředitele

- 21.3. Oprávnění k jednáním ve věcech realizace této Smlouvy jsou za Zhotovitele:

ve věcech smluvních:

Ing. Jan Šilhán

ve věcech technických:

Petr Krejčí, DiS.

ve věcech ekonomických a finančních:

Ing. Petra Nováková

21.4. Kontaktní osoba Zhotovitele:

Petr Krejčí, DiS.

21.5. Realizační tým:

Stavbyvedoucí:

Ing. Jaroslav Pihera

Geotechnik:

Ing. Jaroslav Zákostelecký

- 21.6. Změnu člena realizačního týmu nebo kontaktní osoby Zhotovitele ohlásí Zhotovitel Objednateli písemně nejpozději do 10 dnů od zjištění potřeby změny člena realizačního týmu nebo kontaktní osoby zhotovitele, a dále do 5 pracovních dnů od nahlášení předloží Objednateli doklady o tom, že nahrazující osoba splňuje kvalifikaci dle zadávací dokumentace. Objednatel je oprávněn s odůvodněním odmítnout změnu člena realizačního týmu.
- 21.7. Smluvní strany se výslovně dohodly, že při změně kontaktních osob není třeba vyhotovovat dodatek ke Smlouvě a postačí pouze prokazatelná notifikace druhé smluvní strany.
- 21.8. V případě, že na straně Zhotovitele vystupuje více osob (sdružení Zhotovitelů), jsou všechny tyto osoby vůči Objednateli a třetím osobám z jakýchkoli právních vztahů vzniklých v souvislosti se Smlouvou zavázány společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění Smlouvy i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících ze Smlouvy. Za účelem společného vystupování všech Zhotovitelů vůči Objednateli byl Zhotoviteli ustanoven zástupce, jímž je (NETÝKÁ SE – nabídku odevzdáváme samostatně), jehož způsob právního jednání je upraven příslušnými ustanoveními Smlouvy.

22.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 22.1. Podpisem této Smlouvy Zhotovitel výslovně přejímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.
- 22.2. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění Objednatel v registru smluv. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním v rozsahu a způsobem dle platného znění zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 22.3. Smlouva bude uveřejněna dle § 219 ZZVZ na profilu Objednatele, včetně všech jejích změn a dodatků. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním v rozsahu a způsobem citovaného ustanovení ZZVZ.
- 22.4. Smlouva obsahuje úplnou a jedinou písemnou dohodu smluvních stran o vzájemných právech a povinnostech upravených touto Smlouvou.
- 22.5. Vzájemné právní vztahy smluvních stran, které jsou touto Smlouvou založeny, avšak nejsou výslovně upraveny v této Smlouvě, se řídí především příslušnými ustanoveními občanského zákoníku s výjimkou těch ustanovení, jejichž použití smluvní strany buď výslovně vyloučily, nebo se od nich odchýlily vlastním ujednáním v této Smlouvě.
- 22.6. Smluvní strany se ve smyslu § 558 odst. 2 občanského zákoníku dohodly, že v jejich vztazích týkajících se této Smlouvy se nepřihlíží k obchodním zvyklostem, a to ani těm, které jsou zachovávány obecně, ani těm, které jsou zachovávány v rámci odvětví, jichž se týká tato Smlouva. Smluvní strany vylučují nad rámec výslovných ustanovení Smlouvy uplatnění dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami, ledaže je ve Smlouvě výslovně ujednáno jinak.

- 22.7. Jakékoli spory mezi smluvními stranami vyplývající ze Smlouvy budou řešeny nejprve smírně. Nepodaří-li se smírného řešení dosáhnout, bude spor rozhodnut na návrh kterékoli smluvní strany obvodním soudem pro Prahu 5. V případě, že je ve věci dána věcná příslušnost krajského soudu, pak Krajským soudem v Praze.
- 22.8. Pokud se na Dílo, jakoukoliv jeho část či plnění dle této Smlouvy jakoukoliv část plnění poskytovaného Zhotovitelem vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je Zhotovitel bez dalšího povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. Pokud by se Zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností stal zpracovatelem osobních údajů poskytnutých Objednatelem, a/nebo získaných pro Objednatele, je Zhotovitel povinen na tuto skutečnost Objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále Zhotovitel s Objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu Objednatel písemně vyzve.
- 22.9. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele převést na třetí osobu jakákoli práva nebo povinnosti vyplývající ze Smlouvy, ani postoupit tuto Smlouvu třetí osobě, zastavit či jakkoliv jinak disponovat s jakýmikoliv pohledávkami nebo dluhy vzniklými na základě Smlouvy včetně práv, povinností, pohledávek nebo dluhů vzniklých na základě porušení Smlouvy. Toto omezení nakládání s právy, povinnostmi, pohledávkami a dluhy trvá i po dokončení Díla.
- 22.10. Tato Smlouva může být měněna pouze následujícími způsoby:
- 22.10.1. vzestupně číslovanými dodatky ke Smlouvě;
 - 22.10.2. vzestupně číslovanými dodatky ve formě změnového listu ZBV dle Směrnice č. 36, a to v samostatné vzestupné číselné řadě;
 - 22.10.3. vzestupně číslovanými dodatky ke Smlouvě ve formě Evidence změny v souladu se Směrnicí č. 36, a to v samostatné vzestupné číselné řadě.
- 22.11. Pokyn Objednatele, který nedodrží formu dle tohoto článku Smlouvy, je neplatným. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele v případě, že by jeho pokyn mohl vést ke změně Smlouvy na skutečnost nutnosti dodržení formy takového pokynu v souladu s tímto článkem Smlouvy. V případě, že tuto povinnost Zhotovitel nesplní, odpovídá za následky svého jednání.
- 22.12. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné, nedotýká se to ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají nadále platná a účinná.
- 22.13. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží její elektronický originál.
- 22.14. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto Smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření této Smlouvy rozhodující.
- 22.15. Nedílnou součástí Smlouvy jsou její následující přílohy:
- Příloha č. 1 – Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr
 - Příloha č. 2 – Zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy nebo stavby nebo její dokončené části
 - Příloha č. 3 – Časový harmonogram stavby
 - Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů a popis jejich plnění
 - Příloha č. 5 – Podpisový rámec realizační dokumentace stavby
 - Příloha č. 6 – Seznam dokumentů pro převzetí Staveniště
 - Přílohy č. 7 – Seznam dokumentů předávaných při předání díla
 - Příloha č. 8 – Další náležitosti Stavebního deníku
 - Příloha č. 9 – Další technické požadavky Objednatele

Krajská správa a údržba silnic Středočeského
kraje, příspěvková organizace

Ing. Jan Šilhán
ředitel oblasti Čechy
na základě plné moci

Příloha č. 1 – Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr

**REKAPITULACE STAVBY PO OBJEKTECH****Stavba:** 250707_A-III/24637 Vliněves, průtah - etapa A (km 1,521 - 2,665)

Objekt	Název	OC bez DPH [Kč]	DPH	Odbytová cena [Kč]
SO 101-A	Rekonstrukce III/24637 - A	17 277 832,84	3 628 344,90	20 906 177,74
SO 181-A	Dopravně inženýrská opatření (DIO) - A	228 337,00	47 950,77	276 287,77
SO 191-A	Definitivní dopravní značení III/24637 - A	284 431,50	59 730,62	344 162,12
VON	Vedlejší a ostatní náklady	2 659 640,22	558 524,45	3 218 164,67
Celkem za stavbu:		20 450 241,56	4 294 550,74	24 744 792,30



SOUPIS PRACÍ

Stavba: **250707_A - III/24637 Vliněves, průtah - etapa A (km 1,521 - 2,665)**

Objekt: **SO 101-A - Rekonstrukce III/24637 - A**

Rozpočet: **[SO 101-A] - Rekonstrukce III/24637 - A**

Objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.**

Zhotovitel dokumentace: **Atelier PROMIKA s.r.o.**

Zhotovitel: **COLAS CZ, a.s.**

Cena dle SoD: 17 277 832,84 Kč

Celková cena: 17 277 832,84 Kč

DPH: 3 628 344,90 Kč

Cena s DPH: 20 906 177,74 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101-A] - Rekonstrukce III/24637 - A

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 101-A Rekonstrukce III/24637 - A						17 277 832,84
0 Všeobecné konstrukce a práce						1 050 890,77
1	014102.a	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, podkladní nestmelené vrstvy Cenová soustava OTSKP 2025 "dle pol. 113328: "1772,015*2,1 = 3 721,232 [A] "dle pol. 122738: "63,1*1,8 = 113,580 [B] "dle pol. 123738: "421,1*1,8 = 757,980 [C] "dle pol. 12922: "667,1*0,1*2,0 = 133,420 [D] "dle pol. 131738: "10,1*1,8 = 18,180 [E] "dle pol. 132738: "31,2*1,8 = 56,160 [F] "Celkové množství "4800.552000 = 4 800,552 [G] <i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	t	4 800,552	197,00	945 708,74
2	014102.b	POPLATKY ZA SKLÁDKU beton, železobeton Cenová soustava OTSKP 2025 "dle pol. 113188: "4,908*2,4 = 11,779 [A] "dle pol. 11351: "153,0*0,150 = 22,950 [B] "dle pol. 11352: "822,4*0,205 = 168,592 [C] "dle pol. 966158: "5,0*2,4 = 12,000 [D] "dle pol. 966168: "5,0*2,5 = 12,500 [E] "Celkové množství "227.821000 = 227,821 [F] <i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	t	227,821	229,00	52 171,01



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101-A] - Rekonstrukce III/24637 - A

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
3	014102.c	POPLATKY ZA SKLÁDKU biologický odpad (z čištění kanalizace) OTSKP 2025 "dle pol. 129945 (odhad): "546,0*0,02*1,5 = 16,380 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	t	16,380	579,00	9 484,02
4	014102.d	POPLATKY ZA SKLÁDKU frézovaná ZAS T3 OTSKP 2025 "dle pol. 113728.b: "362,725*2,4 = 870,540 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	t	870,540	50,00	43 527,00
1 Zemní práce						3 345 820,07
5	113188	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně OTSKP 2025 "Bourací práce a demolice (odměřeno digitálně ze Situace - měněné plochy) " "Odstranění části dlažeb, které budou vyměněny za reliéfní a předlažbovou dlažbu tl. 60 / 80mm "(26,1+14,5) *0,06+(19,4+11,5)*0,08 = 4,908 [B] <i>Položka zahrnuje:</i> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	4,908	953,00	4 677,32



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101-A] - Rekonstrukce III/24637 - A

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
6	113328	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně	M3	1 772,015	451,00	799 178,77
	Cenová soustava	OTSKP 2025 "Bourací práce a demolice (odměřeno digitálně ze zaměření) " "Odstranění původních nestmelených podkladních vrstev vozovky na 20% plochy = odhad (oprava poruch) průměrně v tl. 350 mm (od hloubky 220 mm do hloubky 570 mm ve staničení 1.521 - 1.900 a 2.490 - 2.665) "853,4*0,350 = 298,690 [B] "Odstranění původních nestmelených podkladních vrstev vozovky průměrně v tl. 350 mm ve staničení 1.900 - 2.490 "4209,5*0,350 = 1 473,325 [C] "Celkové množství "1772.015000 = 1 772,015 [D]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
7	113338	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM ZAS T4 vč. odvozu a uskladnění na meziskládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně POZN.: Materiál bude použit při recyklaci za studena na místě dle vzorového řezu v km 1.900 - 2.490.	M3	317,830	779,00	247 589,57
	Cenová soustava	OTSKP 2025 "Bourací práce a demolice (odměřeno digitálně ze zaměření) - Odstranění vrstvy penetračního makadamu - " "- na 20% plochy = odhad (oprava poruch) v tl. 40 mm (od hloubky 180 mm do hloubky 220 mm) ve staničení 1.521 - 1.900 a 2.490 - 2.665 "853,4*0,04 = 34,136 [B] "v tl. 20 mm (od hloubky 210 mm do hloubky 230 mm) ve staničení 1.900 - 2.056 dle diagnostiky "1113,0*0,02 = 22,260 [C] "- v tl. 60 mm (od hloubky 180 mm do hloubky 240 mm) ve staničení 2.056 - 2.225 dle diagnostiky "1205,4*0,06 = 72,324 [D] "- v tl. 100 mm (od hloubky 150 mm do hloubky 250 mm) ve staničení 2.225 - 2.490 dle diagnostiky "1891,1*0,10 = 189,110 [E] "Celkové množství "317.830000 = 317,830 [F]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101-A] - Rekonstrukce III/24637 - A

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
8	11351	ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele	M	153,000	47,00	7 191,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025 "Bourací práce a demolice (odměřeno digitálně ze zaměření) " "Odstranění stávajících zahradních / chodníkových obrub betonových vč. lože "153,0 = 153,000 [B]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
9	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele	M	822,400	90,00	74 016,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025 "Bourací práce a demolice (odměřeno digitálně ze zaměření) " "Odstranění stávajících silničních obrub betonových vč. lože "822,4 = 822,400 [B]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101-A] - Rekonstrukce III/24637 - A

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
10	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH ZAS T1 / T2 vč. odvozu a uskladnění dle dispozic zhotovitele POZN.: Povinný odkup materiálu zhotovitelem (dle SOD)! Materiál není odpadem! OTSKP 2025 "Bourací práce a demolice (odměřeno digitálně ze zaměření) - Frézování asfaltových vrstev - " "- tl. 60 mm (od hloubky 50 mm do hloubky 110 mm) ve staničení 1.521 - 1.900 a 2.490 - 2.665 "4265,5*0,06 = 255,930 [B] "- na 20% plochy = odhad (oprava poruch) tl. 70 mm (od hloubky 110 mm do hloubky 180 mm) ve staničení 1.521 - 1.900 a 2.490 - 2.665 "853,4*0,07 = 59,738 [C] "- tl. 150 mm (od hloubky 60 mm do hloubky 210 mm) ve staničení 1.900 - 2.056 dle diagnostiky "1113,0*0,15 = 166,950 [D] "- tl. 120 mm (od hloubky 60 mm do hloubky 180 mm) ve staničení 2.056 - 2.225 dle diagnostiky "1205,4*0,12 = 144,648 [E] "- tl. 90 mm (od hloubky 60 mm do hloubky 150 mm) ve staničení 2.225 - 2.490 dle diagnostiky "1891,1*0,09 = 170,199 [F] "Celkové množství "797.465000 = 797,465 [G] <i>Položka zahrnuje:</i> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	797,465	666,00	531 111,69
11	113728.a	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM ZAS T3 vč. odvozu a uskladnění na meziskládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně POZN.: Materiál bude použit při recyklaci za studena na místě dle vzorového řezu v km 1.900 - 2.490. Max frakce frézované 0/45! Výpočet celkového objemu frézování ZAS T3 viz. pol. 113728.b OTSKP 2025 "Bourací práce a demolice - Frézování asfaltových vrstev - " "- zbývající materiál pro realizaci RSCA (max 50% z celkové kubatury vrstvy = celk.mn./2 s odpočtem PM-ZAS T4) "4209,5*0,2/2-317,83 = 103,120 [B] <i>Položka zahrnuje:</i> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	103,120	586,00	60 428,32



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101-A] - Rekonstrukce III/24637 - A

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
12	113728.b	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM ZAS T3 vč. odvozu a uložení na obalovně / recyklačním středisku s provozním zařízením pro použití / zpracování znovuzískané asfaltové směsi dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně Cenová soustava OTSKP 2025 "Bourací práce a demolice (odměřeno digitálně ze zaměření) - Frézování obrusných asfaltových vrstev - " "- do hloubky 50 mm ve staničení 1.521 - 1.900 a 2.490 - 2.665 "4265,5*0,05 = 213,275 [B] "- do hloubky 60 mm ve staničení 1.900 - 2.490 "4209,5*0,06 = 252,570 [C] "Mezisoučet "465.845000 = 465,845 [D] "Odpočet materiálu pro zapracování RSCA (dle pol. 113728.a) "-103,120 = -103,120 [E] "Celkové množství "362.725000 = 362,725 [F] <i>Položka zahrnuje:</i> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	362,725	644,00	233 594,90
13	113764	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE příprava drážky pro zálivku, vč. vyčištění drážky a likvidace odpadu (rozměry min. 12/25 mm) Cenová soustava OTSKP 2025 "Konstrukce zpevněných ploch (odměřeno digitálně ze Situace) " "Spáry v asfaltové vozovce v místě napojení na stav (pro tl. 40 +70mm) - drážka "254,1+84,0 = 338,100 [B] <i>Položka zahrnuje:</i> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M	338,100	64,00	21 638,40



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101-A] - Rekonstrukce III/24637 - A

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
14	122738	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně OTSKP 2025 "Zemní práce (odměřeno z digitálního modelu) " "Odkopání vrstvy zeminy na projektovanou úroveň zemní pláň ve staničení 1.900 - 2.490 v průměrné tl.15 mm "63,1 = 63,100 [B] <i>Položka zahrnuje:</i> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <i>Položka nezahrnuje:</i> - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**	M3	63,100	549,00	34 641,90



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101-A] - Rekonstrukce III/24637 - A

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
15	123738	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně POZN.: Přesný způsob sanace bude konzultován s odpovědným geologem stavby, položka bude čerpána po odsouhlasení objednatelem, na základě výsledků zatěžovacích zkoušek, v rozsahu dle pokynů geotechnického dozoru a za souhlasu TDI ! Cenová soustava OTSKP 2025 "Zemní práce (odměřeno z digitálního modelu) " "Výkop tl. 0.4m pro provedení sanace aktivní zóny - odhad 25% plochy obnovy plné konstrukce "421,1 = 421,100 [B] Specifikace Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**	M3	421,100	385,00	162 123,50



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101-A] - Rekonstrukce III/24637 - A

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
16	125738	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM ZAS T4 vč. dovozu z meziskládky dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně POZN.: Materiál bude použit při recyklaci za studena na místě dle vzorového řezu v km 1.900 - 2.490. Cenová soustava OTSKP 2025 "Ostatní " "Materiál použitý při recyklaci za studena na místě dle vzorového řezu v km 1.900 - 2.490 (dle pol. 113338 - předrcený PM) "317,830 = 317,830 [B] Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - práce spojené s otvirkou zemníku	M3	317,830	509,00	161 775,47
17	12843	PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. II Cenová soustava OTSKP 2025 "Ostatní " "Předrcení vytěžené asfaltové směsi pro recyklaci za studena na frakci 0/45 mobilním drtičem (dle pol. 113338 - PM) "317,830 = 317,830 [B] Položka zahrnuje: - předrcení výkopku dané třídy zeminy Položka nezahrnuje: - žádnou manipulaci s výkopkem (nakládání, doprava)	M3	317,830	611,00	194 194,13



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101-A] - Rekonstrukce III/24637 - A

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
18	12922	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele	M2	667,100	116,00	77 383,60
	Cenová soustava	OTSKP 2025 "Bourací práce a demolice (odměřeno digitálně ze zaměření) " "sejmutí drnu, nánosů z nezpevněných krajnic prům. tl. 100mm "667,1 = 667,100 [B]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
19	129945	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele	M	546,000	167,00	91 182,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025 "Odvodnění (odměřeno digitálně ze zaměření) " "Pročištění potrubí stávající kanalizace (DN do 300mm) "546,0 = 546,000 [B]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101-A] - Rekonstrukce III/24637 - A

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
20	131738	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně	M3	10,100	1 212,00	12 241,20
	Cenová soustava	OTSKP 2025 "Zemní práce (odměřeno z digitálního modelu) " "Výkop pro uložení 3 ks nových šachet uliční vpusti dešťové kanalizace "4,4 = 4,400 [B] "Výkop pro uložení 2 ks nových revizních vsakovacích šachet dešťové kanalizace "5,7 = 5,700 [C] "Celkové množství "10.100000 = 10,100 [D]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <i>Položka nezahrnuje:</i> - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101-A] - Rekonstrukce III/24637 - A

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
21	132738	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně OTSKP 2025 "Zemní práce (odměřeno z digitálního modelu) " "Výkop pro uložení plastové přípojky dešťové kanalizace DN 200 "28,8 = 28,800 [B] "Výkop pro vytvoření 2 ks vsakovacího průlehu o rozměrech 3.0 x 0.75 x 0.5 "2,4 = 2,400 [C] "Celkové množství "31.200000 = 31,200 [D] <i>Položka zahrnuje:</i> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <i>Položka nezahrnuje:</i> - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**	M3	31,200	1 167,00	36 410,40
	Cenová soustava					
	Specifikace					



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101-A] - Rekonstrukce III/24637 - A

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
22	17120 Cenová soustava	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPYŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ OTSKP 2025 "dle pol. 122738: "63,1 = 63,100 [A] "dle pol. 123738: "421,1 = 421,100 [B] "dle pol. 131738: "10,1 = 10,100 [C] "dle pol. 132738: "31,2 = 31,200 [D] "Celkové množství "525.500000 = 525,500 [E] <i>Položka zahrnuje:</i> - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M3	525,500	32,00	16 816,00
	Specifikace					



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101-A] - Rekonstrukce III/24637 - A

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
23	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ POZN.: Přesný způsob sanace bude konzultován s odpovědným geologem stavby, položka bude čerpána po odsouhlasení objednatelem, na základě výsledků zatěžovacích zkoušek, v rozsahu dle pokynů geotechnického dozoru a za souhlasu TDI ! OTSKP 2025 "Konstrukce zpevněných ploch (odměřeno z digitálního modelu) " "Násyp tl. 0.4m pro provedení sanace aktivní zóny - odhad 25% plochy obnovy plné konstrukce "421,1 = 421,100 [B] <i>Položka zahrnuje:</i> - kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M3	421,100	827,00	348 249,70



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101-A] - Rekonstrukce III/24637 - A

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
24	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ ŠD fr. 32/63 OTSKP 2025 "Odvodnění (odměřeno digitálně ze Situace) " "Zásyp dna vsakovacích vpustí (2x) průměr 1.0m do výšky 0.5 m propustnou vrstvou "0,8 = 0,800 [B] "Zásyp vsakovacích průlehů (2x) š. 0.75, dl. 3.0, hloubky 0.5 m propustnou vrstvou "2,4 = 2,400 [C] "Celkové množství "3.200000 = 3,200 [D] <i>Položka zahrnuje:</i> - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M3	3,200	1 611,00	5 155,20

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101-A] - Rekonstrukce III/24637 - A

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
25	17582 Cenová soustava	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÉ ZEMINY SE ZHUTNĚNÍM OTSKP 2025 "Odvodnění (odměřeno digitálně ze Situace) " "Obsyp potrubí přípojky kanalizace na úroveň zemní pláně, šachty a vpusti zeminou "32,8 = 32,800 [B] <i>Položka zahrnuje:</i> - položka se používá výhradně při nedostatku zemin na stavbě - kompletní provedení zemní konstrukce vč. nákupu a dopravy předepsané kvality zeminy - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysousšením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísňených prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <i>Položka nezahrnuje:</i> - x <i>Způsob měření:</i> - zemina vytlačená potrubím o DN 180mm se od kubatury obsypů neodečítá	M3	32,800	414,00	13 579,20
26	18110 Cenová soustava	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I Úprava a vyrovnaní zemní pláně a hutnění Edef, 2 = 45 Mpa OTSKP 2025 "Konstrukce zpevněných ploch (odměřeno digitálně ze Situace) " "Plocha obnovy plné konstrukce + plocha opravy poruch "4209,5+853,4 = 5 062,900 [B] <i>Položka zahrnuje:</i> - úpravu pláně včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt. <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M2	5 062,900	42,00	212 641,80
2 Základy						182 029,80



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101-A] - Rekonstrukce III/24637 - A

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
27	21452	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO ŠD fr. 0/63 Cenová soustava OTSKP 2025 "Ostatní " "materiál pro realizaci RSCA (50% z celkové kubatury vrstvy), dle pol. 567544 "4209,5*0,2/2 = 420,950 [B] <i>Položka zahrnuje:</i> - <i>dodávku předepsaného kameniva</i> - <i>mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení</i> - <i>není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál</i> <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M3	420,950	150,00	63 142,50
28	21461	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE Geotextilie šířky 3 m, dle TP 97, pevnost proti protlačení CBR > 3 kN, odolnost proti proražení < 10 mm, tažnost > 50% POZN.: Přesný způsob sanace bude konzultován s odpovědným geologem stavby, položka bude čerpána po odsouhlasení objednatelem, na základě výsledků zatěžovacích zkoušek, v rozsahu dle pokynů geotechnického dozoru a za souhlasu TDI ! Cenová soustava OTSKP 2025 "Konstrukce zpevněných ploch (odměřeno digitálně ze Situace) " "Separační netkaná geotextilie pro uložení na parapláň při provádění sanace zemní pláně - odhad 25% plochy plné konstrukce vozovky "1052,1 = 1 052,100 [B] <i>Položka zahrnuje:</i> - <i>dodávku předepsané geotextilie</i> - <i>úpravu, očištění a ochranu podkladu</i> - <i>příchycení k podkladu, případně zatížení</i> - <i>úpravy spojů a zajištění okrajů</i> - <i>úpravy pro odvodnění</i> - <i>nutné přesahy (nezapočítávají se do výměry)</i> - <i>mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu</i> <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M2	1 052,100	113,00	118 887,30
4 Vodorovné konstrukce						5 601,80



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101-A] - Rekonstrukce III/24637 - A

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
29	45157 Cenová soustava	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO OTSKP 2025 "Odvodnění (odměřeno digitálně ze Situace) " "Pískové lože pod plastové potrubí přípojky kanalizace, tl. 100 mm včetně pískových klínů "3,7 = 3,700 [B] <i>Položka zahrnuje:</i> - <i>dodávku předepsaného kameniva</i> - <i>mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení</i> - <i>není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál</i> <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M3	3,700	1 514,00	5 601,80
5 Komunikace						11 692 591,60
30	56144G Cenová soustava	SMĚSI Z KAMENIVA STMELENÉ CEMENTEM SC C 8/10 TL. DO 200MM SC C 8/10, tl. 160 mm OTSKP 2025 "Konstrukce zpevněných ploch (odměřeno digitálně ze Situace) " "Komunikace (Plocha opravy poruch) "853,4 = 853,400 [B] <i>Položka zahrnuje:</i> - <i>dodání směsi v požadované kvalitě</i> - <i>očištění podkladu</i> - <i>uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</i> - <i>zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</i> - <i>úpravu napojení, ukončení</i> - <i>úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže</i> <i>Položka nezahrnuje:</i> - <i>postřiky, nátěry</i>	M2	853,400	409,00	349 040,60
31	56332 Cenová soustava	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM OTSKP 2025 "Konstrukce zpevněných ploch (odměřeno digitálně ze Situace - tl. vrstvy odhadem) " "Doplnění vrstvy štěrkodrti ŠDA fr 0/63, tl. 100 mm do plochy chodníků "469,0 = 469,000 [B] <i>Položka zahrnuje:</i> - <i>dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti</i> - <i>rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</i> - <i>zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</i> <i>Položka nezahrnuje:</i> - <i>postřiky, nátěry</i>	M2	469,000	186,00	87 234,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101-A] - Rekonstrukce III/24637 - A

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
32	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM Doplnění vrstvy štěrkokodrti ŠDA fr 0/63, tl. 250 mm, dle vzorového řezu v km 1.900 - 2.490	M2	5 062,900	301,00	1 523 932,90
	Cenová soustava	OTSKP 2025 "Konstrukce zpevněných ploch (odměřeno digitálně ze Situace) " "Komunikace (Plocha obnovy plné konstrukce + plocha opravy poruch) "4209,5+853,4 = 5 062,900 [B]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry				
33	567-669.R.a	PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5% ASFALTOVÉ EMULZE Příplatek za každých dalších (i započatých) 0,5% asfaltové emulze v množství zbytkového asfaltu přidaného nad rámec výměry v Popisu položek dle výkazu výměr. POZN.: Položka bude čerpána dle skutečnosti, pouze se souhlasem a v rozsahu dle pokynů objednatele, na základě dodatečného stanovení přesné receptury RS CA!	M2	4 209,500	20,00	84 190,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS "Konstrukce zpevněných ploch (odměřeno digitálně ze Situace) " "Komunikace (Plocha obnovy plné konstrukce) "4209,5 = 4 209,500 [B]				
34	567-669.R.b	PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5% CEMENTU Příplatek za každých dalších (i započatých) 0,5% cementu přidaného nad rámec výměry v Popisu položek dle výkazu výměr. POZN.: Položka bude čerpána dle skutečnosti, pouze se souhlasem a v rozsahu dle pokynů objednatele, na základě dodatečného stanovení přesné receptury RS CA!	M2	4 209,500	5,00	21 047,50
	Cenová soustava	Bez vazby na CS "Konstrukce zpevněných ploch (odměřeno digitálně ze Situace) " "Komunikace (Plocha obnovy plné konstrukce) "4209,5 = 4 209,500 [B]				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101-A] - Rekonstrukce III/24637 - A

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
35	567544	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM RS 0/45 CA ; tl. 200 mm Zahrnuje rozfrézování navezených vrtev (vykázány zvlášť) podle výsledků průkazní zkoušky, dále reprofilace do požadovaných sklonových poměrů a přehutnění vrstvy, dávkování asfaltové emulze (předp.) 3% v množství zbytkového asfaltu a dávkování cementu (předp.) 4,5%. Přesný způsob sanace (receptura) a její rozsah bude upřesněn dle skutečné situace na stavbě.	M2	4 209,500	399,00	1 679 590,50
	Cenová soustava	OTSKP 2025 "Konstrukce zpevněných ploch (odměřeno digitálně ze Situace) " "Komunikace (Plocha obnovy plné konstrukce) "4209,5 = 4 209,500 [B]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry				
36	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM POZN.: V případě vyfrézování vhodné frakce asf. ZAS T1/T2 bude přednostně využit výzisk ze stavby!	M2	667,100	117,00	78 050,70
	Cenová soustava	OTSKP 2025 "Konstrukce zpevněných ploch (odměřeno digitálně ze Situace) " "Zhutněná vrstva asfaltového recyklátu frakce 0/32 jako nezpevněná krajnice tloušťky 150 mm "667,1 = 667,100 [B]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání recyklátu předepsané kvality a zrnitosti - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry				
37	572214	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-CP 0,50 kg/m2	M2	16 950,000	26,00	440 700,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025 "Konstrukce zpevněných ploch (odměřeno digitálně ze Situace) " "Komunikace "8475,0*2 = 16 950,000 [B]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101-A] - Rekonstrukce III/24637 - A

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
38	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM ACO 11+ 50/70 tl. 40 mm	M2	8 475,000	267,00	2 262 825,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025 "Konstrukce zpevněných ploch (odměřeno digitálně ze Situace) " "Komunikace "8475,0 = 8 475,000 [B]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
39	574C66	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM ACL 16+ 50/70 tl. 70 mm	M2	8 475,000	362,00	3 067 950,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025 "Konstrukce zpevněných ploch (odměřeno digitálně ze Situace) " "Komunikace "8475,0 = 8 475,000 [B]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101-A] - Rekonstrukce III/24637 - A

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
40	574E56	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM	M2	5 062,900	337,00	1 706 197,30
	Cenová soustava	ACP 16+ 50/70 tl. 60 mm OTSKP 2025 "Konstrukce zpevněných ploch (odměřeno digitálně ze Situace) " "Komunikace (Plocha obnovy plné konstrukce + plocha opravy poruch) "4209,5+853,4 = 5 062,900 [B]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry - těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
41	58251.a	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	14,500	802,00	11 629,00
	Cenová soustava	Dlažba skladebná přírodní (přídlažba) DL tl. 60mm ; lože z drceného kameniva fr. 4/8 L tl. 40mm OTSKP 2025 "Konstrukce zpevněných ploch (odměřeno digitálně ze Situace) " "Přídlažba k varovným a signálním pásům v chodníku - betonové rovinné desky š. 0.25 "14,5 = 14,500 [B]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry - těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101-A] - Rekonstrukce III/24637 - A

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
42	58251.b	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA Dlažba skladebná přírodní (přídlažba) DL tl. 80mm ; lože z drceného kameniva fr. 4/8 L tl. 40mm	M2	11,500	930,00	10 695,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025 "Konstrukce zpevněných ploch (odměřeno digitálně ze Situace) " "Přídlažba k varovným a signálním pásům ve vjezdech - betonové rovinné desky š. 0.25 "11,5 = 11,500 [B]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
43	58261A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM Dlažba zámková / skladebná barevná reliéfní (varovný a signální pás pro nevidomé) DL tl. 60mm ; lože z drceného kameniva fr. 4/8 L tl. 40mm	M2	26,100	874,00	22 811,40
	Cenová soustava	OTSKP 2025 "Konstrukce zpevněných ploch (odměřeno digitálně ze Situace) " "Varovný a signální pás v chodníku z betonové reliéfní dlažby "26,1 = 26,100 [B]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101-A] - Rekonstrukce III/24637 - A

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
44	58261B	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM Dlažba zámková / skladebná barevná reliéfní (varovný a signální pás pro nevidomé) DL tl. 80mm ; lože z drceného kameniva fr. 4/8 L tl. 40mm	M2	19,400	932,00	18 080,80
	Cenová soustava	OTSKP 2025 "Konstrukce zpevněných ploch (odměřeno digitálně ze Situace) " "Varovný a signální pás ve vjezdech z betonové reliéfní dlažby "19,4 = 19,400 [B]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
45	587206.a	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM	M2	314,300	599,00	188 265,70
	Cenová soustava	OTSKP 2025 "Konstrukce zpevněných ploch (odměřeno digitálně ze Situace) " "Předláždění plochy chodníku s betonovou zámkovou dlažbou tl. 6 cm, včetně doplnění lože z HDK 4/8 "314,3 = 314,300 [B]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar <i>Položka nezahrnuje:</i> - doplnění plochy s použitím nového materiálu (vykazuje se v položce č.582)				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101-A] - Rekonstrukce III/24637 - A

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
46	587206.b Cenová soustava	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM OTSKP 2025 "Konstrukce zpevněných ploch (odměřeno digitálně ze Situace) " "Předláždění plochy sjezdů s betonovou zámkovou dlažbou tl. 8 cm, včetně doplnění lože z HDK 4/8 "53,7 = 53,700 [B] "Předláždění plochy vozovky s betonovou zámkovou dlažbou tl. 8 cm, včetně doplnění lože z HDK 4/8 - napojení na novou niveletu "81,9 = 81,900 [C] "Celkové množství "135.600000 = 135,600 [D] <i>Položka zahrnuje:</i> - pod pojmem "předláždění" se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar <i>Položka nezahrnuje:</i> - doplnění plochy s použitím nového materiálu (vykazuje se v položce č.582)	M2	135,600	673,00	91 258,80
47	58730 Cenová soustava	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) OTSKP 2025 "Konstrukce zpevněných ploch (odměřeno digitálně ze Situace) " "Předláždění plochy z panelů, včetně doplnění lože z ŠD - napojení na novou niveletu "78,8 = 78,800 [B] <i>Položka zahrnuje:</i> - pod pojmem "předláždění" se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar <i>Položka nezahrnuje:</i> - doplnění plochy s použitím nového materiálu (vykazuje se v položce č.582)	M2	78,800	623,00	49 092,40
8 Potrubí						330 641,40



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101-A] - Rekonstrukce III/24637 - A

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
48	87434 Cenová soustava	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM OTSKP 2025 "Odvodnění (odměřeno digitálně ze Situace) " "Plastové potrubí kanalizace DN 200, SN 12 - přípojka dešťové kanalizace "28,8 = 28,800 [B] <i>Položka zahrnuje:</i> - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na sklon) - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody <i>Položka nezahrnuje:</i> - tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci	M	28,800	948,00	27 302,40
49	89413 Cenová soustava	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 200MM OTSKP 2025 "Odvodnění (odečteno ze Situace) " "Vsakovací betonová šachta kanalizace (bez dna), hloubky 2.0 m "2 = 2,000 [B] <i>Položka zahrnuje:</i> - poklapy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod. - předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomoc pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku - předepsané podkladní konstrukce <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KUS	2,000	21 075,00	42 150,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101-A] - Rekonstrukce III/24637 - A

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
50	89712	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	3,000	13 960,00	41 880,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025				
		"Odvodnění (odměřeno digitálně ze Situace) "				
		"Nová vpust dešťové kanalizace s mříží hloubky 1.3 m "3 = 3,000 [B]				
	Specifikace	Položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - předepsané podkladní konstrukce Položka nezahrnuje: - x				
51	89913	KRYCÍ HRNCE SAMOSTATNÉ	KUS	15,000	2 496,00	37 440,00
	Cenová soustava	Rezervní položka - čerpáno v rozsahu dle pokynů objednatele! OTSKP 2025 "Případná výměna poškozených krycích hrnců stáv. IS - odhad "15 = 15,000 [A]				
	Specifikace	Položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsané hrnce mříže včetně rámu Položka nezahrnuje: - x				
52	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	2,000	2 897,00	5 794,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025 "Ostatní (odečteno ze zaměření) " "Výšková úprava znaků stáv. IS - poklopů "2 = 2,000 [B]				
	Specifikace	Položka zahrnuje: - všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku) Položka nezahrnuje: - x				
53	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	10,000	2 995,00	29 950,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025 "Ostatní (odečteno ze zaměření) " "Výšková úprava znaků stáv. IS - mříže UV "10 = 10,000 [B]				
	Specifikace	Položka zahrnuje: - všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku) Položka nezahrnuje: - x				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101-A] - Rekonstrukce III/24637 - A

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
54	89923 Cenová soustava	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ OTSKP 2025 "Ostatní (odečteno ze zaměření) " "Výšková úprava znaků stáv. IS - krycích hrnců "38 = 38,000 [B] <i>Položka zahrnuje:</i> - všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku) <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KUS	38,000	1 661,00	63 118,00
55	89980 Cenová soustava	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ čerpáno v rozsahu dle pokynů objednatele! OTSKP 2025 "Odvodnění (odměřeno digitálně ze zaměření) " "Prohlídka pročištěného potrubí stáv. kanalizace (DN do 300mm) "546,0 = 546,000 [B] <i>Položka zahrnuje:</i> - prohlídku potrubí televizní kamerou - záznam prohlídky na nosičích DVD - vyhotovení závěrečného písemného protokolu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M	546,000	133,00	72 618,00
56	899901 Cenová soustava	PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK OTSKP 2025 "Odvodnění (odečteno ze Situace) - Napojení potrubí přípojky kanalizace - " "- do stávající šachty dešťové kanalizace "1 = 1,000 [B] "- do nové vsakovací šachty dešťové kanalizace "2 = 2,000 [C] "Celkové množství "3.000000 = 3,000 [D] <i>Položka zahrnuje:</i> - řez na potrubí - dodání a osazení příslušných tvarovek a armatur <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KUS	3,000	3 463,00	10 389,00
9 Ostatní konstrukce a práce						670 257,40



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101-A] - Rekonstrukce III/24637 - A

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
57	9111B2	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) vč. nových základových patek a zemních prací, s vyzvednutím a dopravou ze skladu stavby POZN.: Zábradlí nutno dočasně odstranit z důvodu výškové úpravy chodníku.	M	86,000	353,00	30 358,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025 "Konstrukce zpevněných ploch (odměřeno digitálně ze Situace) " "zpětná montáž stávajícího zábradlí s výplní z plechu: "86,0 = 86,000 [B]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky - jeho montáž a osazení na určeném místě včetně všech nutných konstrukcí a prací - nutnou opravu poškozených částí, opravu nátěrů - případnou náhradu zničených částí <i>Položka nezahrnuje:</i> - kompletní novou PKO				
58	9111B3	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM vč. očištění s likvidací odpadu, s uložením na sklad stavby POZN.: Zábradlí nutno dočasně odstranit z důvodu výškové úpravy chodníku.	M	86,000	349,00	30 014,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025 "Bourací práce a demolice (odměřeno digitálně ze Situace) " "demontáž stávajícího zábradlí s výplní z plechu: "86,0 = 86,000 [B]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
59	917212	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	M	153,000	476,00	72 828,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025 "Konstrukce zpevněných ploch (odměřeno digitálně ze Situace) " "Osazení nových chodníkových obrub betonových 80x250 mm vč. betonového lože "153,0 = 153,000 [B]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101-A] - Rekonstrukce III/24637 - A

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
60	917224 Cenová soustava	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM OTSKP 2025 "Konstrukce zpevněných ploch (odměřeno digitálně ze Situace) " "Osazení nových silničních obrub betonových 150x250 mm vč. betonového lože "822,4 = 822,400 [B] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M	822,400	568,00	467 123,20
61	919111 Cenová soustava	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM zaříznutí hrany stávajícího asfaltu pro dobalení nové obrusné vrstvy (vč. dobourání a likvidace hrany po frézování) OTSKP 2025 "Konstrukce zpevněných ploch (odměřeno digitálně ze Situace) " "Spáry v asfaltové vozovce v místě napojení na stav (pro tl. 40 mm) - zaříznutí "254,1 = 254,100 [B] <i>Položka zahrnuje:</i> - řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce - spotřeba vody <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M	254,100	34,00	8 639,40
62	919112 Cenová soustava	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM OTSKP 2025 "Konstrukce zpevněných ploch (odměřeno digitálně ze Situace) " "Spáry v asfaltové vozovce v místě napojení na stav (pro tl. 70mm) - drážka "84,0 = 84,000 [B] <i>Položka zahrnuje:</i> - řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce - spotřeba vody <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M	84,000	45,00	3 780,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101-A] - Rekonstrukce III/24637 - A

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
63	931324	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2 zálivka spáry modif. zálivkou za horka typu N2 vč. provedení adhezního nátěru ploch před aplikací zálivky (rozměry min. 12/25 mm)	M	338,100	58,00	19 609,80
	Cenová soustava	OTSKP 2025 "Konstrukce zpevněných ploch (odměřeno digitálně ze Situace) " "Spáry v asfaltové vozovce v místě napojení na stav (pro tl. 40 +70mm) - zálivka "254,1+84,0 = 338,100 [B]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - <i>dodávku a osazení předepsaného materiálu</i> - <i>očištění ploch spáry před úpravou</i> - <i>očištění okolí spáry po úpravě</i> <i>Položka nezahrnuje:</i> - <i>těsnící profil</i>				
64	966158	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně POZN.: Položka bude čerpána po odsouhlasení objednatelem, na základě skutečně zastiženého množství!	M3	5,000	2 851,00	14 255,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025 "Bourací práce a demolice (odb. odhad) " "Bourání skrytých betonových konstrukcí "5,0 = 5,000 [B]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - <i>rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii</i> - <i>veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)</i> - <i>veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku</i> - <i>veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů</i> <i>Položka nezahrnuje:</i> - <i>poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</i>				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101-A] - Rekonstrukce III/24637 - A

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
65	966168	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně POZN.: Položka bude čerpána po odsouhlasení objednatelem, na základě skutečně zastiženého množství! Cenová soustava OTSKP 2025 "Bourací práce a demolice (odb. odhad) " "Bourání skrytých železobetonových konstrukcí "5,0 = 5,000 [B] Položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů Specifikace Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	M3	5,000	4 730,00	23 650,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba: **250707_A - III/24637 Vliněves, průtah - etapa A (km 1,521 - 2,665)**

Objekt: **SO 181-A - Dopravně inženýrská opatření (DIO) - A**

Rozpočet: **[SO 181-A] - Dopravně inženýrská opatření (DIO) - A**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 228 337,00 Kč

Celková cena: 228 337,00 Kč

DPH: 47 950,77 Kč

Cena s DPH: 276 287,77 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 181-A] - Dopravně inženýrská opatření (DIO) - A

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 181-A Dopravně inženýrská opatření (DIO) - A						228 337,00
0 Všeobecné konstrukce a práce						228 337,00
1	02710.a	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY položka zahrnuje - osazení značení dle TP66 a případné řízení provozu proškolenými pracovníky - montáž, pronájem a demontáž DIO - zakrytí nebo úpravu stávajícího DZ v rozporu s DIO Předpokládané počty osazeného DZ: IS11a 4x, IS11b 10x, IS11c 10x, IP10b + E3a 4x Cenová soustava OTSKP 2025 "Dopravní značení " "Vyznačení objížděné trasy - předpokládaná doba osazení 2,5 měsíce "1 = 1,000 [B] <i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré náklady spojené se zřízením nebo zajištěním objížděky a přístupové cesty <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KPL	1,000	80 499,00	80 499,00
2	02710.b	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY položka zahrnuje - osazení značení dle TP66 schéma B/15 nebo C/10b - montáž, pronájem a demontáž DIO - zakrytí nebo úpravu stávajícího DZ v rozporu s DIO Předpokládané počty osazeného DZ: IP10a 2x, B1 + E3a 2x, B1 + Z2 + 5 výstražných světel typu 1 2x, Z4 10x, C2a/b/c 6x Cenová soustava OTSKP 2025 "Dopravní značení " "Úplná uzavírka komunikace - předpokládaná doba osazení 2,5 měsíce "1 = 1,000 [B] <i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré náklady spojené se zřízením nebo zajištěním objížděky a přístupové cesty <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KPL	1,000	136 255,00	136 255,00
3	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY vč. kompletní inženýrské činnosti Cenová soustava OTSKP 2025 "Ostatní " "Vypracování, projednání a zajištění povolení DIO s DO, zajištění DIR "1 = 1,000 [B] <i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KPL	1,000	11 583,00	11 583,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba: **250707_A - III/24637 Vliněves, průtah - etapa A (km 1,521 - 2,665)**

Objekt: **SO 191-A - Definitivní dopravní značení III/24637 - A**

Rozpočet: **[SO 191-A] - Definitivní dopravní značení III/24637 - A**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 284 431,50 Kč

Celková cena: 284 431,50 Kč

DPH: 59 730,62 Kč

Cena s DPH: 344 162,12 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 191-A] - Definitivní dopravní značení III/24637 - A

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 191-A Definitivní dopravní značení III/24637 - A						284 431,50
9 Ostatní konstrukce a práce						284 431,50
1	914131	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ TŘ RA2 - DODÁVKA A MONTÁŽ POZN.: Skutečný rozsah upřesní správce komunikace v době realizace! OTSKP 2025 "Výměna SDZ (s ponecháním sloupků) " "Nové základní velikosti "23 = 23,000 [B] <i>Položka zahrnuje:</i> <i>- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení</i> <i>Položka nezahrnuje:</i> <i>- x</i>	KUS	23,000	1 795,00	41 285,00
	Cenová soustava					
	Specifikace					
2	914133	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ TŘ RA2 - DEMONTÁŽ vč. očištění DZ s likvidací odpadu, odvozu a uložení na sklad objednatele. Povinný odkup silně poškozených DZ (jako kovového šrotu) zhotovitelem! OTSKP 2025 "Výměna SDZ (s ponecháním sloupků) " "Demontáž základní velikosti "23 = 23,000 [B] <i>Položka zahrnuje:</i> <i>- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo</i> <i>Položka nezahrnuje:</i> <i>- x</i>	KUS	23,000	116,00	2 668,00
	Cenová soustava					
	Specifikace					
3	914231	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ TŘ RA2 - DODÁVKA A MONTÁŽ POZN.: Skutečný rozsah upřesní správce komunikace v době realizace! OTSKP 2025 "Výměna SDZ (s ponecháním sloupků) " "Nové zvětšené velikosti (IP6 / A11 v rámečku) "3 = 3,000 [B] <i>Položka zahrnuje:</i> <i>- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení</i> <i>Položka nezahrnuje:</i> <i>- x</i>	KUS	3,000	5 272,00	15 816,00
	Cenová soustava					
	Specifikace					



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 191-A] - Definitivní dopravní značení III/24637 - A

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
4	914233	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ TŘ RA2 - DEMONTÁŽ vč. očištění DZ s likvidací odpadu, odvozu a uložení na sklad objednatele. Povinný odkup silně poškozených DZ (jako kovového šrotu) zhotovitelem!	KUS	3,000	579,00	1 737,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025 "Výměna SDZ (s ponecháním sloupků) "				
	Specifikace	"Demontáž zvětšené velikosti (IP6 / A11 v rámečku) "3 = 3,000 [B] <i>Položka zahrnuje:</i> - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
5	914431	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ TŘ RA2 - DODÁVKA A MONTÁŽ POZN.: Skutečný rozsah upřesní správce komunikace v době realizace!	KUS	2,000	5 272,00	10 544,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025 "Výměna SDZ (s ponecháním sloupků) "				
	Specifikace	"Nové 100/150 (IZ8a/b) "2 = 2,000 [B] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
6	914433	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ TŘ RA2 - DEMONTÁŽ vč. očištění DZ s likvidací odpadu, odvozu a uložení na sklad objednatele. Povinný odkup silně poškozených DZ (jako kovového šrotu) zhotovitelem!	KUS	2,000	579,00	1 158,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025 "Výměna SDZ (s ponecháním sloupků) "				
	Specifikace	"Demontáž 100/150 (IZ8a/b) "2 = 2,000 [B] <i>Položka zahrnuje:</i> - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 191-A] - Definitivní dopravní značení III/24637 - A

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
7	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA 1. fáze VDZ, vč. předznačení (vč. příp. vyznačení operativního místa pro realizaci VDZ za provozu, dle TP66) Cenová soustava OTSKP 2025 "Nové VDZ " "Vodorovné dopravní značení jednosložkovou rozpouštědlovou barvou s obsahem sušiny min. 75% hladké, bílá barva "287,1+43,6 = 330,700 [B] Položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu Specifikace Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - měří se pouze natíraná plocha	M2	330,700	151,00	49 935,70
8	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA 2. fáze VDZ (vč. vyznačení operativního místa pro realizaci VDZ za provozu, dle TP66) Cenová soustava OTSKP 2025 "Nové VDZ " "Vodorovné dopravní značení plastem hladké retroreflexivní, bílá barva, dvousložkový plast, typ II dle TP 70 pro zajištění odtoku vody a viditelnosti za deště (přechod pro chodce V7a + DZ na vozovce 'Pozor chodci') "43,6 = 43,600 [B] Položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu Specifikace Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - měří se pouze natíraná plocha	M2	43,600	492,00	21 451,20
9	915221	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA 2. fáze VDZ (vč. vyznačení operativního místa pro realizaci VDZ za provozu, dle TP66) Cenová soustava OTSKP 2025 "Nové VDZ " "Vodorovné dopravní značení plastem strukturální nebo profilované, nehlučné, retroreflexivní, bílá barva, dvousložkový plast, typ II dle TP 70 pro zajištění odtoku vody a viditelnosti za deště, s parametry obdobnými typům Spotflex, Spotflex Silent, Trilaplast strukturální apod. (V4, V1a, V2b) "287,1 = 287,100 [B] Položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu Specifikace Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - měří se pouze natíraná plocha	M2	287,100	346,00	99 336,60



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 191-A] - Definitivní dopravní značení III/24637 - A

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
10	93808	OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM Zametení vozovky před provedením 2. fáze VDZ (plošně), vč. likvidace odpadu	M2	8 100,000	5,00	40 500,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - očištění předepsaným způsobem - odklizení vzniklého odpadu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				



SOUPIS PRACÍ

Stavba: **250707_A - III/24637 Vliněves, průtah - etapa A (km 1,521 - 2,665)**

Objekt: **VON - Vedlejší a ostatní náklady**

Rozpočet: **[VON] - Vedlejší a ostatní náklady**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 2 659 640,22 Kč

Celková cena: 2 659 640,22 Kč

DPH: 558 524,45 Kč

Cena s DPH: 3 218 164,67 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VON] - Vedlejší a ostatní náklady

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
VON Vedlejší a ostatní náklady						2 659 640,22
0 Všeobecné konstrukce a práce						2 659 640,22
1	02520	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU Podrobné vyhodnocení vyfrézovaných / vybouraných asfaltových vrtev - zatřídění dle PAU Cenová soustava OTSKP 2025 Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami Specifikace Položka nezahrnuje: - x	KPL	1,000	92 660,00	92 660,00
2	02620	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU Zatěžovací zkouška pláně (stat.deska) v místech celkové opravy - odhad 5ks Cenová soustava OTSKP 2025 Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami Specifikace Položka nezahrnuje: - x	KPL	1,000	17 374,00	17 374,00
3	02710.PRa	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY Náklady na opravu poškozených komunikací na objízdných trasách PR - PRELIMINÁŘ - PEVNÁ CENA 1.500.000,- Kč bez DPH ČERPÁNO DLE SKUTEČNOSTI, DLE POŽADAVKŮ A POUZE SE SOUHLASEM INVESTORA Cenová soustava OTSKP 2025 Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené se zřízením nebo zajištěním objíždky a přístupové cesty Specifikace Položka nezahrnuje: - x	KPL	1,000	1 500 000,00	1 500 000,00
4	02710.PRb	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY Náklady na převedení autobusové dopravy na objízdné trasy PR - PRELIMINÁŘ - PEVNÁ CENA 100.000,- Kč bez DPH ČERPÁNO DLE SKUTEČNOSTI A POUZE SE SOUHLASEM INVESTORA Cenová soustava OTSKP 2025 Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené se zřízením nebo zajištěním objíždky a přístupové cesty Specifikace Položka nezahrnuje: - x	KPL	1,000	100 000,00	100 000,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VON] - Vedlejší a ostatní náklady

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
5	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Pravidelné čištění komunikací a prostor dotčených výstavbou	KPL	1,000	23 165,00	23 165,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
6	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Vytýčení veškerých inženýrských sítí a jejich ochrana během výstavby - náklady správců sítí včetně zemních prací a ostatních přípomocí zhotovitele	KPL	1,000	34 748,00	34 748,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré náklady spojené s ochranou inženýrských sítí <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
7	02821	PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU	KPL	1,000	11 583,00	11 583,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
8	029113	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY Geodetické práce při výstavbě a zaměření skutečného provedení	KUS	1,000	167 947,00	167 947,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
9	02943	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1,000	416 971,00	416 971,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VON] - Vedlejší a ostatní náklady

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
10	02944	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ vč. příp. tištěné formy, dle požadavku objednatele / dle SOD	KPL	1,000	86 869,00	86 869,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
11	02945	OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN Položka bude čerpána v rozsahu dle pokynů investora!	hm	11,340	4 633,00	52 538,22
	Cenová soustava	OTSKP 2025				
	Specifikace	"dle staničení (ZÚ 1,521 00 - KÚ 2,665 00) "11,340 = 11,340 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad - polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu - výpočetní a grafické kancelářské práce - úřední ověření výsledného elaborátu - schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
12	02946	OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE - pasportizace stavby - fotodokumentace stavby	KPL	1,000	75 286,00	75 286,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech - zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
13	02960	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR dozor zodpovědného geotechnika stavby	KPL	1,000	28 956,00	28 956,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VON] - Vedlejší a ostatní náklady

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
14	02991.a	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE Tabule STŘEDOČESKÝ KRAJ, OMLOUVÁME SE ZA DOČASNÉ OMEZENÍ	KUS	2,000	3 475,00	6 950,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem - veškeré nosné a upevňovací konstrukce - základové konstrukce včetně nutných zemních prací - demontáž a odvoz po skončení platnosti - případně nutné opravy poškozených částí během platnosti <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
15	02991.b	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE Informační tabule v průběhu stavby – Zhotovitel, TDI, cena, a další povinné údaje (Povinný min. rozměr dočas. billboardu je 2,1 x 2,2m)	KUS	2,000	9 266,00	18 532,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem - veškeré nosné a upevňovací konstrukce - základové konstrukce včetně nutných zemních prací - demontáž a odvoz po skončení platnosti - případně nutné opravy poškozených částí během platnosti <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
16	03100	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ zahrnuje kompletní provedení ZS (buňky, sanita, energie, oplocení, ostraha apod.) vč. následného uvedení ploch ZS do původního, resp. dohodnutého stavu	KPL	1,000	26 061,00	26 061,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				

Datum zahájení prací podle smlouvy o dílo	Datum dokončení prací podle smlouvy o dílo
Skutečný termín zahájení:	Skutečný termín dokončení prací:
Vydání kolaudačního souhlasu stavby	
Odchytky od schváleného projektu a jejich důvody Viz změnové listy a důvodová zpráva, posunutí půdorysné kanalizace z důvodu existence podzemních vedení inženýrských sítí v místech nepředpokládaných v projektové dokumentaci.	
Soupis ojedinělých drobných nedodělků a vad zřejmých při odevzdání převzetí ne	
Dohoda o opatřeních a lhůtách k odstranění nedodělků a vad ne	
Dohoda o zajištění přístupu zhotovitele do objektu za účelem odstranění nedodělků a vad ne	
Dodatečně požadované práce a dodávky a způsob jejich zajištění ne	
Termín úplného vyklizení Staveniště:	
Další ujednání, např. dohoda o vypořádání vzájemných práv a nároků administrativní přejímka dokladů bude dokončena do	

Údaje o převzetí dokumentace skutečného provedení stavby: ne								
Listinné doklady vydané v průběhu realizace výstavby Samostatná příloha								
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na stavbu</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na TDS</td> <td style="text-align: right;">Kč</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center; padding-top: 10px;">Celková cena s DPH</td> </tr> </table>			Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na stavbu	Kč	Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na TDS	Kč	Celková cena s DPH	
Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na stavbu	Kč							
Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na TDS	Kč							
Celková cena s DPH								
Záruční doba (konečné datum):								
Soupis příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto zápisu Samostatná příloha								
Vyjádření účastníků řízení: ne								
Datum skončení přejímacího řízení:								
Dnem skončení přejímacího řízení zástupci zhotovitele odevzdávají dokončenou stavbu: „název akce“ a zástupci objednatele ji přejímají. Zároveň zástupci budoucího uživatele přejímají toto dílo do své správy a užívání.								
Zástupci zhotovitele	Jméno a příjmení	podpisy						

Zástupci přejímací organizace		
Zástupci budoucího uživatele		
Ostatní účastníci řízení		

Příloha č. 3 – Časový harmonogram

HMG III/24637 Vliněves, průtah - etapa A (km 1,521 - 2,665)

zhotovitel: COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9

Investor: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

Činnost	rok	2026/2027					
	měsíc	1	2	3	4	5	6
etapa A (km 1,521 - 2,665)							
DIO							
Přípravné a pomocné práce							
Frézování asfaltu							
Čištění krajnic							
Bourací a zemní práce							
Předláždění chodníku							
Sanace aktivní zóny							
Podkladní nestmelené vrstvy							
Recyklace za studena							
Položení asfaltových vrstev - podkladní, ložné, obrusné							
Předláždění sjezdů a vozovky							
Výšková úprava poklopů, mříží a krycích hrnců							
Zpevnění krajnic							
Těsnění dilatačních spar							
Zpětná montáž zábradlí							
Nové VDZ a výměna SDZ							
Dokončovací práce							

Termín plnění: do 175 dní od předání staveniště

COLAS CZ, a.s.

Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů

SEZNAM PODDODAVATELŮ A POPIS JEJICH PLNĚNÍ

dle § 105 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Máme v úmyslu zadat část veřejné zakázky těmto poddodavatelům:

SEZNAM PODDODAVATELŮ								
Č.	NÁZEV PODDODAVATELE	SÍDLŮ	IČO	EMAILOVÁ ADRESA ¹	TELEFONNÍ KONTAKT ¹	IDENTIFIKACE ČÁSTI ZAKÁZKY, KTEROU BUDE PLNIT	PODÍL V % (PŘÍPADNĚ FINANČNÍ HODNOTOU V KČ BEZ DPH)	PODDODAVATEL PROKAZUJE ČÁST KVALIFIKACE
1.	Roxit Česko s.r.o.	Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5	49452011			Recyklace za studena	8,23% (1 683 000 Kč bez DPH)	NE
2.	Tesařík a Frank, geodetické práce, s.r.o.	Neratovice, U stadionu 467, PSČ 27711	27073386			Geodetické práce	1,08% (220 500 Kč bez DPH)	NE
3.	Roxit Česko s.r.o.	Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5	49452011			Frézování asfaltových ploch vč. čištění samosběrem	2,10% (428 000 Kč bez DPH)	NE
4.	SEDOZ DZ s.r.o.	Primátorská 296/38, Libeň, 180 00 Praha 8	24218537			Realizace DIO vč. DIR, VDZ, SDZ	2,31% (472 000 Kč bez DPH)	NE
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								

PODPISOVÝ RÁMEC REALIZAČNÍ DOKUMENTACE STAVBY

Objednatel stavby:	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje p.o. se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5 IČ: 000 66 001	Razítko, datum, podpis:
--------------------	--	-------------------------

Stavební dozor:	[BUDE DOPLNĚNO] se sídlem: [BUDE DOPLNĚNO] IČ: [BUDE DOPLNĚNO]	Razítko, datum, podpis:
-----------------	--	-------------------------

Autorský dozor:	[BUDE DOPLNĚNO] se sídlem: [BUDE DOPLNĚNO] IČ: [BUDE DOPLNĚNO]	Razítko, datum, podpis:
-----------------	--	-------------------------

Zhotovitel:	[BUDE DOPLNĚNO] se sídlem: [BUDE DOPLNĚNO] IČ: [BUDE DOPLNĚNO]	Razítko, datum, podpis:
-------------	--	-------------------------

Souřadnicový systém:

Výškový systém:

Číslo zakázky:	Vedoucí projektant:	
Schválil:	Zodp. projektant:	
Tech. kontrola:	Vypracoval:	

Objednatel:	Obec:	Kraj:	Středočeský
Akce:		Datum	Stupeň
			RDS
Objekt:			

SEZNAM DOKUMENTŮ PRO PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ

1.

DOKUMENTY PRO PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ, KTERÉ PŘEDÁVÁ OBJEDNATEL ZHOTOVITELI

- 1.1. Kompletní zpráva od akreditované laboratoře k zařídění PAU, pokud jí Objednatel disponuje
- 1.2. Originál stavebního povolení vč. štítku “stavba povolena”
- 1.3. Projektová dokumentace pro povolení záměru
- 1.4. Projektová dokumentace pro provádění stavby
- 1.5. Plán rizik BOZP

2.

DOKUMENTY PRO PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ, KTERÉ PŘEDÁVÁ ZHOTOVITEL OBJEDNATELI

- 2.1. Bankovní záruka za řádné provedení díla, je-li požadována
- 2.2. Finanční harmonogram
- 2.3. Kompletní zpráva od akreditované laboratoře k zařídění PAU, pokud jí Objednatel požaduje
- 2.4. Všechna potřebná povolení vydané SSÚ
 - 2.4.1. Opatření obecné povahy stanovující dočasnou úpravu provozu na pozemních komunikacích podle zákona o provozu na silničních komunikacích
 - 2.4.2. Rozhodnutí o uzavírce podle § 24 odst. 1 ZPK, je-li vydáno
 - 2.4.3. Rozhodnutí o zvláštním užívání pozemní komunikace podle § 25 odst. 1 ZPK, je-li vydáno
- 2.5. Informace o zavedeném systému jakosti ISO
- 2.6. Plná moc v případě, že stavbyvedoucí není uveden ve Smlouvě
- 2.7. Smlouvy umožňující umístění zařízení Staveniště mimo pozemky ve správě Objednatele

SEZNAM DOKUMENTŮ PRO PŘEVZETÍ DÍLA

1.

DOKUMENTY PRO PŘEVZETÍ STAVEBNÍ ČÁSTI DÍLA, KTERÉ PŘEDÁVÁ OBJEDNATEL ZHOTOVITELI

- 1.1. [VYHRAZENO]

2.

DOKUMENTY PRO PŘEVZETÍ STAVEBNÍ ČÁSTI DÍLA, KTERÉ PŘEDÁVÁ ZHOTOVITEL OBJEDNATELI

- 2.1. Kopie Stavebního deníku
- 2.2. Fotodokumentace
- 2.3. RDS ve finální verzi
- 2.4. Bankovní záruka za řádné provedení díla, je-li požadována
- 2.5. Zaměření stavby (v případě změn polohopisu či výšky data ve formátu JVF)
- 2.6. Protokol o přijetí podkladu pro zápis změny v Digitální technické mapě
- 2.7. Geodetické zaměření stavby včetně jednotlivých objemů asfaltových vrstev (opatřené kulatým razítkem certifikovaného geodeta, přičemž samotné měření by mělo probíhat tak, že měřené body nejsou vzdáleny více jak 20 m)
- 2.8. Geometrický plán, a to v případě změn oproti původnímu stavu
- 2.9. Vážní listky k materiálu odebranému Zhotovitelem na stavbě
- 2.10. Doklad o uložení odpadu na skládku nebo recyklační středisko
- 2.11. Vážní listky na použité asfaltové směsi
- 2.12. Certifikáty na všechny použité materiály
- 2.13. Doklady k provedeným zkouškám
- 2.14. Kompletní zpráva od akreditované laboratoře k zařídění PAU pro nové asfaltové vrstvy
- 2.15. Rozhodnutí umožňující užívání stavby

DALŠÍ NÁLEŽITOSTI STAVEBNÍHO DENÍKU

1. Stavební deník bude veden fyzicky, v listinné formě;
2. Po dobu provádění stavebních prací na Díle zajistí Zhotovitel přítomnost Stavebního deníku na Staveništi;

nebo, dle rozhodnutí Zhotovitele, o kterém informuje nejpozději v den počátku vedení Stavebního deníku:

1. Stavební deník bude veden v elektronické formě
2. Vedení Stavebního deníku v elektronické formě zajistí Zhotovitel na vlastní náklady, který bude nad rámec povinností dle příslušných právních předpisů splňovat následující požadavky Objednatele:
 - a. osoby přistupující k elektronickému stavebnímu deníku mohou provést identifikaci a autentizaci prostředkem pro elektronickou identifikaci nejméně v úrovni značná, a to dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES
 - b. technické řešení elektronického Stavebního deníku musí zajišťovat, že o veškerých jeho úpravách bude pořízeno neupravitelné časové razítko, a to v době úpravy;
 - c. elektronický stavební deník musí být uchován na náklady a nebezpečí zhotovitele po dobu, po kterou trvá záruka za jakost, byť i části stavby, nejméně však po dobu 10 let od vydání kolaudačního souhlasu, popřípadě od provedení díla, pokud se kolaudační souhlas nevyžaduje, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
3. Zhotovitel dále zajistí proškolení příslušného personálu Objednatele, TDS a AD v práci s programem Stavebního deníku; k proškolení dojde vždy v čase a místě určeném:
 - d. Pro personál Objednatele Objednatelem
 - e. Pro personál TDS ze strany TDS
 - f. Pro personál AD ze strany AD

DALŠÍ TECHNICKÉ POŽADAVKY OBJEDNATELE

Zhotovitel je nad rámec Technický podmínek povinen:

1.

OBECNÉ

- 1.1. Zhotovitel předloží Objednateli doklad o zavedeném systému zajištění jakosti ve smyslu Metodického pokynu „Systém jakosti v oboru pozemních komunikací“, uveřejněného na www.pjpk.cz.

2.

STAVENIŠTĚ

- 2.1. Zhotovitel je povinen zajistit vytýčení Staveniště.
- 2.2. Zhotovitel získá veškerá povolení, která mohou být vyžadována orgány státní správy k používání přístupových komunikací.
- 2.3. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí označení Staveniště logem Objednatele a Zhotovitele, a to dle pokynu Objednatele.
- 2.4. Komerční informační tabule lze na Staveništi umístit pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele.
- 2.5. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí veškeré značení a směrové tabule na Staveništi a přístupových komunikacích vyžadované právními předpisy.

3.

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

- 3.1. Zhotovitel je povinen nepotřebný materiál, neuvedený ve Směrnici R-Sm-16, recyklovat v souladu se Směrnici R-Sm-42, jejíž platné znění je součástí zadávací dokumentace, a v souladu s rozpočtem (soutiskem prací) Objednatele.
- 3.2. V případě, že se jedná o nebezpečný odpad, je Zhotovitel povinen materiál dle předchozího článku recyklovat pouze v případě, že tak ukládá projektová dokumentace; v takovém případě je Zhotovitel povinen postupovat v souladu s obecně platnými právními předpisy upravujícími nakládání s nebezpečným odpadem.
- 3.3. Odpovědnost za nepotřebný materiál přechází na Zhotovitele v okamžiku započetí nakládání s tímto odpadem.
- 3.4. Zhotovitel je povinen Objednateli odevzdat doklad o uložení odpadu dle Směrnice R-Sm-42 bez zbytečného odkladu od uložení odpadu.

4.

POKLÁDKY ASFALTOVÝCH SMĚSÍ

- 4.1. Zhotovitel je oprávněn provést jakoukoliv pokládku asfaltové směsi pouze po odsouhlasení záznamu o této pokládce ve stavebním deníku Objednatelům nebo jeho zástupcem.

- 4.2. Záznam ve o pokládce dle předchozího článku musí obsahovat zejména typ pokládané asfaltové směsi.
- 4.3. V případě, že Zhotovitel provede pokládku asfaltové směsi v rozporu s tímto odstavcem, je povinen na pokyn Objednatele provést odkrytí takto položené vrstvy a její opětovnou pokládku na vlastní náklady.

5.

MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O POSTUPU PRACÍ DLE SMLOUVY

- 5.1. Zpráva o postupu prací bude obsahovat zejména údaje o:
- 5.1.1. průběhu plnění Díla, vč. fotodokumentace,
 - 5.1.2. dodávkách zařízení a materiálu na Staveniště, vč. údajů o výrobcí, místu výroby, kontrolách a zkouškách, nakládce a dodání na Staveniště a certifikátů rozhodujících materiálů a zařízení,
 - 5.1.3. realizovaných prohlídkách a zkouškách, vč. popisu jejich průběhu a dokumentů o jejich závěrech,
 - 5.1.4. skutečném počtu personálu Zhotovitele v jednotlivých kategoriích a bezpečnostní statistiky. Součástí této zprávy bude též srovnání skutečného a plánovaného postupu provádění Díla, vč. popisu opatření, která Zhotovitelem byla nebo budou přijata k zamezení zpoždění.

6.

GEODETICKÉ ZAMĚŘOVÁNÍ

- 6.1. Zhotovitel je povinen zajistit geodetické zaměření každé konstrukční vrstvy komunikace po jejím provedení, nejpozději před pokládkou následující vrstvy.
- 6.2. Zaměření bude provedeno v intervalech max. 10 m podélně (u obrusné vrstvy ACO v max. 5 m intervalech) s min. 3 body napříč jízdními pruhy.
- 6.3. Fakturace bude prováděna podle skutečně zaměřených ploch a výškových rozdílů, potvrzených technickým dozorem stavebníka (TDS). Jakékoliv odchylky tloušťky mimo toleranci ČSN a TKP budou řešeny srážkou z fakturace.
- 6.4. Objednatel má právo provést kontrolní měření nebo odběr jader (odvrtů) k ověření skutečných tloušťek asfaltových vrstev.

7.

ČASOVÝ HARMONOGRAM STAVBY

- 7.1. Podrobný harmonogram prací musí obsahovat zejména:
- 7.1.1. časový plán plnění Díla, vč. případných fází;
 - 7.1.2. plánované dodávky zařízení a materiálu na Staveniště;
 - 7.1.3. plánované prohlídky a zkoušky;
 - 7.1.4. předpokládaný počet personálu Zhotovitele v jednotlivých kategoriích.

8.

ZKOUŠKY

- 8.1. [VYHRAZENO]

9.

POVINNOSTI V SOUVISLOSTI S VEDENÍM DIGITÁLNÍ TECHNICKÉ MAPY STK

- 9.1. Zhotovitel je povinen vyhotovit geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby pro vedení Digitální technické mapy Středočeského kraje, obsahující geometrické, polohové

a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, a to v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb. o digitální technické mapě, ve znění účinném k 01. 07. 2024, případně k pozdějšímu dni, bude-li účinnost předpisu odložena (dále jen „vyhláška DTM“), ve verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM. Geometrický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní na základě aktuálních dat o ZPS, DI a TI ze systému IS DMVS nebo IS DTM Středočeského kraje. Zhotovitel je povinen předat data v aktuálním formátu JVF editorovi DTM, kterým může být KSUS, SČK nebo externí subjekt pověřený editorstvím DTM. Zhotovitel je povinen přijmout od KSUS, SČK nebo externího subjektu pověřeného editorstvím DTM reklamaci dat a případné chyby bezodkladně opravit a opětovně předat k odeslání do systému DTM. Dokud nebude správnost vložení dat do systému DTM potvrzena notifikací o zplatnění dat JVF, Dílo nelze považovat za řádně dokončené.

10.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZHOTOVITELE

- 10.1. V případě pokládky asfaltových povrchů bude součástí závěrečné zprávy i zatřídění nových asfaltových vrstev akreditovanou laboratoří se stanovením třídy asfaltových směsí dle Vyhlášky č. 283/2023 Sb., s rozsahem polyaromatických uhlovodíků (PAU), kdy přípustná třída je pouze ZAS-T1 a ZAS-T2.

11.

FAKTURACE

- 11.1. Zhotovitel je povinen k faktuře předložit měřičský protokol ve formátu XLS a výkres ve formátu DWG s porovnáním skutečných výšek a projektované nivelety.