



TSKRP008R39G

Smlouva o dílo

č.A/3/17/4 [REDACTED]

uzavíraná dle § 2586 a násl. zákona č. [REDACTED] Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), ve znění pozdějších předpisů

mezi:

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
se sídlem Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1,
IČ: 03447286
DIČ: CZ03447286
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vl. 20059
zastoupena: Ing. Petrem Smolkou – generálním ředitelem, předsedou
představenstva
ve věcech smluvních - Ing. J. Sládkem – ředitelem úseku speciálních staveb
ve věcech technických – pí. Ing. arch. Evou Strejčkovou - řídícím technikem
oddělení mostů



Zhotovitel: AQIS
sídlo: Chrastavská 39/461, [REDACTED]
zastoupena: ve věcech smluvních a technických: Ing. [REDACTED] [REDACTED] jednatel
společnosti
IČO: 14902028
DIČ: CZ 5411181380



Čl.I
Předmět plnění

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí na základě zadání ze strany objednatele dílo v tomto rozsahu a členění:

P 005 K Přístavišti, R 026 Dolní Počernice, X 032 Lávka Oistrachova, D 012 Řeporyjské náměstí 011 U Loděnice, X 020 K Přehradám – stavební údržba mostů. (dále jen „dílo“).



ČI.II
Cena díla

Zhotovitel na základě předložené cenové nabídky provede zhotovení díla za cenu

Bez DPH 419 774,40 Kč

DPH 88 152,62 Kč

Celkem: 507 927,02 Kč

Smluvní strany sjednávají, že uvedená cena je cenou pevnou a konečnou, která nemůže být navýšena jinak, než formou změny této smlouvy.

Zhotovitel nese nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.

ČL.III
Čas plnění

Smluvní strany sjednávají čas zhotovení díla následovně:

Zahájení: 25.9. 2017

Ukončení: 15.12. 2017

ČL.IV
Další ujednání

A) Součinnost objednatele

- 1) Objednatel předá místo provádění díla zhotoviteli jeden den před sjednaným zahájením prací bez práv třetích osob, která by bránila provedení díla.
- 2) O tomto předání se pořídí písemný zápis, který tvoří nedílnou součást stavebního (provozního) deníku.
- 3) Objednatel předá zhotoviteli dopravně inženýrské rozhodnutí (dále jen „DIR“).

B) Povinnosti zhotovitele

- 1) Zhotovitel převezme místo provádění díla a zahájí práce na zhotovení díla ve sjednaném termínu.
- 2) zhotovitel je povinen dodržet veškeré právní předpisy, které souvisí s výkonem jeho činnosti, a to zejména zákon č. [REDAKCE] Sb. a vyhl. MDS č. [REDAKCE] Sb., ve znění pozdějších předpisů
- 3) Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení DIR.
- 4) Zhotovitel odpovídá za veškeré škody vzniklé při provádění díla na právech a věcech objednatele či třetích osob.
- 5) Zhotovitel je v případě porušení jakéhokoli ustanovení DIR povinen uhradit sankce uložené ze strany silničního správního orgánu objednateli, a to do 10 dnů poté, co k tomu bude objednatelem vyzván.

C) Fakturace

- 1) Provedené práce budou fakturovány dle skutečně provedených prací potvrzených ze strany objednatele podpisem soupisu provedených prací, a to dle jednotkových cen, které jsou uvedeny v příloze této smlouvy a jsou obsaženy v nabídce zhotovitele. Celková cena však nepřesáhne cenu uvedenou v čl. II. smlouvy.

Faktura bude zaslána na adresu TSK hl.m. Prahy, a.s. jako objednatel:

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

IČ: 03447286

DIČ: CZ03447286

Řásnovka 770/8

110 00 Praha 1

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

- 2) Zhotovitel je povinen vystavit fakturu za zhotovené dílo do 5-ti dnů po dokončení a předání díla.
- 3) Faktura bude obsahovat veškeré náležitosti podle příslušných právních předpisů a součástí faktury bude soupis provedených prací podepsaný zástupcem objednatele, včetně grafického znázornění díla. Splatnost faktury je 21 dní ode dne doručení. Zhotovitel je povinen prokázat fakturované částky zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací na základě konstrukce nabídkové ceny. Soupis provedených prací musí obsahovat zejména tyto údaje:

- souhrnnou položku (dle druhu prací)
- cenu za jednotku
- provedené množství
- cenu celkem

V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění; splatnost takovéto vrácené faktury v takovém případě nenastává a lhůta splatnosti počíná běžet poté, co bude doručena faktura náležitě doplněna či opravena.

- 4) V případě prodlení s dokončením díla zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové ceny za každý započatý den prodlení. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčena povinnost k náhradě škody v plné výši.
- 5) V případě prodlení s úhradou faktury objednatel uhradí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý započatý den prodlení.
- 6) Objednatel je oprávněn zadržet 10% z celkové ceny díla dle závěrečné faktury jako pozastávku, a to až do odstranění veškerých vad a nedodělků na díle uvedených v protokole o předání díla.
- 7) Smluvní strany sjednávají právo objednatele provést jednostranný zápočet vzájemných pohledávek, a to i v případě pohledávky nejisté nebo neurčité ve smyslu ust. § 1987 odst. 2 občanského zákoníku.

D) Záruční doba

- 1) Zhotovitel poskytuje na provedené opravy objednateli záruku na dílo v délce 24 měsíců, na havarijní práce se záruka nevztahuje.

Čl.V
Zvláštní ujednání

- 1) Zhotovitel sdělí písemně objednateli, že dílo je dokončeno a je připraveno k předání objednateli.
- 2) O předání a převzetí díla se pořídí písemný zápis, ve kterém budou uvedeny případné drobné vady a nedodělky na díle, které nebrání užívání díla. Bude-li dílo vykazovat vady či nedodělky, které jednotlivě či ve spojení s jinými brání užívání díla funkčně nebo esteticky nebo užívání díla podstatným způsobem omezují, není objednatel povinen dílo převzít.
- 3) V zápise o předání díla budou ujednány lhůty na odstranění vad a nedodělků. V případě, že zhotovitel v uvedené lhůtě vady či nedodělky neodstraní, objednatel vyúčtuje smluvní pokutu zhotoviteli ve výši 1% z nabídkové ceny za každou vadu či nedodělek a den prodlení. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčen nárok na náhradu škody v plné výši.
- 4) Zhotovitel je povinen vést stavební (provozní) deník, ve kterém jsou zaznamenány veškeré důležité skutečnosti týkající se provádění díla. Zástupce objednatele je oprávněn kdykoli nahlížet do stavebního deníku.

Čl.VI
Závěrečná ustanovení

- 1) Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že veškeré právní vztahy, které plynou z této smlouvy, se řídí českým právním řádem, a to zejména občanským zákoníkem.
 - 2) Dále prohlašují, že smlouva není uzavřena za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.
 - 3) Smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží po podpisu smlouvy tři vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno.
 - 4) Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
 - 5) Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), bude-li splňovat podmínka pro zveřejnění, zajistí objednatel.
- 

SPECIFIKACE PRACÍ

- AQIS

Místo plnění:	P005 K Přístavišti, Zbraslav
Pro:	TSK 4130, Bc. Jan Chreno
Podklad:	požadavky objednatele a prohlídka na místě
Rozsah díla:	BÚ a oprava podchodu
	- odstranění plošné vegetace v kuželech opěr, dtto liniová vegetace ve spárách
	- vyčištění mostu, oškrábání poteklin a výluhů
	- drobné zednické vysprávkování povrchů
	- vyspárování obrubníků
	- vyspárování kamenného opevnění kuželů opěr
	- obnova zatěsnění mostu, provedení nových těsnících zálivek podél obrubníků
	- přemalování stěn podchodu
	- nakládání odpadu a suti, odvoz na skládku, úklid pracoviště, odvozy
	- práce na komunikaci budou prováděny v době dopravního sedla v režimu operativního pracovního místa pod ochranou DZ dle TP schéma D/25
	- práce v podchodu budou prováděny za omezení pěšího provozu pomocí oplocenek

P005 K PŘÍSTAVIŠTI, ZBRASLAV - TSK 4130 Chreno – stavební údržba podchodu - 20170828

1.01 Čištění vrchní a spodní stavby mostu včetně mostního příslušenství od nánosů, vegetace a splavenin	m ²	24,00	75,00	1 800,00
1.04 Odstraňování vegetace liniové (ve spárách) s použitím pesticidů	mb	12,00	85,00	1 020,00
1.06 Odstraňování vegetace plošně (např. násyp, svahy) s použitím pesticidů	m ²	36,00	110,00	3 960,00
4.01 Příprava pracoviště - odstranění nánosů, vegetace, ometení, vysušení plochy, vyfoukání stlačeným vzduchem apod.	m ²	4,00	250,00	1 000,00
4.18 Obnova těsnících zálivek s vyčištěním a zalitím spáry v šířce nad 20 do 35 mm trvale pružnou zálivkou	mb	12,00	190,00	2 280,00
4.20 Provedení nových těsnících zálivek s vyříznutím a zalitím spáry 20/40 mm trvale pružnou zálivkou	mb	24,00	220,00	5 280,00
7.19 Ochranný nátěr barevně sjednocující	m ²	174,00	180,00	31 320,00
8.01 Příprava pracoviště - odstranění nánosů, vegetace, komunálního odpadu z pracovního prostoru, ometení, vysušení plochy, vyfoukání stlačeným vzduchem apod.	m ²	8,00	250,00	2 000,00
8.06 Spárování kamenného zdiva včetně vysekání a vyčištění spár	m ²	36,00	380,00	13 680,00
8.09 Vysprávkování omítek a krycích vrstev obnažené výztuže do hloubky 20 mm	m ²	8,00	920,00	7 360,00
8.36 Přesazení (vyrovnání) stávajících obrubníků na mostě včetně spárování / pouze spárování	mb	24,00	180,00	4 320,00
15.09 Oplocenka	1ks/den	16,00	50,00	800,00
15.28 Uzavírka 1 jízdního pruhu (1x signalizační vozík se šipkou, kužely, DZ)	sestava	2,00	2 820,00	5 640,00
A.P. Poplatek skládka - živice	t	0,20	700,00	140,00
a ostatní inertní materiály	t	0,30	500,00	150,00

1.618 Poplatek skládka - směsný, dřevo, biologicky rozložitelný, ostatní odpad bez rizik

t	0,30	1 800,00	540,00
---	------	----------	--------

1.619 Poplatek skládka - komunální odpad	t	0,10	3 000,00	300,00
--	---	------	----------	--------

17.02 Náklady na dopravu v procentech ceny bez DPH z provedených prací

%	8,00	81 590,00	6 527,20
---	------	-----------	----------

Základní cena celkem bez DPH			88 117,20
------------------------------	--	--	-----------

DPH	%	21,00	88 117,20	18 504,61
-----	---	-------	-----------	-----------

Cena celkem vč. DPH v Kč				106 621,81
--------------------------	--	--	--	------------

Čas plnění:




xx.xx.xxxx

Záruční doba:

24 měsíců

DIR:

všeobecný



SPECIFIKACE PRACÍ




- AQIS

Místo plnění: R026 Dolní Počernice, Stará obec
 Pro: TSK 4130, Bc. Jan Chreno
 Podklad: požadavky objednatele a prohlídka na místě
 Rozsah díla: BÚ a oprava mostu
 - vyřezání vzrostlé vegetace, odstranění nízké vegetace na chodnících a v dotyku s objektem, vyčištění objektu
 - vyčištění potoka pod mostem, prohrábka koryta, opevnění opěr materiálem v místě
 - zpevnění svahu a paty u opěr pro provádění prohlídek
 - vybudování přístupových schodišť u obou opěr v přírodní variantě
 - nakládání odpadu, odvoz na skládku, úklid pracoviště, odvozy

R026 DOLNÍ POČERNICE, STARÁ OBEČ - TSK 4130 Chreno – stavební údržba mostu - 20170828

1.01 Čištění vrchní a spodní stavby mostu včetně mostního příslušenství od nánosů, vegetace a splavenin	m ²	28,00	75,00	2 100,00
1.06 Odstraňování vegetace plošně (např. násyp.svahy) s použitím pesticidů	m ²	16,00	110,00	1 760,00
1.09 Čištění dlažby dna toku pod mostem / srovnatelně prohrábka koryta a opevnění opěr kamenem v místě	m ²	64,00	150,00	9 600,00
8.26 Úprava pláň	m ²	18,00	120,00	2 160,00
8.27 Výkopové práce	m ³	2,00	2 200,00	4 400,00
8.35 Opravy a doplnění dláždění násypových svahů novou kamennou dlažbou do hubeného betonu v tl. do 10 cm včetně spárování	m ²	6,00	1 700,00	10 200,00
A.P. Provedení přístupového schodiště - prokletění, úprava terénu, podstupnice betonové desky zapřené roxory, stupnice štěrky	bm	12,00	800,00	9 600,00
1.617 Poplatek skládka - suť a ostatní inertní materiály	t	1,40	500,00	700,00
1.618 Poplatek skládka - směsný, dřevo, biologicky rozložitelný, ostatní odpad bez rizik	t	1,20	1 800,00	2 160,00
1.619 Poplatek skládka - komunální odpad	t	0,60	3 000,00	1 800,00
17.02 Náklady na dopravu v procentech ceny bez DPH z provedených prací	%	8,00	44 480,00	3 558,40
Základní cena celkem bez DPH				48 038,40
DPH	%	21,00	48 038,40	10 088,06
Cena celkem vč. DPH v Kč				58 126,46

Čas plnění: xx.xx.xxxx
 Záruční doba: 24 měsíců
 DIR: všeobecný



SPECIFIKACE PRACÍ


[REDAKCE] – AQIS

Místo plnění: X032 Lávka Oistrachova
 Pro: TSK 4130, Bc. Jan Chreno
 Podklad: požadavky objednatele a prohlídka na místě
 Rozsah díla: BÚ a oprava lávky
 - vyřezání vzrostlé vegetace, vyčištění mostu od vegetace, nečistot a odpadu a exkrementů po bezdomovcích, desinfekce
 - vyčištění odvodňovacích žlabů
 - vybudování přístupových schodišť v „přírodní variantě“
 - nakládání odpadu, odvoz na skládku, úklid pracoviště, odvozy

X032 LÁVKA OISTRACHOVA - TSK 4130 Chreno – stavební údržba lávky - 20170828

1.01 Čištění vrchní a spodní stavby mostu včetně mostního příslušenství od nánosů, vegetace a splavenin	m ²	24,00	75,00	1 800,00
1.07 Odstraňování vegetace plošně (např. násyp, svahy) bez použití pesticidů	m ²	56,00	100,00	5 600,00
1.10 Čištění odvodňovacích žlabů (skluzů) na násypových svazích	mb	4,00	[REDAKCE]	[REDAKCE]
1.21 Čištění prostor v mostních objektech od exkrementů a dalšího infikovaného odpadu včetně omytí a desinfekce ploch	m ²	12,00	200,00	2 400,00
A.P. Provedení přístupového schodiště - prokletění, úprava terénu, podstupnice betonové desky zapřené roxory, stupnice šterk	bm	28,00	800,00	22 400,00
1.618 Poplatek skládka - směsný, dřevo, biologicky rozložitelný, ostatní odpad bez rizik	t	0,80	1 800,00	1 440,00
1.619 Poplatek skládka - komunální odpad	t	0,40	3 000,00	1 200,00
17.02 Náklady na dopravu v procentech ceny bez DPH z provedených prací	%	8,00	35 600,00	2 848,00
Základní cena celkem bez DPH				38 448,00
DPH	%	21,00	38 448,00	8 074,08
Cena celkem vč. DPH v Kč				46 522,08

Čas plnění: xx.xx.xxxx
 Záruční doba: 24 měsíců
 DIR: všeobecný



SPECIFIKACE PRACÍ

- AQIS

Místo plnění: X020 K Přehradám, Kamenolom Zbraslav
 Pro: TSK 4130, Bc. Jan Chreno
 Podklad: požadavky objednatele a prohlídka na místě
 Rozsah díla: BÚ a oprava mostu
 - vyřezání vzrostlé vegetace, odstranění nízké vegetace v dotyku, vyčištění odvodňovacích žlabů
 - drobné zednické vysprávkování povrchů NK
 - obnova nátěru zábradlí
 - nakládání odpadu, odvoz na skládku, úklid pracoviště, odvozy
 - práce na komunikaci budou prováděny v době dopravního sedla v režimu operativního pracovního místa pod ochranou DZ dle TP schéma D/25

X020 K PŘEHRADÁM, KAMENOLOM ZBRASLAV - TSK 4130 Chreno – stavební údržba mostu - 20170828

1.01 Čištění vrchní a spodní stavby mostu včetně mostního příslušenství od nánosů, vegetace a splavenin	m ²	110,00	75,00	8 250,00
1.06 Odstraňování vegetace plošně (např. násyp, svahy) s použitím pesticidů	m ²	90,00	110,00	9 900,00
1.10 Čištění odvodňovacích žlabů (skluzů) na násypových svazích	mb	21,00	190,00	3 990,00
6.08 Oprava nátěru zábradlí s vícenásobným madlem (2 - 4) z plných otevřených profilů	mb	32,00	500,00	16 000,00
8.01 Příprava pracoviště - odstranění nánosů, vegetace, komunálního odpadu z pracovního prostoru, ometení, vysušení plochy, vyfoukání stlačeným vzduchem apod.	m ²	12,00	250,00	3 000,00
8.09 Vysprávkování omítek a krycích vrstev obnažené výztuže do hloubky 20 mm	m ²	12,00	920,00	11 040,00
13.02 S použitím jednoduchého lešení	m ²	18,00	300,00	5 400,00
15.28 Uzavírka 1 jízdního pruhu (1x signalizační vozík se šipkou, kužely, DZ)	sestava	1,00	2 820,00	2 820,00
1.617 Poplatek skládka - suť a ostatní inertní materiály	t	0,60	500,00	300,00
1.618 Poplatek skládka - směsný, dřevo, biologicky rozložitelný, ostatní odpad bez rizik	t	1,80	1 800,00	3 240,00
17.02 Náklady na dopravu v procentech ceny bez DPH z provedených prací	%	8,00	63 940,00	5 115,20
Základní cena celkem bez DPH				69 055,20
DPH	%	21,00	69 055,20	14 501,59
Cena celkem vč. DPH v Kč				83 556,79

Čas plnění: xx.xx.xxxx
 Záruční doba: 24 měsíců
 DIR: všeobecný

SPECIFIKACE PRACÍ

- AQIS

Místo plnění:	D012 Řeporyjské náměstí
Pro:	TSK 4130, Bc. Jan Chreno
Podklad:	požadavky objednatele a prohlídka na místě
Rozsah díla:	BÚ a oprava mostu
	- vyčištění mostu od vegetace a nečistot, vyčištění spodní stavby od nánosů, prohrábka koryta, opevnění opěr kamenem v místě - zednická oprava drobných degradací povrchu - vybourání lokálně rozpraskaného povrchu chodníku a výtluků a propadlin v komunikaci, betonáž podkladu, obnova živichých vrstev - obnova zatěsnění mostu, t.j. obnova těsnících zálivek, TZ divokých trhlín, provedení nových zálivek v místě oprava živichého povrchu - provedení přístupů pod mostní konstrukci pomocí žebříků - nakládání odpadu a suti, odvoz na skládku, úklid pracoviště, odvozy - práce na komunikaci budou prováděny v době dopravního sedla v režimu operativního pracovního místa pod ochranou DZ dle TP schéma D/25 - práce na chodníku budou prováděny za omezení pěšího provozu pomocí oplocenek



D012 ŘEPORYJSKÉ NÁMĚSTÍ - TSK 4130 Chreno – stavební údržba mostu - 20170828

1.01 Čištění vrchní a spodní stavby mostu včetně mostního příslušenství od nánosů, vegetace a splavenin	m ²	14,00	75,00	1 050,00
1.04 Odstraňování vegetace liniové (ve spárách) s použitím pesticidů	mb	12,00	85,00	1 020,00
1.09 Čištění dlažby dna toku pod mostem / srovnatelně prohrábka koryta a opevnění opěr kamenem v místě	m ²	36,00	150,00	5 400,00
3.17 Obnova vozovkového souvrství LA	t	3,96	5 000,00	19 800,00
4.01 Příprava pracoviště - odstranění nánosů, vegetace, ometení, vysušení plochy, vyfoukání stlač. vzduchem apod.	m ²	8,00	250,00	2 000,00
4.18 Obnova těsnících zálivek s vyčištěním a zalitím spáry v šířce nad 20 do 35 mm trvale pružnou zálivkou	mb	36,00	190,00	6 840,00
4.20 Provedení nových těsnících zálivek s vyříznutím a zalitím spáry 20/40 mm trvale pružnou zálivkou	mb	28,00	220,00	6 160,00
5.47 Osazení ocelového nebo kompozitního žebříku	m	4,00	2 700,00	10 800,00
8.01 Příprava pracoviště - odstranění nánosů, vegetace, komunálního odpadu z pracovního prostoru, ometení, vysušení plochy, vyfoukání stlač. vzduchem apod.	m ²	6,00	250,00	1 500,00
8.04 Mazanina do 10 cm tl. bez vyztužení	m ²	8,00	750,00	6 000,00
8.09 Vysprávky omítek a krycích vrstev obnažené výztuže do hloubky 20 mm	m ²	6,00	920,00	5 520,00
14.21 Bourací práce - živice do hl. 15 cm	m ²	6,00	2 500,00	15 000,00
14.20 Bourací práce - živice do hl. 5 cm	m ²	16,00	600,00	9 600,00
15.09 Oplocenka	lks/den	60,00	50,00	3 000,00
15.28 Uzavírka 1 jízdního pruhu (1x signalizační vozík se šipkou, kužely, DZ)	sestava	2,00	2 820,00	5 640,00
A. P. Poplatek skládka - živice	t	4,20	700,00	2 940,00
7 Poplatek skládka - suť a ostatní inertní materiály				

	t	1,60	500,00	800,00
1.618 Poplatek skládka - směsný, dřevo, biologicky rozložitelný, ostatní odpad bez rizik				
	t	0,40	1 800,00	720,00
17.02 Náklady na dopravu v procentech ceny bez DPH z provedených prací				
	%	8,00	103 790,00	8 303,20
Základní cena celkem bez DPH				112 093,20
DPH	%	21,00	112 093,20	23 539,57
Cena celkem vč. DPH v Kč				135 632,77

Čas plnění:
Záruční doba:
DIR:

xx.xx.xxxx
24 měsíců
všeobecný



SPECIFIKACE PRACÍ

[REDAKCE] – AQIS

Místo plnění:	X011 U Loděnice, Zbraslav
Pro:	TSK 4130, Bc. Jan Chreno
Podklad:	požadavky objednatele a prohlídka na místě
Rozsah díla:	BÚ a oprava mostu
	- odstranění plošné vegetace v kuželech opěr, dtto liniová vegetace ve spárách
	- vyčištění mostu, oškrábání poteklin a výluhů
	- drobné zednické vysprávkování povrchů
	- vyspárování obrubníků
	- vyspárování kamenného opevnění kuželů opěr
	- obnova zatěsnění mostu, provedení nových těsnících zálivek podél obrubníků a v chodníku
	- oprava nátěru zábradlí
	- nakládání odpadu a suti, odvoz na skládku, úklid pracoviště, odvozy
	- práce na komunikaci budou prováděny v době dopravního sedla v režimu operativního pracovního místa pod ochranou DZ dle TP schéma D/25
	- práce v podchodu budou prováděny za omezení pěšího provozu pomocí oplocenek

X011 U LODĚNICE, ZBRASLAV - TSK 4130 Chreno – stavební údržba mostu – 20170828

1.01 Čištění vrchní a spodní stavby mostu včetně mostního příslušenství od nánosů, vegetace a splavenin	m ²	10,00	75,00	750,00
1.04 Odstraňování vegetace liniové (ve spárách) s použitím pesticidů	mb	12,00	85,00	1 020,00
1.06 Odstraňování vegetace plošně (např. násyp.svahy) s použitím pesticidů	m ²	36,00	110,00	3 960,00
4.01 Příprava pracoviště - odstranění nánosů, vegetace, ometení, vysušení plochy, vyfoukání stlač. vzduchem apod.	m ²	3,00	250,00	750,00
4.18 Obnova těsnících zálivek s vyčištěním a zalitím spáry v šířce nad 20 do 35 mm trvale pružnou zálivkou	mb	12,00	190,00	2 280,00
4.20 Provedení nových těsnících zálivek s vyříznutím a zalitím spáry 20/40 mm trvale pružnou zálivkou	mb	38,00	220,00	8 360,00
6.01 Příprava pracoviště - odstranění nánosů, prachu, vegetace, komunálního odpadu z pracovního prostoru, ometení, apod.	m ²	4,00	250,00	1 000,00
6.15 Obnova nátěru mostního a nábrežního zábradlí z dutých profilů (trubkové, JAKL) se svislou výplní s mezerami max. 13 cm	m ²	4,00	1 000,00	4 000,00
8.01 Příprava pracoviště - odstranění nánosů, vegetace, komunálního odpadu z pracovního prostoru, ometení, vysušení plochy, vyfoukání stlač. vzduchem apod.	m ²	12,00	250,00	3 000,00
8.06 Spárování kamenného zdiva včetně vysekání a vyčištění spár	m ²	36,00	380,00	13 680,00
8.09 Vysprávkování omítek a krycích vrstev obnažené výztuže do hloubky 20 mm	m ²	12,00	920,00	11 040,00
8.36 Přesazení (vyrovnání) stávajících obrubníků na mostě včetně spárování / pouze spárování	mb	6,00	180,00	1 080,00
15.09 Oplocenka	lks/den	24,00	50,00	1 200,00
15.28 Uzavírka 1 jízdního pruhu (1x signalizační vozík se šipkou, kužely, DZ)	sestava	2,00	2 820,00	5 640,00

A.P. Poplatek skládka - živice	t	0,20	700,00	140,00
1.617 Poplatek skládka - suť a ostatní inertní materiály	t	0,60	500,00	300,00
1.618 Poplatek skládka - směsný, dřevo, biologicky rozložitelný, ostatní odpad bez rizik	t	0,60	1 800,00	1 080,00
17.02 Náklady na dopravu v procentech ceny bez DPH z provedených prací	%	8,00	59 280,00	4 742,40
Základní cena celkem bez DPH				64 022,40
DPH	%	21,00	64 022,40	13 444,70
Cena celkem vč. DPH v Kč				77 467,10

Čas plnění:

xx.xx.xxxx

Záruční doba:

24 měsíců

DIR:

všobecný

