

Název akce: **Natěračské práce u 17 ks laviček před obřadní síní na Centrálním hřbitově v Karviné-Ráji**

Položková tabulka

Položka	Počet	Měrná jednotka	Cena za mj./Kč	Cena celkem bez DPH	Cena celkem vč. 21% DPH
Zakrývací a olepovací práce	1	ks	2700	2700	3267
Jemné obroušení podkladu dřevěných a kovových konstrukcí	71	m ²	130	9230	11168,3
3x krycí nátěr dřevěných konstrukcí vodouředitelný ral 8015 (17 ks)	64	m ²	315	20160	24393,6
2x krycí nátěr syntetický kovových konstrukcí ral 7016 (17 ks)	68	m ²	290	19720	23861,2
Doprava	1	ks	1500	1500	1815
Cena celkem				53310	64505,1

Práce je nutno koordinovat s provozem obřadní síně.

Při konání smutečních obřadů nelze hlučné práce realizovat.

Lavičky je nutno natírat postupně tak, aby vždy bylo možné část použít.

Aleš Paździora s.r.o.

IČ 06429955