

SMLOUVA O DÍLO

č. objednatele S4/2016/038

dodatek číslo 2

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 19/2015: Ing. Miroslav Svoboda, ředitelem Lesního závodu Židlochovice

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Stama, s.r.o.

IČO: 46346201

DIČ: CZ46346201

zapsán v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 5599

sídlo: Masarykova 294, 691 64 Nosislav

zastoupený: Jiří Zástěra, jednatel

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo "Oprava fasády zámku Židlochovice" evidenční číslo zakázky S4/2016/038 a to dle projektové dokumentace Oprava fasády hlavní budovy zámku vypracované Daliborem Palánem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.

III.
Cena za dílo

1. Cena z dílo se na základě změnového listu mění takto:

Cena za dílo dle dodatku č. 1 bez DPH dle SoD S4/2016/038:	9.872.123,- Kč
Vícepráce dle dodatku č. 2 bez DPH:	1.270.884 ,- Kč
Méněpráce dle dodatku č. 2 bez DPH:	396.611 ,- Kč
Cena za dílo celkem bez DPH dle dodatku č.2	10.746.396,- Kč

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek smlouvy se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z toho po jednom pro každou ze smluvních stran.

V Židlochovicích dne 29.9.2017

V Nosislavi dne 29.9.2017

Za objednatele:

Ing. Miroslav Svoboda
ředitel Lesního závodu Židlochovice

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Změna č: 2

Datum změny: 29.9.2017

Název veř. zakázky: Oprava fasády zámku Židlochovice - S4/2016/038

Zhotovitel: Stama, s.r.o., Masarykova 294, 691 64, Nosislav, IČ: 46346201

Objednatel: Lesní závod Židlochovice

Název akce (majetku):	Charakter akce:	Číslo objektů:	Stavební díly:
Oprava fasády zámku Židlochovice	I N IP NP		

Popis změny:

- 1) Vícepráce na provedení oprav vnějších omítek štukových fasády průčelí 10, 11 z 65 % – dle nálezu při realizaci stavebních prací, požadavku NPÚ, schválení projektanta a rozhodnutí investora
- 2) Vícepráce na provedení oprav profilů bosáží fasády průčelí 1, 2, 3, 6, 10, 11, 12 – dle nálezu při realizaci stavebních prací, požadavku NPÚ, schválení projektanta a rozhodnutí investora
- 3) Vícepráce na demontáži a montáži krytiny pro stavbu lešení na průčelí 1-2, 6 – dle nálezu při realizaci stavebních prací, schválení projektanta a rozhodnutí investora
- 4) Vícepráce na provedení restaurátorských oprav na průčelí 11 – dle nálezu při realizaci stavebních prací, požadavku NPÚ, schválení projektanta a rozhodnutí investora
- 5) Vícepráce na montáži a demontáži lešení na průčelí 11 – dle nálezu při realizaci stavebních prací, schválení projektanta a rozhodnutí investora
- 6) Vícepráce na rozšíření hrotového systému proti ptákům na průčelí 11 – dle nálezu při realizaci stavebních prací, doporučení NPÚ, schválení projektanta a rozhodnutí investora
- 7) Vícepráce na dodání a montáži univerzálního optického kabelu – dle nálezu při realizaci stavebních prací, schválení projektanta a rozhodnutí investora

Zdůvodnění změny:

Výše uvedené změny vyplynuly při realizaci prací a jsou odsouhlaseny AD a TDS.

Posouzení změny - autorský dozor projektanta:

souhlas s provedenými změnami

Datum:

29.9.2017

Podpis:

Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):	ano		
	do časového plánu (Ano/Ne):	ne	Termín dokončení do:	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N: 396.611,- Kč	Bilance: Dle dodatku č. 2 ke SoD S4/2016/038 +874.273,- Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N: 1.270.884,- Kč	

Celková cena akce před změnou dle dodatku č.1		9.872.12
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		10.746.3
Zástupce zhotovitele - jméno:	Jiří Zástěra	Datum: 29.9.2017
Zástupce objednatele - jméno:	Ing. Miroslav Svoboda	Datum: 29.9.2017
Přílohy: (např. položkový výkaz výměr)		
Položkový výkaz výměr		
Poznámka:		

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Vícepráce 2	Oprava průčelí číslo 1 a 2	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
02	Průčelí číslo 1 a 2		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
08	Zámek Židlochovice oprava fasád		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	LČR závod Židlochovice			
Dodavatel	STAMA, s.r.o.		Zakázkové číslo	8
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	34 517	Ztižené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	14 818	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	49 335	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		49 335	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		49 335	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %			49 335 Kč
DPH	21,0 %			10 360 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				59 695 Kč

Poznámka :

Stavba : 08 Zámek Židlochovice oprava fasád
Objekt : 02 Průčelí číslo 1 a 2

Rozpočet : Vícepráce 2
Oprava průčelí číslo 1 a 2

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Upravy povrchů vnitřní	34 517	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	4 437	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0	10 381	0	0	0
CELKEM OBJEKT	34 517	14 818	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	49 335	0
Oborová přírážka	0	0,0	49 335	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	49 335	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	49 335	0
Zařízení staveniště	0	0,0	49 335	0
Provoz investora	0	0,0	49 335	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	49 335	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	49 335	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	08 Zámek Židlochovice oprava fasád	Rozpočet: Vícepráce 2
Objekt :	02 Průčelí číslo 1 a 2	Oprava průčelí číslo 1 a 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
9	619441110R00	Vytažení profilů o délce do 2 m a šířce 10 cm bosáže 2*34*1,2	m	81,60	423,00	34 516,80
Celkem za		61 Upravy povrchů vnitřní				34 516,80
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
41	764396230R00	Připojovací lišta z Pz plechu dilatační, rš 120 mm u lemování štítových zdí:8,0*2	m	-16,00	60,10	-961,60
41	764396230R02	Připojovací lišta z CU plechu dilatační, rš 120 mm u lemování štítových zdí:8,0*2	m	16,00	380,00	6 080,00
45	764554295R00	Montáž manžety ochranné Cu kruhové dod a montáž dle výkresu vč. utesnění	kus	-1,00	800,00	-800,00
46	998764203R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	59,18	2,00	118,37
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				4 436,77
Díl: 765		Krytiny tvrdé				
47	765311521R00	Krytina z bobrovek stěch slož. šupinová, na sucho jen montáž pro lešení u štítu osazení na krov:4*1	m2	-4,00	738,00	-2 952,00
47	765311521R00	Krytina z bobrovek stěch slož. šupinová, na sucho jen montáž rozebrání střechy pro lešení 8*1*2	m2	16,00	738,00	11 808,00
48	765311813R00	Demontáž krytiny bobrovky na sucho, pro použití demontáž krytiny pro lešení:4,0*1,0	m2	-4,00	72,00	-288,00
48	765311813R00	Demontáž krytiny bobrovky na sucho, pro použití rozebrání střechy pro lešení 8*1*2	m2	16,00	72,00	1 152,00
51	998765202R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	%	97,20	6,80	660,96
Celkem za		765 Krytiny tvrdé				10 380,96

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Vícepráce	Oprava průčelí číslo 3	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
03	Průčelí číslo 3		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
08	Zámek Židlochovice oprava fasád		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	LČR závod Židlochovice			
Dodavatel	STAMA, s.r.o.		Zakázkové číslo	8
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	18 950	Ztižené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	18 950	Provoz investora	0
			Kompletační činnost (IČD)	0
	HZS	0	Rezerva rozpočtu	0
	ZRN+HZS	18 950	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	18 950	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :			
Podpis :			
Základ pro DPH	21,0 %		18 950 Kč
DPH	21,0 %		3 980 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			22 930 Kč

Poznámka :

Stavba :	08 Zámek Židlochovice oprava fasád	Rozpočet :	Vícepráce
Objekt :	03 Průčelí číslo 3		Oprava průčelí číslo 3

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Upravy povrchů vnitřní	18 950	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	18 950	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	18 950	0
Oborová přírážka	0	0,0	18 950	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	18 950	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	18 950	0
Provoz investora	0	0,0	18 950	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	18 950	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	18 950	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	08 Zámek Židlochovice oprava fasád	Rozpočet: Vícepráce
Objekt :	03 Průčelí číslo 3	Oprava průčelí číslo 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				
9	619441110R00	Vytažení profilů o délce do 2 m a šířce 10 cm	m	44,80	423,00	18 950,40
		bosáže 4*16*0,7		44,80		
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				18 950,40

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Méněpráce	Oprava průčelí číslo 5	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
05	Průčelí číslo 5		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
08	Zámek Židlochovice oprava fasád		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	LČR závod Židlochovice			
Dodavatel	STAMA, s.r.o.		Zakázkové číslo	8
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	-819	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	-819	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	-819	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	-819	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis :	Podpis :	
Základ pro DPH	21,0 %		-819 Kč
DPH	21,0 %		-172 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			-991 Kč

Poznámka :

Stavba :	08 Zámek Židlochovice oprava fasád	Rozpočet :	Měněpráce
Objekt :	05 Průčelí číslo 5	Oprava průčelí číslo 5	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
764 Konstrukce klempířské	0	-819	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	-819	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-819	0
Oborová přírážka	0	0,0	-819	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-819	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-819	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-819	0
Provoz investora	0	0,0	-819	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-819	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-819	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	08 Zámek Židlochovice oprava fasád	Rozpočet: Méněpráce
Objekt :	05 Průčelí číslo 5	Oprava průčelí číslo 5

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
45	764554295R00	Montáž manžety ochranné Cu kruhové dod a montáž dle výkresu vč. utesnění	kus	-1,00	800,00	-800,00
46	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	-9,60	1,95	-18,72
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				-818,72

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Vícepráce	Oprava omítky průčelí číslo 6	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
06	Průčelí číslo 6		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
08	Zámek Židlochovice oprava fasád		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	LČR závod Židlochovice			
Dodavatel	STAMA, s.r.o.		Zakázkové číslo	8
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	135 411	Ztižené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	22 442	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	ZRN celkem	157 853	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	ZRN+HZS	157 853	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	ZRN+ost.náklady+HZS	157 853	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		157 853 Kč
DPH	21,0 %		33 149 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			191 002 Kč

Poznámka :

upravováno k 20.10.2015

Stavba : 08 Zámek Židlochovice oprava fasád
Objekt : 06 Průčelí číslo 6

Rozpočet : Vícepráce
Oprava omítky průčelí číslo 6

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Upravy povrchů vnitřní	135 411	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	12 263	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0	10 179	0	0	0
CELKEM OBJEKT	135 411	22 442	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	157 853	0
Oborová přírážka	0	0,0	157 853	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	157 853	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	157 853	0
Zařízení staveniště	0	0,0	157 853	0
Provoz investora	0	0,0	157 853	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	157 853	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	157 853	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	08 Zámek Židlochovice oprava fasád	Rozpočet: Vícepráce
Objekt :	06 Průčelí číslo 6	Oprava omítky průčelí číslo 6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
13	619441110R00	Vytažení profilů o délce do 2 m a šířce 10 cm	m	320,12	423,00	135 410,76
		Reprofilace bosáže:				
		nároží S a D:23*1,5*2		69,00		
		u vstupu:23*0,8*2		36,80		
		23*1,0*2		46,00		
		23*0,92*2		42,32		
		štit kuchyně 21*1,5*2		63,00		
		štit kanceláře 21*1,5*2		63,00		
Celkem za		61 Upravy povrchů vnitřní				135 410,76
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
56	764396230R00	Připojovací lišta z Pz plechu dilatační, rš 120 mm	m	-37,60	60,10	-2 259,76
		u lemování štitových zdí:9,40*4		37,60		
		jen rozích:2		2,00		
56	764396230R02	Připojovací lišta z CÚplechu dilatační, rš 120 mm	m	37,60	380,00	14 288,00
		u lemování štitových zdí:9,40*4		37,60		
		jen rozích:2		2,00		
60	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	120,28	1,95	234,55
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				12 262,79
Díl: 765		Krytiny tvrdé				
61	765311521R00	Krytina z bobrovek střech slož., šupinová, na sucho, jen montáž	m2	-8,00	250,00	-2 000,00
		otvory pro stojky lešení:4,0*1*2		8,00		
61	765311521R00	Krytina z bobrovek střech slož., šupinová, na sucho, jen montáž	m2	37,60	250,00	9 400,00
		rozebrání střechy pro lešení 9,4*1*4		37,60		
62	765311813R00	Demontáž krytiny bobrovky na sucho, pro použití	m2	-8,00	72,00	-576,00
		v místech stojek lešení:4,0*1,0*2		8,00		
		opatrně je nová:				
62	765311813R00	Demontáž krytiny bobrovky na sucho, pro použití	m2	37,60	72,00	2 707,20
		rozebrání střechy pro lešení 9,4*1*4		37,60		
65	998765202R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	%	95,31	6,80	648,12
Celkem za		765 Krytiny tvrdé				10 179,32

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Méněpráce	Oprava průčelí číslo 7	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
07	Průčelí číslo 7		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
08	Zámek Židlochovice oprava fasád		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	LČR závod Židlochovice			
Dodavatel	STAMA, s.r.o.		Zakázkové číslo	8
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Ztižené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	-816	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	-816	Provoz investora	0
		Kompletační činnost (IČD)	0
HZS	0	Rezerva rozpočtu	0
ZRN+HZS	-816	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	-816	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :	Jméno :		Jméno :
Datum :	Datum :		Datum :
Podpis :	Podpis :		Podpis :
Základ pro DPH	21,0 %		-816 Kč
DPH	21,0 %		-171 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			-987 Kč

Poznámka :

Stavba :	08 Zámek Židlochovice oprava fasád	Rozpočet :	Měněpráce
Objekt :	07 Průčelí číslo 7	Oprava průčelí číslo 7	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
764 Konstrukce klempířské	0	-816	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	-816	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztižené výrobní podmínky	0	0,0	-816	0
Oborová přírážka	0	0,0	-816	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-816	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-816	0
Provoz investora	0	0,0	-816	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-816	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-816	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-816	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	08 Zámek Židlochovice oprava fasád	Rozpočet: Méněpráce
Objekt :	07 Průčelí číslo 7	Oprava průčelí číslo 7

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
49	764554295R00	Montáž manžety ochranné Cu kruhové dod a montáž dle výkresu vč. utěsnění	kus	-1,00	800,00	-800,00
50	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	-8,00	1,95	-15,60
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				-815,60

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	vícepráce	Oprava průčelí číslo 10	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
10	Průčelí číslo 10		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
08	Zámek Židlochovice oprava fasád		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	LČR závod Židlochovice			
Dodavatel	STAMA, s.r.o.		Zakázkové číslo	8
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
HSV celkem	246 271	Ztížené výrobní podmínky		0
Z PSV celkem	-800	Oborová přírážka		0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit		0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava		0
ZRN celkem	245 471	Zařízení staveniště		0
		Provoz investora		0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)		0
ZRN+HZS	245 471	Ostatní náklady neuvedené		0
ZRN+ost.náklady+HZS	245 471	Ostatní náklady celkem		0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :		Jméno :	Jméno :	
Datum :		Datum :	Datum :	
Podpis :		Podpis:	Podp	
Základ pro DPH	21,0 %			245 471 Kč
DPH	21,0 %			51 549 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				297 020 Kč

Poznámka :

Stavba :	08 Zámek Židlochovice oprava fasád	Rozpočet :	vícepráce
Objekt :	10 Průčelí číslo 10	Oprava průčelí číslo 10	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Úpravy povrchů vnitřní	58 374	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	187 897	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	-800	0	0	0
CELKEM OBJEKT	246 271	-800	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztižené výrobní podmínky	0	0,0	245 471	0
Oborová přírážka	0	0,0	245 471	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	245 471	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	245 471	0
Zařízení staveniště	0	0,0	245 471	0
Provoz investora	0	0,0	245 471	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	245 471	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	245 471	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	08 Zámek Židlochovice oprava fasád	Rozpočet: vícepráce
Objekt :	10 Průčelí číslo 10	Oprava průčelí číslo 10

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
9	619441110R00	Vytažení profilů o délce do 2 m a šířce 10 cm bosáže u nároží A,B-C,E-F a G reprofilace:1,50*23*4	m	138,00	423,00	58 374,00
Celkem za		61 Úpravy povrchů vnitřní				58 374,00
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
14	622425321VZ1	Oprava vnějších omítek štukových, čl. V, do 30 % pohledová plocha vč. soklu:29,55*(16,45+1,40) podhled-mezipatrová římsa 1.NP/2.NP vč.nadokenních:0,15*29,55 odpočet nad okenních frontonů:-2,50*0,15*5 přičet frontonů 1. Np / 2.Np:2,50*0,30*5 podhledy mezipatrové římsy 2.NP/3.NP:0,20*29,55 připočet nadokenních frontonů2 Np/3. Np:(2,75+1,0+1,0)*0,20*5 římsy 3. np/ půda:0,15*29,55 nadokenní římsy 3. Np:2,30*(0,15+0,15)*5 podhled hlavní římsy-šířka 65cm:0,65*29,55 odpočet oken a dveří:-1,50*3,65*2-1,50*2,80*3-1,50*3,20*5-1,50*1,20*5 připočet ostění 1.NP:0,18*(3,65*2+1,50)*2+0,18*(2,80*2+1,50)*3 připočet ostění 2.NP a 3.NP:0,18*(3,20*2+1,50)*5+0,18*(1,20*2+1,50)*5 odpočet schodišť:-3,60*1,40*2	m2	-522,52	420,40	-219 666,15
14	622425621VZ1	Oprava vnějších omítek štukových, čl. V, do 65 % pohledová plocha vč. soklu:29,55*(16,45+1,40) podhled-mezipatrová římsa 1.NP/2.NP vč.nadokenních:0,15*29,55 odpočet nad okenních frontonů:-2,50*0,15*5 přičet frontonů 1. Np / 2.Np:2,50*0,30*5 podhledy mezipatrové římsy 2.NP/3.NP:0,20*29,55 připočet nadokenních frontonů2 Np/3. Np:(2,75+1,0+1,0)*0,20*5 římsy 3. np/ půda:0,15*29,55 nadokenní římsy 3. Np:2,30*(0,15+0,15)*5 podhled hlavní římsy-šířka 65cm:0,65*29,55 odpočet oken a dveří:-1,50*3,65*2-1,50*2,80*3-1,50*3,20*5-1,50*1,20*5 připočet ostění 1.NP:0,18*(3,65*2+1,50)*2+0,18*(2,80*2+1,50)*3 připočet ostění 2.NP a 3.NP:0,18*(3,20*2+1,50)*5+0,18*(1,20*2+1,50)*5 odpočet schodišť:-3,60*1,40*2	m2	522,52	780,00	407 563,26
Celkem za		62 Úpravy povrchů vnější				187 897,11
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
45	764554295R00	Montáž manžety ochranné Cu kruhové dod a montáž dle výkresu vč. utěsnění	kus	-1,00	800,00	-800,00
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				-800,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	vícepráce	Oprava průčelí číslo 11	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
11	Průčelí číslo 11		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
08	Zámek Židlochovice oprava fasád		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	LČR závod Židlochovice			
Dodavatel	STAMA, s.r.o.		Zakázkové číslo	8
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	315 537	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	ZRN celkem	315 537	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	ZRN+HZS	315 537	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	ZRN+ost.náklady+HZS	315 537	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis :	Podpis :
Základ pro DPH	21,0 %		315 537 Kč
DPH	21,0 %		66 263 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			381 800 Kč

Poznámka :

Stavba : 08 Zámek Židlochovice oprava fasád
Objekt : 11 Průčelí číslo 11

Rozpočet : vícepráce
Oprava průčelí číslo 11

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Úpravy povrchů vnitřní	116 748	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	140 159	0	0	0	0
6223 Restaurátorské opravy	20 500	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	12 914	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	10 608	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	14 609	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	315 537	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	315 537	0
Oborová přírážka	0	0,0	315 537	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	315 537	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	315 537	0
Zařízení staveniště	0	0,0	315 537	0
Provoz investora	0	0,0	315 537	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	315 537	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	315 537	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	08 Zámek Židlochovice oprava fasád	Rozpočet: vícepráce
Objekt :	11 Průčelí číslo 11	Oprava průčelí číslo 11

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
8	619441110R00	Vytažení profilů o délce do 2 m a šířce 10 cm	m	276,00	423,00	116 748,00
		bosáže na nároží A a O:1,50*23*2		69,00		
		bosáže F-J:1,50*23*6		207,00		
Celkem za		61 Úpravy povrchů vnitřní				116 748,00
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
16	622425321VZ1	Oprava vnějších omítek štukových, čl. V, do 30 %	m2	-389,78	420,40	-163 856,83
		čelní plocha a boční plochy a předstupující plochy: 22,60*16,58		374,71		
		přípočet vystupující část ř.F,až J:				
		1. Np:5,15*0,45*2+5,15*0,15*2		6,18		
		2. a 3.Np:(16,58-5,15)*(0,30*2+0,15*2)		10,29		
		střední část římsy:0,15*22,60-2,0*1,50*0,15		2,94		
		kolem dveří 3ks:(5,15+3,43+5,15)*0,30*2		8,24		
		(5,15+3,43+5,15)*0,15		2,06		
		(3,0+2,80*3,14/2+3,0)*0,25*3		7,80		
		odpočet dveří:-(3,0*2,32+1,16*1,16*3,14/2)*3		-27,22		
		okna s obloukem:-(2,30*2,30+1,15*1,15*3,14/2)*3		-22,10		
		přípočet ostění:0,15*(5,25+3,43+5,25)*3		6,27		
		0,18*(2,30+2,32*3,14/2+2,30)*3		4,45		
		odpočet oken 3. Np:-1,50*1,70*3		-7,65		
		mezipatrová římsa 2-3 Np:-22,60*0,20		4,52		
		nadokenní římsa 3. Np:22,60*0,12		2,71		
		hlavní římsa:(0,65+22,60+0,65)*0,65		15,54		
		římsy nad okny 3. NP:2,30*0,15*3		1,04		
		xxxxx:				
17	622425621VZ1	Oprava vnějších omítek štukových, čl. V, do 65 %	m2	389,78	780,00	304 016,00
		čelní plocha a boční plochy a předstupující plochy: 22,60*16,58		374,71		
		přípočet vystupující část ř.F,až J:				
		1. Np:5,15*0,45*2+5,15*0,15*2		6,18		
		2. a 3.Np:(16,58-5,15)*(0,30*2+0,15*2)		10,29		
		střední část římsy:0,15*22,60-2,0*1,50*0,15		2,94		
		kolem dveří 3ks:(5,15+3,43+5,15)*0,30*2		8,24		
		(5,15+3,43+5,15)*0,15		2,06		
		(3,0+2,80*3,14/2+3,0)*0,25*3		7,80		
		odpočet dveří:-(3,0*2,32+1,16*1,16*3,14/2)*3		-27,22		
		okna s obloukem:-(2,30*2,30+1,15*1,15*3,14/2)*3		-22,10		
		přípočet ostění:0,15*(5,25+3,43+5,25)*3		6,27		
		0,18*(2,30+2,32*3,14/2+2,30)*3		4,45		
		odpočet oken 3. Np:-1,50*1,70*3		-7,65		
		mezipatrová římsa 2-3 Np:-22,60*0,20		4,52		
		nadokenní římsa 3. Np:22,60*0,12		2,71		
		hlavní římsa:(0,65+22,60+0,65)*0,65		15,54		
		římsy nad okny 3. NP:2,30*0,15*3		1,04		
Celkem za		62 Úpravy povrchů vnější				140 159,17
Díl: 6223		Restaurátorské opravy				
26	622-1	Suprafenestry vyspravení a impregnace	ks	3,00	3 500,00	10 500,00
		2. Np suprafenestry střední část		3,00		
34	622-7	Zlacení erbu	soubor	1,00	10 000,00	10 000,00
Celkem za		6223 Restaurátorské opravy				20 500,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				

Položkový rozpočet

Stavba :	08 Zámek Židlochovice oprava fasád	Rozpočet: vícepráce
Objekt :	11 Průčelí číslo 11	Oprava průčelí číslo 11

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
37	941941032RT4	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m lešení SPRINT	m2	234,79	32,00	7 513,34
		navýšení střední části		234,79		
39	941941500R00	Dovoz včetně odvozu 500 - 1000 m2 lešení SPRINT	m2	234,79	3,00	704,38
		lešení		234,79		
40	941941832RT4	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m lešení SPRINT	m2	234,79	20,00	4 695,84
		lešení		234,79		
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy				12 913,56
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
52	953945111RT4	Pás proti ptákům hrotový, lepením, z lešení šířka 70-110 mm, výška 120 mm, 50 ks hrotů	m	34,00	312,00	10 608,00
		rozšíření hrotového systému 17+17		34,00		
Celkem za		95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				10 608,00
Díl:	97	Prorážení otvorů				
55	974032122R00	Vysekání rýh zeď z dutých cihel 3 x 7 cm	m	276,00	52,93	14 608,68
		bosáže na nároží A a O:1,50*23*2		69,00		
		bosáže F-J:1,50*23*6		207,00		
Celkem za		97 Prorážení otvorů				14 608,68

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Vícepráce	Oprava průčelí číslo 12	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
12	Průčelí číslo 12		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
08	Zámek Židlochovice oprava fasád		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	LČR závod Židlochovice			
Dodavatel	STAMA, s.r.o.		Zakázkové číslo	8
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	58 374	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	58 374	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	58 374	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	58 374	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podp
Základ pro DPH	21,0 %		58 374 Kč
DPH	21,0 %		12 259 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			70 633 Kč

Poznámka :

Stavba :	08 Zámek Židlochovice oprava fasád	Rozpočet :	Vícepráce
Objekt :	12 Průčelí číslo 12	Oprava průčelí číslo 12	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Upravy povrchů vnitřní	58 374	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	58 374	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	58 374	0
Oborová přirážka	0	0,0	58 374	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	58 374	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	58 374	0
Zařízení staveniště	0	0,0	58 374	0
Provoz investora	0	0,0	58 374	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	58 374	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	58 374	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	08 Zámek Židlochovice oprava fasád	Rozpočet: Vícepráce
Objekt :	12 Průčelí číslo 12	Oprava průčelí číslo 12



P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				
6	619441110R00	Vytažení profilů o délce do 2 m a šířce 10 cm	m	138,00	423,00	58 374,00
		Bosáže 2. a 3. NP 1,50*23*4		138,00		
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				58 374,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Měněpráce	Oprava průčelí číslo 14	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
14	Průčelí číslo 14		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
08	Zámek Židlochovice oprava fasád		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	LČR závod Židlochovice			
Dodavatel	STAMA, s.r.o.		Zakázkové číslo	8
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Ztižené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	-816	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	-816	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	-816	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	-816	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Pod 	Pod 
Základ pro DPH	21,0 %		-816 Kč
DPH	21,0 %		-171 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			-987 Kč

Poznámka :

Stavba : 08 Zámek Židlochovice oprava fasád
Objekt : 14 Průčelí číslo 14

Rozpočet : Měněpráce
Oprava průčelí číslo 14

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
764 Konstrukce klempířské	0	-816	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	-816	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-816	0
Oborová přírážka	0	0,0	-816	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-816	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-816	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-816	0
Provoz investora	0	0,0	-816	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-816	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-816	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	08 Zámek Židlochovice oprava fasád	Rozpočet: Méněpráce
Objekt :	14 Průčelí číslo 14	Oprava průčelí číslo 14

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 764 Konstrukce klempířské						
30	764554295R00	Montáž manžety ochranné Cu kruhové dod a montáž dle výkresu vč. utesnění	kus	-1,00	800,00	-800,00
31	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	-8,00	1,95	-15,60
Celkem za 764 Konstrukce klempířské						-815,60

Souhrnné rozpočtové náklady

vícepráce

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	0,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,05	670,26
Materiál		13 405,30
Montáž - práce		15 927,82
Mezisoučet 1	0,00	30 003,38
PPV 1,00% z montáže: materiál + práce	0,00	0,00
Nálety		0,00
Bourací práce		0,00
PPV % z náletů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	0,00	30 003,38
Dodav. dokumentace 1,00% z mezisoučtu 2	0,02	600,07
Rizika a pojištění % z mezisoučtu 2	0,01	300,03
Opravy v záruce % z mezisoučtu 1	0,01	300,03
Základní náklady celkem		31 203,51
Vedlejší náklady		
GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2	0,02	0,00
Provozní vlivy 2,00% z mezisoučtu 2	0,00	0,00
Vedlejší náklady celkem		0,00
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem		31 203,51
DPH 21%	0,00	0,00
	0,21	6 552,74
Náklady celkem s DPH		37 756,25

STAMA, s.r.o., Masarykova 294, 691 64 Nosislav
 IČ: 463 46 201

V Nosislavi 17.5.2017

Název	Mj	Počet	Cena materiálu	Materiál celkem	Cena montáže/ki	Montáž celkem	Cena celkem
Optická kabeláž							
Kabel optický univerzální 12vl., 9/125, LSOH	m	1 000,00	13,00	13 000,00	12,00	12 000,00	25 000,00
Optická kabeláž - celkem				13 000,00		12 000,00	25 000,00
Trubkování vč. zaplntování do úrovně zdiva							
Chránička kabelová KOPOFLEX KF 09040	m	22,60	11,80	266,68	27,00	610,20	876,88
Vybourání otvoru do zdi cihelné tl. 30cm - parapety	ks	2,00	0,00	0,00	52,90	105,80	105,80
Zazdivka otvorů cihlami, tl 30 cm	ks	2,00	49,50	99,00	120,00	240,00	339,00
Vysekáni rýh ve zdi cihelné 100x100 mm	m	27,80	0,00	0,00	105,50	2 932,90	2 932,90
Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou	m3	0,28	142,50	39,62	140,00	38,92	78,54
Trubkování vč. zaplntování do úrovně zdiva - celkem				405,30		3 927,82	4 333,12
Náklady celkem				13 405,30		15 927,82	29 333,12