

SKUTEČNÝ SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ A DODÁVEK

Objednatel :

GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ

Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1

Objekt : Finanční úřad pro MSK, ÚP v Havířově, Myslbekova 1470/2, 736 01 Havířov

Způsob opravy : bezvýkopově metodou invertováním bezešvého rukávce

Důvod opravy : oprava netěsné dešťové kanalizace

Termín zahájení prací :

září 2017

Termín ukončení:

29. 9. 2017

Záruční doba za provedené dílo :

60 měsíců

Stručný popis postupu prací :

1) přesun techniky na místo realizace
2) příprava k zahájení realizace (ověření daného průměru ležaté kanalizace s napojením na svislý střešní svod
3) bezvýkopová úseková obnova kanalizačního potrubí DN 100-150 v celkové délce cca 14m, včetně revize TV kamerou a vyčištění potrubí
4) ověření kvality provedených prací TV kamerou

Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
Doprava mechanismů				
Tlakový vůz s kamerou	ks	1,000	850,00	850,00
Sanační vůz	ks	1,000	850,00	850,00
Montážní vůz s robotem	ks	1,000	850,00	850,00
Doprava mechanismů				2 550,00
Bezvýkopová úseková obnova				
Čištění kanalizace před zahájením vlastních prací	bm	13,500	160,00	2 160,00
Inspekce TV kamerou (bez záznamu na DVD)	bm	13,500	80,00	1 080,00
bezvýkopová oprava potrubí - sycený bezešvý rukávec BRAWO DN 100 - 150 3D s konečnou silou stěny 3,0-3,5 mm vč. 0,5 m rukávce pro zavedení	bm	13,500	3 350,00	45 225,00

Použití kalibračního rukávce pro metodu s otevřeným koncem DN 150	bm	14,500	520,00	7 540,00
Úprava a odfrézování pracovního konce rukávce	ks	1,000	800,00	800,00
Robotické profrézování zaslepeného připojení od WC	ks	1,000	4 500,00	4 500,00
Inspekce TV kamerou : po bezvýkopové opravě, vč. DVD a RZ	m	13,500	120,00	1 620,00

Bezvýkopová úseková obnova**62 925,00**

Cena bez DPH


65 475,00

DPH 21%

13 749,75

Cena s DPH**79 224,75**

V Ostravě dne 29.9.2017


ředitel provozovny Ostrava