

Stavební rozpočet

Název stavby:	Obnova kanalizace a vodovodu Milevsko II. etapa	Doba výstavby:
Druh stavby:	II.etapa	Začátek výstavby:
Lokalita:	Švermova ul. a Na Pankraci, Milevsko 399 01	Konec výstavby:
JKSO:		Zpracováno dne:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Cena Celkem
		4.	Doplnění liniových žlabů v chodnicích				0,00
293	04.1	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 (5*0,4*0,4)+((8+3+1)*0,3*0,8))	m3	3,68	650,00	2 392,00
299	04.1	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	3,15	72,00	226,80
303	04.1	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	3,15	10,00	31,50
304	04.1	175100020RAB	Obsyp potrubí štěrkopískem	m3	0,80	512,00	409,60
305	04.1	631581000R00	Násyp recyklovaným materiálem	m3	0,53	105,00	55,65
306	04.1	181201102R00	Úprava pláně v násypch v hor. 1-4, se zhuťněním	m2	3,60	11,00	39,60
307	04.1	215901101R00	Zhuťnění podloží z hornin soudrž. i nesoudrž. pod násypy	m2	3,60	15,00	54,00
319	04.1	871111101R00	M.plast.potrubí ve výkopu na gum.těsnění DN 150 mm	m	12,00	55,00	660,00
320	04.1	28614544	Trubka kanalizační PP MASTER SN 8 DN 150/1000	kus	12,00	628,00	7 536,00
321	04.1	871112101R00	Přir.za spoj plast.potrubí na gum.těsn.DN 150 mm	kus	12,00	65,00	780,00
308	04.1	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	0,36	676,00	243,36
318	04.1	28651692.A	Redukce kanalizační KGR 160/ 125 PVC	kus	2,00	351,00	702,00
328	04.1	28654565	Odbočka kanalizační PP MASTER DN 150/150 45°	kus	2,00	394,00	788,00
325	04.1	28654599	Koleno kanalizační PP MASTER DN 150/30°	kus	5,00	122,00	610,00
317	04.1	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. z PVC gum. kroužek DN 150	kus	7,00	250,00	1 750,00
327	04.1	877353121R00	Montáž tvarovek odboč. z PVC gumový kroužek DN 200	kus	2,00	350,00	700,00
310	04.1	597101030RAA	Žlab odvodňovací polymerbeton, zatížení C250 spodní odtok, s čely	m	5,00	1 500,00	7 500,00
312	04.1	597101113RT1	Montáž odvodňovacího žlabu do betonu	m	5,00	450,00	2 250,00
CELKEM							26 728,51

Odsouhlasil:

Za zhotovitele:

.....

Za objednatele:

.....

Za TDI:

.....