

Stavební rozpočet

Název stavby: **Obnova kanalizace a vodovodu Milevsko II. etapa**

Druh stavby: II.etapa

Lokalita: Švermova ul. a Na Pankraci, Milevsko 399 01

Popis: **Demontáž a likvidace 1 ks kanalizační šachty Na Pankraci, 1ks na stoce A Švermova ul, D+M nové šachty na stoce A**

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Cena Celkem
9.			Demontáž a likvidace 2ks kanalizačních šachet, D+M nové šachty na stoce A				
244	04	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	2,00	650,00	1 300,00
254	04	631581000R00	Násyp recyklovaným materiálem	m3	2,00	105,00	210,00
477	04	969022111	Vybourání kanalizační šachty z prefa dílců DN 1000	kus	2,00	1 765,00	3 530,00
			<i>Vybourání kanalizační šachty z prefa dílců na stávajícím potrubí.</i>				
248	04	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	1,40	72,00	100,80
459	06	R2	Poplatek za skládku ostatního materiálu	t	3,36	1,00	3,36
460	06	979087212	Naložení na dopravní prostředky	t	3,36	15,00	50,40
269	04	894411141R00	Zřízení šachet z dílců, dno B 30, potrubí DN 500	kus	1,00	12 450,00	12 450,00
274	04	899104111R00	Osazení poklopu s rámem nad 150 kg	kus	1,00	350,00	350,00
478	04	592243158	Deska betonová zákrytová	kus	1,00	6 356,00	6 356,00
275	04	55340323	Poklop BEGU D400 s odvětráním a zajištěním	kus	0,00	2 454,00	0,00
258	04	452112111R00	Osazení beton, prstenců pod mříže, výšky do100 mm	kus	1,00	250,00	250,00
259	04	59224175	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/60/120	kus	1,00	146,00	146,00
144	02.1	899100917VD	Propojení potrubí se stávajícím potr. nebo šachtou	kus	2,00	2 500,00	5 000,00
CELKEM							29 747 Kč

Odsouhlasil:

Za zhotovitele:

Za objednatele:

.....

.....

Za TDI:

.....