

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I.

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno
Městská část Brno - Vinohrady
Velkopavlovická 25, 628 00 Brno
IČ: 44992785-19, DIČ: CZ44992785
bankovní spojení: Komerční banka, účet č. [REDAKCE]
zastoupené PhDr. Jiřím Čejkou, starostou
ve věcech technických Ing. Květoslav Pekárek
číslo smlouvy objednatele:

a

Zhotovitel: ZEMAKO, s.r.o.
se sídlem Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany
IČO: 25504011, DIČ: CZ25504011
bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., účet č.: [REDAKCE]
zapsán dne 10. 9. 1997 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 24862
zastoupen Romanem Nejedlým, jednatelem společnosti
ve věcech běžného plnění smlouvy Roman Nejedlý
ve věcech technických Evžen Kolouch, stavbyvedoucí
číslo smlouvy zhotovitele:

II.

Předmět smlouvy

- (1) Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele „Lokální opravy komunikací – chodníků 2. etapa v MČ Brno – Vinohrady“ dle podmínek této smlouvy a zadávacích podmínek veřejné zakázky malého rozsahu (dále jen „dílo“).

III.

Termíny provedení díla a místo plnění

- (1) Termín provedení díla: 9.10.2017 – 25.11.2017
(2) Místo plnění: Brno, městská část Vinohrady

IV.

Cena díla

- (1) Cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena bez DPH na **808.668,02 Kč**.
(2) Práce, jejichž provedení je předmětem této smlouvy spadají dle § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, do režimu přenesené daňové povinnosti. Povinen přiznat a zaplatit daň je objednatel.
(3) Uvedená cena je nejvýše přípustná a nelze ji zvýšit ani pod vlivem změny cen vstupů nebo jiných vnějších podmínek. Ke změně ceny může dojít pouze v případě dodatečných změn v rozsahu díla odsouhlasených oběma smluvními stranami.

- (4) Cena zahrnuje veškeré náklady a vedlejší výkony nutné k řádnému provedení díla v místě plnění (zejména náklady na vytyčení podzemních sítí, odvoz vytěženého materiálu, uložení přebytečné zeminy, náklady na zřízení, provoz a údržbu a vyklizení staveniště, náklady související s veškerými zkouškami, apod.).
- (5) Přesný položkový rozpočet na dílo tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

V.

Platební podmínky

- (1) Objednatel uhradí smluvní cenu za dílo postupně, placením skutečně a řádně provedených prací v jednotlivých měsících, na základě soupisu skutečně provedených prací, potvrzeného oběma smluvními stranami. Zaplacení konečné faktury je podmíněno řádným provedením díla a jeho úspěšným předáním a převzetím dle oboustranně potvrzeného zápisu. Při konečné fakturaci budou odečteny dříve zaplacené částky z titulu dílčí fakturace.
- (2) Faktura je daňovým dokladem a musí být vystavena v souladu s § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu objednateli na adresu objednatele.
- (3) Zhotovitel se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny díla uvádět pouze bankovní účet, který určil správci daně ke zveřejnění v registru plátců a identifikovaných osob. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet než ten, který je zveřejněn správcem daně v registru plátců a identifikovaných osob, objednatel je oprávněn provést úhradu daňového dokladu na tento účet zveřejněný podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a nebude tak v prodlení s úhradou ceny díla. Pokud by objednateli vzniklo ručení v souvislosti s neplněním povinnosti zhotovitele vyplývajících ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, má objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.
- (4) Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje neúplné nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury není objednatel v prodlení se zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji objednateli s novou lhůtou splatnosti.
- (5) Faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení objednateli.
- (6) Zhotovitel je povinen uvádět na všech daňových dokladech (fakturách) číslo objednávky, číslo smlouvy objednatele a číselný kód Klasifikace produkce (CZ-CPA).

VI.

Předání staveniště

- (1) Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 15 dnů od uzavření smlouvy, a to ve stavu způsobilém pro provedení díla.
- (2) O předání staveniště učiní zhotovitel zápis do stavebního deníku. Nebude-li dohodnuto jinak, současně s předáním staveniště budou zhotoviteli předány i veškeré potřebné doklady pro zahájení provádění díla, zejména stavební povolení.
- (3) Zhotovitel je povinen seznámit se před zahájením provádění díla s rozmištěním podzemních vedení a v průběhu provádění díla je vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- (4) Povolení potřebná k užívání pozemních komunikací a ostatních veřejných ploch dotčených prováděním díla je zhotovitel povinen opatřit na vlastní náklady.
- (5) Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi a s prováděním díla bude nutné umístit nebo přemístit dopravní značky dle předpisů o pozemních komunikacích, zajišťuje toto rovněž zhotovitel na svůj náklad.

- (6) Zhotovitel se zavazuje na své náklady udržovat na staveništi pořádek a čistotu a v průběhu provádění díla odstraňovat odpady a nečistoty jeho činností vzniklé. Dojde-li v průběhu provádění díla ke znečištění přilehlých komunikací nebo jiných ploch, je zhotovitel povinen znečištění odstranit na své náklady a bez zbytečného odkladu. Rovněž je zhotovitel povinen odstranit na své náklady i veškerá poškození takových komunikací nebo ploch, vzniklá v přímé souvislosti s činností zhotovitele.
- (7) Zhotovitel je povinen dodržovat po celou dobu provádění prací právní a technické podmínky vyplývající ze závazných právních předpisů, vyhlášek a norem, zvláště v oblasti bezpečnosti práce za mimořádných podmínek při provozu silničních vozidel dle technických podmínek Ministerstva dopravy a spojů č. 66 „Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích“, bezpečnostní, požární a hygienické předpisy a dále pak požadavky a podmínky vyplývající z vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Zhotovitel je povinen dodržovat zákon č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. zejména při uspořádání staveniště dle § 2 uvedeného nařízení vlády.
- (8) Objednatel nezajišťuje vytyčení sítí, energii, zařízení staveniště, zvláštní užívání komunikace, uzavírku ani dopravní značení.

VII. Stavební deník

- (1) Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník, do kterého je povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a o jejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek od dokumentace, klimatické podmínky, apod., a dále údaje potřebné pro posouzení průběhu díla orgány státní správy pro účely státního stavebního dohledu a dalších činností uložených právními předpisy.
- (2) Zápisy do stavebního deníku činí osoba pověřená zhotovitelem, a to vždy v den, kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Dále mohou do stavebního deníku činit zápisy oprávnění zaměstnanci objednatele a zpracovatele dokumentace a oprávněné orgány státní správy. Denní zápisy se vyhotovují ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu.
- (3) Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a je oprávněn dle potřeby připojovat svá stanoviska.
- (4) Jestliže je k dennímu záznamu potřebné stanovisko druhé smluvní strany, musí být do deníku zapsáno do tří dnů.
- (5) Zápisy ve stavebním deníku nelze v žádném případě považovat za změnu smlouvy.

VIII. Technický dozor

- (1) Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování dokumentace, technických norem, smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. O výsledcích kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad.
- (2) Technický dozor je oprávněn nařídít přerušování prací, jestliže tak nemůže okamžitě učinit oprávněný zástupce zhotovitele a jestliže je ohrožena bezpečnost díla, zdraví nebo životy osob na staveništi nebo hrozí-li jiné vážné nebezpečí.
- (3) Technický dozor není oprávněn ke kontrole a zásahům do hospodářské činnosti zhotovitele.

IX. Další povinnosti smluvních stran

- (1) Zhotovitel je povinen použít materiály v souladu s platnými technickými předpisy.
- (2) Zhotovitel odpovídá za to, že má platnou certifikaci.
- (3) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí být písemná, nejméně dva pracovní dny předem.

V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen umožnit objednateli dodatečnou kontrolu na své náklady.

X.

Předání a převzetí díla

- (1) Zhotovitel oznámí objednateli, kdy bude dílo bez vad a nedodělků připraveno k předání, a to nejméně 4 dny předem.
- (2) U předávacího řízení je zhotovitel povinen doložit veškeré potřebné doklady, a to zejména:
 - zápisy o provedených revizních a provozních zkouškách,
 - zápisy o kontrole prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění díla,
 - originál stavebního deníku,
 - průkazy kvality stavebních materiálů a stavebních dílů,
 - dokladování průběhu prací a konečného stavu fotodokumentací.
- (3) Předání a převzetí bude sepsáno a potvrzeno předávacím protokolem vyhotoveným za součinnosti obou smluvních stran. V předávacím protokolu bude rovněž uvedeno, do jaké doby je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a uvést ho do stavu sjednaného dokumentací. Není-li lhůta uvedena, je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do pěti dnů ode dne předání díla.
- (4) Dílo bude předáno bez vad a nedodělků.
- (5) Zhotovitel bude spolupracovat s objednatelem při kolaudaci díla.

XI.

Záruka na dílo

- (1) Zhotovitel přejímá na provedené dílo tuto záruku:
 - záruční doba činí **48 měsíců** a začíná běžet ode dne předání díla,
 - zhotovitel prohlašuje, že dílo bude provedeno v souladu se smlouvou a platnými technickými a právními předpisy a že po dobu trvání záruční doby bude způsobilé k užívání k obvyklému účelu a zachová si po tuto dobu vlastnosti, které má mít dle platných právních a technických předpisů.
- (2) Objednatel je povinen zjištěné vady reklamovat u zhotovitele písemně, a to ve lhůtě jednoho měsíce ode dne, kdy je zjistil. V reklamaci objednatel uvede, o jaké vady se jedná, jak se projevují, popř. v jaké lhůtě požaduje jejich odstranění.
- (3) Objednatel je oprávněn zvolit, zda požaduje odstranění vad či přiměřenou slevu z ceny.
- (4) Zhotovitel je povinen do deseti dnů od doručení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či ne a z jakých důvodů. Pokud se v této lhůtě nevyjádří, má se za to, že uznává reklamaci v plném rozsahu. Pokud objednatel zvolí odstranění vad, je zhotovitel povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do tří pracovních dnů a případné vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu. Termín odstranění vad se dohodne písemnou formou.
- (5) Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli na tu část díla, na které byly odstraněny vady díla v rámci záruky za dílo, dodatečnou záruční dobu v délce jednoho roku ode dne předání a převzetí části díla s odstraněnými vadami. Toto ustanovení se uplatní v případě, že k odstranění vady díla dojde ve lhůtě kratší než jeden rok před koncem běhu záruční lhůty dle tohoto čl. XI., odst. 1, první odrážka.

XII.

Další ujednání

- (1) Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této smlouvy s odbornou péčí a zavazuje se dodržovat právní a technické předpisy a ostatní podmínky uložené mu smlouvou nebo veřejnoprávními orgány a dále zejména tato ustanovení:
 - § 100 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,

- nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků,
- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů,
- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

tak, aby byla zajištěna bezpečnost pracovníků zhotovitele a třetích subjektů a aby nebyla ohrožována bezpečnost silničního provozu a bezpečnost provozu pěších po celou dobu provádění díla.

- (2) Zhotovitel je povinen upozornit objednatele ihned na nesprávnost jeho pokynů nebo podkladů, jinak odpovídá objednateli za škodu tím způsobenou.
- (3) Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění k činnosti v rozsahu této smlouvy a je účasten pojištění z odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s realizací díla.
- (4) Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel je povinen plnit veškeré zákonné povinnosti v oblasti BOZP ve smyslu § 101 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, ve vazbě na zák. č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, zejména zakotvené v § 16 písm. b), a prováděcí nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel je dále povinen dbát pokynů koordinátora BOZP objednatele a poskytnout mu veškerou zákonem upravenou součinnost k zajištění povinností v oblasti BOZP.
- (5) Zhotovitel i objednatel jsou povinni se navzájem informovat o tom, že se dostali do úpadku ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů.
- (6) Bude-li v průběhu provádění díla zhotovitel zasahovat do inženýrských sítí uložených v silničním pozemku, na němž je dílo prováděno, je povinen nutné zásahy s majiteli těchto sítí samostatně projednat. O takové skutečnosti je povinen předem informovat objednatele a odsouhlasit s ním další postup. K uvedenému následnému jednání s majiteli sítí včetně uzavření smlouvy o provedení a hrazení přeložky objednatel zhotovitele tímto výslovně zmocňuje.

XIII.

Sankce

- (1) Jestliže se objednatel bezdůvodně opozdí s platbou ceny díla, je povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
- (2) V případě prodlení zhotovitele s dokončením díla nebo s jeho předáním bez zavinění objednatele je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý den prodlení.
- (3) Při prodlení zhotovitele s odstraněním vady díla je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý den prodlení.
- (4) V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště způsobem a ve lhůtách dle čl. X je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý den prodlení.
- (5) V případě, že některá ze smluvních stran poruší své povinnosti dle čl. XII., je povinna zaplatit druhé straně smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každé takové porušení.
- (6) Zhotovitel je na základě ustanovení čl. XII. odst. (1) této smlouvy povinen zabezpečit prokazatelné proškolení každého pracovníka na staveništi s předpisy BOZP. Zhotovitel udělí pracovníku na staveništi pokutu za každé porušení předpisů BOZP, a to ve výši 200,- Kč (slovy: dvě sta korun českých)

až 1 500,- Kč (slovy: jeden tisíc pět set korun českých) dle intenzity porušení. Do doby zaplacení pokuty zhotovitel nepustí takového pracovníka na staveniště.

- (7) V případě, že koordinátorem BOZP při jeho návštěvě staveniště bude prokázáno, že více pracovníků zhotovitele porušuje předpisy BOZP či plán BOZP, provede koordinátor BOZP o této skutečnosti zápis do stavebního deníku dle čl. VII. této smlouvy. Na základě takového zápisu se zhotoviteli uděluje smluvní pokuta ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Koordinátor BOZP následně vyhotoví zprávu o udělení pokuty, doloží ji průkaznou fotodokumentací a doručí ji zhotoviteli.
- (8) V případě, že zhotovitel použije k realizaci předmětu smlouvy poddodavatele nebo více poddodavatelů použijí se na tyto subjekty ustanovení čl. XIII., odst. (6) a (7) obdobně.
- (9) Nároky na náhradu škody nejsou dotčeny ani kompenzovány zaplacením sankcí dle této smlouvy.

XIV.

Odstoupení od smlouvy

- (1) Pro účely odstoupení od smlouvy se za podstatné porušení smlouvy ve smyslu § 2002 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, považuje:
 - vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní ve lhůtě výzvou stanovené,
 - prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením provádění díla o více než 20 dní,
 - prodlení objednatele s předáním staveniště nebo materiálů podstatných pro plnění smlouvy o více než 20 dní,
 - úpadek objednatele nebo zhotovitele ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb. insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů,
 - Z důvodů uvedených v ust. § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
- (2) Dojde-li k výše uvedenému porušení smlouvy, je příslušná smluvní strana oprávněna od smlouvy odstoupit. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně na její adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, resp. na její poslední známou adresu bez ohledu na to, zda toto oznámení o odstoupení bylo druhou smluvní stranou převzato či nikoliv.

XV.

Důvěrnost informací

- (1) Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění smlouvy:
 - si mohou vzájemně poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné (dále důvěrné informace),
 - mohou jejich zaměstnanci získat přístup k důvěrným informacím druhé strany.
- (2) Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany. S výjimkou plnění této smlouvy, se obě strany zavazují nepublikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé strany, nepředat je třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům s výjimkou těch, kteří s nimi potřebují být seznámeni, aby mohli splnit smlouvu. Obě strany se zároveň zavazují nepoužít důvěrné informace druhé strany jinak než za účelem plnění smlouvy nebo uplatnění svých práv z této smlouvy.
- (3) Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak, považují se za důvěrné implicitně všechny informace, které jsou a nebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. například popisy nebo části popisů technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how, informace o provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo marketingové plány, koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímající stranou by předávající straně mohlo způsobit škodu.

- (4) Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových souborů na počítačových médiích, je předávající strana povinna upozornit přijímající stranu na důvěrnost takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce.
- (5) Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti smlouvy z jakéhokoliv důvodu a jeho účinnost skončí nejdříve pět (5) let po ukončení účinnosti této smlouvy.

XVI. Závěrečná ustanovení

- (1) Vztahy v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- (2) Smluvní strany berou na vědomí, že Statutární město Brno, městská část Brno – Vinohrady, je povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- (3) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- (4) Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést závazky z této smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Práva i povinnosti ze smlouvy přecházejí na právní nástupce obou stran. Obě strany jsou povinny informovat se navzájem o takových změnách.
- (5) Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neuzijí § 1921, § 1976, § 1978, § 2112, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2604-2606, § 2609, § 2611, § 2618, § 2620 - 2622, § 2628, § 2629 odst. 1 občanského zákoníku.
- (6) Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
- (7) Smlouva je uzavřena podpisem druhé smluvní strany.
- (8) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá ze smluvních stran.
- (9) Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, bezvýhradně souhlasí s jejím obsahem a že ji uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, prosté omylu. Na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.

Přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet


Za objednatele:


V Brně dne 6.10.2017



Za zhotovitele:

V Moravanech dne 5.10.2017





SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

Stavba: Lokální opravy II

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	808 668,02
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	808 668,02
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	808 668,02	169 820,28
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	978 488,30
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant


Datum a podpis: _____ Razítko _____

Zpracovatel

Datum a podpis: _____ Razítko _____


Objednavatel

Datum a podpis: _____ Razítko _____



Zhotovitel

Datum a podpis: _____ Razítko _____



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód:

Stavba: Lokální opravy II

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	808 668,02	978 488,30
100.1	Odtékání vody - dvůr Bořetická 5 - zadní vchod	45 420,92	45 420,92
100.2	Sjezd do dvora Bzenecká 22	98 300,36	98 300,36
100.3	Zapravení rýhy u MŠ Velkopavlovická - zadní vchod	20 119,24	20 119,24
100.4	Odtékání vody - dvůr Bořetická 6 - zadní vchod	4 244,93	4 244,93
100.5	Propadlina vedle zahrady MŠ Bořetická	86 825,02	86 825,02
100.6	Propadlina u kanalizační šachty - vedle Mutěnická 2,4	79 717,48	79 717,48
100.7	Propadlina v chodníku vedle Prušánecká 16	63 151,74	63 151,74
100.8	Sjezd do dvora Prušánecká 14	17 837,04	17 837,04
100.9	Havarijní stav chodníku vedle MŠ Prušánecká	266 221,01	266 221,01
100.10	Propadlina v chodníku u Prušánecká 9	81 610,28	81 610,28
100.11	Propadlina v chodníku mezi Prušánecká Bzenecká	45 220,00	45 220,00
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		808 668,02	978 488,30

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Lokální opravy II

Objekt: 100.1 - Odtékání vody - dvůr Bořetická 5 - zadní vchod

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				45 420,92
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				45 420,92
DPH základní	21,00%	ze	45 420,92	9 538,39
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		54 959,31

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Lokální opravy II

Objekt: 100.1 - Odtékání vody - dvůr Bořetická 5 - zadní vchod

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	45 420,92
HSV - Práce a dodávky HSV	45 420,92
1 - Zemní práce	13 253,10
5 - Komunikace pozemní	22 407,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 593,90
997 - Přesun sutě	5 762,19
998 - Přesun hmot	2 404,73
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	45 420,92

ROZPOČET

Stavba: Lokální opravy II

Objekt: 100.1 - Odtékání vody - dvůr Bořetická 5 - zadní vchod

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

45 420,92

HSV - Práce a dodávky HSV

45 420,92

1 - Zemní práce

13 253,10

22	K	113107130	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm	m2	21,000	457,00	9 597,00
25	K	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm	m2	21,000	153,00	3 213,00
3	K	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	21,000	21,10	443,10

5 - Komunikace pozemní

22 407,00

21	K	566901261	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	21,000	518,00	10 878,00
24	K	572341112	Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy přes 15 m2 asfalt betonem ACO (AB) tl do 70 mm	m2	21,000	549,00	11 529,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 593,90

23	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	7,000	71,70	501,90
26	K	919735122	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm	m	7,000	156,00	1 092,00

997 - Přesun sutě

5 762,19

4	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	9,660	44,10	426,01
5	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	135,240	11,10	1 501,16
6	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	9,660	147,00	1 420,02
7	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkovné)	t	9,660	250,00	2 415,00

998 - Přesun hmot

2 404,73

8	K	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu, živice na vzdálenost do 50 m	t	9,896	243,00	2 404,73
---	---	-----------	--	---	-------	--------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Lokální opravy II
Objekt: 100.2 - Sjezd do dvora Bzenecká 22

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				98 300,36
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				98 300,36
DPH základní	21,00%	ze	98 300,36	20 643,08
snižovaná	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		118 943,44

Projektant

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Zpracovatel

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Zhotovitel

Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Lokální opravy II

Objekt: 100.2 - Sjezd do dvora Bzenecká 22

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	98 300,36
HSV - Práce a dodávky HSV	98 300,36
1 - Zemní práce	23 175,20
5 - Komunikace pozemní	37 820,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	18 833,86
997 - Přesun sutě	12 299,83
998 - Přesun hmot	6 171,47
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	98 300,36

ROZPOČET

Stavba: Lokální opravy II

Objekt: 100.2 - Sjezd do dvora Bzenecká 22

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

98 300,36

HSV - Práce a dodávky HSV

98 300,36

1 - Zemní práce

23 175,20

23	K	113107031	Odstranění podkladu plochy do 15 m ² z betonu prostého tl 150 mm při překozech inž sítí	m ²	4,800	789,00	3 787,20
24	K	113107132	Odstranění podkladu pl do 50 m ² z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm	m ²	20,000	848,00	16 960,00
25	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	32,000	49,50	1 584,00
3	K	181102302	Úprava pláně v zářezích se zhutněním	m ²	40,000	21,10	844,00

5 - Komunikace pozemní

37 820,00

26	K	566901273	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy přes 15m ² směsí stmelenu cementem SC20/25 tl 200mm	m ²	20,000	793,00	15 860,00
33	K	572341112	Vyspravení krytu komunikací po překozech plochy přes 15 m ² asfalt betonem ACO (AB) tl 70 mm	m ²	40,000	549,00	21 960,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

18 833,86

27	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	32,000	187,00	5 984,00
31	M	592174100	obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 tl nat 100x10x25 cm	kus	32,320	123,00	3 975,36
28	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m ³	0,480	2 740,00	1 315,20
34	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	9,000	71,70	645,30
35	K	919735124	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 200 mm	m	9,000	306,00	2 754,00
30	K	999900000.R	Úprava za obrubou v šíři 1m	m	32,000	130,00	4 160,00

997 - Přesun sutě

12 299,83

4	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	20,620	44,10	909,34
5	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	288,680	11,10	3 204,35
6	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	20,620	147,00	3 031,14
7	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkovné)	t	20,620	250,00	5 155,00

998 - Přesun hmot

6 171,47

8	K	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu, živice na vzdálenost do 50 m	t	25,397	243,00	6 171,47
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Lokální opravy II
Objekt: 100.3 - Zpravení rýhy u MŠ Velkopavlovická - zadní vchod

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	20 119,24
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	20 119,24

DPH základní	21,00%	ze	20 119,24	4 225,04
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	24 344,28
-------------------	--------------	------------------

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Lokální opravy II

Objekt: 100.3 - Zapravení rýhy u MŠ Velkopavlovická - zadní vchod

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	20 119,24
HSV - Práce a dodávky HSV	20 119,24
1 - Zemní práce	5 795,88
5 - Komunikace pozemní	5 652,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	6 072,10
997 - Přesun sutě	1 930,27
998 - Přesun hmot	668,49
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	20 119,24

ROZPOČET

Stavba: Lokální opravy II

Objekt: 100.3 - Zpravení rýhy u MŠ Velkopavlovická - zadní vchod

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

20 119,24

HSV - Práce a dodávky HSV

20 119,24

1 - Zemní práce

5 795,88

23	K	113107031	Odstranění podkladu plochy do 15 m ² z betonu prostého tl 150 mm při překozech inž sítí	m ²	0,225	789,00	177,53
36	K	113107032	Odstranění podkladu plochy do 15 m ² z betonu prostého tl 300 mm při překozech inž sítí	m ²	3,500	1 330,00	4 655,00
41	K	113107042	Odstranění podkladu plochy do 15 m ² živičných tl 100 mm při překozech inž sítí	m ²	3,500	240,00	840,00
25	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	1,000	49,50	49,50
3	K	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m ²	3,500	21,10	73,85

5 - Komunikace pozemní

5 652,50

38	K	566901173	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy do 15 m ² směsí strmelenou cementem SC 20/25 tl 200mm	m ²	3,500	1 010,00	3 535,00
40	K	572340112	Vyspravení krytu komunikací po překozech plochy do 15 m ² asfaltovým betonem ACO (AB) tl 70 mm	m ²	3,500	605,00	2 117,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

6 072,10

27	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	1,500	187,00	280,50
33	M	592174610	obrubník betonový chodníkový ABO 50/10/25 II nat 50x10x25 cm	kus	1,010	83,20	84,03
28	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m ³	0,023	2 740,00	63,02
43	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	14,500	71,70	1 039,65
45	K	919735124	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 200 mm	m	14,500	306,00	4 437,00
32	K	979021112	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkových při překozech inženýrských sítí	m	1,000	37,90	37,90
42	K	999900000.R	Úprava za obrubou v šíři 1m	m	1,000	130,00	130,00

997 - Přesun sutě

1 930,27

4	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	3,236	44,10	142,71
5	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	45,304	11,10	502,87
6	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	3,236	147,00	475,69
7	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,236	250,00	809,00

998 - Přesun hmot

668,49

8	K	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu, živice na vzdálenost do 50 m	t	2,751	243,00	668,49
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Lokální opravy II

Objekt: 100.4 - Odtékání vody - dvůr Bořetická 6 - zadní vchod

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				4 244,93
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				4 244,93
DPH základní	21,00%	ze	4 244,93	891,44
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		5 136,37

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Lokální opravy II

Objekt: 100.4 - Odtékání vody - dvůr Bořetická 6 - zadní vchod

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	4 244,93
HSV - Práce a dodávky HSV	4 244,93
5 - Komunikace pozemní	3 776,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	87,50
997 - Přesun sutě	104,40
998 - Přesun hmot	276,53
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	4 244,93

ROZPOČET

Stavba: Lokální opravy II

Objekt: 100.4 - Odtékání vody - dvůr Bořetická 6 - zadní vchod

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 244,93

HSV - Práce a dodávky HSV

4 244,93

5 - Komunikace pozemní

3 776,50

39	K	572340111	Vyspravení krytu komunikací po překopecch plochy do 15 m ² asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 50 mm	m ²	8,750	414,00	3 622,50
41	K	573191111	Nátěr infiltrační kationaktivní v množství emulzí 1 kg/m ²	m ²	8,750	17,60	154,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

87,50

40	K	938909331	Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m ²	8,750	10,00	87,50
----	---	-----------	---	----------------	-------	-------	-------

997 - Přesun sutě

104,40

4	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	0,175	44,10	7,72
5	K	997221569	Příplatek ŽKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	2,450	11,10	27,20
6	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,175	147,00	25,73
7	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,175	250,00	43,75

998 - Přesun hmot

276,53

8	K	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu, živice na vzdálenost do 50 m	t	1,138	243,00	276,53
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Lokální opravy II

Objekt: 100.5 - Propadlina vedle zahrady MŠ Bořetická

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				86 825,02
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				86 825,02
DPH základní	21,00%	ze	86 825,02	18 233,25
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		▼ CZK		105 058,27

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Lokální opravy II

Objekt: 100.5 - Propadlina vedle zahrady MŠ Bořetická

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	86 825,02
HSV - Práce a dodávky HSV	86 825,02
1 - Zemní práce	32 928,90
5 - Komunikace pozemní	32 739,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 434,20
997 - Přesun sutě	11 795,80
998 - Přesun hmot	3 927,12
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	86 825,02

ROZPOČET

Stavba: Lokální opravy II

Objekt: 100.5 - Propadlina vedle zahrady MŠ Bořetická

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

86 825,02

HSV - Práce a dodávky HSV

86 825,02

1 - Zemní práce

32 928,90

23	K	113107031	Odstranění podkladu plochy do 15 m ² z betonu prostého tl 150 mm při překopech inž sítí	m ²	1,200	789,00	946,80
36	K	113107032	Odstranění podkladu plochy do 15 m ² z betonu prostého tl 300 mm při překopech inž sítí	m ²	21,000	1 330,00	27 930,00
42	K	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m ² živichých tl 100 mm	m ²	21,000	153,00	3 213,00
25	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	8,000	49,50	396,00
3	K	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m ²	21,000	21,10	443,10

5 - Komunikace pozemní

32 739,00

38	K	566901173	Vyspravení podkladu po překopech inž sítí plochy do 15 m ² směsí stmelenu cementem SC 20/25 tl 200mm	m ²	21,000	1 010,00	21 210,00
43	K	572341112	Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy přes 15 m ² asfalt betonem ACO (AB) tl 70 mm	m ²	21,000	549,00	11 529,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

5 434,20

27	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	8,000	187,00	1 496,00
28	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m ³	0,120	2 740,00	328,80
44	K	919735112	Řezání stávajícího živichého krytu hl do 100 mm	m	6,000	71,70	430,20
47	K	919735124	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 200 mm	m	6,000	306,00	1 836,00
32	K	979021112	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkových při překopech inženýrských sítí	m	8,000	37,90	303,20
45	K	999900000.R	Úprava za obrubou v šíři 1m	m	8,000	130,00	1 040,00

997 - Přesun sutě

11 795,80

4	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	19,775	44,10	872,08
5	K	997221569	Poplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	276,850	11,10	3 073,04
6	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	19,775	147,00	2 906,93
7	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkovně)	t	19,775	250,00	4 943,75

998 - Přesun hmot

3 927,12

8	K	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu, živice na vzdálenost do 50 m	t	16,161	243,00	3 927,12
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Lokální opravy II
Objekt: 100.6 - Propadlina u kanalizační šachty - vedle Mutěnická 2,4

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum:
Objednatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:

Náklady z rozpočtu				79 717,48
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				79 717,48
DPH základní	21,00%	ze	79 717,48	16 740,67
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		96 458,15

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Lokální opravy II

Objekt: 100.6 - Propadlina u kanalizační šachty - vedle Mutěnická 2,4

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	79 717,48
HSV - Práce a dodávky HSV	79 717,48
1 - Zemní práce	24 507,90
5 - Komunikace pozemní	30 195,00
8 - Trubní vedení	2 262,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 625,16
997 - Přesun sutě	12 792,54
998 - Přesun hmot	4 334,88
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	79 717,48

ROZPOČET

Stavba: Lokální opravy II

Objekt: 100.6 - Propadlina u kanalizační šachty - vedle Mutěnická 2,4

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

79 717,48

HSV - Práce a dodávky HSV

79 717,48

1 - Zemní práce

24 507,90

23	K	113107031	Odstranění podkladu plochy do 15 m ² z betonu prostého tl 150 mm při překozech inž sítí	m ²	1,350	789,00	1 065,15
48	K	113107132	Odstranění podkladu pl do 50 m ² z betonu prostého tl 300 mm	m ²	22,500	848,00	19 080,00
50	K	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m ² živičných tl 100 mm	m ²	22,500	153,00	3 442,50
25	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	9,000	49,50	445,50
3	K	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m ²	22,500	21,10	474,75

5 - Komunikace pozemní

30 195,00

49	K	566901273	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy přes 15m ² směsí stmelenu cementem SC20/25 tl 200mm	m ²	22,500	793,00	17 842,50
51	K	572341112	Vyspravení krytu komunikací po překozech plochy přes 15 m ² asfalt betonem ACO (AB) tl 70 mm	m ²	22,500	549,00	12 352,50

8 - Trubní vedení

2 262,00

43	K	899103111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	1,000	592,00	592,00
44	K	899103211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 100 do 150 kg	kus	1,000	410,00	410,00
45	K	899332111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením poklopu	kus	1,000	1 260,00	1 260,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

5 625,16

27	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	9,000	187,00	1 683,00
42	M	592174100	obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 100x10x25 cm	kus	2,020	123,00	248,46
28	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m ³	0,135	2 740,00	369,90
47	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	5,000	71,70	358,50
52	K	919735124	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 200 mm	m	5,000	306,00	1 530,00
32	K	979021112	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkových při překozech inženýrských sítí	m	7,000	37,90	265,30
46	K	999900000.R	Úprava za obrubou v šíři 1m	m	9,000	130,00	1 170,00

997 - Přesun sutě

12 792,54

4	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	21,446	44,10	945,77
5	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	300,244	11,10	3 332,71

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
6	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	21,446	147,00	3 152,56
7	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkovné)	t	21,446	250,00	5 361,50
998 - Přesun hmot							4 334,88
8	K	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu, živice na vzdálenost do 50 m	t	17,839	243,00	4 334,88

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Lokální opravy II

Objekt: 100.7 - Propadlina v chodníku vedle Prušánecká 16

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				63 151,74
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				63 151,74
DPH základní	21,00%	ze	63 151,74	13 261,87
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		76 413,61

Projektant

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Zpracovatel

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Zhotovitel

Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Lokální opravy II

Objekt: 100.7 - Propadlina v chodníku vedle Prušánecká 16

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	63 151,74
HSV - Práce a dodávky HSV	63 151,74
1 - Zemní práce	17 028,90
5 - Komunikace pozemní	26 245,75
8 - Trubní vedení	2 262,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	6 795,93
997 - Přesun sutě	7 725,28
998 - Přesun hmot	3 093,88
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	63 151,74

ROZPOČET

Stavba: Lokální opravy II

Objekt: 100.7 - Propadlina v chodníku vedle Prušánecká 16

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

63 151,74

HSV - Práce a dodávky HSV

63 151,74

1 - Zemní práce

17 028,90

48	K	113107030	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z betonu prostého tl 100 mm při překopech inž sítí	m2	13,750	718,00	9 872,50
23	K	113107031	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z betonu prostého tl 150 mm při překopech inž sítí	m2	1,650	789,00	1 301,85
51	K	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm	m2	30,500	153,00	4 666,50
25	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	11,000	49,50	544,50
3	K	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	30,500	21,10	643,55

5 - Komunikace pozemní

26 245,75

49	K	566901161	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	13,750	691,00	9 501,25
52	K	572341112	Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy přes 15 m2 asfalt betonem ACO (AB) tl 70 mm	m2	30,500	549,00	16 744,50

8 - Trubní vedení

2 262,00

43	K	899103111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	1,000	592,00	592,00
44	K	899103211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 100 do 150 kg	kus	1,000	410,00	410,00
45	K	899332111	Výsková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením poklopu	kus	1,000	1 260,00	1 260,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

6 795,93

27	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	11,000	187,00	2 057,00
42	M	592174100	obrubník betonový chodníkový ABO 100/ 10/25 II nat 100x10x25 cm	kus	11,110	123,00	1 366,53
28	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajiníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,165	2 740,00	452,10
11	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	7,000	56,90	398,30
53	K	919735122	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm	m	7,000	156,00	1 092,00
50	K	999900000.R	Úprava za obrubou v šíři 1m	m	11,000	130,00	1 430,00

997 - Přesun sutě

7 725,28

4	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	12,951	44,10	571,14
5	K	997221569	Příplatek ŽKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	181,314	11,10	2 012,59
6	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	12,951	147,00	1 903,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
7	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkovné)	t	12,951	250,00	3 237,75
998 - Přesun hmot							3 093,88
8	K	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu, živice na vzdálenost do 50 m	t	12,732	243,00	3 093,88

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Lokální opravy II
Objekt: 100.8 - Sjezd do dvora Prušánecká 14

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu			17 837,04
Ostatní náklady			0,00
Cena bez DPH			17 837,04

DPH základní	21,00%	ze	17 837,04	3 745,78
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 21 582,82

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Lokální opravy II

Objekt: 100.8 - Sjezd do dvora Prušánecká 14

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	17 837,04
HSV - Práce a dodávky HSV	17 837,04
1 - Zemní práce	503,55
5 - Komunikace pozemní	13 176,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 045,49
997 - Přesun sutě	740,26
998 - Přesun hmot	1 371,74
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	17 837,04

ROZPOČET

Stavba: Lokální opravy II

Objekt: 100.8 - Sjezd do dvora Prušánecká 14

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

17 837,04

HSV - Práce a dodávky HSV

17 837,04

1 - Zemní práce

503,55

23	K	113107031	Odstranění podkladu plochy do 15 m ² z betonu prostého tl 150 mm při překozech inž sítí	m ²	0,450	789,00	355,05
25	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	3,000	49,50	148,50

5 - Komunikace pozemní

13 176,00

34	K	572341112	Vyspravení krytu komunikací po překozech plochy přes 15 m ² asfalt betonem ACO (AB) tl 70 mm	m ²	24,000	549,00	13 176,00
----	---	-----------	---	----------------	--------	--------	-----------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 045,49

27	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	3,000	187,00	561,00
31	M	592174100	obrubník betonový chodníkový AB0 100/10/25 tl nat 100x10x25 cm	kus	3,030	123,00	372,69
28	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m ³	0,045	2 740,00	123,30
33	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	5,000	71,70	358,50
32	K	938909331	Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m ²	24,000	10,00	240,00
30	K	999900000.R	Úprava za obrubou v šíři 1 m	m	3,000	130,00	390,00

997 - Přesun sutě

740,26

4	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	1,241	44,10	54,73
5	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	17,374	11,10	192,85
6	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1,241	147,00	182,43
7	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,241	250,00	310,25

998 - Přesun hmot

1 371,74

8	K	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu, živice na vzdálenost do 50 m	t	5,645	243,00	1 371,74
---	---	-----------	--	---	-------	--------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Lokální opravy II

Objekt: 100.9 - Havarijní stav chodníku vedle MŠ Prušánecká

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				266 221,01
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				266 221,01
DPH základní	21,00%	ze	266 221,01	55 906,41
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		322 127,42

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Lokální opravy II

Objekt: 100.9 - Havarijní stav chodníku vedle MŠ Prušánecká

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	266 221,01
HSV - Práce a dodávky HSV	266 221,01
1 - Zemní práce	81 696,06
2 - Zakládání	2 001,60
3 - Svislé a kompletní konstrukce	3 000,00
5 - Komunikace pozemní	92 598,00
8 - Trubní vedení	4 524,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	25 212,10
997 - Přesun sutě	41 617,81
998 - Přesun hmot	15 571,44
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	266 221,01

ROZPOČET

Stavba: Lokální opravy II

Objekt: 100.9 - Havarijní stav chodníku vedle MŠ Prušánecká

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

266 221,01

HSV - Práce a dodávky HSV

266 221,01

1 - Zemní práce

81 696,06

23	K	113107031	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z betonu prostého tl 150 mm při překozech inž sítí	m2	6,600	789,00	5 207,40
49	K	113107132	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 300 mm	m2	69,000	848,00	58 512,00
55	K	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm	m2	69,000	153,00	10 557,00
25	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	44,000	49,50	2 178,00
51	K	130901121	Bourání kčí v hloubených vykopávkách ze zdíva z betonu prostého ručně	m3	0,720	5 258,00	3 785,76
3	K	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	69,000	21,10	1 455,90

2 - Zakládání

2 001,60

52	K	274313811	Základové pásy z betonu tř. C 25/30	m3	0,720	2 780,00	2 001,60
----	---	-----------	-------------------------------------	----	-------	----------	----------

3 - Svislé a kompletní konstrukce

3 000,00

53	K	311261141.R	Narovnání stávající zdi z betonových prefabrikátů	kus	1,000	3 000,00	3 000,00
----	---	-------------	---	-----	-------	----------	----------

5 - Komunikace pozemní

92 598,00

50	K	566901273	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy přes 15m2 směsí stmelenu cementem SC20/25 tl 200mm	m2	69,000	793,00	54 717,00
56	K	572341112	Vyspravení krytu komunikací po překozech plochy přes 15 m2 asfalt betonem ACO (AB) tl 70 mm	m2	69,000	549,00	37 881,00

8 - Trubní vedení

4 524,00

43	K	899103111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	2,000	592,00	1 184,00
44	K	899103211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti přes 100 do 150 kg	kus	2,000	410,00	820,00
45	K	899332111	Výsková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením poklopu	kus	2,000	1 260,00	2 520,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

25 212,10

27	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	44,000	187,00	8 228,00
47	M	592174610	abrubník betonový chodníkový ABO 50/10/25 II nat 50x10x25 cm	kus	30,300	123,00	3 726,90
28	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,660	2 740,00	1 808,40
54	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	16,000	71,70	1 147,20
57	K	919735124	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 200 mm	m	16,000	306,00	4 896,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
32	K	979021112	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkových při překopech inženýrských sítí	m	14,000	37,90	530,60
46	K	999900000.R	Úprava za obrubou v šíři 1m	m	37,500	130,00	4 875,00

997 - Přesun sutě

41 617,81

4	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	69,770	44,10	3 076,86
5	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	976,780	11,10	10 842,26
6	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	69,770	147,00	10 256,19
7	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkovné)	t	69,770	250,00	17 442,50

998 - Přesun hmot

15 571,44

8	K	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu, živice na vzdálenost do 50 m	t	64,080	243,00	15 571,44
---	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Lokální opravy II
Objekt: 100.10 - Propadlina v chodníku u Prušínecká 9

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				81 610,28
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				81 610,28
DPH základní	21,00%	ze	81 610,28	17 138,16
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		98 748,44

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Lokální opravy II

Objekt: 100.10 - Propadlina v chodníku u Prušínecká 9

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	81 610,28
HSV - Práce a dodávky HSV	81 610,28
1 - Zemní práce	23 500,80
5 - Komunikace pozemní	35 077,50
8 - Trubní vedení	2 262,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 817,00
997 - Přesun sutě	11 884,67
998 - Přesun hmot	4 068,31
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	81 610,28

ROZPOČET

Stavba: Lokální opravy II

Objekt: 100.10 - Propadlina v chodníku u Prušínecká 9

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

81 610,28

HSV - Práce a dodávky HSV

81 610,28

1 - Zemní práce

23 500,80

23	K	113107031	Odstranění podkladu plochy do 15 m ² z betonu prostého tl 150 mm při překozech inž sítí	m ²	0,450	789,00	355,05
47	K	113107132	Odstranění podkladu pl do 50 m ² z betonu prostého tl 300 mm	m ²	22,500	848,00	19 080,00
50	K	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m ² živičných tl 100 mm	m ²	22,500	153,00	3 442,50
25	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	3,000	49,50	148,50
3	K	181102302	Úprava pláňe v zářezech se zhutněním	m ²	22,500	21,10	474,75

5 - Komunikace pozemní

35 077,50

38	K	566901173	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy do 15 m ² směsí stmelenu cementem SC 20/25 tl 200mm	m ²	22,500	1 010,00	22 725,00
48	K	572341112	Vyspravení krytu komunikací po překozech plochy přes 15 m ² asfalt betonem ACO (AB) tl 70 mm	m ²	22,500	549,00	12 352,50

8 - Trubní vedení

2 262,00

43	K	899103111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	1,000	592,00	592,00
44	K	899103211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 100 do 150 kg	kus	1,000	410,00	410,00
45	K	899332111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm snížením poklopu	kus	1,000	1 260,00	1 260,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 817,00

27	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	3,000	187,00	561,00
28	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m ³	0,045	2 740,00	123,30
11	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	10,000	56,90	569,00
49	K	919735124	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 200 mm	m	10,000	306,00	3 060,00
32	K	979021112	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkových při překozech inženýrských sítí	m	3,000	37,90	113,70
46	K	999900000.R	Úprava za obrubou v šíři 1m	m	3,000	130,00	390,00

997 - Přesun sutě

11 884,67

4	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	19,924	44,10	878,65
5	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	278,936	11,10	3 096,19
6	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	19,924	147,00	2 928,83

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
7	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkovné)	t	19,924	250,00	4 981,00
998 - Přesun hmot							4 068,31
8	K	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu, živice na vzdálenost do 50 m	t	16,742	243,00	4 068,31

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Lokální opravy II

Objekt: 100.11 - Propadlina v chodníku mezi Prušánecká Bzenecká

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				45 220,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				45 220,00
DPH základní	21,00%	ze	45 220,00	9 496,20
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		54 716,20

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Lokální opravy II

Objekt: 100.11 - Propadlina v chodníku mezi Prušánecká Bzenecká

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	45 220,00
HSV - Práce a dodávky HSV	45 220,00
1 - Zemní práce	14 385,81
5 - Komunikace pozemní	17 820,00
8 - Trubní vedení	2 262,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 144,49
997 - Přesun sutě	4 695,05
998 - Přesun hmot	1 912,65
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	45 220,00

ROZPOČET

Stavba: Lokální opravy II

Objekt: 100.11 - Propadlina v chodníku mezi Prušánecká Bzenecká

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

45 220,00

HSV - Práce a dodávky HSV

45 220,00

1 - Zemní práce

14 385,81

54	K	113107030	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z betonu prostého tl 100 mm při překopech inž sítí	m2	13,750	718,00	9 872,50
23	K	113107031	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z betonu prostého tl 150 mm při překopech inž sítí	m2	0,825	789,00	650,93
52	K	113107042	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 živičných tl 100 mm při překopech inž sítí	m2	13,750	240,00	3 300,00
25	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	5,500	49,50	272,25
3	K	181102302	Úprava pláňe v zářezech se zhutněním	m2	13,750	21,10	290,13

5 - Komunikace pozemní

17 820,00

51	K	566901161	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	13,750	691,00	9 501,25
55	K	572340112	Vyspravení krytů komunikací po překopech plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl 70 mm	m2	13,750	605,00	8 318,75

8 - Trubní vedení

2 262,00

43	K	899103111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	1,000	592,00	592,00
44	K	899103211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 100 do 150 kg	kus	1,000	410,00	410,00
45	K	899332111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm snížením poklopu	kus	1,000	1 260,00	1 260,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 144,49

27	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	5,500	187,00	1 028,50
47	M	592174610	obrubník betonový chodníkový ABO 50/10/25 II nat 50x10x25 cm	kus	5,555	123,00	683,27
28	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,083	2 740,00	227,42
11	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	7,000	56,90	398,30
56	K	919735122	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm	m	7,000	156,00	1 092,00
46	K	999900000.R	Úprava za obrubou v šíři 1m	m	5,500	130,00	715,00

997 - Přesun sutě

4 695,05

4	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	7,871	44,10	347,11
5	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	110,194	11,10	1 223,15
6	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	7,871	147,00	1 157,04

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
7	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkovné)	t	7,871	250,00	1 967,75
998 - Přesun hmot							1 912,65
8	K	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu, živice na vzdálenost do 50 m	t	7,871	243,00	1 912,65