

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Oprava krajnice – ulice Průmyslový park	Objednatel:	Město Kopřivnice - odbor ORM	IČ/DIČ:	
Druh stavby:		Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	PPK, Kopřivnice (úsek od vjezdu k fy Erich Jaeger po okružní křižovatku)	Zhotovitel:	SLUMEKO, s.r.o. Kopřivnice	IČ/DIČ:	25376021/CZ25376021
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	14
Platnost nabídky:		Zpracoval:	Lumír Kvita	Datum:	21.9.2017

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	23 020,20	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	130 625,56	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		21 515,94				
ZRN celkem		175 162,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	175 162,00	DPH 21%	36 784,02
		Celkem bez DPH	175 162,00
		Celkem včetně DPH	211 946,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby: Oprava krajnice – ulice Průmyslový park	Doba výstavby:	Objednatel: Město Kopřivnice - odbor ORM	
Druh stavby:	Začátek výstavby:	Projektant:	
Lokalita: PPK, Kopřivnice (úsek od vjezdu k fy Erich Jaeger po okružní křižovatku - cca 300m)	Konec výstavby:	Zhotovitel: SLUMEKO, s.r.o. Kopřivnice	
Platnost nabídky:	Zpracováno dne: 21.9.2017	Zpracoval: Lumír Kvita	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednotková cena (Kč)	Náklady dodávka (Kč)	Náklady montáž (Kč)	Náklady celkem (Kč)
		11	Přípravné a přidružené práce				0,00	8 550,00	8 550,00
1		113151114R00	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	90,00	95,00	0,00	8 550,00	8 550,00
		12	Odkopávky a prokopávky				0,00	15 176,70	15 176,70
2		122301101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 tl. 10 cm	m3	63,00	240,90	0,00	15 176,70	15 176,70
		16	Přemístění výkopku				0,00	23 896,53	23 896,53
3		167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	63,00	37,51	0,00	2 363,13	2 363,13
4		162601102R00	Odvoz zeminy a výkopku na skládku (Tichá)	m3	63,00	181,80	0,00	11 453,40	11 453,40
5		99002VD	Poplatek za skládku zeminy	m3	63,00	160,00	0,00	10 080,00	10 080,00
		5	Komunikace				0,00	2 813,58	2 813,58
6		50003VD	Válcování povrchu, do tl. 30cm	m2	210,00	13,40	0,00	2 813,58	2 813,58
		99VD	Ostatní				0,00	5 500,00	5 500,00
7		99007VD	Přechodné dopravní značení a vyřízení stanovení na PDZ a ZUMK	celek	1,00	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00
		500VD	Komunikace				0,00	58 950,00	58 950,00
8		50006VD	Položení asfalt. ABS, ABJ, ABH, tl. 5 cm	m2	90,00	655,00	0,00	58 950,00	58 950,00
		56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				23 020,20	14 358,75	37 378,95
9		564762111R00	Podklad z kam.drceného 8-16 mm s výplň.kamen. 20 cm	m2	210,00	156,77	23 020,20	9 900,45	32 920,65
10		564113510R00	Podklad z asf.recyklátu fr. 0-32 po zhutn.tl.10 cm	m2	210,00	21,23	0,00	4 458,30	4 458,30
		H22	Komunikace pozemní a letišť				0,00	18 934,74	18 934,74
11		998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	131,40	144,10	0,00	18 934,74	18 934,74
		S	Přesuny suti				0,00	3 961,20	3 961,20
12		979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	12,00	95,10	0,00	1 141,20	1 141,20
13		979990112R00	Poplatek za skládku suti - obalovaný asfalt	t	12,00	120,00	0,00	1 440,00	1 440,00
14		99006VD	Odvoz suti na skládku	t	12,00	115,00	0,00	1 380,00	1 380,00

Celkem:

175 162,00