

## Změnový list č. 10 - část 1

### Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

<b>Název projektu: Rokycany - silnice II/605 ulice Soukenická</b>				<b>Registrační číslo projektu:</b>		
Číslo a název objektu: VCP18 - Sanace zvodnělého podloží kanalizace						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
<b>SO 101.1 - Komunikace - SÚS PK</b>						
1	13.4.2017	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m <sup>3</sup> v hornině tř. 3 - 20 x 1 x 1,1m	sanace zvodnělého podloží kanalizace	Z důvodu špatného těsnění betonových rour na kanalizační stoce DN300 došlo ke zvodnění pláňe komunikace.	
2		162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4			
3		171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)			
4		181951102	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním			
5		999100100	Výměna nevhodné podložní zeminy (odkop zeminy, odvoz, skládkovné, dovoz vhodného materiálu, pokládka se zhutněním) - (20 x 5 x 0,5m)			

\* může být doloženo na samostatném listu

## Změnový list č. 10 - část 2

### Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

<b>Název projektu: Rokycany - silnice II/605 ulice Soukenická</b>										<b>Registrační číslo projektu:</b>		
Číslo a název objektu: VCP18 - Sanace zvodnělého podloží kanalizace										<b>109 496,20</b>		
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
<b>SO 101.1 - Komunikace - SÚS PK</b>												
1	13.4.2017	1479594	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 - 20 x 1 x 1,1m	m3	953,700	931,700	-22,000	78,80	75 151,56	73 417,96	-1 733,60
2			162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1 209,700	1 187,700	-22,000	132,70	160 527,19	157 607,79	-2 919,40
3			171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	2 177,460	2 217,060	39,600	79,50	173 108,07	176 256,27	3 148,20
4			181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	3 070,000	3 170,000	100,000	22,00	67 540,00	69 740,00	2 200,00
5			999100100	Výměna nevhodné podložní zeminy (odkop zeminy, odvoz, skládkovné, dovoz vhodného materiálu, pokládka se zhutněním) - (20 x 5 x 0,5m)	m3	938,800	1 048,800	110,000	989,10	928 567,08	1 037 368,08	108 801,00
<b>Rozdíl oproti SoD celkem Kč:</b>											<b>109 496,20</b>	

#### Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
<i>STRABAG a.s., Martin Lísa</i>		

#### Schválil:

<i>Inženýr stavby/TDI</i>		
<i>INGEM inženýrská a.s., Pavel Keller</i>		
<i>projektant/AD</i>		
<i>Zítek - IP projekt s.r.o., Ing. Petr Zítek</i>		
<i>zadavatel/objednatel</i>		
<i>Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o. , Ing. Jana Mrázová</i>		
<i>Hlavní finanční manažer OKP/OKČ:</i>	podpis:	datum:
<i>Schválil:</i>	podpis:	datum:

Datum: 13. 4. 2019 Den týdne:

Nákladové středisko: INSEF Název akce: ROZBOŘENÍ, PUVIČEK II / 101 VÍCE POUŽITÍPočasí: oblačno +15°C, +9°CPracovní doba: 7<sup>00</sup> - 11<sup>00</sup>, 13<sup>00</sup> - 18<sup>00</sup>Pracovní přestávka: 11<sup>00</sup> - 13<sup>00</sup>Pracovníci (jména a příjmení): FRANTIŠEK KOLDOŠKA, JOSEF BUKVAČKA, MILOŠ KOJŠTOVEC,  
BOŘEK PULSIBIČ, PAVEL KRIVÁK, MUDROSLAV KRIVÁK, MUDROSLAV  
PODOLSKÝ, PETR JELÍNEK, ALBÍN KASÁREK, JAR. ŠODAMechanismy: OST 313, HEBRATA 904, JOB, STAN CONTAINER, 3X NÁKL. AUTO P13Materiál: 4VC DŘEVNĚŽALV. ROUBÍ, Ø FR. Ø 16mm

Zkoušky:

Provedené práce: - ODŠEDNĚNÍ NEÚPORNĚ PLÁNĚ + ROZKOP VÍKOVÉHO HO MĚSÍČNÍKU  
NA KUZDŘEVÍ + HVÍZNĚNÍ PARAPLÁNĚ  
- ZAGRAĐENÍ OCHRANNÉ KLENBY PROTIVŮ (DŘEVĚNÉ BŮTY ÚMLO KLENBY)  
- POUŽITÍ DŘEVNĚŽALV. ROUBÍ + ØFR Ø 16mmZPÍSAR BÝHOVITEL:ŠMOTVITEL UPŘEDGÁNUSE ŽÁSTUPCE ŽÁKEDNÁVÁŽE NA  
PEŘEVNÍ KANALIZACI DN 300 V KM 0,35 - 0,50. KUDENÍ TRAR  
TRTO KANALIZACE NEODPovídá P.D. NEŽERNOSTI NA TRTO  
STOKAČNÍ KANALIZACI TRTO VLI NA BUDNĚNÍ PARAPLÁNĚ.  
Ž TOMHO DŮVODU BUDE PROVÁDĚNA VITĚNA ŽVODNĚJŠÍ MÍŠT  
PARAPLÁNĚ. ŽE ŽVODNĚNÍ Ž ŽÁROKĚM Ž ŽVODNĚNÍ ŽVODNĚNÍ  
Ž ŽVODNĚNÍ ŽVODNĚNÍ ŽVODNĚNÍ ŽVODNĚNÍ ŽVODNĚNÍ

Podpis zástupce investora (TDI):

Podpis stavbyvedoucího:

Zakázka: **ROKYCANY, REKONSTRUKCE SOUKENICKÉ ULICE**  
Akce: **Výpočet plochy sanace v úseku km 0,460 - km 0,490**  
Číslo zak.: **018/2017**  
Objednatel: **STRABAG , a.s. , odštěpný závod České Budějovice , Parková 1205/11 , Plzeň**

## **TECHNICKÁ ZPRÁVA**

Číslo protokolu: 018/2017/08

---

Zhotovitel:



**PYŠEK zeměměřické práce, s.r.o.**

Bezinková 247/36, 312 00 Plzeň

IČO : 279 69 541, DIČ: CZ 279 69 541

Tel.: 603106529, 605732874, 737747422

Fax: +420 377 461 930

---

## PŘEDÁVACÍ PROTOKOL

Číslo protokolu: 018/2017/08

Datum: 30.4.2017

**Druh práce :** Výpočet plochy

**Kraj:** Plzeňský

**Kat.území:** Rokycany

**Mapový list:** Plzeň 2 - 6

**Bodové pole polohové :** určeno metodou GNSS

**Bodové pole výškové :** Bg10 Rokycany-Radnice

**Souřadnicový systém :** S-JTSK

**Výškový systém :** Bpv

**Přístroj :** Trimble R4 model S3, Trimble S5 Robotic s TCU

**Podklady :** určeno p. Martinem Lísou  
1)V2007-situace-pdps-Ro-Soukenická-Model.dwg

**Způsob stabilizace měřických bodů :** žádná

**Přesnost geodetických prací :**  $m_{xy}=0.06m$ ,  $m_z=0.03m$

### Rozsah a popis měřických prací :

Ve dnech 7.4.2017 - 18.4.2017 jsme provedli polohopisné zaměření sanované vrstvy v Soukenické ulici v Rokycanech. Plocha byla zaměřena v rozsahu určeném stavbyvedoucím p. Martinem Lísou. Celkem bylo zaměřeno 0,01 ha nového polohopisu, 16 podrobných bodů za pomoci 2 nových měřických bodů.

Měřená data byla zpracována v programu Groma v.10, výpočet a kartografické práce na výsledné dokumentaci byly zpracovány v programu Microstation Bentley PowerDraft V8i ( SELECT series 3 ).

### Výsledné hodnoty :

**Celková plocha sanací je 100,4 m<sup>2</sup>.**

**Přílohy :** náčrt situace se zaměřenou plochou v měřítku 1 : 500

**Měření provedl :** Ing.Ivan Pyšek,Martin Brožek

**Dne :** 7.4.2017 - 18.4.2017

**Vyhotovil :** Martin Brožek

**Dne :** 30.4.2017

**ÚOZI :** Ing. Ivan Pyšek

**Číslo ověření:** 113/2017

**Převzal :**

**Dne :**

Náležitosti a přesností odpovídá  
právním předpisům



ROKYCANY, SOUKENICKÁ ULICE - ZAMĚŘENÍ SANACE 7.04.2017 - 18.04.2017

