

Soupis provedených prací a dodávek

ZAKOM s.r.o.
 Za Nádražím 2654
 397 01 Písek
 DIČ CZ25171747

vypracoval : Pavel Matějka
 mobil 602465217
 V Písku 16.9.2016

Název stavby: **Písek - Rekonstrukce ulice Na Spravedlnosti - vnitroblok**
 Druh stavby: **Přeložení a ochrana telefonních kabelů CETIN**
 Místo stavby: **Písek**

Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	cena (Kč)	Celkem
	Zemní práce				27 200,60
	vytyčení trasy kab.vedení v zastavěném prostoru	m	60,00	7,00	420,00
	vytyčení jedné ing.sítě	ks	1,00	1 550,00	1 550,00
	jáma pro spojku	m3	2,00	471,00	942,00
	rýha kabelová v trávě 50/70cm - hloubení	m	48,00	268,00	12 864,00
	rýha kabelová v trávě 50/120cm - hloubení	m	12,00	287,00	3 444,00
	zřízení kabelového lože z písku do tl.10 cm bez krytí	m	60,00	27,40	1 644,00
	zřízení kabelového lože z písku do tl.10 cm s deskou plast	m	20,00	47,20	944,00
	zřízení kabelového prostupu dělenou PE chráničkou	m	10,00	24,40	244,00
	položení PE nebo vrapované chráničky	m	46,00	17,10	786,60
	varovná folie š.22 cm PVC oranžová	m	80,00	3,10	248,00
	rýha kabelová v trávě 50/70cm - hloubení	m	48,00	28,00	1 344,00
	rýha kabelová v trávě 50/120cm - hloubení	m	12,00	39,00	468,00
	zřízení a odstranění přechodové lávky	ks	1,00	82,00	82,00
	ohrazení výkopu výstražnou folií jednostranné	m	80,00	4,10	328,00
	úprava povrchu zeminou	m2	80,00	17,90	1 432,00
	průraz zdí cihlovou do 100 cm	ks	1,00	460,00	460,00
	Montáž				12 627,20
	zrušení úložných kabelů do 15 XN	m	66,00	18,60	1 227,60
	zrušení samonosných kabelů do 5 XN	m	40,00	16,40	656,00
	montáž úložných kabelů do 5 XN	m	8,00	13,20	105,60
	montáž úložných kabelů do 15 XN	m	49,00	18,60	911,40
	kabel pro vnitřní montáž po zdi	m	13,00	19,00	247,00
	rozdávěč do 50 XN na fasádu	ks	1,00	243,00	243,00
	montáž jedné čtyřky s oboustranným číslováním	ks	30,00	18,80	564,00
	montáž jedné čtyřky za provozu	ks	30,00	51,28	1 538,40
	montáž spojky na kabelu do 50 XN	ks	2,00	1 160,00	2 320,00
	stejnoseměrné měření na místním tel.kabelu - 1.čtyřka	ks	2,00	128,00	256,00
	stejnoseměrné měření na místním tel.kabelu - další čtyřka	ks	28,00	16,30	456,40
	střídavé měření na místním tel.kabelu - 1.čtyřka	ks	2,00	109,00	218,00
	střídavé měření na místním tel.kabelu - další čtyřka	m	28,00	24,10	674,80
	lišta 20/25 mm po zdi	m	2,00	34,00	68,00
	krabice propojovací	ks	1,00	54,00	54,00
	demontáž stožáru sruženého D 8m celkové délky	ks	1,00	2 200,00	2 200,00
	demontáž rozvaděče stožárového	ks	1,00	467,00	467,00
	přepojovací práce v rozvaděčích	hod	2,00	210,00	420,00
	Materiál				13 197,40
	kabel TCEPKPFLE 5 XN 0,6	m	12,00	26,00	312,00
	kabel TCEPKPFLE 15 XN 0,6	m	45,00	71,00	3 195,00
	kabel SYKFY 5x2x0,5	m	15,00	11,00	165,00

spojka SCX 43/8 - 300	ks	2,00	960,00	1 920,00
modul konektor 9700 - 10p 3M	ks	6,00	39,00	234,00
páska izolační TEMFLEX - černá	ks	2,00	37,70	75,40
mini marker ball 3M	ks	2,00	284,00	568,00
chránička půlená 160/110 - Sitel	ks	10,00	310,00	3 100,00
sponka k chráničce	ks	22,00	24,00	528,00
varovná folie PVC š.33 cm	m	80,00	4,00	320,00
trubka vrapovaná D 75 mm	m	50,00	24,00	1 200,00
rozvaděč MRK 20	ks	1,00	540,00	540,00
svorkovnice zářezová SID C/R	ks	2,00	142,00	284,00
krabice propojovací MRK 2	ks	1,00	98,00	98,00
lišta vkládací 20/25 mm	m	2,00	29,00	58,00
drobný pontážní materiál	Kč	600,00	1,00	600,00
Geodetické práce				1 800,00
zaměření stavby - pevná částka	příp	0,00	4 631,00	0,00
zaměření trasy	m	0,00	22,00	0,00
plán geo.pro VBŘ v š.1m - úsek = 100m	ks	0,00	3 100,00	0,00
vklad VBŘ dle smlouvy o smlouvě budoucí	ks	0,00	3 000,00	0,00
pořízení dokumentace stavby	ks	1,00	1 800,00	1 800,00
Obstaravatelská činnost dodavatele				0,00
pořízení povolení k ZUK a výkopového povolení vč.DIO	příp	0,00	2 400,00	0,00
poplatky za zábor VP - předpokládané	kč	0,00	9 900,00	0,00
dopravní značení malého rozsahu	příp	0,00	1 800,00	0,00
Pronájem strojů a mechanizace				1 395,00
montážní plošina MP 13	hod	2,00	290,00	580,00
jeřáb	hod	1,00	815,00	815,00
Cena celkem za stavbu bez DPH				56 220,20
DPH 21%				11 806,24
Cena celkem za stavbu včetně DPH				68 026,44

ZAKOM s.r.o. Roháčova 2285 397 01 Písek

IČO : 25171747 , DIČ : CZ25171747

tel : 382214601 , fax : 382212904 , E-mail : zakom@seznam.cz

www.zakompisek.cz