

## Položkový rozpočet

**Zakázka: Vodivé pospojování v 1NP**

**Objednatel: Statutární město Brno**  
 Dominikánské náměstí 196/1  
 60200 Brno-Brno-město

**IČ: 44992785**  
**DIČ: CZ44992785**

**Zhotovitel: Pavel Vitouš elektromontáže**  
 nám. SNP 28 Brno 613 00  
 tel. 728511872

**IČ: 68113510**  
**DIČ: CZ 6705020179**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			11 424,00
PSV			0,00
MON			168 972,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>180 396,00</b>


Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		CZK
Základ pro základní DPH	21 %		218 279 CZK
<b>Cena celkem bez DPH</b>			<b>180 396 CZK</b>

v Brně dne 16.9.2017

\_\_\_\_\_  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			1 578,00
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			3 960,00
96	Bourání konstrukci	HSV			5 166,00
97	Prorážení otvorů	HSV			720,00
M21	Elektromontáže	MON			168 972,00
Cena celkem					180 396,00



## Položkový rozpočet

S:	Vodivé pospojování v 1NP
----	--------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>1 578,00</b>
1	340235211RT2	Zazdívká otvorů 0,0225 m2 cihlami, tl.zdi do 10cm, s použitím suché maltové směsi	kus	6,00000	73,00	438,00
2	340235212RT2	Zazdívká otvorů 0,0225 m2 cihlami, tl.zdi nad 10cm, s použitím suché maltové směsi	kus	12,00000	95,00	1 140,00
<b>Díl: 61</b>		<b>Upravy povrchů vnitřní</b>				<b>3 960,00</b>
3	612401191RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, s použitím suché maltové směsi	kus	36,00000	110,00	3 960,00
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>5 166,00</b>
4	963016211R00	demont. podhledu SDK z kazet 600x600 mm, kov.rošt	m2	42,00000	58,00	2 436,00
5	963016211R00	zpětná mont. podhledu SDK z kazet 600x600 mm	m2	42,00000	65,00	2 730,00
<b>Díl: 97</b>		<b>Prorážení otvorů</b>				<b>720,00</b>
6	971033141R00	Vybourání otvorů zeď cihel. d=6 cm, tl. 30 cm, MVC	kus	12,00000	35,00	420,00
7	971033241R00	Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 30cm, MVC	kus	6,00000	50,00	300,00
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				<b>168 972,00</b>
8	210010004RT1	Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 29 mm, včetně dodávky trubky PVC 2329	m	2,00000	45,00	90,00
9	210010105R00	Lišta elektroinstalační PVC š.do 40 mm,šroubováním	m	51,00000	50,00	2 550,00
10	210010323RT1	Krabice odbočná KO, se zapojením, čtvercová, včetně dodávky KO 125 E s víčkem	kus	5,00000	195,00	975,00
11	211010002R00	Osazení hmoždinky do cihlového zdiva, HM 8	kus	70,00000	20,00	1 400,00
12	211010003R00	Osazení hmoždinky do cihlového zdiva, HM 10	kus	300,00000	18,00	5 400,00
13	210020304R00	Žlab kabelový s příslušenstvím, 125/50 mm bez víka	m	80,00000	160,00	12 800,00
14	210020302R00	Žlab kabelový s příslušenstvím, 62/50 mm bez víka	m	74,00000	160,00	11 840,00
15	210190002R00	Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 50 kg	kus	1,00000	500,00	500,00
16	210192562R00	Svorkovnice ochranná se zapojením	kus	6,00000	130,00	780,00
17	210800547RT1	Vodič nn a vn CY 6 mm2 uložený pevně, včetně dodávky vodiče CY 6	m	50,00000	48,00	2 400,00
18	210800549RT1	Vodič nn a vn CY 16 mm2 uložený pevně, včetně dodávky vodiče CY 16	m	210,00000	65,00	13 650,00
19	210800649RT1	Vodič nn a vn CYA 25 mm2 uložený pevně, včetně dodávky vodiče CYA 25	m	165,00000	90,00	14 850,00
20	210800650R00	Vodič nn a vn CYA 35 mm2 uložený pevně	m	205,00000	28,00	5 740,00
21	210800655R00	Vodič nn a vn CYA 150 mm2 uložený pevně	m	11,00000	40,00	440,00
22	210100004R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 25 mm2	kus	8,00000	62,00	496,00
23	210100005R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 35 mm2	kus	6,00000	68,00	408,00
24	210100010R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 150 mm2	kus	2,00000	130,00	260,00
25	210220801R00	Změření zemního odporu, vč. měřicího protokolu	kus	2,00000	220,00	440,00
26	210290841R00	Demontáž/montáž krytu ocelopl. rozvaděče do 70 cm	kus	4,00000	30,00	120,00
27	210292022R00	Vypnutí vedení a zajištění tabulkou proti zapnutí	kus	1,00000	80,00	80,00
28	R1-210 29-	výchozí revize	hod	15,00000	315,00	4 725,00
29	210290096R02	práce nepředvídané, neobsažené v cenících ..	hod	20,00000	315,00	6 300,00
30	R.01-357-12119	rozvodnice RPE - spec.v.č.104 OCEP 600/1800/250 P, materiál + mont.; zapojení	soubor	1,00000	14 600,00	14 600,00
31	34563111R	Svorkovnice ekvipotenciální, EQ02	kus	4,00000	170,00	680,00
32	34562341R	Svorkovnice pospojování, EPS 2	kus	2,00000	240,00	480,00
33	34571524R	Krabice přístrojová odbočná čtvercová z PH KO 125E	kus	5,00000	80,00	400,00
34	34142161R	Vodič silový pevně uložení CYA 35 mm2	m	205,00000	75,00	15 375,00
35	34142166R	Vodič silový pevně uložení CYA 150 mm2, ZŽ	m	11,00000	250,00	2 750,00
36	553473900R	MARS žlab kabelový NKZI 50X62X0,7 mm EC, s integrovanou spojkou	m	74,00000	230,00	17 020,00

37	553473901R	MARS žlab kabelový NKZI 50X125X0,7 mm EC, s integrovanou spojkou	m	80,00000	375,00	30 000,00
38	34572105R	Lišta vkládací z PVC délka 3 m LV 18x13	m	35,00000	13,00	455,00
39	34572109R	Lišta vkládací z PVC délka 3 m LV 24x22	m	16,00000	25,00	400,00
40	354329106R	Okno kabelové lisovací Cu 16 x 10 KU	kus	4,00000	15,00	60,00
41	354329109R	Okno kabelové lisovací Cu 25 x 10 KU	kus	4,00000	20,00	80,00
42	354329112R	Okno kabelové lisovací Cu 35 x 10 KU	kus	6,00000	28,00	168,00
43	354329128R	Okno kabelové lisovací Cu 150 x 12 KU	kus	2,00000	130,00	260,00

