

<i>Jméno</i>	Česká republika . Generální finanční ředitelství	
<i>Adresa</i>	Lazarská 15/7	
<i>PSC</i>	117 22 <i>Město</i>	Praha 1 - Nové Město
<i>IČO</i>	720 800 043 <i>DIČ</i>	

*Datum vystavení* 11.9.2017*číslo zakázky**Zpracoval Tel/Fax*

## CENOVÁ REKAPITULACE

**Název akce** Oprava schodiště / 3**Místo stavby** Finanční úřad pro Jihočeský kraj, Územní pracoviště v Českém Krumlově - oprava schodiště 13

D+M PVC NFE a gumové hrany na schodiště vč. přípravy podkladu	328 829 Kč
D+M soklu z obkladu vč. začištění	79 904 Kč
Nátěry zábradlí schodiště a boku schodiště	48 660 Kč
Montáž dřevěného madla na zábradlí	42 095 Kč

---

Celkem bez DPH	499 488 Kč
DPH 21 %	104 892 Kč
<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>604 380 Kč</b>

---

Uměno	Česká republika . Generální finanční ředitelství		
Adresa	Lazarská 15/7		
PSČ	117 22	Město	Praha 1 - Nové Město

Datum vystavení	11.9.2017
Číslo zakázky	
Zpracoval	
Mobil	
Email	

### CENOVÁ KALKULACE PO ZAMĚŘENÍ

#### D+M PVC NFE a gumové hrany na schodiště vč. přípravy podkladu

**Název akce:** Oprava schodiště/3  
**Vyřizuje:** Oddělení hospodářské správy v Českých Budějovicích, Mánesova 3a, 371 87, České Budějovice  
**Místo stavby:** Finanční úřad pro Jihočeský kraj, Územní pracoviště v Českém Krumlově • oprava schodiště / 3

		množství mj		cena za mj	celkem
1)	příprava podkladu				
Demontáž	stávajícího PVC včetně schodišťových hran (stupně + podesty)	135.00 m2	x	150,00 =	20 250,0 Kč
Likvidace	stávajícího PVC včetně schodišťových hran (stupně + podesty)	135.00 m2	x	35,00 =	4 725,0 Kč
Příprava podkladu	přebroušení zbytků starého lepidla	135,00 m2	x	50,00 =	6 750,0 Kč
Materiál	penetrace VG5	28,00 kg	x	515,00 =	14 420,0 Kč
Materiál	křemičitý písek pro vsyp do VG 5	85.00 kg	x	13,00 =	1 105,0 Kč
Příprava podkladu	šalování schodiště pro nalití stěrky (1,50 x 0.3m)	120.00 ks	x	85,00 =	10 200,0 Kč
Příprava podkladu	šalování podesty schodiště pro nalití stěrky (3,30m)	6.00 ks	x	180,00 =	1 080,0 Kč
Materiál	stěrka CSP 43 7 kg/m2 (nášlapy + podesty = 99 m2)	693,00 kg	x	24,70 =	17 117,1 Kč
Materiál	Opravná stěrka STL 39 (podstupně)	115,00 kg	x	48,00 =	5 520,0 Kč
Aplikace	stěrky + lokální vysrávka	135.00 m2	x	315,00 =	42 525,0 Kč
2)	montáž PVC a schodišťových hran				
Materiál	Novoflor Extra šíře role 1,5 m x délka 12 bm odběr pouze na celé role	103.00 bm 162,00 m2	x x	1.50 m 342,00 =	ve prořezu 55 404,0 Kč
Materiál	schodišťová hrana 1891.45 x 82 barva modul 2 bm	135,00 ks	x	191,00 =	25 785,0 Kč
Lepidlo Chemoprén	na stupně včetně podstupně a schodišťových hran	70.00 l	x	276,00 =	19 320,0 Kč
•Lepidlo UKL 302	na podesty	16,00 kg	x	118,00 =	1 888,0 Kč
Montáž	PVC včetně schodišťových hran na schod	120,00 ks	x	670,00 =	80 400,0 Kč
Montáž	PVC na podesty vč. svař. šňůry ( montáž 100,00 + svařování 25,00 ) -	36,00 m2	x	125,00 =	4 500,0 Kč
Sílikonovani	k novému obkladu u stěny	136.00 bm	x	60,00 =	8 160,0 Kč

VRN		=	<b>9. 680.0 Kč</b>
		<b>Celkem bez DPH</b>	<b>328 829 Kč</b>
		<b>DPH 21%</b>	<b>69 054 Kč</b>
		<b>Celkem s DPH</b>	<b>397 883 Kč</b>

Jméno	Česká republika . Generální finanční ředitelství		
Adresa	Lazarská 15/7		
PSČ	117 22	Místo	Praha 1 - Nové Město
IČO	720 800 043 DIČ		

Datum vystavení	11.9.2017
Číslo zakázky	
Zpracoval	
Tel/Fax email	

## CENOVÁ KALKULACE PO ZAMĚŘENÍ

### Dodání a montáž soklů z obkladu včetně začištění

Název akce	Oprava schodiště / 3
Vyřizuje	Oddělení hospodářské správy v Českých Budějovicích, Mánesova 3a, 371 87 České Budějovice
Místo stavby	Finanční úřad pro Jihočeský kraj, Územní pracoviště v Českém Krumlově - oprava schodiště / 3

1)	příprava podkladu	množství mj	cena za mj	celkem
	Demontáž, odsekaní stávajících soklů	139,00 bm x	75,00 =	10425,0 Kč
	Začištění omítky po osekání soklů, lepidlo+perlínka	139,00 bm x	100,00 =	13 900,0 Kč
	Likvidace, odvoz sutě a uložení odpadu na skládku	1,00 kpl x	3900,00 =	3 900,0 Kč
	Montáž soklů řezaných z dlažby na stupně včetně podstupnů, v do 100mm	91,90 bm x	120,00 =	11 028,0 Kč
	Montáž soklů řezaných z dlažby na podesty, v do 100mm	47,10 bm x	105,00 =	4 945,5 Kč
	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	139,00 bm x	55,00 =	7 645,0 Kč
	Lepidlo flex	125,00 kg x	15,00 =	1 875,0 Kč
	Materiál, sokl z dlažby PEI4 Concept (33 x 33 cm)	21,28 m2 x	398,50 =	8 480 1 Kč
	Začištění soklů štukovým fabionem nebo akrylatem	139,00 bm x	79,00 =	10 981,0 Kč
	Přesun hmot	3,54 %	=	2 524,2 Kč
	VRN			4 200,0 Kč
				<hr/>
				Celkem bez DPH 79 903,8 Kč
				DPH 21% 16 780,2 Kč
				<b>CENA celkem vč. DPH 96 684 Kč</b>

Poznámky: Cenová kalkulace byla zpracována na základě dodaných podkladů investorem a bude upřesněna po výběru materiálu investorem.  
Cenová kalkulace neobsahuje olejovou výmalbu stěny na nových soklech.  
Montážní práce budou účtovány dle cenových jednotek uvedených v této cenové kalkulaci firmou ČEČETKA s.r.o.  
Klient svým podpisem s těmito cenami montáží, materiálů a výběrem materiálů souhlasí.

Jméno Česká republika . Generální finanční ředitelství  
Adresa Lazarská 15/7  
PSČ 117 22 Město Praha 1 - Nové Město

Datum vystavení 11.9.2017

Číslo zakázky

Zpracoval

Mobil

Email

## CENOVÁ KALKULACE PO ZAMĚŘENÍ

### Nátěry zábradlí schodiště a boků schodiště

Název akce: Oprava schodiště/3  
Vyřizuje: Oddělení hospodářské správy v Českých Budějovicích, Mánesova 3a, 371 87, České Budějovice  
Místo stavby: Finanční úřad pro Jihočeský kraj, Územní pracoviště v Českém Krumlově - oprava schodiště / 3

1) Nátěry		množství mj	cena za mj	celkem
Očistění	stávajícího zábradlí od nečistot a mastnoty	186,00 m2 *	40,00 =	7 440.0 Kč
Nátěr 3 v 1	stávajícího zábradlí tmavý odstín (při světle nátěru příplatek)	186,00 m2 *	150,00 =	27 900.0 Kč
Očistění	boků schodiště od nečistot a mastnoty	64,00 bm *	30,00 =	1 920.0 Kč
Nátěr	omyvatelnou barvou boky schodiště	64,00 bm x	80,00 =	5 120.0 Kč
VRN	-	-	=	6 280,0 Kč
<b>Celkem bez DPH</b>				<b>48 660 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>				<b>10 219 Kč</b>
<b>Celkem s DPH</b>				<b>58 879 Kč</b>

Cenová kalkulace neobsahuje olejové nátěry na boční stěně po výměně soklu.

Jméno Česká republika .Generální finanční ředitelství  
Adresa Lazarská 15/7  
PSČ 117 22 Město Praha 1 • Nové Město

Datum vystavení 11.9.2017

Číslo zakázky

Zpracoval

Mobil

Email

**CENOVÁ KALKULACE PO ZAMĚŘENÍ****Montáž dřevěného madla na zábradlí**

Název akce: Oprava schodiště/3  
Vyřizuje: Oddělení hospodářské správy v Českých Budějovicích, Mánesova 3a, 371 87, České Budějovice  
Místo stavby: Finanční úřad pro Jihočeský kraj, Územní pracoviště v Českém Krumlově - oprava schodiště / 3

1)	dřevěné zábradlí	množství mj	cena za mj	celkem	
Demontáž	stávajícího madla na zábradlí	57,00 bm ×	70,00 =	3 990,0 Kč	
Likvidace	stávajícího madla na zábradlí	57,00 m2 ×	25,00 =	1 425,0 Kč	
Dřevěné madlo	buk 48x28mm	60,00 bm ×	215,00 =	12 900,0 Kč	
Lakování	dřevěného madla	60,00 bm ×	75,00 =	4 500,0 Kč	
Spojovací	materiál pro montáž madla	-	=	450,0 Kč	
Montáž madla	buk s povrchovou úpravou	57,00 bm ×	290,00 =	16 530,0 Kč	
VRN		-	=	2 300,0 Kč	
				<b>Celkem bez DPH</b>	<b>42 095 Kč</b>
				<b>DPH 21%</b>	<b>8 840 Kč</b>
				<b>Celkem s DPH</b>	<b>50 935 Kč</b>

