

Soupis prací - Odstranění havarijního stavu mostu č.ev. 19844-aBřezí

Pol. č.	Popis položky	MJ	počet MJ	Cena MJ	Cena celk.
S0-01	Staveniště a ostatní dokumentace				
1	ZŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ, VYTYCENÍ SÍTI, JINÁ DOKUMENTACE APOD	KPL	1,00	10 000,00	10 000,00
					10 000,00
S0-101	Dopravné Inženýrské opatření				
1	DOPRAVNÍ ZNAČKY Z AKL VEL HUNIK FÓLIE Tř 1 - 000, MONT, OEMONT	KUS	2,00	59,00	118,00
2	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100x150CM HLINÍK - DOD, MONT. DEMONT	KUS	2,00	116,00	232,00
3	SLOUPKY A STÓJKY OZ Z JACKEL PROFILŮ S PŘENOSNÝM PODSTAVCEM	KUS	4,00	82,00	328,00
4	DOPRAVNÍ OCHRANY Z2 S FÓLII TŘ 2 - DOD, MONTAŽ, DEMONTÁŽ	KUS	8,00	609,00	4 872,00
					5 550,00
S0-202	Most 19844-1				
	Všeobecné konstrukce a práce				151417,25
1	POPLATKY ZA SKLÁDKU živé hmoty	T	27,19	500,00	13 595,00
3	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ VOZOVEK A CHODŮ S ASFALTOVÝM POJÍVEM, ODVOZ DO 16KM	MJ	8,14	1 321,64	10 758,15
4	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODŮ Z KAMENNÉHO NESTMEL. ODVOZ DO 16KM včetně uložení na skládku a skládkovného	M3	8,14	1 054,24	8 581,51
5	HLOBENÍ JAM ZAPASŮ NEPA2: TŘ 3 S ODVOZEM DO 16KM včetně uložení výkopku na skládku a skládkovného	MJ	28,48	317,49	9 042,12
6	HLOBENÍ RÝH MELIORAČNÍCH DO 2M PA2: INEPA2: TŘ 4 DO 16KM včetně uložení a skládkovného	M3	18,54	396,01	7 342,03
7	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MČ S ODVOZEM DO 16KM	M3	53,00	1 000,00	53 000,00
8	VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCÍ Z ELEZOBEZNEHO NEBO BETONU S ODVOZEM DO 16KM	MJ	4,20	4 500,00	18 900,00
9	ODSTRANĚNÍ SILNICE OCELI SVODIDLA	BM	32,50	120,51	3 916,58
10	DŘEVĚNÁ PODPĚRNÁ KONSTRUKCE KLENBY	KPL	1,00	25 000,00	25 000,00
11	ČIŠTĚNÍ KAMENNÉHO ZDÍMA OTRYSKOVANÍ TLA KOVOU VODOU DO 200 BARŮ	M2	14,18	90,40	1 281,87
	Svislé konstrukce				320 677,50
1	2: B MONOLITICKÉ CELY Z ELEZOBEZNEHO DO C30/37 (B37)	M3	8,00	5 200,00	41 600,00
2	VÝZTUŽ: 1B ČEL Z OCELI 10505	T	5,65	28 000,00	158 200,00
3	ŘÍMSY Z ELEZOBEZNEHO DO C30/37	MJ	2,85	6 250,00	17 812,50
4	VÝZTUŽ: ŘÍMSY Z OCELI 10505	T	2,50	28 000,00	70 000,00
5	OBNOVA OCHRANNÝCH KULOVÝCH ELŮ Z LOM KAMENE NA MG	MJ	8,50	3 890,00	33 065,00
	Vodorovné konstrukce				292 388,25
1	2: B MONOLITICKÉ SPAHUVACÍ BETONOVÁNÍ KLENBY DO TL 100 MM DO C30/37 (B37)	M3	4,00	2 270,00	9 080,00
2	VÝZTUŽ: 2: B ČEL Z OCELI 10505	T	4,00	28 000,00	112 000,00
3	VRTY DO KAMENNÉHO ZDÍMA KLENBY TL 8MM DĚLKA 50MM + CHEM.KOTVA (RASTR 9X VRT NA 1M2)	M2	48,59	2 050,00	99 599,25
4	VÝPLŇ A ZÁSYP KAMENNÝ KLENBY Z MEZEROVITĚHO BETONU	M3	29,15	2 460,00	71 709,00
	Izolace, nátěry				70 429,00
1	IZOLACE PLOŠNÁ BEZEŠVÁ STŘÍKANÁ ZA STUŽENÍ - NABÁZÍ METHYL-METHAKRYLÁTOVÉ PRYSKYŘICE	M2	48,59	1 100,00	53 449,00
2	NÁTĚRY BETON KONSTRUKCÍ TYP OS - F NÁTĚR ŘÍMSY PROTI CHLORIDŮM	M2	8,49	2 000,00	16 980,00
	Úpravy povrchů, odvodnění				67 958,45
1	ODVODNĚNÍ RUBU KLENBY KOMPL Z TRUB Z PLASTU DO 100MM - VČETNĚ VYÚSTĚNÍ	BM	15,00	560,71	8 410,65
2	SPAS PRO ULOŽENÍ ODVODNĚNÍ RUBU KLENBY	M3	1,50	2 890,00	4 335,00
3	SPÁROVÁNÍ A VYPLNĚNÍ SPAR STARŠÍHO ZDÍMA NA CEMENT MALTOU	M2	14,80	386,00	5 712,80

4	ZLABY A RIGOLY U KUZELŮ - DIAZDINÉ Z LOM. KAM TL. DO 250MM DO BET T100MM B20/25 (B25)	BM	25,00	1 960,00	49 500,00
	Komunikace				50 862,42
1	VYROVNÁNÍ PODKLADU Z MZK DO TI. 150 MM	M2	49,44	260,00	12 854,40
2	POKLÁDKA VYROVNÁVKY ACP 16 v ti. 7 cm	M2	49,44	433,50	21 432,24
3	POKLÁDKA KRYTU ACO 11 v ti. 5 cm	M2	49,44	302,50	14 955,60
4	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC RECYKLÁTEM	M2	18,00	90,01	1 620,18
					953 732,87
S0-303	Přidružená stavební výroba				
1	ZŘÍZENÍ OCEL SILNIC SVOD JEDNOSTR. SLOUP DO 2M POZINK	BM	32,00	299,00	9 568,00
2	OCEL ZABR. SVOD JEDNOSTR. SVIS VÝPLN SI DO 2M TAR ZINK PONOREM	BM	15,00	776,00	11 640,00
3	VODOR. DOPRAV. ZNAC. BARVOU HLADKE - DOD. A POKLÁDKA 125MM	BM	30,00	21,40	642,00
4	ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO SOMM	BM	17,40	51,20	890,88
5	VÝPLN DILATAČNÍ SPAR PRUH. NÝM TMELEM	BM	11,70	434,50	5 083,65
6	TESNĚNÍ DILATAČNÍ SPAR ASF. ZALIVKOU	BM	11,70	137,00	1 602,90
					29 427,43

Bez DPH	998 710,30
DPH	209 729,16
Včetně DPH	1 208 439,46



IFICRIZIN cel1fis s.a.-o.
 „Jetelová 25d/2, 326 00 Flzc;“
 IČ: 290 75 504
 DIČ: CZ29075904 CD

”