



003039

Drobné opravy ČS PHM - EuroOil Čepro, a.s. Praha
technicko oceňovací podklad
č. smlouvy: 38128

Objekt: 206-H17-240.2 Brno Okružní

Výzva- dílčí smlouva o dílo**čerpací stanice:****dne:****číslo Č.S.:**

Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem
HSV	Práce a dodávky HSV		
3	Svislé a kompletní konstrukce		
4	Vodorovné konstrukce		
411388631	Zabetonování otvorů tl do 150 mm	m2	4,800
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání		
610	výměna poškozených ekodrainů vč. nezbytného rozsahu demolic a znovuprovedení dlažeb a betonové mazaniny, do 15 bm	bm	2,000
971033451	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	2,000
974042574	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 200 mm š do 150 mm	m	24,000
997	Přesun sutě		
997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	2,298
997013501	složení	t	2,298
997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t/km	52,000
997013631	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,298
997241621	Naložení a složení vybouraných hmot nebo konstrukcí	t	2,298
PSV	Práce a dodávky PSV		
742	Elektromontáže - rozvodný systém		
742271100	Montáž rozváděč řídicí a ovládací pro rozvodny vnitřní i vnější do 100 kg	kus	1,000
742996100	Oživení rozváděče se složitou výstrojí, repase rozváděče	kus	1,000
743	Elektromontáže - hrubá montáž		
345710950	trubka elektroinstalační tuhá ISOFIX-EL-F 320N	m	11,000
743111115	Montáž trubka plastová tuhá D 23 mm uložená pevně	m	11,000
345710960	trubka elektroinstalační tuhá z PVC L 3 m 1550	m	11,000
743112119	Montáž trubka plastová ohebná D 48 mm uložená pevně	m	37,000
345710660	trubka elektroinstalační ohebná LPFLEX z PVC (ČSN) 2348	m	37,000
345751460	žlab kabelový PVC ZEKAN3 (130x140) spojka	kus	8,000
345717310	vývodka rovná z PH pro elektroinstalační trubky pancéřové 4842/P L44 mm	kus	38,000
345715230	krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH KO97/5	kus	2,000
286546600	přichytka plastová PPR 32 mm	kus	11,000
345364800	spínač trojpólový 63A GW70407 krabice IP65	kus	1,000
743312170	Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 250 mm s víčkem	m	10,000
345718210	lišta elektroinstalační hranatá LH 60 x 40	kus	10,000
743412111	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plast kruh KP,KU68/2-1901	kus	2,000
345715150	krabice přístrojová instalační KP 64/21 do dutých stěn	kus	2,000
743414322	Montáž rozvodka nástěnná plast čtyřhranná ACIDUR vodič D do 6mm2	kus	1,000
345714050	rozvodka krabicová do víhka 7116 C 96x96 mm 4vývody	kus	1,000
744	Elektromontáže - rozvody vodičů měděných		

742271100	Montáž rozváděč řídicí a ovládací pro rozvodny vnitřní i vnější do 100 kg	kus	1,000
136	oprava elektroinstalace , vyfrézování drážek, doplnění rozvodů EL nastavením, zapravení kabelů a drážek	bm	52,000
744211116	Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 95 mm ²	m	21,000
341408280	vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-R 16 mm ²	m	21,000
744412250	Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 1,00 kg pod omítku	m	33,000
341110940	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm ²	m	33,000
744412260	Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 1,60 kg pod omítku stropu	m	35,000
341110900	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm ²	m	35,000
744431100	Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 0,40 kg uložený volně	m	18,000
341095150	kabel silový s Cu jádrem, oválný CYKYLo 3x1,5 mm ²	m	18,000
388995RAA	Chránička kabelů z trub HDPE DN 70	m	4,000

747 Elektromontáže - kompletace rozvodů

388995R	Chránička Kopoflex 50	m	30,000
747231150	Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříní	kus	1,000
358221310	jistič 1+Npólový-charakteristika B LPN (LSN) 25B/1+N	kus	1,000
747233150	Montáž jistič třípólový nn do 25 A ve skříní	kus	1,000
358223970	jistič 3pólový-charakteristika B LPN (LSN) 6B/3	kus	1,000
747241013	Montáž proudových chráničů	kus	30,000

748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla

137	výměna svítidel dle standartu investora	kus	12,000
347510150	zářivka lineární 36W G13 teple bílá	kus	24,000

767 Konstrukce zámečnické

767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí - kolejnice	kg	300,000
767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním - kolejnice	kg	300,000
130107220	ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=100 mm	t	0,629

781 Dokončovací práce - obklady

606	výměna vnitřních dlažeb (prasklé nebo provrtané dlaždičky), demontáž příslušné části pásových mříží, plošné odstranění dlažby na zdravé jádro, očištění podkladu, penetrace a vyrovnání podkladu, nalepení a vyspárování dlažby - nad 3 m ²	m ²	9,033
245511313R	izolační stěrka jednosložková 20kg	ks	12,000
283230225R	páska dilatační LB 8 m/50 bm	ks	1,000
246335078R	SAB 310 polyuretan	ks	32,000
590300645R	separační provazec 100 m	bal	1,000

784 Dokončovací práce - malby a tapety

117	nová malba stěn a stropů v sociálním zázemí a skladech, vč.oškrábání a opravy podkladu a následného úklidu 50-100 m ²	m ²	60,000
-----	--	----------------	--------

Celkem

145 705,88 Kč

