

SMLOUVA O DÍLO

č. SML/215/2026

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále také „Občanský zákoník“)

ČLÁNEK I.

SMLUVNÍ STRANY A JEJICH ODPOVĚDNÍ ZÁSTUPCI

- Objednatel: Statutární město Brno**, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno, Brno-město
zastoupené Ing. Andreou Pazderovou, starostkou městské části Brno-Královo Pole na základě čl. 13 odst. 2 a 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších změn
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
Adresa pro doručování: ÚMČ Brno – Královo Pole
Palackého tř. 59, 612 93 Brno
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 105753340/0300
Tel.: [REDACTED]
zástupce ve věcech technických: [REDACTED]
- Zhotovitel: STOS – TZ Brno, s.r.o.**
se sídlem: Vranovská 191/38, 614 00 Brno
statutární orgán: Ing. Roman Petrucha – jednatel společnosti
ve věcech technických [REDACTED]
IČO: 652 76 931
DIČ: CZ65276931
Bankovní spojení: Moneta Money Bank, a.s.
Číslo účtu: 167905514/0600
Tel., email [REDACTED]

Subjekt je zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně sp. zn. C 48532.

ČLÁNEK II.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- Zhotovitel prohlašuje, že je na základě živnostenského oprávnění pro činnost provádění staveb, jejich změn a odstraňování odborně způsobilý zhotovit dílo „Oprava ležatých rozvodů vody v BD Ant. Macka 9, Brno“ v rozsahu dohodnutém touto smlouvou.
- Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, s místem provádění díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné. Potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny, které obdržel od Objednatele do uzavření této Smlouvy, zejména projektovou dokumentací

stavby, pro provádění stavby zhotovené společností UCHYTIL s.r.o., IČO: 607 34 078 a položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že se s podklady, na které tato Smlouva odkazuje, důkladně seznámil.

3. Objednatel se Zhotovitelem uzavírají tuto Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), s ohledem na to, že nabídka Zhotovitele na provedení díla byla dne 15.07.2026 Objednatелеm vybrána v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Oprava ležatých rozvodů vody v BD Ant. Macka 9, Brno“ jako nejvýhodnější.

ČLÁNEK III. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele řádně provést ve sjednané době, na své náklady a na své nebezpečí dílo a takto provedené dílo předat Objednateli a tomu odpovídající závazek Objednatele provedené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za jeho provedení dle čl. VI Smlouvy. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech stavebních činností, prací a dodávek uvedených ve smlouvě a jejich přílohách v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky a nabídky Zhotovitele. Předmětem této veřejné zakázky jsou stavební práce vedoucí opravě ležatých rozvodů vody v BD Ant. Macka 9, Brno. Dílo musí být způsobilé k dohodnutému účelu. Účelem zhotovení díla je provést uvedenou rekonstrukci tak, aby bylo možné jednotlivé kotelny řádně a bezpečně užívat.
2. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele stavební práce v bytovém domě Ant. Macka č. p. 2279, č. or. 9, na pozemku parc. č. 1289, v k. ú. Královo Pole, vše zapsané na LV č. 10001 pro katastrální území Královo Pole, obec Brno, u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město (dále také jako „Stavba“).
3. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo má být provedeno za provozu objektů a za součinnosti nájemců jednotlivých nebytových prostor, jejichž kontaktní údaje budou Zhotoviteli poskytnuty nejpozději při předání staveniště.

ČLÁNEK IV. DOBA PLNĚNÍ

1. Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději **do 1 týdne od nabytí účinnosti smlouvy**. Zhotovitel pak zahájí práce v den následující po převzetí staveniště. Dílo musí být Zhotovitelem provedeno nejpozději **90 dnů od termínu zahájení prací**.

ČLÁNEK V. VLASTNICKÉ PRÁVO K PŘEDMĚTU DÍLA, ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

1. Jednotlivé věci (součásti) se stávají vlastnictvím Objednatele okamžikem jejich zabudování do nemovité věci, byť dílo není dokončeno a je doposud prováděno.
2. Zhotovitel nese odpovědnost za škodu, která vznikne jeho činností při provádění díla nebo v souvislosti s prováděním díla podle této smlouvy včetně nemajetkové újmy, a to

i třetím osobám, popř. Objednateli až do doby předání a převzetí zhotoveného díla Objednatel.

3. V případě, že Zhotovitel neodstraní Objednatel oprávněně uplatněné škody v průběhu provádění díla v dohodnutém termínu a nedojde-li k dohodě, pak ve lhůtě obvyklé, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění škod sám nebo třetí osobou na účet Zhotovitele. Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli náhradu škodu v penězích.
4. Zhotovitel nese nebezpečí škody vzniklé na stavebních materiálech, stavebních hmotách, a zařízeních.

ČLÁNEK VI. CENA DÍLA

1. Cena za provedení díla dle čl. III. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, přičemž celková cena je cenou pevnou, nepřekročitelnou a nezměnitelnou, po celou dobu provádění díla. Cena díla je stanovena na základě položkového rozpočtu ze dne 15.6.2026, který tvoří jako Příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady vynaložené Zhotovitelem v souvislosti s provedením celého díla.
2. Celková cena díla bez DPH: **558 556,88 Kč**
(slovy: pětsetpadesátosmtisíc pětsetpadesát šest korun českých osmdesát osm haléřů)
Sazba DPH odpovídá platné právní úpravě v době zdanitelného plnění.
3. Jednotkové ceny použité při tvorbě oceněného výkazu výměr (položkového rozpočtu) v sobě zahrnují zejména:
 - veškeré náklady na řádně a včasné zhotovení bezvadného funkčně způsobilého a kompletního díla způsobilého k dohodnutému účelu, jehož zhotovení je předmětem Smlouvy,
 - zabezpečení veškerých povolení nutných k bezproblémovému průběhu a dokončení stavebních prací (např. užívání veřejných prostranství, zvláštních užívání komunikace apod.),
 - náklady na zhotovení a demontáž zařízení staveniště a veškerých výkonů sloužících ke zhotovení díla a pro užívání díla dále potřebných,
 - zajištění bezpečnosti všech osob na staveništi a v okolí staveniště, náklady k dodržení bezpečnostních a protipožárních předpisů,
 - dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů potřebných pro realizaci díla,
 - náklady na přesun hmot a včetně nákladů na likvidaci stavebního odpadu vzniklého při realizaci Stavby,
 - náklady na zhotovení a odstranění vzorků, předepsané zkoušky, revize a atesty podle platných právních předpisů a technických norem nebo potřebných pro prokázání bezchybné funkce díla,
 - zřízení, rozvody, spotřeba a provoz podružného připojení vody a energií během provádění díla,
 - náklady na ochranu díla až do předání díla Objednateli,
 - zajištění potřebných či úřady stanovených opatření nutných k provedení díla,
 - zpracování projektové dokumentace skutečného provedení díla,

- koordinační a kompletační činnost Zhotovitele nad prováděním celého díla,
 - fotodokumentace průběhu stavby a všech dokončených částí předmětu této veřejné zakázky,
 - licence k projektové dokumentaci skutečného provedení díla.
4. Případné vícepráce budou účtovány samostatně, po jejich odsouhlasení oběma smluvními stranami formou písemných dodatků ke Smlouvě a budou uhrazeny na základě samostatné faktury vystavené Zhotovitelem po ukončení provádění díla. K vícepracem, které nebudou před jejich provedením písemně odsouhlaseny Objednatel, se nepřihlíží.
5. Dohodnou-li se smluvní strany dodatkem ke smlouvě na méněpracech, cena za provedení díla dle odst. 1 tohoto článku se snižuje o hodnotu méněprací odpovídající ceně méněprací dle položkového rozpočtu.
6. Zjišťovací protokol, který bude přílohou faktury, slouží výhradně jako podklad fakturace.

ČLÁNEK VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli cenu za dílo za těchto podmínek:
- 1) Objednatel nebude Zhotoviteli poskytovat platby stavebních prací před jejich provedením.
 - 2) Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě měsíčních dílčích faktur (dále jen „faktur“), které budou vystavené Zhotovitelem na základě zjišťovacího protokolu se soupisem skutečně provedených prací. Úhrada bude provedena do výše 90 % celkové ceny díla bez DPH. Zbývajících 10 % bude uhrazeno po předání a převzetí řádně dokončeného díla bez vad nebo po odstranění všech vad uvedených v zápisu o předání a převzetí díla.
 - 3) Konečnou fakturu vystaví Zhotovitel nejpozději ve lhůtě 14 dnů ode dne předání díla nebo od odstranění poslední vady uvedené v zápisu o předání a převzetí díla.
 - 4) Doba splatnosti faktury je dohodnuta 14 kalendářních dnů ode dne jejího doručení Objednateli na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví Smlouvy.
 - 5) Platba ceny bude probíhat v korunách českých.
 - 6) V případě, že o to Objednatel písemně požádá, Zhotovitel prodlouží splatnost daňového dokladu až do 60 dní ode dne převzetí díla.
 - 7) Objednatel prohlašuje, že opravovaný objekt je používán k ekonomické činnosti. Vzhledem k tomu, že předmět této smlouvy jsou stavební práce, které dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 bude pro výše uvedené stavební práce aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a tohoto zákona. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škody vzniklé nedodržením této povinnosti stejně jako za škody vzniklé chybami daňového dokladu, a to zejména škod vzniklých nedodržením lhůt pro přiznání k DPH.
 - 8) Zhotovitel je povinen vystavit fakturu se všemi náležitostmi daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů:

- a. označení Objednatele, včetně sídla, doručovací adresy, IČO, DIČ;
 - b. označení Zhotovitele, včetně sídla, IČO, DIČ;
 - c. evidenční číslo daňového dokladu;
 - d. den vystavení daňového dokladu;
 - e. číslo smlouvy Objednatele, název smlouvy a název VZ „Oprava ležatých rozvodů vody v BD Ant. Macka 9, Brno“
 - f. den uskutečnění plnění;
 - g. splatnost daňového dokladu;
 - h. základ daně;
 - i. sazbu daně a výši daně v české měně;
 - j. doložku „daň odvede zákazník“;
 - k. číslo bankovního účtu Zhotovitele, na nějž má být placeno.
2. Přílohou faktury bude vždy technickým dozorem nebo oprávněnou osobou Objednatele podepsaný zjišťovací protokol obsahující soupis skutečně provedených prací, služeb a dodávek s jednotkovou cenou a množstvím u jednotlivých položek. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný nebo nebude obsahovat soupis provedených prací, je Objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen vystavit nový daňový doklad. Lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného daňového dokladu Objednateli. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem pouze práce, služby a dodávky, které byly Zhotovitelem provedeny v rozsahu odsouhlaseném Objednatelem.
 3. Zhotovitel je oprávněn uvést na daňovém dokladu pouze bankovní účet, na nějž má být uhrazena cena zveřejněný v registru plátců DPH. Platbu na jiný účet je Objednatel oprávněn odepřít a není tak v prodlení.

ČLÁNEK VIII. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. O předání staveniště Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom jeho vyhotovení.
2. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště až do podepsání zápisu o předání a převzetí díla nebo v případě, že bude dílo převzato Objednatelem s ojedinělými drobnými vadami až dnem jejich úplného odstranění jeden stavební deník originál a dvě kopie. Jedna kopie stavebního deníku náleží Objednateli, druhá Zhotoviteli. Originál stavebního deníku předá Zhotovitel při přejímacím řízení Objednateli, v případě předání díla s ojedinělými vadami až po odstranění těchto vad. Zápisy ve stavebním deníku nelze považovat za dohodu smluvních stran o změně smlouvy. Stavební deník vedou Zhotovitelem pověřené osoby – stavbyvedoucí, popřípadě jeho zástupce. Záznamy do nich jsou oprávněni provádět dále zástupci Objednatele, osoby vykonávající technický dozor Objednatele a dozor projektanta, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a další osoby oprávněné plnit úkoly správního dozoru podle zvláštních právních předpisů. Ve stavebním deníku musí být uveden kontakt pověřených osob a jejich podpisový vzor.
3. Zhotovitel je povinen při provádění díla dle této smlouvy dodržovat všechny předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, předpisy hygienické a požární a další závazné

předpisy. Za dodržování těchto předpisů v místě provedení díla i při veškerých činnostech s provedením díla souvisejících nese odpovědnost Zhotovitel. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu i za činnost poddodavatelů.

4. Dílo musí odpovídat minimálně veškerým požadavkům uvedeným v českých technických normách, stavebním technickém osvědčení (§ 3 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky), technickým podmínkám vztahujícím se k navrhování, posuzování a provádění staveb a stavebních prací a použití výrobků vztahujících se k plnění dle této smlouvy. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., (Stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s předpisy souvisejícími.
5. Pro dílo použije Zhotovitel jen nové materiály a výrobky odpovídající první jakosti, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané životnosti díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je známo, že je škodlivý. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadující certifikaci, je-li pro jejich použití vyžadována podle příslušných právních předpisů.
6. Zhotovitel je povinen při provádění Stavby zajistit dodržování technologických postupů a lhůt.
7. Zhotovitel se zavazuje zajistit provádění díla tak, aby provádění díla:
 - (a) v co nejmenší míře omezovalo užívání okolí místa provádění díla, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených bytových a nebytových prostor, pozemků či staveb; a
 - (b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům.Zhotovitel bere na vědomí, že stavební práce na bytovém domě budou prováděny za plného provozu za podmínky součinnosti nájemce dotčených nebytových prostor tak, aby byla zajištěna ochrana jeho provozu bez nutnosti stěhování nájemce po dobu provádění díla tak, aby byl v co nejmenší míře přerušen provoz jeho podnikání.
8. Zhotovitel je oprávněn provádět práce v době:
pondělí – pátek 7:00 – 18:00 hod, sobota 8:00 – 14:00 hod (poze nehluché práce), neděle a svátky se práce nesmí provádět.
9. Zhotovitel je povinen při provádění zakrývaných částí díla písemně a prokazatelně vyzvat Objednatele k jejich kontrole před zakrytím v předstihu alespoň tři pracovních dnů; a v případě, že Objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí; Zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li Zhotovitel povinnost informovat Objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost Objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.
10. Objednatel je oprávněn po dobu provádění díla Stavbu průběžně kontrolovat. Objednatel je oprávněn vyhradit si být přítomen kontrole určité části díla, přičemž Zhotovitel je povinen sdělit Objednateli včas termín provádění těchto prací.
11. Zjistí-li Zhotovitel v průběhu provádění stavby, že dílo s ohledem na skryté překážky nemůže být provedeno dohodnutým způsobem, oznámí tuto skutečnost Objednateli

a navrhne mu změnu díla. Zhotovitel dokončí Stavbu v termínu dle čl. IV Smlouvy v rozsahu, v kterém mu zjištěné překážky nebrání dokončení Stavby, nesdělí-li Objednatel Zhotoviteli, že má Zhotovitel provádění díla pozastavit. Objednatel pak převezme část díla za podmínek stanovených v čl. IX. Smlouvy, nedohodnou-li se strany, že Objednatel převezme dílo až po zhotovení dodatečných stavebních prací. Změna rozsahu díla (méněpráce i vícepráce) může být sjednána pouze na základě písemného dodatku. Hodnota dodatečných stavebních prací musí odpovídat ceně položek uvedených v položkovém rozpočtu díla a nejsou-li tak uvedeny, tak cenové úrovni díla dle čl. VI smlouvy.

12. Hodlá-li Zhotovitel k provádění díla využít poddodavatele, musí mít Zhotovitel předchozí souhlas Objednatele s vymezením přesného rozsahu díla, které bude poddodavatel provádět. Zhotovitel je povinen zároveň doložit kvalifikaci poddodavatele k poddodávce dle požadavku Objednatele. Bez souhlasu Zhotovitele k provádění poddodávky poddodavatelem odpovídá Zhotovitel za vady díla prováděné poddodávky, jako kdyby ji prováděl sám. Zhotovitel odpovídá za výběr poddodavatele.
13. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště nejpozději ke dni předání díla Objednateli.
14. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se v prostoru staveniště s jeho vědomím zdržují, i těch, které se zdržují mimo vymezený prostor staveniště v dosahu možného účinku provozní činnosti Zhotovitele.
15. Objednatel je oprávněn:
 - (a) sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla; všichni účastníci této Smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly.
 - (b) prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla technický dozor Objednatele a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, kvalitu prováděných prací a činnost Zhotovitele při provádění díla. O výsledku šetření provádí zápis do stavebního deníku. Technický zástupce Objednatele je oprávněn dát pracovníkům Zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný pracovník Zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost nebo provádění díla, život nebo zdraví pracovníků, nebo hrozí-li jiné vážné škody. Technický zástupce Objednatele není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti Zhotovitele. Technický dozor u předmětného díla nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená.
 - (c) prostřednictvím koordinátora bezpečnosti práce provádět kontrolu bezpečnosti a ochrany zdraví u Zhotovitele z hlediska dodržování obecně závazných právních předpisů, stavebně-technické dokumentace a Smlouvy o dílo;
 - (d) Zhotovitel je povinen umožnit autorovi projektové dokumentace výkon autorského dozoru a v jeho průběhu zejména sledovat, zda je dílo prováděno dle projektu.
17. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do dokumentace skutečného provedení Stavby veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla. Okamžikem předání Dokumentace Objednateli uděluje Zhotovitel Objednateli oprávnění k výkonu práva tuto Dokumentaci užívat (dále jen „licence“) v rozsahu dohodnutém touto Smlouvou. Objednatel je na základě udělené opravňující a výhradní licence oprávněn Dokumentaci využívat při užívání, rekonstrukcích, údržbě, opravách

uvedené Stavby, je oprávněn do Dokumentace bez omezení zasahovat a upravovat ji i prostřednictvím třetích osob, použít Dokumentaci jako podklad ke zhotovení další projektové dokumentace ve všech stupních, poskytnout podlicenci k užití Dokumentace vždy v souvislosti s kotelny v domech Štefánikova 63a a Kartouzská 14, Brno. Licence se Objednateli poskytuje na celou dobu trvání ochrany autorského práva k Dokumentaci. Odměna za poskytnutou licenci, jakož i veškeré další případné autorské nároky Zhotovitele, jsou již zahrnuty ve sjednané ceně díla.

18. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění odstraní ihned po provedení příslušných prací. Pokud toto neprodleně neprovede, je oprávněn toto provést Objednatel, případně Objednatel pomocí třetí osoby, na náklady Zhotovitele. Při provádění prací na veřejných cestách nebo v jejich sousedství je Zhotovitel povinen provést všechna potřebná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na komunikacích i pracovníků, pohybujících se v jejich bezprostředním okolí, jakými jsou označení, ohrazení, osvětlení apod. Mimo to musí udržovat v čistotě veškeré silnice a cesty. Při použití cizích pozemků je zhotovitel povinen provést nutná jednání k řádnému provedení díla dle této Smlouvy a nést veškeré náklady s tím spojené.

ČLÁNEK IX. PŘEDÁNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele k převzetí díla nejméně 5 dnů předem. Za výzvu se považuje i zápis do stavebního deníku. Objednatel není povinen dílo převzít před dohodnutým termínem.
2. Zhotovitel je povinen řádně zhotovené dílo bez vad předat Objednateli v dohodnuté době na základě písemného protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran, ve kterém Objednatel prohlásí, zda dílo přebírá bez výhrad či s výhradami. Není-li dílo zhotoveno bez vad, není Objednatel povinen dílo převzít. Do protokolu pak Objednatel uvede rovněž důvody, proč odmítá dílo převzít. Převezme-li Objednatel dílo s drobnými ojedinělými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, uvede Objednatel v předávacím protokole jejich výčet s tím, že se strany dohodnou na termínu jejich odstranění a nedojde-li k dohodě o termínu jejich odstranění, tak se za termín pro odstranění vad považuje lhůta do 15 dnů od předání díla. Předávací protokol se sepisuje ve dvou vyhotoveních pro každou ze smluvních stran.
3. Při předání díla je Zhotovitel povinen Objednateli předat veškeré doklady související s prováděním díla, tj. zejména stavební deník, veškerá osvědčení o zkouškách a revizích, a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektu a platných právních předpisů, dále doklad prokazující, že Zhotovitel naložil s odpady v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, a předpisů provádějících, a další doklady prokazující splnění povinností, rozsah díla specifikující jednotlivé položky, které prováděl, poddodavatel, projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby.
4. Při předání díla do užívání budou Objednateli předána jména a telefony kontaktních osob Zhotovitele pro případ havárie.

ČLÁNEK X. VADY DÍLA A ZÁRUKA

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno v souladu s touto smlouvou, má vlastnosti dohodnuté a není-li to ve smlouvě dohodnuto, že má vlastnosti obvyklé a je způsobilé užití k dohodnutému účelu, a že si tyto vlastnosti podrží po dobu trvání záruky.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání Objednateli a dále za vady, které se projeví v záruční době.
3. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost díla v délce **60 měsíců**. Záruční doba počíná běžet předáním díla Objednateli.
4. Objednatel splní svou povinnost vytknout Zhotoviteli vady, které mělo dílo v době předání, pokud tak učiní nejpozději do pěti let od předání díla Objednateli. U záručních vad je za řádné vytknutí vady považováno, vytkne-li Objednatel vadu, kterou zjistil Zhotoviteli v záruční lhůtě do konce záruky.
5. Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemůže vadné dílo či jeho část užívat a po dobu odstraňování vytknuté vady.
6. Zhotovitel je povinen zahájit práce na odstraňování vad není-li dále uvedeno jinak do 5 dnů od uplatnění vady u Zhotovitele. Objednatel je povinen odstranit vady v dohodnuté době a není-li tato doba dohodnuta, tak nejpozději do 15 dnů ode uplatnění vady.
7. U vad, kdy hrozí v důsledku vad vznik škody na majetku, zdraví nebo životě osob, se Zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit neprodleně, nejpozději však do 24 hod.
8. V případě, že Zhotovitel vady ve lhůtách dle odst. 6 a 7 tohoto článku neodstraní, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění vad prostřednictvím jiné odborně způsobilé osoby, a to na náklady Zhotovitele.
9. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny Objednatelem nebo prokáže-li Zhotovitel, že mu ve splnění povinnosti ze Smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli.

ČLÁNEK XI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy Zhotovitelem a dále:
 - a) je-li Zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště více než 30 dní;
 - b) je-li se Zhotovitel v prodlení se provedením díla v dohodnuté době po dobu delší než 15 dnů;
 - c) Zhotovitel přes písemné upozornění provádí práce neodborně nebo v rozporu se smlouvou, právními předpisy, technickými normami nebo s pokyny Objednatele;
 - d) Zhotovitel opustí Stavbu nebo jinak projevuje úmysl nepokračovat v plnění svých povinností dle smlouvy;
 - e) v případě, že se Zhotovitel stane „nespolehlivým plátcem“ dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů;

- f) v případě vydání rozhodnutí o insolvenci Zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
- 2. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit
 - a) v případě prodlení Objednatele s předáním staveniště Objednatelem ke zhotovení díla více jak 30 dní;
 - b) nebo v případě vstupu Objednatele do likvidace.
- 3. Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit i ohledně nesplněné části díla.
- 4. V případě, že některá ze stran odstoupí od smlouvy, je Zhotovitel povinen vyklidit staveniště do 3 dnů od doručení oznámení o odstoupení.
- 5. Smluvní strany sepiší protokol o rozsahu rozpracovanosti Stavby ke dni odstoupení od Smlouvy. Tento protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací, služeb a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a jeho odpovídající hodnotu dle rozpočtu.

ČLÁNEK XII. SANKCE

- 1. V případě prodlení Zhotovitele s převzetím staveniště je Objednatel oprávněn uplatnit u Zhotovitele smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 2. V případě nedodržení technologických lhůt a podmínek stanovených ČSN, ČSN.EN nebo výrobcí jednotlivých pro realizaci díla použitých materiálů, systémů nebo výrobků pro jejich použití a montáž je objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH za každý den trvání nedodržení každé jednotlivé lhůty a podmínky.
- 3. V případě prodlení Zhotovitele s provedením díla, je Objednatel oprávněn uplatnit u Zhotovitele smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 4. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady díla v termínu dle čl. IX a X Smlouvy, je Objednatel oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním každé vady.
- 5. V případě prodlení Objednatele s předáním staveniště je Zhotovitel oprávněn uplatnit vůči Objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 6. Smluvní strana uplatní nárok na smluvní pokutu a její výši písemnou výzvou. Takto vyzvaná smluvní strana je povinna zaplatit uplatněnou smluvní pokutu do 10 dnů od doručení této výzvy.
- 7. Vedle smluvní pokuty mají smluvní strany právo na náhradu škody ve skutečné výši. Strany si výslovně sjednávají, že se neuplatní ustanovení § 2050 Občanského zákoníku.
- 8. Nárok na uplatnění smluvní pokuty vzniká bez ohledu na zavinění smluvních stran.
- 9. Je-li některá ze smluvních stran v prodlení se zaplacením peněžité pohledávky, je věřitel oprávněn uplatnit po dlužníkovi dle § 1970 Občanského zákoníku úrok z prodlení v zákonné výši. Smluvní strany se dohodly, že poukázaná platba se vždy započte nejprve na jistinu, pak na náklady již určené, pak na úroky z prodlení.

ČLÁNEK XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany si sjednávají kontraktační podmínky pro změnu či zrušení této smlouvy:
 - za návrh (nabídku) na změnu či zrušení této smlouvy je ze strany Objednatele považován návrh schválený příslušným orgánem Objednatele;
 - návrh (nabídka) na změnu či zrušení Smlouvy musí být písemná;
 - dohoda o změně či zrušení této Smlouvy vzniká v okamžiku podpisu zástupců obou smluvních stran na jednom písemném smluvním dokumentu označeném jako dodatek;
 - mezi smluvními stranami musí existovat úplný konsenzus o všech smluvních podmínkách bez odchylek;
 - faktické chování smluvních stran se nepovažuje za souhlas se změnou či zrušením Smlouvy.
2. Obě smluvní strany se zavazují neprodleně informovat druhou stranu o jakékoli změně svého právního postavení, jakož i o jiných změnách, které by mohly mít vliv na plnění této Smlouvy.
3. Práva a povinnosti uvedené ve smlouvě se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
4. Smlouva bude sepsána v elektronické podobě.
5. Obě smluvní strany prohlašují, že Smlouva byla dohodnuta dle jejich svobodné vůle a nebyla ujednána v tísní nebo za jednostranně nevýhodných podmínek.
6. Smlouva nabývá platnosti podpisem zástupců obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním Smlouvy dle zák. č. 340/2015 Sb., zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění Smlouvy, dle dohody stran, zajišťuje Objednatel.
7. Smluvní strany si dohodly, že není možné postoupit práva a povinnosti dle této smlouvy na třetí osobu dle § 1895 a násl. Občanského zákoníku.
8. Zhotovitel bere na vědomí, že při poskytování informace, která se týká používání veřejných prostředků souvisejících s touto Smlouvou, se nepovažuje poskytnutí informace o rozsahu a příjemci těchto prostředků za porušení obchodního tajemství (§ 9 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).

ROZHODČÍ DOLOŽKA

V případě, že mezi objednatelem a zhotovitelem vznikne jakýkoli majetkový spor z této smlouvy, zavazují se jej řešit především dohodou. Pokud se takový spor nepodaří dohodou odstranit, pak každá ze smluvních stran může podat žalobu buď k soudu, nebo k rozhodci.

V případě rozhodčího řízení bude žaloba projednána a bude o ní rozhodnuto jediným rozhodcem panem JUDr. Bc. Martinem Kulhánkem, Ph.D., zapsaným v seznamu České advokátní komory pod ev. č. 8780, a pro případ, že by se tento rozhodcem z jakéhokoliv zákonného důvodu nestal, nebo by ztratil způsobilost k výkonu funkce rozhodce, panem JUDr. Janem Šimečkem, zapsaným v seznamu České advokátní komory pod ev. č. 15784. Rozhodčí řízení se zahajuje písemnou žalobou, která se podává na adresu: Sdružení rozhodců, a. s., Brno, Pražákova 1008/69, PSČ 639 00. Písemná forma žaloby je dodržena

také tehdy, je-li tato zaslána v elektronické podobě umožňující nepochybnou identifikaci odesílatele v takovém případě se žaloba podává na e-mailovou adresu: podatelna@sduzenirozhodcu.cz nebo do datové schránky, identifikátor: 9pjf8cu. Místo konání rozhodčího řízení je v Brně, řízení může být pouze písemné, ve věci však bude nařízeno ústní jednání vždy, když to rozhodce považuje za vhodné. Odměna rozhodce je splatná ke dni podání žaloby a činí 3 % z hodnoty předmětu sporu, minimálně však 1 500 Kč, za žalobu na vyklizení činí odměna rozhodce 3 000 Kč. K odměně rozhodce se připočítává DPH v zákonem stanovené výši. K nákladům rozhodčího řízení patří zejména odměna rozhodce, hotové výdaje účastníků a jejich zástupců, ušlý výdělek účastníků a jejich zákonných zástupců, náklady důkazů včetně soudního poplatku za dožádání soudu a paušální náhrady nákladů rozhodce za takové dožádání ve výši 1 000 Kč, tlumočné a odměna za zastupování. Soud na návrh kteréhokoliv účastníka může zrušit pravomocný rozhodčí nález z důvodů uvedených v zákoně. Návrh na zrušení rozhodčího nálezu soudem musí být podán do 3 měsíců od doručení rozhodčího nálezu té straně, která se zrušení rozhodčího nálezu domáhá, nestanoví-li zákon jinak.

DOLOŽKA

dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Znění a uzavření smlouvy o dílo bylo na straně Objednatele schváleno na 78. schůzi Rady městské části Brno – Královo Pole dne 15.07.2026 usnesením č. 26R78/31.

Přílohy:

č. 1 položkový rozpočet

V Brně dne (dle el. podpisu)

V Brně dne (dle el. podpisu)

za Objednatele:

za Zhotovitele:

Ing. Aleš Kvíčala Digitálně podepsal
Ing. Aleš Kvíčala
Datum: 2026.07.30
09:13:03 +02'00'

.....

Ing. Andrea Pazderová
starostka MČ Brno – Královo Pole

Ing. Roman Petrucha Digitálně podepsal
Ing. Roman Petrucha
Datum: 2026.08.12
08:06:09 +02'00'

.....

Ing. Roman Petrucha
jednatel společnosti
STOS – TZ Brno, s.r.o.

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 225043-62 Antonína Macka 2279/9, Brno - oprava ležatých rozvodů vody

Zadavatel: UMČ Brno - Královo Pole
Palackého tř. 1365/59
612 93 Brno - Královo Pole

IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: STOS - TZ brno s.r.o.
Vranovská 191/38
614 00 Brno-Horní Heršpice

IČO: 65276931
DIČ: CZ65276931

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			53 799,13
PSV			446 937,75
MON			0,00
Vedlejší náklady			8 000,00
Ostatní náklady			49 820,00
Celkem			558 556,88

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	12 %	558 556,88 CZK
Snížená DPH	12 %	67 026,83 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 625 583,71 CZK

v _____

dne



Digitálně podepsal Ing.

Datum: 2026.07.28

13:19:36 +02'00'

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	
Stavební objekt		
SO01	Antonína Macka 2279/9, Brno - oprava ležatých rozvodů vody	
01	Demontáže	
02	Zdravotně technické instalace - 1. etapa	
03	Zdravotně technické instalace - 2. etapa	
04	Stavební část	
05	Ostatní a vedlejší náklady	
Celkem za stavbu		

Popis stavby: 225043-62 - Antonína Macka 2279/9, Brno
Popis objektu: SO01 - Antonína Macka 2279/9, Brno - oprava ležatých rozvodů vody
Popis rozpočtu: 01 - Demontáže
Popis rozpočtu: 02 - Zdravotně technické instalace - 1. etapa
Popis rozpočtu: 03 - Zdravotně technické instalace - 2. etapa
Popis rozpočtu: 04 - Stavební část
Popis rozpočtu: 05 - Ostatní a vedlejší náklady

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu		
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV		
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV		
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV		
94	Lešení a stavební výtahy	HSV		
96	Bourání konstrukcí	HSV		
99	Staveništní přesun hmot	HSV		
722	Vnitřní vodovod	PSV		
725	Zařizovací předměty	PSV		
767	Konstrukce zámečnické	PSV		
784	Malby	PSV		
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU		
VN	Vedlejší náklady	VN		
ON	Ostatní náklady	ON		
Cena celkem				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	225043-62	Antonína Macka 2279/9, Brno - oprava ležatých rozvodů vody
O:	SO01	Antonína Macka 2279/9, Brno - oprava ležatých rozvodů vody
R:	01	Demontáže

P.č.	Číslo položky	Název položky
Díl: 722		Vnitřní vodovod
1	722130802R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes DN 25 do DN 40 5,7
2	722130803R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes DN 40 do DN 50 36,3 4
3	722130804R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových DN 65 1,1+2,1+3 0,7
4	722170801R00	Demontáž potrubí z trubek z PH tlakových do D 32 mm 4,3+2,9+2,5+2,6+0,5+5,7+3,2+3,5+6 6,4
5	722170804R00	Demontáž potrubí z trubek z PH tlakových přes D 32 mm do D 63 mm TV : 4,3+36,5+6,1+1,45+3,1+0,35+5,9+3,3+3,6 CTV : 4,3+18,7+17,4 SV : 2,8+3,8+6,5+5,5+3,4+5,4 13,5
6	722181812R00	Demontáž plstěných pásů z trub do D 50 Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 5,70000 Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 40,30000 Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 6,90000 Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 37,60000 Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 145,90000
7	722220864R00	Demontáž armatur závitových se dvěma závity, G 2" 18
8	722-06	Uzavření a vypuštění stávajících vodovodních rozvodů 1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	225043-62	Antonína Macka 2279/9, Brno - oprava ležatých rozvodů vody
O:	SO01	Antonína Macka 2279/9, Brno - oprava ležatých rozvodů vody
R:	01	Demontáže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ
Díl: 725		Zařizovací předměty	
9	725330820R00	Demontáž výlevek diturvitových bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí, 1	soubor
10	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4" Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 1,00000	soubor
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot	
11	979951111R00	Výkup kovů železný šrot, tloušťky do 4 mm Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 0,02833 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2 : 0,27001 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3 : 0,06617 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 7 : 0,04392 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 10 : 0,00156	t
12	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 0,40999 Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 0,10721 Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 0,03470	t
13	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 0,55190	t
14	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 0,55190	t
15	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 0,55190	t
16	979990191R00	Poplatek za uložení suti - plastové výrobky, skupina odpadu 170203	t


Položkový soupis prací a dodávek

S:	225043-62	Antonína Macka 2279/9, Brno - oprava ležatých rozvodů vody
O:	SO01	Antonína Macka 2279/9, Brno - oprava ležatých rozvodů vody
R:	01	Demontáže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ
		kategorie 17 02 03 plasty Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4 : 0,01053 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5 : 0,04231 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6 : 0,05437	
17	979999984R00	Poplatek za recyklaci, tašky, stavební keramika, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 03 z Katalogu odpadů	t

[Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 9 : 0,03470](#)

Celkem



a s

12,43

Položkový soupis prací a dodávek

S:	225043-62	Antonína Macka 2279/9, Brno - oprava ležatých rozvodů vody
O:	SO01	Antonína Macka 2279/9, Brno - oprava ležatých rozvodů vody
R:	02	Zdravotně technické instalace - 1. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky
Díl: 722		Vnitřní vodovod
1	722130233R00	Potrubí z trubek ocelových pozinkovaných spojovaných svařováním DN 25, svařovaných 11 343, včetně dodávky materiálu <i>Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.</i> 5
2	722130235R00	Potrubí z trubek ocelových pozinkovaných spojovaných svařováním DN 40, svařovaných 11 343, včetně dodávky materiálu <i>Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.</i> 6+4,7+2,2
3	722130236R00	Potrubí z trubek ocelových pozinkovaných spojovaných svařováním DN 50, svařovaných 11 343, včetně dodávky materiálu <i>Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.</i> 6,8
4	722172913R00	Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek propojení plastového potrubí polyfuzí, D 25 mm 3
5	722172914R00	Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek propojení plastového potrubí polyfuzí, D 32 mm 1
6	722172915R00	Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek propojení plastového potrubí polyfuzí, D 40 mm 6
7	722172916R00	Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek propojení plastového potrubí polyfuzí, D 50 mm 3
8	722172917R00	Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek propojení plastového potrubí polyfuzí, D 63 mm 3
9	722172743R00	Potrubí z plastických hmot z trub PP-RCT, D 25 mm, s 2,8 mm, S 3,2, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí

Položkový soupis prací a dodávek

S:	225043-62	Antonína Macka 2279/9, Brno - oprava ležatých rozvodů vody
O:	SO01	Antonína Macka 2279/9, Brno - oprava ležatých rozvodů vody
R:	02	Zdravotně technické instalace - 1. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Potrubí včetně tvarovek a pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 0,8+3 0,4	
10	722172745R00	Potrubí z plastických hmot z trub PP-RCT, D 40 mm, s 4,5 mm, S 4, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Potrubí včetně tvarovek a pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 5,6+3,3+5,7 1,5	m
11	722172746R00	Potrubí z plastických hmot z trub PP-RCT, D 50 mm, s 5,6 mm, S 4, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Potrubí včetně tvarovek a pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 14,2+3,3 1,8	m
12	722172747R00	Potrubí z plastických hmot z trub PP-RCT, D 63 mm, s 7,1 mm, S 4, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Potrubí včetně tvarovek a pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 2*(3+7,7) 3,9 2,6	m
13	722178712R00	Potrubí vícevrstvé PP-RCT/ PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 25 mm, s 3,5 mm, S 3,2, polyfúzně svařované včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m

Položkový soupis prací a dodávek

S:	225043-62	Antonína Macka 2279/9, Brno - oprava ležatých rozvodů vody
O:	SO01	Antonína Macka 2279/9, Brno - oprava ležatých rozvodů vody
R:	02	Zdravotně technické instalace - 1. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množ
		CTV : 5,9+3,4+5,8+1,6		
14	722178713R00	Potrubí vícevrstvé PP-RCT/ PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 32 mm, s 4,4 mm, S 3,2, polyfúzně svařované včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. CTV : 3,4+0,4	m	
15	722178714R00	Potrubí vícevrstvé PP-RCT/ PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 40 mm, s 5,5 mm, S 3,2, polyfúzně svařované včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. CTV : 18	m	
16	722178715R00	Potrubí vícevrstvé PP-RCT/ PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 50 mm, s 6,9 mm, S 3,2, polyfúzně svařované včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. Bez zednických výpomocí. CTV : 1+1 TV : 17,7+3,5+6+3,6+3,5+6,1+4,1	m	
17	722178716R00	Potrubí vícevrstvé PP-RCT/ PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 63 mm, s 8,6 mm, S 3,2, polyfúzně svařované včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. Bez zednických výpomocí. TV : 2,9+0,3	m	
18	722181212RT8	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 25 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.	m	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	225043-62	Antonína Macka 2279/9, Brno - oprava ležatých rozvodů vody
O:	SO01	Antonína Macka 2279/9, Brno - oprava ležatých rozvodů vody
R:	02	Zdravotně technické instalace - 1. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 4,20000	
19	722181213RV9	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 40 mm	m
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 16,10000	
20	722181213RW6	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 50 mm	m
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 19,30000	
21	722181213RY3	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 63 mm	m
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 27,90000	
22	722181215RT8	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 25 mm	m
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 16,70000	
23	722181215RU1	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 32 mm	m
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 3,80000	
24	722181215RV9	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 40 mm	m
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 18,00000	
25	722181215RW6	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 50 mm	m
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 46,50000	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	225043-62	Antonína Macka 2279/9, Brno - oprava ležatých rozvodů vody
O:	SO01	Antonína Macka 2279/9, Brno - oprava ležatých rozvodů vody
R:	02	Zdravotně technické instalace - 1. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství
26	722181215RY3	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 63 mm	m	3,2
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.				
Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 3,20000				3,2
27	722237626R00	Ventil vodovodní, zpětný, 2x vnitřní závit, PN 10, DN 50,	kus	1,0
1				1,0
28	722237123R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 35	kus	1,0
1				1,0
29	722237125R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 40, PN 35	kus	1,0
1				1,0
30	722237126R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 50, PN 35	kus	4,0
4				4,0
31	722237132R00	Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42	kus	3,0
1+1+1				3,0
32	722237133R00	Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 35	kus	1,0
1				1,0
33	722237134R00	Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 35	kus	6,0
2+2+2				6,0
34	722237135R00	Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 40, PN 35	kus	2,0
2				2,0
35	722237136R00	Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 50, PN 35	kus	2,0
2				2,0
36	722280106R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32	m	29,7
Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.				
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 5,00000				5,0
Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 4,20000				4,2
Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 16,70000				16,7
Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 3,80000				3,8

Položkový soupis prací a dodávek

S:	225043-62	Antonína Macka 2279/9, Brno - oprava ležatých rozvodů vody
O:	SO01	Antonína Macka 2279/9, Brno - oprava ležatých rozvodů vody
R:	02	Zdravotně technické instalace - 1. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky
37	722280107R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 32 do DN 40 Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 12,90000 Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 16,10000 Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 18,00000
38	722280108R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 40 do DN 50 Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 6,80000 Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 19,30000 Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 27,90000 Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 46,50000 Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 3,20000
39	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 Včetně dodání desinfekčního prostředku. Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 29,70000 Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 47,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 103,70000
40	734265312R00	Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 15, PN 16, včetně dodávky materiálu Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 4,00000*2
41	734265313R00	Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 20, PN 16, včetně dodávky materiálu Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 3,00000*2
42	734265314R00	Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 25, PN 16, včetně dodávky materiálu Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 1,00000*2
43	734265315R00	Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 32, PN 16, včetně dodávky materiálu Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 6,00000*2
44	734265316R00	Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 40, PN 16, včetně dodávky materiálu Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 1,00000*2

Položkový soupis prací a dodávek

S:	225043-62	Antonína Macka 2279/9, Brno - oprava ležatých rozvodů vody
O:	SO01	Antonína Macka 2279/9, Brno - oprava ležatých rozvodů vody
R:	02	Zdravotně technické instalace - 1. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	M
		Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 2,00000*2		
45	734265317R00	Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 50, PN 16, včetně dodávky materiálu	kus	
		Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 4,00000*2		
46	722-17	Zaregulování systému teplé vody a cirkulace	soubor	
		1		
47	722-06	Uzavření a vypuštění stávajících vodovodních rozvodů	soubor	
		1		
48	722-07	Kontrolní rozbor pitné vody	soubor	
		1		
49	722-08	Napuštění nového vodovodního potrubí	soubor	
		1		
50	722-20	Vyvažovací ventil DN 15, pro vodovodní systémy, kvs=2,32, vč. měřících ventilů, specifikace viz tech. zpráva	kus	
		4		
51	998722103R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m	t	
		vodorovně do 50 m		
52	998722193R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	
		vodorovně do 50 m		
Díl: 767		Konstrukce zámečnické		
53	767885002R00	Žlab podpurný pozinkovaný, pro vedení plastového potrubí, D 25 mm	m	
		Položky neobsahují montáž objímek a konzol.		
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 4,20000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 4,20000		
54	767885003R00	Žlab podpurný pozinkovaný, pro vedení plastového potrubí, D 32 mm	m	
		Položky neobsahují montáž objímek a konzol.		
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 3,80000		
55	767885004R00	Žlab podpurný pozinkovaný, pro vedení plastového potrubí, D 40 mm	m	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	225043-62	Antonína Macka 2279/9, Brno - oprava ležatých rozvodů vody
O:	SO01	Antonína Macka 2279/9, Brno - oprava ležatých rozvodů vody
R:	02	Zdravotně technické instalace - 1. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ
		Položky neobsahují montáž objímek a konzol. Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 16,10000 Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 18,00000	
56	767885005R00	Žlab podpůrný pozinkovaný, pro vedení plastového potrubí, D 50 mm Položky neobsahují montáž objímek a konzol. Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 19,30000 Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 46,50000	m
57	767885006R00	Žlab podpůrný pozinkovaný, pro vedení plastového potrubí, D 63 mm Položky neobsahují montáž objímek a konzol. Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 27,90000 Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 3,20000	m
58	767-10	Uchycení potrubí (závěsy typu U,L a objímky na potrubí), atp. - Uchycení potrubí (závěsy typu U,L a objímky na potrubí) - Objímky s tlumící vložkou pro upevnění vodovodního potrubí - Maximální rozteče potrubních závěsů ležatých i svislých budou provedeny dle výrobce potrubí a výrobce 1	soubor
59	998767103R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	t
60	998767193R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m 50 m vodorovně	t
Díl: ON		Ostatní náklady	
61	901 R00	Hzs-předběžná obhlídka čl.17-1a 2	h
62	904 R00	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci 1	h
63	0R	materiál drobný 1000	Kč

Položkový soupis prací a dodávek

S:	225043-62	Antonína Macka 2279/9, Brno - oprava ležatých rozvodů vody
O:	SO01	Antonína Macka 2279/9, Brno - oprava ležatých rozvodů vody
R:	02	Zdravotně technické instalace - 1. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ
------	---------------	---------------	----

Celkem			
--------	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	225043-62	Antonína Macka 2279/9, Brno - oprava ležatých rozvodů vody
O:	SO01	Antonína Macka 2279/9, Brno - oprava ležatých rozvodů vody
R:	03	Zdravotně technické instalace - 2. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Mn
Díl: 722		Vnitřní vodovod		
1	722172913R00	Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek propojení plastového potrubí polyfuzí, D 25 mm	kus	
3				
2	722172914R00	Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek propojení plastového potrubí polyfuzí, D 32 mm	kus	
1				
3	722172915R00	Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek propojení plastového potrubí polyfuzí, D 40 mm	kus	
6				
4	722172916R00	Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek propojení plastového potrubí polyfuzí, D 50 mm	kus	
3				
5	722172917R00	Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek propojení plastového potrubí polyfuzí, D 63 mm	kus	
3				
6	722172742R00	Potrubí z plastických hmot z trub PP-RCT, D 20 mm, s 2,3 mm, S 3,2, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí	m	
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí				
Potrubí včetně tvarovek a pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.				
2,6+3+0,6				
7	722172745R00	Potrubí z plastických hmot z trub PP-RCT, D 40 mm, s 4,5 mm, S 4, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí	m	
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí				
Potrubí včetně tvarovek a pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.				
4+2,8+0,7				
8	722172746R00	Potrubí z plastických hmot z trub PP-RCT, D 50 mm, s 5,6 mm, S 4, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí	m	
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	225043-62	Antonína Macka 2279/9, Brno - oprava ležatých rozvodů vody
O:	SO01	Antonína Macka 2279/9, Brno - oprava ležatých rozvodů vody
R:	03	Zdravotně technické instalace - 2. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství
		Potrubí včetně tvarovek a pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 9,3+1		10,300
9	722178711R00	Potrubí vícevrstvé PP-RCT/ PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 20 mm, s 2,8 mm, S 3,2, polyfúzně svařované včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. Bez zednických výpomocí. 2,6+3+0,6	m	6,200
10	722178712R00	Potrubí vícevrstvé PP-RCT/ PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 25 mm, s 3,5 mm, S 3,2, polyfúzně svařované včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. CTV : 2,9+4,1+0,7	m	7,700
11	722178714R00	Potrubí vícevrstvé PP-RCT/ PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 40 mm, s 5,5 mm, S 3,2, polyfúzně svařované včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. CTV : 18,3+1,9 TV : 4,3+0,6+0,6+3,1+0,9	m	29,700
12	722178715R00	Potrubí vícevrstvé PP-RCT/ PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 50 mm, s 6,9 mm, S 3,2, polyfúzně svařované včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. Bez zednických výpomocí. TV : 16,5+1,7	m	18,200
13	722181212RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 22 mm	m	6,200

Položkový soupis prací a dodávek

S:	225043-62	Antonína Macka 2279/9, Brno - oprava ležatých rozvodů vody
O:	SO01	Antonína Macka 2279/9, Brno - oprava ležatých rozvodů vody
R:	03	Zdravotně technické instalace - 2. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 6,20000		6,20
14	722181213RV9	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 13 mm, d 40 mm	m	7,50
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 7,50000		7,50
15	722181213RW6	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 13 mm, d 50 mm	m	10,30
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 10,30000		10,30
16	722181214RZ6	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 20 mm, d 20 mm	m	6,20
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 6,20000		6,20
17	722181215RT8	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 25 mm, d 25 mm	m	7,70
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 7,70000		7,70
18	722181215RV9	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 25 mm, d 40 mm	m	29,70
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 29,70000		29,70
19	722181215RW6	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 25 mm, d 50 mm	m	18,20
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 18,20000		18,20
20	722237124R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 35	kus	1,00
		1		1,00
21	722237125R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 40, PN 35	kus	2,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	225043-62	Antonína Macka 2279/9, Brno - oprava ležatých rozvodů vody
O:	SO01	Antonína Macka 2279/9, Brno - oprava ležatých rozvodů vody
R:	03	Zdravotně technické instalace - 2. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ
		1+1	
22	722237132R00	Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42	kus
		1+1+1	
23	722237134R00	Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 35	kus
		2+2+2	
24	722280106R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32	m
		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 6,20000 Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 7,70000	
25	722280107R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 32 do DN 40	m
		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 7,50000 Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 29,70000	
26	722280108R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 40 do DN 50	m
		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 10,30000 Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 18,20000	
27	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m
		Včetně dodání desinfekčního prostředku. Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 13,90000 Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 37,20000 Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 28,50000	
28	734265312R00	Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 15, PN 16, včetně dodávky materiálu	kus
		Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 3,00000*2	
29	734265313R00	Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 20, PN 16, včetně dodávky materiálu	kus
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 3,00000*2	
30	734265315R00	Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 32, PN 16, včetně dodávky materiálu	kus

Položkový soupis prací a dodávek

S:	225043-62	Antonína Macka 2279/9, Brno - oprava ležatých rozvodů vody
O:	SO01	Antonína Macka 2279/9, Brno - oprava ležatých rozvodů vody
R:	03	Zdravotně technické instalace - 2. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Mno
		Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 6,00000*2		
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 1,00000*2		
31	734265316R00	Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 40, PN 16, včetně dodávky materiálu	kus	
		Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 2,00000*2		
32	722-17	Zaregulování systému teplé vody a cirkulace	soubor	
		1		
33	722-06	Uzavření a vypuštění stávajících vodovodních rozvodů	soubor	
		1		
34	722-07	Kontrolní rozbor pitné vody	soubor	
		1		
35	722-08	Napuštění nového vodovodního potrubí	soubor	
		1		
36	722-20	Vyvažovací ventil DN 15, pro vodovodní systémy, kvs=2,32, vč. měřících ventilů, specifikace viz tech. zpráva	kus	
		3		
37	998722103R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m	t	
		vodorovně do 50 m		
38	998722193R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	
		vodorovně do 50 m		
Díl: 725		Zařizovací předměty		
39	725019101R00	Výlevka diturvitová s plastovou mřížkou, stojící	soubor	
		1		
40	725825114RT1	Baterie umyvadlové a dřezové dřezová, nástěnná, ruční ovládání, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	
		Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 1,00000		
41	725-01	Osilikonování zařizovacích předmětů	kus	
		Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 1,00000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	225043-62	Antonína Macka 2279/9, Brno - oprava ležatých rozvodů vody
O:	SO01	Antonína Macka 2279/9, Brno - oprava ležatých rozvodů vody
R:	03	Zdravotně technické instalace - 2. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ
42	998725103R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m	t
43	998725193R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty - příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m vodorovně do 50 m	t
Díl: 767 Konstrukce zámečnické			
44	767885001R00	Žlab podpurný pozinkovaný, pro vedení plastového potrubí, D 20 mm Položky neobsahují montáž objímek a konzol. Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 6,20000 Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 6,20000	m
45	767885002R00	Žlab podpurný pozinkovaný, pro vedení plastového potrubí, D 25 mm Položky neobsahují montáž objímek a konzol. Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 6,20000 Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 6,20000	m
46	767885004R00	Žlab podpurný pozinkovaný, pro vedení plastového potrubí, D 40 mm Položky neobsahují montáž objímek a konzol. Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 7,50000 Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 29,70000	m
47	767885005R00	Žlab podpurný pozinkovaný, pro vedení plastového potrubí, D 50 mm Položky neobsahují montáž objímek a konzol. Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 10,30000 Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 18,20000	m
48	767-10	Uchycení potrubí (závěsy typu U,L a objímky na potrubí), atp. - Uchycení potrubí (závěsy typu U,L a objímky na potrubí) - Objímky s tlumící vložkou pro upevnění vodovodního potrubí - Maximální rozteče potrubních závěsů ležatých i svislých budou provedeny dle výrobce potrubí a výrobce 1	soubor
49	998767103R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m	t

Položkový soupis prací a dodávek

S:	225043-62	Antonína Macka 2279/9, Brno - oprava ležatých rozvodů vody
O:	SO01	Antonína Macka 2279/9, Brno - oprava ležatých rozvodů vody
R:	03	Zdravotně technické instalace - 2. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	M
		50 m vodorovně		
50	998767193R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	
		50 m vodorovně		
Díl: ON		Ostatní náklady		
51	901 R00	Hzs-předběžná obhlídka čl.17-1a	h	
		2		
52	904 R00	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci	h	
		1		
53	0R	materiál drobný	Kč	
		1000		
Celkem				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	225043-62	Antonína Macka 2279/9, Brno - oprava ležatých rozvodů vody
O:	SO01	Antonína Macka 2279/9, Brno - oprava ležatých rozvodů vody
R:	04	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce				
1	310236241RT1	Zazdívká otvorů o ploše přes 0,0225 m2 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi do 300 mm	kus	26,00
včetně pomocného pracovního lešení				
Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 26,00000				26,00
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní				
2	611451231R00	Oprava vnitřních cementových štukových omítek ocelí hlazených, stropů železobetonových rovných tvárniceových nebo kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 5 do 10 %	m2	10,00
Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.				
10				10,00
3	612451231R00	Oprava vnitřních cementových omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových plstí hlazených	m2	15,00
15				15,00
4	612451253R00	Omítky vnitřního zdiva cementové ocelí hlazené	m2	6,50
v podlaží i ve schodišti, zdiva cihelného, kamenného, smíšeného nebo betonového				
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 26,00000*0,25				6,50
5	612481211RT3	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	6,50
Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 6,50000				6,50
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci				
6	901 R00	Hzs-předběžná obhlídka čl.17-1a	h	2,00
2				2,00
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy				
7	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	m2	25,00
Položka určena pro provedení všech stavebních prací.				
25				25,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	225043-62	Antonína Macka 2279/9, Brno - oprava ležatých rozvodů vody
O:	SO01	Antonína Macka 2279/9, Brno - oprava ležatých rozvodů vody
R:	04	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Mno
8	971033351R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 450 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 26	kus	
9	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce Připomocné práce pro napojení na stávající potrubí. 8	h	
Díl: 99		Staveništní přesun hmot		
10	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	
Díl: 784		Malby		
11	784442001RT2	Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, dvojnásobné + 1x penetrace Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 10,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 15,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 6,50000	m2	
12	784011111R00	Ostatní práce oprášení/ometení podkladu, , Očištění dotčených konstrukcí před penetrací podkladu. Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 10,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 6,50000 Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 15,00000	m2	
13	784011211R00	Ostatní práce olepování vnitřních ploch, , bez dodávky materiálu 50	m2	
14	784011221R00	Ostatní práce zakrytí předmětů, , bez dodávky materiálu 50	m2	
15	784011222R00	Ostatní práce zakrytí podlah, , bez dodávky materiálu	m2	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	225043-62	Antonína Macka 2279/9, Brno - oprava ležatých rozvodů vody
O:	SO01	Antonína Macka 2279/9, Brno - oprava ležatých rozvodů vody
R:	04	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	M
	110			

Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot		
16	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 1,92400				
17	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	
Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 1,92400				
18	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	
Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 1,92400				
19	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	
Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 1,92400				
20	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	
kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 8 : 1,92400				
Celkem				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	225043-62	Antonína Macka 2279/9, Brno - oprava ležatých rozvodů vody
O:	SO01	Antonína Macka 2279/9, Brno - oprava ležatých rozvodů vody
R:	05	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množ
Díl: VN		Vedlejší náklady		
1	VRN-VN-09	Výrobní dokumentace OK, ocelových konstrukcí (Uchycení, atp.)	soubor	
2	VRN-VN-11	Označení štítky - popis potrubí, uzávěrů a stoupaček	soubor	
3	220250000100R	Agregát elektrického proudu do 15 kVA	soubor	
4	00411 R	Přípravné a průzkumné služby či práce	Soubor	
5	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.				
6	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	
Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omežovány provozem j				
zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného				
dopravy ovlivňující stavební práce.				
7	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	
Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případě				
nichž se stavební práce provádí.				
8	005123 R	Územní vlivy	soubor	
Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde se vyskytují omezující vlivy konkrétního prostředí, které mají p				
prací. Jedná se zejména o náklady související s extrémními podmínkami místa provádění.				
Díl: ON		Ostatní náklady		
9	VRN-ON-02	Zajištění pravidelného úklidu komunikací, prostor	soubor	
10	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	
Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.				
11	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě				
12	2 01	Zpracování technologických postupů jednotlivých prací včetně průběžné aktualizace a odsouhlasení	soubor	
13	2 02	Podklady pro zpracování plánu BOZP včetně průběžné aktualizace a odsouhlasení,, poskytnutí rizik, součinnost s koordinátorem	soubor	
14	2 03	Zpracování technologických postupů bouracích prací včetně vymezení ohroženého prostoru, podchycení a odsouhlasení navrženého řešení	soubor	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	225043-62	Antonína Macka 2279/9, Brno - oprava ležatých rozvodů vody
O:	SO01	Antonína Macka 2279/9, Brno - oprava ležatých rozvodů vody
R:	05	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množs
15	2 04	D+M pomocné konstrukce zajišťující ochranu osob stavby včetně veškerého příslušenství, doplňků,, kotevních a spojovacích prvků	soubor	
16	2 05	Vystěhování a příprava řešeného prostoru k provádění stavebních úprav včetně D+M zakrytí a zabezp., stávajících konstrukcí, předmětů a prvků před znečištěním, nebo porušením v průběhu stavebních úprav	soubor	
17	2 06	Zpětné nastěhování a montáž zařízení do řešeného prostoru (např.nábytek, vybavení, zařízení a jiné předměty a konstrukce)	soubor	
18	2 07	Vymezení řešeného prostoru stavebního objektu a vymezení transportních tras stavebního materiálu	soubor	
19	2 08	Opatření proti vstupu nepovolanych osob včetně veškerého příslušenství, kotevních a spojovacích prvků, povrchových úprav	soubor	
20	2 12	Zpracování plánu organizace výstavby	soubor	
21	2 13	Koordinační činnost dodavatele v rámci stavby, včetně koordinační činnosti se subdodavateli, ostatními zhotoviteli, objednatelem a uživatelem stavby	soubor	
22	2 14	Fotodokumentace postupu prací - 2 x týdně, elektronicky	soubor	
23	2 15	Předložení použité technologie a vzorků před konečnou montáží	soubor	
24	2 16	Vyřízení ZUK (zábor o užívání komunikace)	soubor	
25	2 21	Zajištění stávajícího technického vedení proti poškození	soubor	
26	2 22	Pronájem mobilního WC	soubor	
		pronájem na 0,5 roku.		
27	2 23	Přistavení cisterny s pitnou vodou	soubor	
		Uvažováno po dobu 14 dní.		
Celkem				