

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Orava LC Za Grušky

Objekt:

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel: R+M stavební s.r.o.

Místo: Jablunkov

Zpracoval:

Datum: 16.7.2026

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 492 292,33

1 Zemní práce 1 656,00

1	221	113205111	Výtrhání svodnic s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ocelových kotvených do sypaniny	m	24,000	69,00	1 656,00
			6*4		24,000		
			Součet		24,000		

5 Komunikace pozemní 382 060,00

2	221	564841112	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 130 mm	m2	1 400,000	212,00	296 800,00
			400*3,5		1 400,000		
			Součet		1 400,000		

3	221	597311121	Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kotvená do sypaniny	m	42,000	2 030,00	85 260,00
			7*6		42,000		
			Součet		42,000		

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 66 900,00

4	221	938902112	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nepevných nebo zpevněných objemu nánosu přes 0,15 do 0,30 m3/m	m	1 200,000	40,00	48 000,00
			1200 "LC Za Grušky"		1 200,000		
			Součet		1 200,000		

5	221	938909611	Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm	m2	600,000	31,50	18 900,00
			1200*0,5		600,000		
			Součet		600,000		

998 Přesun hmot 41 676,33

6	221	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	420,973	78,00	32 835,89
7	221	998225192	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 2000 m	t	420,973	21,00	8 840,43

Celkem 492 292,33