

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Plzeň 2026/2027
Objekt: SO 1 - Klatovy
Soupis:

SO 1.29 - Oprava přístupové cesty v žst. Blovice

Místo: TO Nezvěstice
Zadavatel: Správa železnic, s.o.- OŘ Plzeň
Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							181 291,96	
1	K	5913240020	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm	m2	120,000	333,683	40 041,96	Sborník UOŽI 01 2026
2	K	5913255030	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s podkladní, ložní a ohrubnou vrstvou tloušťky do 15 cm	m2	120,000	352,590	42 310,80	Sborník UOŽI 01 2026
3	M	5963146000	Živičné přejezdové vozovky ACO 11S 50/70 střednězrný-odrušná vrstva	t	50,400	1 113,980	56 144,59	Sborník UOŽI 01 2026
VV					120,*0,15*2,8	50,400		
4	M	5963152000	Asfaltová zálivka trvale pružná pro trhliny a spáry	kg	10,000	18,396	183,96	Sborník UOŽI 01 2026
5	K	9909000200	Poplatek za uložení nebezpečného odpadu na oficiální skládku	t	18,000	1 313,270	23 638,86	Sborník UOŽI 01 2026
VV					18"asfalt na skládku	18,000		
6	K	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	3,000	1 931,580	5 794,74	Sborník UOŽI 01 2026
VV					3"bagr, válec, finišer	3,000		
7	K	9902100100	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	68,400	115,997	7 934,19	Sborník UOŽI 01 2026
VV					50,400"doprava asfaltu	50,400		
VV					18"odvoz stávajícího povrchu na skládku	18,000		
VV					Součet	68,400		
8	K	9902109200	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t	68,400	76,650	5 242,86	Sborník UOŽI 01 2026
VV					18*1"Stávající povrch na skládku	18,000		
VV					50,400*1"doprava asfaltu	50,400		
VV					Součet	68,400		