

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: tribuna

Stavba: Tribuna u fotbalového hřiště

JKSO:

Místo: FC Ivančice

Objednatel:

Město Ivančice, Palackého n.196/6

Zhotovitel:

RK-mont, spol s.r.o

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 911 262,28

Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 911 262,28

DPH základní 21,00% ze 911 262,28 191 365,08

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 1 102 627,36

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: tribuna

Stavba: Tribuna u fotbalového hřiště

Místo: FC Ivančice

Datum:

Objednatel: Město Ivančice, Palackého n.196/6

Projektant:

Zhotovitel: RK-mont, spol s.r.o

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		911 262,28	1 102 627,36
tribuna	Tribuna u fotbalového hřiště	911 262,28	1 102 627,36
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Ostatní náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		911 262,28	1 102 627,36

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Tribuna u fotbalového hřiště

JKSO:
Místo: FC Ivančice

CC-CZ:
Datum:

Objednatel:
Město Ivančice, Palackého n.196/6

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
RK-mont, spol s.r.o

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	911 262,28
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH 911 262,28

DPH základní	21,00%	ze	911 262,28	191 365,08
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 1 102 627,36

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Tribuna u fotbalového hřiště

Místo: FC Ivančice

Datum:

Objednatel: Město Ivančice, Palackého n.196/6

Projektant:

Zhotovitel: RK-mont, spol s.r.o

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	911 262,28
HSV - Práce a dodávky HSV	623 741,16
1 - Zemní práce	104 157,38
2 - Zakládání	182 475,56
3 - Svislé a kompletní konstrukce	67 022,20
5 - Komunikace pozemní	43 766,51
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	117 371,48
997 - Přesun sutě	78 395,08
998 - Přesun hmot	30 552,95
PSV - Práce a dodávky PSV	283 521,12
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	6 605,47
721 - Zdravotechnika	2 030,00
741 - Bleskosvod	26 671,00
764 - Konstrukce klempířské	57 725,32
767 - Konstrukce zámečnické	190 489,33
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	4 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	4 000,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	911 262,28

ROZPOČET

Stavba: Tribuna u fotbalového hřiště

Místo: FC Ivančice

Datum:

Objednatel: Město Ivančice, Palackého n.196/6

Projektant:

Zhotovitel: RK-mont, spol s.r.o

Zpracovatel:

PC	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

911 262,28

HSV - Práce a dodávky HSV

623 741,16

1 - Zemní práce

104 157,38

1	K	113202111	Vytrhání obrub obrubníků stojatých	m	184,000		
2	K	121112011	Sejmutí stávající škváry tvořící povrch dráhy podél bourané opěrné stěny v š=0,5m, uložena pro zpětné použití v rámci ploch areálu	sada	1,000		
3	K	121112012	Sejmutí ornice tl vrstvy přes 150 mm ručně s odhozením do 3 m bez vodorovného přemístění	m3	1,748		
4	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	25,956		
5	K	1312011011	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3-vsak	m3	12,255		
6	K	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	38,211		
7	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	30,563		
8	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	30,563		
9	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	20,258		
10	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	20,258		
11	K	162201101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	22,062		
12	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	78,001		
13	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	11,031		
14	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	78,001		
15	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	m3	78,001		
16	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	6,946		
17	K	1741011011	Zásyp vsaků	m3	10,621		
18	M	583336510	kamenivo těžené hrubé (Bratčice) frakce 8-16	t	11,765		
19	K	181301103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	1,748		
20	K	1813011031	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	170,000		
21	K	181951101	Plošná úprava terénu s urovnáním	m2	170,000		
22	K	181-pc 1	Před rozprostř. veget. vrstvy podklad po celé ploše rozrušit-kypření bude stejnom., hl. do 15cm	m2	170,000		
23	K	181-pc 2	Aplikace chemickým postřikem proti plevelům	m2	170,000		
24	K	181-pc 3	Zatravnění výsevem, semeno se zapraví hrabáním, válí a zalije	m2	170,000		
25	K	181-pc 4	Úprava povrchu dráhy u opěrné zdi	sada	1,000		

2 - Zakládání

182 475,56

26	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	10,080
27	M	693110030	<i>geotextilie tkaná (polypropylen) PK-TEX PP 40 200 g/m2-vsak</i>	m2	11,592
28	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20-podkladní beton	m3	0,960
29	K	274321411	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25-XC2	m3	12,800
30	K	274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů	m2	13,860
31	K	274351216	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	13,860
32	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,537
33	K	279113132	Základová zeď tl do 200 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25 -kontejner	m2	13,900
34	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,083
35	K	279-pc 1	Na op. zeď u kontejneru se osadí bet.obrubník 100/5/20-d+m	m2	13,900
36	K	279-pc 2	D+m vložení zemního pásu do základ,pospojovat svařováním a svařov.místa musí být ošetřena proti korozi např. asfaltem	sada	1,000
37	K	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	38,278
38	K	279-pc 3	Na op. zeď se osadí bet.obrubník 100/5/25-d+m	m2	81,600
39	K	279-pc 4	Na op. zeď se osadí bet.obrubník 100/5/30-d+m	m2	3,600

3 - Svislé a kompletní konstrukce

67 022,20

40	K	311113134	Nosná zeď tl do 300 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	10,925
41	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,337
42	K	311113222	Nosná zeď tl 200 mm ze štípaných tvárníc ztraceného bednění barevných včetně výplně z betonu-pískové barvy	m2	39,800

5 - Komunikace pozemní

43 766,51

43	K	564801112	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 40 mm	m2	76,000
44	K	564811111	ŠD částečně zahliněná (0-16) tl 50 mm	m2	13,750
45	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	12,420
46	K	564851111	Podklad z vibrovaného šterku (32-63) tl 150 mm	m2	13,750
47	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	76,000
48	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	76,000
49	M	592451100	<i>dlažba skládebná HOLLAND HBB 20x10x6 cm přírodní</i>	m2	77,520

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

117 371,48

50	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	17,600
51	M	592172120	<i>obrubník betonový zahradní ABO 020-19 šedý 100 x 5 x 25 cm</i>	kus	17,952
52	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,880
53	K	916-pc 1	Doplnění beton.plotu v=2, 1m+1x sloupek 105/160mm v.2, 9m+1x výpln-7x deska v.300mm a š.50mm cca 1,75m	sada	1,000
54	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	119,000
55	K	952901411	Vyčištění ostatních objektů (kanálů, zásobníků, kúlen) při jakékoliv výšce podlaží	m2	278,000
56	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	26,280

57	K	962022490	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC	m3	18,402	
58	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	0,599	
59	K	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC	m3	3,795	
60	K	962-pc 1	Poklop na stáv.kanalizaci bude nově osazen vložením prstence ve výšce budoucí dlažby o cca 100mm výše d+m	sada	1,000	
61	K	962-pc 2	Plastové sedačky	kus	54,000	

997 - Přesun sutě

78 395,08

62	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	144,374	
63	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	144,374	
64	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 299,366	
65	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	144,374	

998 - Přesun hmot

30 552,95

66	K	998011001	Přesun hmot v do 6 m	t	210,710	
----	---	-----------	----------------------	---	---------	--

PSV - Práce a dodávky PSV

283 521,12

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

6 605,47

67	K	711132220	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše na sucho pásy - nopová folie	m2	99,630	
68	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	64,760	

721 - Zdravotechnika

2 030,00

69	K	721-pc 1	Od lapače splavenin na svodu ze střechy je navrženo provedení nové větve areál.dešťové kanalizace DN 150, která bude zaústěna do vsak.jámy	m	3,500	
----	---	----------	--	---	-------	--

741 - Bleskosvod

26 671,00

70	K	741-pc 1	Bleskosvod	sada	1,000	
----	---	----------	------------	------	-------	--

764 - Konstrukce klempířské

57 725,32

71	K	764111651	Krytina střechy trapezový plech TR 35/207-0,63mm z Pz plechu s povrchovou úpravou sklonu do 30°	m2	64,500	
72	K	764511602	1/K-Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	15,000	
73	K	764511642	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm	kus	1,000	
74	K	764518622	2/K-Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm	m	4,000	
75	K	764-pc 1	Napojení na lapač	sada	1,000	
76	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	560,440	

767 - Konstrukce zámečnické

190 489,33

77	K	767-pc 1	D+m zábradlí tribuny vč.povrchové úpravy 2x nátěr-modrá, rám JAKL 50/50mm, příčky 30/30mm-dl.46m	kg	563,000	
78	K	767-pc 2	D+m zábradlí tribuny vč.povrchové úpravy 2x nátěr-modrá, rám JAKL 50/50mm, příčky 30/30mm-dl.4,2m	kg	76,000	
79	K	767-pc 3	D+m konstrukce tribuny-sloupy IPE 270-3050 (110,1kg) včetně kotvení a nátěru	kus	4,000	

80	K	767-pc 4	D+m konstrukce tribuny-střechy -svislé ztužidlo včetně nátěru	sada	1,000	
81	K	767-pc 5	D+m konstrukce tribuny-střechy -příčné vaznice IPE 160 včetně nátěru	kg	1 008,482	
82	K	767-pc 6	D+m konstrukce tribuny-střechy - vazníky IPE 240 včetně nátěru	kg	510,602	
83	K	767-pc 7	D+m konstrukce tribuny-střechy - výztuhy+spoj. prvky včetně nátěru	sada	1,000	
84	K	767-pc 8	D+m částí plotu z drátěn.pletiva v. 1,8m. Na ocel.sloupky -3x tr. 48mm -pozink. +PVC povrch.úprava, plast.krytka,přichytky napín.drátu,2x vzpěra zabetonované do opěrné stěny bude nataženo pletivo	m	2,600	
85	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	1 844,933	

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

4 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

4 000,00

86	K	030001000	Zařízení staveniště	sada	1,000	
----	---	-----------	---------------------	------	-------	--

VP - Vícepráce

0,00

	K					0,00
	K					0,00
	K					0,00
	K					0,00
	K					0,00