

## KRYCÍ LIST VÝKAZ VÝMĚR

Objekt :	Název objektu : <b>F1.4.b - Uzemnění a hromosvod</b>	JKSO :
Stavba :	Název stavby : <b>Tribuna FC Ivančice</b>	SKP :
Projektant :	<b>ing. Kadrnožka Miroslav</b>	Počet měrných jednotek : 0
Objednatel :		Náklady na MJ : 0
Počet listů :		Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel : <div style="background-color: black; width: 100px; height: 15px;"></div>

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy	Vedlejší rozpočtové náklady	
Dodávka celkem	0	
Z Montáž celkem	25 161	
R HSV celkem		
N PSV celkem	0	
ZRN celkem	25 161	
HZS	0	
RN II.a III.hlavy	25 161	Ostatní VRN 1 510
ZRN+VRN+HZS	26 671	VRN celkem 1 510

Vyracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
<div style="background-color: black; width: 100%; height: 50px;"></div>	Jméno : Ing Ivan Sedláček Datum : 7.9.2017 Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :

Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	10 % činí :	0 Kč
DPH	10 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	26 671 Kč
DPH	21 % činí :	5 601 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>32 272 Kč</b>

Stavba :	<b>Tribuna FC Ivančice</b>
Objekt :	<b>F1.4.b - Uzemnění a hromosvod</b>

### REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
Elektroinstalace	0	0	0	24 321	0
Zemní práce	0	0	0	840	0
Revize 320Kč/hod 3 hod					0
Likvidace suti 200Kč/t_ 1t					0
<b>CELKEM OBJEKT</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 161</b>	<b>0</b>

### VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Mimostaveništní doprava		3,0	0	0
Pomocný materiál		5,0	0	0
PPV		6,0	25 161	1 510
<b>CELKEM VRN</b>				<b>1 510</b>

## Položkový rozpočet

Stavba : **Tribuna FC Ivančice**

0

Objekt : **F1.4.b - Uzemnění a hromosvod**

KPL

Část: **Silnoproudé elektroinstalace**

Montáže

Dodávka

P.č.	Č. položky mont (RTS)	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	č.položky dodávka	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl:</b>	<b>M21</b>	<b>Elektromontáže</b>							
1.	210 22-0002.R00	Vedení uzemňovací na povrchu AlMgSiD 8 mm vč.podpěr	m	95,00			Vlastní		0,00
2.	210 22-0004.R00	Vedení uzemňovací FeZn 30/4	m	40,00			Vlastní		0,00
3.	210 22-0301.R00	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/	kus	45,00			Vlastní		0,00
4.	210 22-0302.R00	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, atd/	kus	16,00			Vlastní		0,00
5.	210 22-0401.R00	Jímací tyč pomocná	kus	10,00			Vlastní		0,00
6.	<b>Celkem za</b>	<b>Stavební výpomoc</b>		0,00		<b>23 481,00</b>			<b>0,00</b>
7.		<b>Zemní práce</b>							
8.	Vlastní	Výkop 60/35 vč pískového lože a záhozu	m	6,00					
9.	<b>Celkem za</b>	<b>Zemní práce</b>				<b>840,00</b>			
10.	<b>Celkem za</b>	<b>Hromosvod a uzemnění</b>				<b>24 321,00</b>			<b>0,00</b>

Ceny jsou pouze orientační, nezahrnují individuální možnosti odběratelů.

Ceny jsou bez DPH