

Položkový rozpočet k ocenění

Opravy přístřešků, oplocení a zpevněných stání pro Autoškolu - dílny OHRADA

Stavební práce

P.č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	Zemní práce				0,00
1	Vykopávka v uzavřených prostorách	m3	93,40000		0,00
2	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000m	m3	93,40000		0,00
3	Vodorovné přemístění výkop. kolečko hor.1-4 do 10 m	m3	93,40000		0,00
4	Příplatek za dalš.10 m,kolečko, z hor. 1-4	m3	93,40000		0,00
5	Nakládání výkopku z 1-4 v množství do 100 m3	m3	93,40000		0,00
6	Uložení sypaniny do násypů nezhut.vč popl.za skl.	m3	93,40000		0,00
	Komunikace				0,00
7	Podklad nebo lože pod dlažbu vodor.z kam.těž. Tl.	m2	186,00000		0,00
8	Přípl. za další 1cm kameniva těžného nad 10cm	m2	3 643,00000		0,00
9	Dodávka zámkové dlažby tl. 80 mm	m2	196,00000		0,00
10	Dodávka a montáž kari sítí	m2	242,00000		0,00
11	Provedení betonové desky tl. 10cm	m2	186,00000		0,00
12	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm lepení beton	m2	186,00000		0,00
13	Řezání asfaltového krytu	m	9,00000		0,00
14	Provedení nájezdu z asfaltu	m	9,00000		0,00
15	Dodávka a montáž obrubníků	m	9,00000		0,00
16	Oprava spáry asfaltem	m	7,00000		0,00
	Ostatní práce				0,00
17	Betonáž zákl.pasů	m3	22,00000		0,00
18	Plot hladký tl. 20 cm, z hladkých tvár.přír. v 3,2 m	m	31,50000		0,00
19	Opěrná zeď bok	m	6,50000		0,00
20	Bourání mazanin beton. tl. Nad 10 cm, do 1 m2	m3	1,60000		0,00
21	Odvoz vyb.hmot a uložení na skládku	t	18,20000		0,00
Díl:	Přesun hmot				0,00
22	Přesun hmot	t	286,00000		0,00
Díl:	Klempířské práce				0,00
23	Krytina z trapéz.plechů v. 35, lakovaný pozink	m2	264,60000		0,00
24	Oplech. Boků z trapézplechů v. 35, lakovaný pozink	m2	34,00000		0,00
25	Dod. A montáž dřev.krokví a podkl.	m	330,75000		0,00
26	Demont.stáv.plech.krytiny a oplech.boků přístřf.	m2	259,00000		0,00
27	Demont.dřev.krokví a podkl.-odřezání	m	330,75000		0,00
28	Spojovací materiál	kpl	1,00000		0,00
29	Rozebrání kompletní kce přístřešků	kpl.	1,00000		0,00
30	Provedení nové konstrukce přístřešků, pouze zachování vazníků na 4 pole, zbytek prodloužen na cca 8m	kpl.	1,00000		0,00
31	Betonování sloupků a kopání	kpl.	1,00000		0,00
32	Dodávka a montáž ostantého drátu	m	33,00000		0,00
33	Provedení výměny vzpěry	ks	1,00000		0,00
34	Likvidace	kpl	1,00000		0,00
35	Provedení opravy sloupků, podepření, odříznutí, bourání betonu, betonování, nastavení	ks	3,00000		0,00
36	Přesun hmot pro klemp.konstr	%	3,00000		0,00
Díl:	Nátěry				0,00
37	Odstr.starých nátěrů potrubí	m	96,00000		0,00
38	Nátěr potrubí DN 100mm, dvojnás.,1xemail a zákl.nát.	m	96,00000		0,00
39	Nátěr konstrukci l 14cm	m	80,00000		0,00
40	Nátěry kovových konstrukcí syntet.jednonás.1xemail	m2	91,00000		0,00
41	Nátěr dřevěných latí	m	159,00000		0,00
42	Nátěr dřevěných hranolů	m	112,00000		0,00
43	Lešení lehké pomocné v 1,2 m	m2	276,00000		0,00
	Elektromontáže				0,00
44	Demont.a zpětná mont. EZS	kpl	1,00000		0,00
Díl:	Vedlejší náklady				0,00
45	HZS	%	2,00000		0,00

Celkem bez DPH

1 602 752,61

DPH (21%)

336 578,05

Celkem vč. DPH

1 939 330,66