

Cenová nabídka - Oprava poškozené kanalizace ve dvoře školního objektu Lidická (dílny) včetně položení zámkové dlažby

Poř. č.pol.	Název položky	Měrná jednotka	Počet jednotek	CENA	
				jednotková	celkem
1	3	4	5	6	7
1	Odstranění stávajícího podkladu z betonu v tl. 20cm, včetně naložení a odvozu na skládku	m2	203,00		0,00
2	Odkopávky nezapaž. v horn.tř.3 v prům.tl.72cm včetně odvozu na skládku a následného uložení	m3	194,00		0,00
3	Úprava pláňe	m2	269,00		0,00
4	Hloubení rýh š do 2000 mm	m3	90,00		0,00
5	Pažení výkopu - zřízení a následné odstranění	m2	120,00		0,00
6	Zásyp rýh, včetně obsypu potrubí z nakupovaného materiálu	m3	90,00		0,00
7	Podkladní vrstva ze šterkodrtě ŠD tl. 600 mm	m3	161,40		0,00
8	Podkladní vrstva z KZC tl. 200 mm	m2	269,00		0,00
9	Kladení zámkové dlažby komunikací tl. 80 mm včetně dodávky materiálu a lože tl. 40 mm	m2	269,00		0,00
10	Kanalizace	kpl.	1,00		0,00
11	Příplatek za ztížení vykopávky - ruční výkop	m3	4,91		0,00
12	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	6,71		0,00
13	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	6,71		0,00
14	Uložení výkopku bez zhutnění s hrubým rozhrnutím v rovině nebo na svahu do 1:5	m3	3,00		0,00
15	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	3,60		0,00
16	Provedení podkladního betonu tl. 110mm	m2	203,00		0,00
17	Izolace proti zemní vlhkosti nopovými foliemi základů nebo stěn pro běžné podmínky tloušťky 0,5 mm, šířky 1,0 m	m2	48,00		0,00
18	Izolace proti zemní vlhkosti nopovými foliemi ukončení izolace lištou provětrávací	m	48,00		0,00
19	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 16/20	m3	1,20		0,00
20	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	80,00		0,00
21	Obrubník betonový parkový 50 x 8 x 20 cm šedý	ks	161,60		0,00
22	Osazení a dodávka odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm nosnost 15 t	m	5,00		0,00
23	Chráníčka kabelů D 63 mm	m	30,00		0,00
24	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	12,29		0,00
	Celkem bez DPH 21%				937 023,72
	DPH 21%				196 774,98
	Celkem cena včetně DPH				1 133 798,70