

Název zakázky

A. Demolice černé stavby (Pěší střešnice Kunžak)

B. Znepřístupnění objektů zvláštních prací (UŽ)

Cenová nabídka

PČ	Popis služby	měr. jedn.	počet m.j	cena za m.j. bez DPH (Kč)	cena celkem bez DPH (Kč)	cena celkem včetně DPH (Kč)
A. Demolice černé stavby						
1.	Odstranění a likvidace sutě betonových tvárnic – odstranění materiálu, přesun, naložení, odvoz a likvidace materiálu na skládku, vyrovnaní dotčeného místa	m3	24,00			
2.	Dřevotřískové desky - odstranění materiálu, přesun, naložení, odvoz a likvidace materiálu na skládku, vyrovnaní dotčeného místa	m3	10,00			
3.	Volně ložené dřevěné trámy - odstranění materiálu, přesun, naložení, odvoz a likvidace materiálu na skládku, vyrovnaní dotčeného místa	m3	12,00			
4.	Stavební materiál (cihly, beton) - odstranění materiálu, přesun, naložení, odvoz a likvidace materiálu na skládku, vyrovnaní dotčeného místa	m2	24,00			
5.	Buňka (přívěs) - odstranění objektu 30 m3, rozebrání a roztřídění veškerého materiálu, přesun, naložení, odvoz a likvidace jednotlivých materiálů na skládku. Kovový odpad odvézt do kasáren V Jindřichově Hradci cca 20 km vzdálených, vyrovnaní dotčeného místa	kpl.	1,00			
6.	Specifikace kompletu					
	Vybourání stěn dřevěných plných, zasklených nebo výkladních pl přes 4 m2	m2	62,00			
	Vodorovné přemístění a doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	1,90			
	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,90			
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	1,90			
	Demontáž dřevostaveb stěn a příček z panelů bez izolace a omítky tl přes 100 do 150 mm	m2	32,00			
	Demontáž dřevostaveb podlah z panelů tl do 250 mm	m2	15,00			
	Demontáž dřevostaveb stropní konstrukce z panelů bez omítky tl přes 100 do 250 mm	m2	15,00			
	Unimo buňka -odstranění objektu 52,2 m3, rozebrání a roztřídění veškerého materiálu, přesun, naložení, odvoz a likvidace jednotlivých materiálů na skládku. Kovový odpad odvézt do kasáren v Jindřichově Hradci cca 20 km vzdálených, vyrovnaní dotčeného místa	kpl.	1,00			
	Specifikace kompletu					
	Vybourání stěn dřevěných plných, zasklených nebo výkladních pl přes 4 m2	m2	88,20			
	Vodorovné přemístění a doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	2,20			
	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,20			
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	2,20			
	Demontáž dřevostaveb stěn a příček z panelů bez izolace a omítky tl přes 100 do 150 mm	m2	53,40			
	Demontáž dřevostaveb podlah z panelů tl do 250 mm	m2	17,40			
	Demontáž dřevostaveb stropní konstrukce z panelů bez omítky tl přes 100 do 250 mm	m2	17,40			
7.	Seník - černá stavba (kontaminované dřevo vlhkostí a červotočem, podestýlka se silážním senem 250m3, trámy, plechová vlnitá krytina, betonově vyzdění 3,6m3, keramika 1m3, maximální výška objektu 6m) - odstranění objektu, rozebrání a roztřídění veškerého materiálu, přesun, naložení, odvoz a likvidace jednotlivých materiálů na skládku. Kovový odpad odvézt do kasáren v Jindřichově Hradci cca 20 km vzdálených, vyrovnaní dotčeného místa	kpl.	1,00			
	Specifikace kompletu					
	Vybourání stěn dřevěných plných, zasklených nebo výkladních pl přes 4 m2, včetně podestýlky a silážního sena	m2	1 667,00			
	Vodorovné přemístění a doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km, včetně podestýlky a silážního sena	t	239,97			
	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	239,97			
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) biologicky rozložitelný odpad kód odpadu 20 02 01	t	25,80			
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpady ze zemědělství, zahradnictví, rybářství, lesnictví a myslivosti, kód odpadu 02 01	t	24,80			
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	8,40			

Pč	Popis služby	měr. jedn.	počet m.j	cena za m.j. bez DPH (Kč)	cena celkem bez DPH (Kč)	cena celkem včetně DPH (Kč)
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	43,20			
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	137,77			
	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové pl přes 540 cm2	m	1 526,00			
	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken tl do 35 mm	m2	836,00			
	Demontáž dřevostaveb stěn a příček z panelů bez izolace a omítky tl přes 100 do 150 mm	m2	831,00			
	Demontáž dřevostaveb podlah z panelů tl do 250 mm	m2	45,00			
	Demontáž dřevostaveb stropní konstrukce z panelů bez omítky tl přes 100 do 250 mm	m2	836,00			
	Demontáž krytín střech z plechů šroubovaných do suti	m2	418,00			
8.	Betonové díly – odstranění materiálu, přesun, naložení, odvoz a likvidace materiálu na skládku, vyrovnaní dotčeného místa	m3	0,42			
Cena celkem - A. Demolice černé stavby						
Pozn. U položek 1, 2 ,3, 4, 8 je manipulace, přesun a likvidace na skládce zahrnuta v ceně položky, pozem						
B. Znepřístupnění objektů zvláštních prací						
Pč	Popis služby	m.j.	počet m.j			
1. UŽ 1739						
	zajištění přístupu k objektu přes cizí pozemky	ks	1,00			
	očištění (kartáčem, vytrhání trávy)	m ²	4,00			
	dodávka betonového krytu - velikost betonového krytu 120x110x7 cm	ks	1,00			
	nerozebíratelně zašroubovat betonový kryt 120x110 cm tloušťky 7 cm do lemu betonové hlavy, včetně spojovacího materiálu, zakrytí zapuštěných šroubů, tak aby nebyly vidět	ks	1,00			
	terenní úpravy, úklid místa plnění	m ²	30,00			
	označení objektu cedulí, zašroubovat na objekt rozměr 40 x 30 x 0,5cm, extrudované PVC	ks	1,00			
	provedení fotodokumentace: před začátkem prací vnitřních i vnějších prostor, po provedení prací provést dokumentaci venkovních prostor - dodat na CD nebo DVD	ks	1,00			
Celkem UŽ 1739						
2. UŽ 2265						
	zajištění přístupu k objektu přes cizí pozemky	ks	1,00			
	očištění (kartáčem, vytrhání trávy)	m ²	4,00			
	odstranění 3 ks panelů, - první rozměr 1x1,8 m, druhý 1,30 x1,30 m tloušťky 0,16m, třetí 1x0,3x 0,08m.	t	5,00			
	dodávka betonového krytu - velikost betonového krytu 120x110x7 cm	ks	1,00			
	nerozebíratelně zašroubovat betonový kryt 120x110x7 cm do lemu betonové hlavy, včetně spojovacího materiálu, zakrytí zapuštěných šroubů, tak aby nebyly vidět	ks	1,00			
	Demolice a odvoz starých betonů na skládku, zaspání betonového krytu.	t	5,00			
	terenní úpravy, úklid místa plnění	m ²	30,00			
	označení objektu cedulí, zašroubovat na objekt rozměr 40 x 30 x 0,5cm, extrudované PVC	ks	1,00			
	provedení fotodokumentace: před začátkem prací vnitřních i vnějších prostor, po provedení prací provést dokumentaci venkovních prostor - dodat na CD nebo DVD	ks	1,00			
Celkem UŽ 2265						
3. UŽ 1752						
	zajištění přístupu k objektu přes cizí pozemky	ks	1,00			
	očištění (kartáčem, vytrhání trávy)	m ²	4,00			
	dodávka betonového krytu - velikost betonového krytu velikosti 110x 70x7cm	ks	1,00			
	nerozebíratelně zašroubovat betonový kryt 110x70x7 cm do lemu betonové hlavy, včetně spojovacího materiálu, zakrytí zapuštěných šroubů, tak aby nebyly vidět	ks	1,00			
	terenní úpravy, úklid místa plnění	m ²	30,00			

Pč	Popis služby	měr. jedn.	počet m.j	cena za m.j. bez DPH (Kč)	cena celkem bez DPH (Kč)	cena celkem včetně DPH (Kč)
	označení objektu cedulí, zašroubovat na objekt rozměr 40 x 30 x 0,5cm, extrudované PVC	ks	1,00			
	provedení fotodokumentace: před začátkem prací vnitřních i vnějších prostor, po provedení prací provést dokumentaci venkovních prostor - dodat na CD nebo DVD	ks	1,00			
Celkem UŽ 1752						

4. UŽ 1753						
	zajištění přístupu k objektu přes cizí pozemky	ks	1,00			
	očištění (kartáčem, vytrhání trávy)	m ²	4,00			
	dodávka betonového krytu - velikost betonového krytu 102x 70x8cm	ks	1,00			
	nerozebíratelně zašroubovat betonový kryt 102x 70x8cm do lemu betonové hlavy, včetně spojovacího materiálu, zakrytí zapuštěných šroubů, tak aby nebyly vidět	ks	1,00			
	terenní úpravy, úklid místa plnění	m ²	30,00			
	označení objektu cedulí, zašroubovat na objekt rozměr 40 x 30 x 0,5cm, extrudované PVC	ks	1,00			
	provedení fotodokumentace: před začátkem prací vnitřních i vnějších prostor, po provedení prací provést dokumentaci venkovních prostor - dodat na CD nebo DVD	ks	1,00			
Celkem UŽ 1753						

5. UŽ 1754						
	zajištění přístupu k objektu přes cizí pozemky	ks	1,00			
	očištění (kartáčem, vytrhání trávy)	m ²	4,00			
	dodávka betonového krytu - velikost betonového krytu 110x 30x9cm	ks	5,00			
	nerozebíratelně zašroubovat betonový kryt do lemu otvoru velikosti 150x110x9 cm, včetně spojovacího materiálu, zakrytí zapuštěných šroubů, tak aby nebyly vidět	ks	5,00			
	terenní úpravy, úklid místa plnění	m ²	30,00			
	označení objektu cedulí, zašroubovat na objekt rozměr 40 x 30 x 0,5cm, extrudované PVC	ks	1,00			
	provedení fotodokumentace: před začátkem prací vnitřních i vnějších prostor, po provedení prací provést dokumentaci venkovních prostor - dodat na CD nebo DVD	ks	1,00			
Celkem UŽ 1754						

Pozn. U všech položek je doprava zahrnuta v ceně položky

Rekapitulace

Cena celkem - A. Demolice černé stavby	578 932,97	700 508,89
Cena celkem - B. Znepřístupnění objektů zvláštních prací	49 600,00	60 016,00
Celkem za smlouvu o poskytování služby	628 532,97	760 524,89

Objekty KVV České Budějovice

p.č.	Objekt č. SO	CE	Zkratka	VEČ	Souřadnice	Popis příjezdu k objektu a způsob jeho zneprístupnění	Poznámka- Lokalita
1	041		UŽ	1739	48,7842503N, 14,8035500E	Příjezd k okraji pozemku po asfaltové cestě z Nové Hradý směr komunikace L71 (Rakousko), dále pak přes pozemek-pastvinu k uvedeným GPS - vchod částečně zasypán viz. foto, otvor z vrchu zakrýt betonovým poklopem (vystuženým roxor pruty) velikosti 120x110 cm tloušťky 7 cm a ten připevnit vruty-chemickými kotvami, vstup je viditelný, provést úklid a úpravy porušeného okolí od nákladního vozidla.	Nové Hradý (Nové Stropnice,Šej by)
2	049		UŽ	2265	48,7845333N, 14,8072503E	Příjezd k okraji pozemku po asfaltové cestě z Nové Hradý směr komunikace L71 (Rakousko), dále pak přes pozemek-pastvinu k uvedeným GPS - vchod částečně zasypán viz. foto, očištění betonového věnce od nečistot k položená betonového krytu, otvor z vrchu zakrýt betonovým poklopem (vystuženým roxor pruty) velikosti 120x110 cm tloušťky 7 cm a ten připevnit vruty-chemickými kotvami. Dále odstranění 3 ks panelů, - první rozměr 1x1,8 m, druhý 1,30 x1,30 m tloušťky 0,16m, třetí 1x0,3x 0,08m. Odvoz starých betonů, zasypání betonového krytu okolním materiálem. Vstup je viditelný, provést úklid a úpravy porušeného okolí od nákladního vozidla.	Nové Hradý (Nové Stropnice,Šej by)
3	014		UŽ	1752	48.8099215N, 14.5764781E	Příjezd po šotolinové zpevněné cestě, přes louku, po lesní nezpevněné cestě a po pozemku přes zarostlý lesní porost. Vyrobit betonovou desku velikosti 110x 70x7cm, tu uchytit na vstupu do lemu otvoru. Na 9 místech připevnit pomocí šroubů-chemickými kotvami, hlavu šroubů roztemovat a tím zabránit jeho vyšroubení. Vstup je viditelný, provést úklid a úpravy porušeného okolí od nákladního vozidla	Nesměň u Ločenic
4	020		UŽ	1753	48°48.6455' N, 14°34.62179' E	Příjezd po šotolinové zpevněné cestě, přes louku, po lesní nezpevněné cestě a po pozemku přes zarostlý lesní porost. Vyrobit betonovou desku velikosti 102x 70x8cm, tu uchytit do otvoru, na 5 místech pomocí šroubů uchytit šrouby, hlavu šroubů roztemovat a tím zabránit jeho vyšroubení. Zahrabat okolní zeminou a mechem Vstup je viditelný, provést úklid a úpravy porušeného okolí od nákladního vozidla.	Nesměň u Ločenic
5	021		UŽ	1754	48°48.69550' N, 14°34.73687' E	Příjezd po šotolinové zpevněné cestě, přes louku, po lesní nezpevněné cestě a po pozemku přes zarostlý lesní porost. Vyrobit 5ks betonových desek velikosti 110x 30x9cm, tu uchytit do otvoru velikosti 150x110x9cm, desky na 20 místech pomocí šroubů uchytit šrouby, hlavu šroubů roztemovat a tím zabránit jeho vyšroubení. Kovové prvky vhodit do UŽ. Kovové prvky vhodit do UŽ. Vstup je viditelný, provést úklid a úpravy porušeného okolí od nákladního vozidla.	Nesměň u Ločenic

Pozn. Z důvodů slabého signálu, k nepřesnosti GPS v místě vyhledávání objektů a jejich velkému množství na malém prostoru může dojít k nepřesnosti při výběru správného objektu. Je nutná osobní přítomnost zástupce objednatele.