

Upřesnění podmínek realizace zakázky

Název akce: A. Demolice černé stavby
B. Znepřístupnění objektů zvláštních prací

Místo plnění: Pěší střelnice Kunžak, Lomy u Kunžaku,
okolí obce Nové Hrady, okolí obce Nesměň (u Trhové Sviný)

A. Demolice černé stavby

Cílem veřejné zakázky je provedení demolice černé stavby (seníku). Odstranění zhutnělého vlhkého sena, siláže a podestýlky, degradovaných dřevěných pomocných přístřešků (dřevěný seník s boudou pro psa, dřevo-kovový zrezivělý přívěs a unimo buňka), degradovaného stavebního materiálu (betonové díly, cihly, tvárnice) a provedení vyrovnaní dotčeného pozemku. Vzniklý odpad bude rozdělen na odpad určený k likvidaci na skládku, biologický odpad a kovový odpad. Kovový odpad zůstane majetkem objednatele. Ostatní odpad bude zlikvidován v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech a souvisejícími předpisy. Není předpoklad třídění materiálu na dřevěný, ten je součástí degradovaných přístřešků a seníku ve stavu hnilobném a napaden škůdci jako nevyužitelný dřevní odpad. Vzdálenost skládky do 20 km. U položek 1, 2, 3, 4, 8 je manipulace, naložení, přeprava a likvidace na skládce zahrnuta v ceně položky. Možnost využití fotodokumentace jednotlivých položek ke stanovení ceny.

Popis místa plnění:

Místo plnění se nachází na pozemku:

- číslo pozemku 2666/14, k.ú Kunžak majitel pozemku ČR-Ministerstvo obrany

Pozemek je v cílové ploše střelnice Kunžak, v těžko přístupném terénu mezi stromy, cca 1 km od budovy správce střelnice, podmačený. Přístup je po nezpevněné lesní cestě. Cesta může být místy zarostlá.

Uvedený stav ponechal na pozemku bývalý vlastník pozemku (p. Janotka). Z důvodů oboustranného zájmu ze strany Ministerstva obrany ČR, obce Člunek a vlastníka pozemků (p. Janotka) došlo k uzavření smluvních vztahů, jehož předmětem bylo narovnání a scelení pozemků v cílové ploše střelnice Kunžak. Zároveň bylo dohodnuto, že pozemky se předají ve stavu, jak se nacházejí.

Popis prováděných prací:

Před započítím prací poskytovatel zajistí přípravné práce v rozsahu posouzení v místě plnění, předloží seznam zaměstnanců provádějících práce, seznámí se s časovým rozsahem povoleného vstupu na pozemky, zásadami BOZP, požární ochrany a s plánem střeleb. V době konání střeleb není možné na pozemcích pracovat. Uvedené dny nejsou důvodem k přerušení prací nebo pozastavení plnění služby. Časový rozsah poskytování služby zohledňuje i termíny střeleb.

Práce budou provedeny v rozsahu:

1. **Odstranění a likvidace sutě betonových tvárnic** (dvě hromady – odstranění materiálu), včetně naložení, přesunu, odvoz a likvidace materiálu na skládku.
2. **Dřevotřískové desky** (kontaminované vlhkostí) – odstranění materiálu, přesun, naložení, odvoz a likvidace materiálu na skládku.

3. **Volně ložené dřevěné trámy** (kontaminované dřevo vlhkostí a červotočem) – odstranění materiálu, přesun, naložení, odvoz a likvidace materiálu na skládku.
4. **Stavební materiál (cihly, beton)** – odstranění materiálu, přesun, naložení, odvoz a likvidace materiál na skládku.
5. **Buňka (přívěs)** – odstranění objektu, rozebrání a roztrídění veškerého materiálu, přesun, naložení, odvoz a likvidace jednotlivých materiálů na skládku. Shnilý a červotočem napadený dřevěný odpad odvézt na skládku a veškerý kovový materiál odvézt do kasáren Jana Žižky JH cca 20 km vzdálených.
6. **Unimo buňka** – odstranění objektu, rozebrání a roztrídění veškerého materiálu, přesun, naložení, odvoz a likvidace jednotlivých materiálů na skládku. Shnilý a červotočem napadený dřevěný odpad odvézt na skládku a veškerý kovový materiál odvézt do kasáren Jana Žižky JH cca 20 km vzdálených.
7. **Dočasné hospodářské stavení** (kontaminované dřevo vlhkostí a červotočem, podestýlka se silážním senem, trámy, plechová vlnitá střešní krytina, betonové vyzdění, keramika) celkový rozměr objektu 44x9,5x6 m, maximální výška objektu 6 m – odstranění objektu, rozebrání a roztrídění veškerého materiálu, přesun, naložení, odvoz a likvidace jednotlivých materiálů na skládku. Shnilý a červotočem napadený dřevěný odpad odvézt na skládku a veškerý kovový materiál odvézt do kasáren Jana Žižky JH cca 20 km vzdálených.
8. **Betonové díly** – odstranění materiálu, přesun, naložení, odvoz a likvidace materiál na skládku.

B. Znepřístupnění objektů zvláštních prací

Popis místa plnění:

Předmětem poskytování služby jsou terénní úpravy a znepřístupnění objektů „Podzemní betonový úkryt ÚŽ“ v počtu 5 ks v místech plnění dle uvedených GPS. Objekty se nacházejí v místech s odlišnými podmínkami přístupu (někdy je možné k objektu přijet terénním vozidlem, někdy je nutné provést konečný přesun materiálu pomocí koleček), ale vždy přes pozemky cizích vlastníků mimo Ministerstvo obrany ČR. Poskytovatel musí vždy provést dohovor s těmi vlastníky pozemků, kterých se dotýká plnění smlouvy (aby nedocházelo k nedorozumění) a s osobou zástupce objednatele.

Popis prováděných prací:

Mimo jiné u všech krytů provést:

- provedení obnažení a očištění věnce
- při dodávce betonového krytu jakékoliv velikosti beton vyztužen roxorem (ne kari sítí – pro budoucí rozbití kladivem), ten nerozebíratelně zašroubovat do lemu betonového věnce.
- provést označení „nezničitelnou“ cedulí s nápisem „VOJENSKÝ OBJEKT VSTUP ZAKÁZÁN, NEBEZPEČÍ OHROŽENÍ ŽIVOTA, [REDAKCE]“, rozměr cedule 40 x 30 x 0,5 cm, materiál extrudované PVC
- Před zahájením prací provést pořízení fotodokumentace uvnitř objektu k vyloučení výskytu zvíře nebo osob
- provedení fotodokumentace před pracemi a po provedených pracích
- všechny hlavy šroubů spojené s věncem zalít nebo rozdemovat (betonový kryt bude v případě potřeby rozbit kladivem)

Specifikace služeb a dodávek je uvedena v položkovém rozpočtu.

1. Už bližší ke komunikaci otvor z vrchu zabetonovat betonovým poklopem velikosti 120x110 cm tloušťky 7 cm dle jiné VZ, Vzdálenost z Jindřichova Hradce je cca 60 km. GPS: 48,7842503N, 14,8035500E



2. Už vzdálenější od komunikace otvor z vrchu zabetonovat betonovým poklopem velikosti 120x110 cm tloušťky 7 cm, odstranění 3 ks panelů, - první rozměr 1x1,8 m, druhý 1,30 x1,30 m tloušťky 0,16m, třetí 1x0,3x 0,08m. Očištění betonového věnce od nečistot k položená betonového krytu. Demolice a odvozu starých betonů, zasypání betonového krytu. Vzdálenost z Jindřichova Hradce je cca 60 km. GPS: 48,7845333N, 14,8072503E





3. Dodávka betonové desky velikosti 110x 70x7cm, tu uchytit do otvoru, na 9 místech pomocí šroubů uchytit šrouby, hlavu šroubů roztemovat a tím zabránit jeho vyšroubení. Vzdálenost z Jindřichova je cca 70 km.. GPS: 48.8099215N, 14.5764781E



4. Dodávka betonové desky velikosti 102x 70x8cm, tu uchytit do otvoru, na 5 místech pomocí šroubů uchytit šrouby, hlavu šroubů roztemnovat a tím zabránit jeho vyšroubení. Zahřabat okolní zeminou a mechem. Vzdálenost z Jindřichova je cca 70 km.. GPS: 48°48.64557'N, 14°34.62179'E



5. Dodávka 5ks betonových desek velikosti 110x 30x9cm, tu uchytit do otvoru velikosti 150x110x9cm, desky na 20 místech pomocí šroubů uchytit šrouby, hlavu šroubů roztemnovat a tím zabránit jeho vyšroubení. Vzdálenost z Jindřichova Hradce je cca 70 km. Kovové prvky vhodit do UŽ. GPS: 48°48.69550'N, 14°34.73687'E





Poznámka: Příjezdová komunikace a přístup k UŽ, k. ú. Nesměň

