

Smlouva o dílo č. ORM 0033/2017

uzavřená podle občanského zákoníku v platném znění

Smluvní strany

Zhotovitel:

Název:	JS Moravská Třebová s.r.o.
Sídlo:	Linhartice 60, 571 01 Moravská Třebová
Telefon:	777 279 000
DIČ:	CZ28811852
IČO:	28811852
Zastoupen:	František Navrátil, jednatel
Bankovní spojení:	██████████ ██████████
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Jan Jeřábek

Objednatel:

Název:	Město Moravská Třebová
Telefon:	+420 461 353 160
DIČ:	CZ00277037
IČO:	00277037
Zastoupen:	JUDr. Milošem Izákem, starostou města
Bankovní spojení:	██████████ ██████████
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:	██████████, referent ORM

I. Předmět smlouvy

Předmětem veřejné zakázky „Obnova střechy – Dům dětí a mládeže, Moravská Třebová“ je zhotovení kompletní obnovy střechy na budově Domu dětí a mládeže, Jevíčská ulice, Moravská Třebová. Předmět díla je blíže specifikován v příloženém nabídkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou součást této smlouvy. Při tom však platí, že předmětem díla je provedení všech prací a dodávek, které jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla třeba, a o kterých zhotovitel věděl nebo podle svých znalostí vědět měl.

Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit dílo a objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit smlouvenou cenu.

Technické podmínky stavby jsou stanoveny v projektové dokumentaci, kterou zpracoval Ing. Josef Marek ze Svitav.

II. Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést výše uvedené práce v období:

- zahájení prací: dle dohody
- dokončení prací: nejpozději do 15. 11. 2017

III. Cena díla

1. Dohodnutá cena za provedené dílo je dána nabídkou zhotovitele takto:

Cena bez DPH: 1.203.916 Kč

DPH (21%):

Cena vč. DPH:

2. Zhotovitel nese záruky za úplnost předloženého nabídkového rozpočtu, proto je cena konečná, maximální a nepřekročitelná.
3. U uskutečněného plnění bude uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle §92e zákona č. 235/2004 Sb. O dani z přidané hodnoty v platném znění.
4. Obě smluvní strany se dohodly na následujícím způsobu placení stavebního díla:
Faktury budou vystavovány měsíčně dle skutečně provedených stavebních prací.

IV. Odpovědnost a sankční vztahy

1. Zhotovitel odpovídá objednateli za vady díla, které má dílo v době jeho předání a v průběhu záruční doby, která činí **60 měsíců**. Záruční doba není vnitřně strukturovaná a vztahuje se na dílo jako celek. Záruční doba začíná běžet dnem předání bezvadného díla objednateli.
2. Při vadách díla platí přiměřeně ustanovení občanského zákoníku.
3. Při nezaplacení faktury v termínu splatnosti může zhotovitel účtovat za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky.
4. V případě nesplnění povinností (závazků) vyplývajících z této smlouvy, vzniká straně oprávněné právo účtovat straně povinné tyto smluvní pokuty:
 - a) za nedodržení termínu dokončení díla ve lhůtě 1 000,00 Kč za každý i započatý den prodlení,
 - b) za nenastoupení zhotovitele na odstraňování každé reklamované vady 1 000,00 Kč za každý i započatý den prodlení,
 - c) za neodstranění vad v termínech vzájemně dohodnutých 1 000,00 Kč za každou vadu a den
5. Lhůta splatnosti činí 14 dnů od předání faktury odpovědnému pracovníkovi objednatele.

V. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je vystavena ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost a závaznost originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejněním v registru smluv (§ 6 zák. č. 340/2015). Smluvní strany s přihlédnutím k uveřejnění prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv (§ 5 zák. č. 340/2015 Sb.) zabezpečí Město Moravská Třebová a to nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy.
3. Případné změny nebo doplňky k této smlouvě platí jen tehdy, dojde-li k nim formou písemného dodatku podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran.
4. Součástí smlouvy o dílo jsou Obchodní podmínky města Moravská Třebová (dále jen OP) vyvěšené na webových stránkách města Moravská Třebová www.moravskatrebova.cz . V tištěné podobě jsou OP k nahlédnutí v kanceláři odboru rozvoje města na nám. T.G. Masaryka 29 v Moravské Třebové.
5. Na základě dohody smluvních stran nebude použito ustanovení Část XI. Bankovní záruky z OP.
6. Smlouva je v souladu s usnesením rady města č. 2847/R/210817 ze dne 21. 8. 2017.

JS Moravská Třebová s.r.o.
Linhartice 60, 571 01 Moravská Třebová
e-mail: info@jsmt.cz
IČ: 288 11 852, DIČ: CZ28811852
www.jsmt.cz

Františ [redacted]
jednatel

[redacted]
JUDr. Miloš Izák
starosta města

Nedílnou součástí smlouvy je:

Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr – cenová nabídka zhotovitele

M Moravská Třebová 2.10.2017

Rekapitulační sestava v základní ceně


Tisk: 15.8.2017

List: 1

Akce: "026_strecha_DM" - nové zadání

Část:

	název	tonáž	suť	dodávka	montáž	celkem
Objekt: 001	Toto je první objekt					
009	HSV Ostatní konstrukce, bourání			10 625,0		10 625,0
061	HSV Úpravy povrchů vnitřní	1,78			51 400,0	51 400,0
094	HSV Lešení a stavební výtahy	1,15			134 295,8	134 295,8
099	HSV Staveništní přesun hmot				17 418,0	17 418,0
712	PSV Živičné krytiny				5 703,6	5 703,6
762	PSV Konstrukce tesařské	0,32	4,49		141 582,6	141 582,6
764	PSV Konstrukce klempířské	0,01	0,77		70 391,1	70 391,1
765	OST Krytiny tvrdé	30,70	26,76		698 010,8	698 010,8
783	PSV Nátěry				4 969,1	4 969,1
D96	OST Přesuny suti a vybouraných hmot				69 520,0	69 520,0
	HSV součet za HSV celkem	2,93		10 625,0	203 113,8	213 738,8
	PSV součet za PSV celkem	0,33	5,26		222 646,4	222 646,4
	OST součet za OST celkem	30,70	26,76		767 530,8	767 530,8
Součet		33,96	32,03	10 625,0	1 193 291,1	1 203 916,1
Akce:	026_strec "026_strecha_DM" - nové zadání					
	HSV součet za HSV celkem	2,93		10 625,0	203 113,8	213 738,8
	PSV součet za PSV celkem	0,33	5,26		222 646,4	222 646,4
	OST součet za OST celkem	30,70	26,76		767 530,8	767 530,8
Součet		33,96	32,03	10 625,0	1 193 291,1	1 203 916,1



Položková sestava v základní ceně

Tisk : 15.8.2017

List : 2

Akce: "026_strecha_DM" - nové zadání

Část:

poř. číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+suř	dodávka	montáž	celkem
objekt 001 - Toto je první objekt								
oddíl 009 [HSV] - Ostatní konstrukce, bourání								
1	1	Satelity, antény, apod - demontáž a montáž	sbr	1,000	10 625,0		10 625,0	10 625,0
oddíl 009 - Ostatní konstrukce, bourání							10 625,0	10 625,0
oddíl 061 [HSV] - Upravy povrchů vnitřní								
1	612441742R0	Zapravení omítek vápensádrových říms zapravení omítek pod okrajovými taškami	m	51,400	1 000,0	1,78	51 400,0	51 400,0
oddíl 061 - Upravy povrchů vnitřní							1,78	51 400,0
oddíl 094 [HSV] - Lešení a stavební výtahy								
1	941941041R0	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	480,600	63,8	0,96	30 638,3	30 638,3
2	941941291R0	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol 1041	m2	1441,800	52,5		75 694,5	75 694,5
3	941941841R0	Demontáž lešení leh.řad s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	480,600	39,4		18 926,0	18 926,0
4	941955001R0	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	20,000	106,9	0,03	2 137,6	2 137,6
5	941955004R0	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	18,000	245,0	0,11	4 410,0	4 410,0
6	944945013R0	Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m	m	7,000	236,3	0,05	1 653,8	1 653,8
7	944945192R0	Příplatek za každý měsíc použ. stříšky, k pol. 5012	m	7,000	62,5		437,5	437,5
8	944945813R0	Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m	m	7,000	56,9		398,2	398,2
oddíl 094 - Lešení a stavební výtahy							1,15	134 295,8
oddíl 099 [HSV] - Staveništní přesun hmot								
1	999281111R0	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	19,46151	895,0		17 418,0	17 418,0
oddíl 099 - Staveništní přesun hmot								17 418,0
oddíl 712 [PSV] - Živičné krytiny								
1	712211111R0	Podkladní asfaltový izolační pás přibitím	m2	39,550	62,5		2 471,9	2 471,9
2	67352215	Fólie - DELTA TRELA pro plechové střechy	m2	39,550	81,3		3 213,4	3 213,4
3	998712101R0	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	t	0,01661	1 100,0		18,3	18,3
oddíl 712 - Živičné krytiny								5 703,6
oddíl 762 [PSV] - Konstrukce tesařské								
1	762331911R0	Výřezání části střešní vazby do 120 cm2.do dl.3 m	m	20,000	128,8	0,14	2 575,0	2 575,0
2	762331922R0	Výřezání části střešní vazby do 224 cm2.do dl.5 m	m	60,000	137,5	0,75	8 250,0	8 250,0
3	762331932R0	Výřezání části střešní vazby do 288 cm2.do dl.5 m	m	30,000	181,3	0,48	5 437,5	5 437,5
4	762332931RT	Doplnění části střešní vazby z hranolků do 120 cm2 včetně dodávky řeziva, hranoly	m	20,000	208,8		4 175,0	4 175,0
5	762332932RT	Doplnění části střešní vazby z hranolků do 224 cm2 včetně dodávky řeziva, hranoly	m	60,000	260,0	0,01	15 600,0	15 600,0
6	762332933RT	Doplnění části střešní vazby z hranolků do 288 cm2 včetně dodávky řeziva, hranoly	m	30,000	347,5	0,01	10 425,0	10 425,0
7	762341210RT	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz včetně dodávky řeziva, prkna tl 24 mm	m2	35,993	101,1		3 640,0	3 640,0
8	762341310RT	Montáž bednění střech oblouk, prkna hrubá na sraz včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm	m2	17,240	121,3		2 090,3	2 090,3
9	762341811R0	Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých	m2	35,993	31,4	0,54	1 129,5	1 129,5
10	762342202RT	Montáž laťování střech, vzdálenost lať do 22 cm	m2	372,060	122,5		45 577,3	45 577,3

Položková sestava v základní ceně

Tisk : 15.8.2017

List : 3

Akce: "026_strecha_DM" - nové zadání

Část:

poř. číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+suť	dodávka	montáž	celkem
	včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm, impregnované							
11	762342204RT Montáž laťování střech, svislé, vzdálenost 100 cm včetně dodávky řeziva, hranolek 6/4 cm, impregnova	m2	390,000	35,0			13 650,0	13 650,0 10
12	762342811R0 Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm	m2	372,060	20,9	2,60		7 764,9	7 764,9 10
13	762395000R0 Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	11,2122	1 080,0	0,27		12 109,2	12 109,2 10
14	998762102R0 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	5,38761	1 700,0			9 158,9	9 158,9 10
oddíl 762 - Konstrukce tesařské					4,81			141 582,6
							141 582,6	
oddíl 764 [PSV] - Konstrukce klempířské								
1	210220301R0 Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/	kus	1,000	91,1			91,1	91,1 10
2	743621220R0 Mtz hromosvod drátu 10- mm	m	12,000	110,1			1 321,4	1 321,4 10
3	76401 Okapnička Pz, r.š. 150 z PU povrchovou vrstvou	m	43,400	287,5			12 477,5	12 477,5 10
4	764179314U0 Demontáž a montáž trapéz tl 0,5 mm -30°	m2	15,810	106,1			1 677,9	1 677,9 10
5	764211444R0 Krytina hladká z Pz, svítky š. 500 mm, do 30° s polyuretanovou povrchovou úpravou	m2	39,550	700,0			27 685,0	27 685,0 10
6	764231440R0 Lemování Pz plechem zdi, tvrdá krytina, rš 400 mm s polyuretanovou povrchovou vrstvou	m	7,200	300,0			2 160,0	2 160,0 10
7	764233430R0 Lemování z Pz zdi, plochých střech, rš 330 mm s polyuretanovou povrchovou vrstvou	m	4,000	287,5			1 150,0	1 150,0 10
8	764239430R0 Lemování z Pz kominů, hladká krytina, v ploše s polyuretanovou povrchovou úpravou	m2	5,346	1 250,0			6 682,5	6 682,5 10
9	764242420R0 Lemování trub z Pz, hladká krytina, D do 100 mm s polyuretanovou povrchovou úpravou	kus	1,000	500,0			500,0	500,0 10
10	764246420R0 Ventilační nástavce Pz hladká krytina, D 100mm s polyuretanovou povrchovou úpravou	kus	1,000	1 500,0			1 500,0	1 500,0 10
11	764259411R0 Kotlík kónický z pl. Pz pro trouby, D do 150 mm z polyuretanovou povrchovou úpravou	kus	3,000	507,5			1 522,5	1 522,5 10
12	764291420R0 Závětrná lišta z Pz plechu, rš 330 mm s polyuretanovou povrchovou úpravou	m	6,000	437,5			2 625,0	2 625,0 10
13	764294520U0 Podkladní pás z Pz rš 200 mm	m	8,500	141,3	0,01		1 200,6	1 200,6 10
14	764311822R0 Demont. krytiny, tabule 2 x 1 m, nad 25 m2, do 30°	m2	39,550	34,8	0,29		1 374,4	1 374,4 10
15	764331830R0 Demontáž lemování zdi, rš 250 a 330 mm, do 30°	m	4,000	15,6	0,01		62,5	62,5 10
16	764331851R0 Demontáž lemování zdi, rš 400 a 500 mm, do 45°	m	7,200	22,3	0,02		160,2	160,2 10
17	764339831R0 Demontáž lemování kominů v ploše, hl. kryt, do 45°	m2	5,346	296,3	0,04		1 583,8	1 583,8 10
18	764351836R0 Demontáž háků, sklon do 30°	kus	9,000	19,5	0,01		175,5	175,5 10
19	764351837R0 Demontáž háků, sklon do 45°	kus	34,000	22,3	0,02		756,5	756,5 10
20	764352802R0 Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 250 mm, nad 45°	m	9,700	27,4	0,03		265,5	265,5 10
21	764352810R0 Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30°	m	8,500	26,1	0,03		222,0	222,0 10
22	764352811R0 Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45°	m	22,600	30,0	0,08		678,0	678,0 10
23	764391820R0 Demontáž závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, do 30°	m	6,000	19,5	0,01		117,0	117,0 10
24	764392851R0 Demontáž úžlabí, rš 660 mm, sklon do 45°	m	35,200	24,8	0,13		871,2	871,2 10
25	764454801R0 Demontáž odpadních trub kruhových, D 75 a 100 mm	m	2,600	21,8	0,01		56,6	56,6 10
26	764454802R0 Demontáž odpadních trub kruhových, D 120 mm	m	35,000	26,1	0,10		914,2	914,2 10
27	76401 Přichytka hromosvodu hřebenová	kus	2,000	80,0			160,0	160,0 10
28	76402 Přichytka hromosvodu UNI	kus	10,000	80,0			800,0	800,0 10
29	998764102R0 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,84219	1 900,0			1 600,2	1 600,2 10
oddíl 764 - Konstrukce klempířské					0,78			70 391,1
							70 391,1	

Položková sestava v základní ceně

Tisk : 15.8.2017

List : 4

Akce: "026_strecha_DM" - nové zadání

Část:

poř. číslo	název	m.j.	množství	sazba	lonáž+suř	dodávka	montáž	celkem
oddíl 765 [OST] - Krytiny tvrdé								
1	764778111RT PREFA žlab podokapní půlkruhový, RŠ 250 mm v barvě červená, zelená, stříbrná, bílá, oříšková	m	9,700	350,0			3 395,0	3 395,0 10
2	764778113RT PREFA žlab podokapní půlkruhový, RŠ 333 mm v barvě červená, zelená, stříbrná, bílá, oříšková	m	31,300	437,5			13 693,8	13 693,8 10
3	764778122RT PREFA odpadní trouby kruhové, D 100 mm v barvě červená, zelená, stříbrná, bílá, oříšková	m	2,600	300,0			780,0	780,0 10
4	764778123RT PREFA odpadní trouby kruhové, D 120 mm v barvě červená, zelená, stříbrná, bílá, oříšková	m	35,000	312,5			10 937,5	10 937,5 10
5	764778203RT PREFA kotlík žlabový hranatý, žlab 333 mm, D 100 mm v barvě červená, zelená, stříbrná, bílá, oříšková	kus	4,000	562,5			2 250,0	2 250,0 10
6	765311521RU Krytina z bobrovek střech slož. šupinová, na sucho tašky kulatý řez - engoba, vč. doplňkových tašek	m2	372,060	916,3	28,29		340 900,0	340 900,0 10
7	765311530R0 Krytina vikýře z bobrovek (napoleonský klobouk) příplatek	m2	17,240	1 021,3	1,48		17 606,3	17 606,3 10
8	765311534R0 Hřeben bobrovka, hřebenáči č.1 nosovými, do malty	m	1,700	662,5	0,02		1 126,3	1 126,3 10
9	765311536R0 Hřeben bobrovka, hřebenáči č.4 dráž. pás Top Roll	m	29,000	1 161,3	0,32		33 676,3	33 676,3 10
10	765311546R0 Nároží bobrovka, hřebenáči č.4 dráž. pás Top Roll	m	49,100	1 163,8	0,54		57 140,1	57 140,1 10
11	765311572R0 Hák protisněhový C-380	kus	710,000	50,0			35 500,0	35 500,0 10
12	765311583R0 Bobrovka - připevnění a uchycení tašek	m	161,100	202,5	0,01		32 622,8	32 622,8 10
13	765311585R0 Nástavec pro odvětrání kanalizace	kus	1,000	1 500,0			1 500,0	1 500,0 10
14	765311592RT Bobrovka - příplatek za sklon přes 60 do 75° upevnění tašek přichytkou	m2	19,000	51,8			983,3	983,3 10
15	765311613R0 Pás úzlabí Al s těsněním ke krytině a hřebeni	m	39,400	375,0			14 775,0	14 775,0 10
16	765311711RT Hřebenáč rozdělovací valbový k hřebenáči drážk. bobrovka	kus	4,000	1 176,3	0,02		4 705,0	4 705,0 10
17	765311725U0 Ochranný pás proti ptákům š 10cm	m	43,400	52,5	0,02		2 278,5	2 278,5 10
18	765311810R0 Demontáž krytiny bobrovky na sucho, do suti	m2	372,060	81,4	24,93		30 274,5	30 274,5 10
19	765311891R0 Příplatek za sklon přes 45° do 60°, do suti	m2	19,000	2,4			46,4	46,4 10
20	765312362R0 Ukončení plochy taškami okrajovými levými, pravými Engoba	m	28,800	437,5			12 600,0	12 600,0 10
21	765312371R0 Vikýř univerzální pro pálenou krytinu 60 x 60 cm	kus	4,000	2 125,0			8 500,0	8 500,0 10
22	765318861R0 Demontáž krytiny z hřebenáčů, do suti	m	79,800	30,6	1,84		2 444,3	2 444,3 10
23	765799311RN Montáž fólie na krokve přibitím s přelepením spojů difúzní pojistná hydroizolace Tuning FOL - N	m2	408,053	62,5			25 503,3	25 503,3 10
24	765799315R0 Příplatek za sklon od 30° do 45°	m2	372,060	31,3			11 626,9	11 626,9 10
25	998765102R0 Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	t	28,36001	1 168,8			33 145,8	33 145,8 10
oddíl 765 - Krytiny tvrdé					57,46			698 010,8
							698 010,8	
oddíl 783 [PSV] - Nátěry								
1	783782205R0 Nátěr tesafských konstrukcí Bochemitem QB 2x	m2	113,580	43,8			4 969,1	4 969,1 10
oddíl 783 - Nátěry							4 969,1	
							4 969,1	
oddíl D96 [OST] - Přesuny suti a vybouraných hmot								
1	979011111R0 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	30,67963	325,0			9 970,9	9 970,9 10
2	979011121R0 Příplatek za každé další podlaží	t	61,35926	140,0			8 590,3	8 590,3 10
3	979082111R0 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	30,67963	271,3			8 321,8	8 321,8 10
4	979082121R0 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	122,71852	30,3			3 712,2	3 712,2 10
5	979083113R0 Vodorovné přemístění suti na skládku do 2000 m	t	30,67963	266,3			8 168,5	8 168,5 10
6	979087113R0 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	30,67963	502,5			15 416,5	15 416,5 10
7	979990001R0 Poplatek za skládku stavební suti	t	30,67963	500,0			15 339,8	15 339,8 10

