

SMLOUVA O DÍLO

Číslo objednatele: SML/0129/2016

Číslo zhotovitele: 27-SOD-2016-010

na zhotovení díla:

„Regenerace panelových sídlišť Uničovské předměstí v Litovli – Gemerská I. etapa“

Smluvní strany:

město Litovel

se sídlem: nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel,
IČ: 00299138
DIČ: CZ00299138
Zastoupené: Ing. Zdeňkem Potužákem, starostou – ve věcech smluvních
Miroslav Skácel, vedoucí odboru MHaSI – ve věcech technických
Petr Navrátil, referent odboru MHaSI – ve věcech technických

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 3620811/0100
Tel. spojení: 585 153 135
e-mail: sekretariat@mestolitovel.cz
dále jen: **objednatel**,

a

M – SILNICE a.s.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430

se sídlem: Husova 1697, Pardubice 530 03
Pověřený závod realizací: OZ MORAVA, Hlavní 474, Rajhradice 664 61
IČ: 421 96868
DIČ: CZ421 96868
Zastoupené: Ing. Zdeňkem Babkou, výkonným ředitelem, na základě plné moci
Bankovní spojení: Česká spořitelna, č. ú. 1080015329/0800
Tel. / fax spojení: 495 843 203 / 495 845 326
e-mail: morava@msilnice.cz
dále jen: **zhotovitel**

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v jeho platném znění, tuto smlouvu o dílo:

4.

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1 Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo specifikované v článku II. „Předmět díla“ této smlouvy včas a za sjednanou cenu.

1.2 Objednatel se zavazuje od zhotovitele dokončené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu za jeho provedení sjednanou v článku „IV. Cena díla“ této smlouvy dle platebních podmínek sjednaných v článku „VI. Platební podmínky“ této smlouvy.

1.3 Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla a s místem provádění stavby, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění díla a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provádění díla nezbytné. Zhotovitel potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny, které obdržel od objednatele do uzavření této smlouvy, že s nimi souhlasí, a že je shledal vhodnými.

II. PŘEDMĚT DÍLA

2.1. Předmětem díla je kompletní zhotovení díla „**Regenerace panelových sídlišť Uničovské předměstí v Litovli – Gemerská I. etapa**“. Dílo bude zhotoveno dle projektové dokumentace pro provedení stavby, kterou zpracoval Ing. Ivo Christen, ČKAIT-1202055, PRINTES – ATELIER s.r.o., Přerov, 10/2014.

2.2. Projektová dokumentace obsahuje technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby, podrobný soupis prací a výkaz výměr, kterou předá Objednatel Zhotoviteli nejpozději k datu předání staveniště ve 3 vyhotoveních v papírové formě

2.3. Dílo bude zhotoveno plně v souladu s touto smlouvou o dílo, zadávací dokumentací a nabídkou zhotovitele ze dne 11. 04. 2016

2.4. Součástí díla a jeho ceny je dále povinnost zhotovitele zajistit plnění podmínek, které vyplývají, z dokladové části projektu stavby:

- a) Územní rozhodnutí o umístění stavby, vydané MěÚ Litovel odborem výstavby pod č. j. LIT 11251/2015 ze dne 03. 06. 2015
- b) Stavební povolení odboru dopravy MěÚ Litovel pod č. j. LIT 22522/2015 ze dne 01.12.2015

tak i dalších povinností souvisejících s vlastní realizací stavby:

c) Další povinnosti související s realizací stavby:

- 1) Výkon funkce odpovědného geodeta na stavbě. Provedení všech geodetických prací a to zejména výškové a směrové vytýčení a zaměření všech stávajících i prováděných podzemních vedení a zařízení v místě stavby, zaměření stavby a jejích částí v průběhu jejího provádění, vytýčení stavby, zpracování veškerých geodetických podkladů.
- 2) Dopracování projektu do podoby nezbytně nutné pro vlastní realizaci díla, s ohledem na konkrétně použité prvky díla, povinnost projednat dopracování projektové dokumentace s projektantem a Objednatelům ve 3 vyhotoveních a v 1 datovém vyhotovení na CD ROM.
- 3) Zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné dokončení díla.
- 4) Provedení zdokumentování stavebně technického stavu konstrukcí dotčených sousedních nadzemních a podzemních objektů před zahájením výstavby (2 vyhotovení).

- 5) Řádná likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot, stavební sutí a odtěžených sedimentů na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanovením zákona o odpadech.
- 6) Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady připojovací místa energií, včetně úhrady za jejich spotřebu.
- 7) Veškeré práce a dodávky související s bezpečnostním opatřením na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou
- 8) Zajištění dopravního značení k dopravním omezením včetně jeho řádného projednání, stanovení a odsouhlasení Objednatelem a z něho vyplývajících dopravně-inženýrských opatření; údržba přechodného dopravního značení, přemísťování a následné odstranění.
- 9) Zajištění a provedení všech nutných zkoušek a revizí dle ČSN.
- 10) Zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k trvalému užívání.
- 11) Zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě.
- 12) Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace a zeleň).
- 13) Celkový úklid stavby, staveniště a okolí před předáním a převzetím *(celkový úklid před předáním díla zahrnuje kompletní a úplné vyčištění stavby, staveniště a okolí před předáním a převzetím, a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany Objednatele. Součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací, uvedení okolí stavby do stavu podle projektu – pokud je okolí stavby projektem řešeno, nebo do stavu před zahájením realizace – tj. u ploch a komunikací, které nejsou projektem řešeny).*
- 14) Geodetické zaměření skutečného provedení díla v tištěné podobě v počtu 6 ks a v datové podobě na datovém nosiči v počtu 2 ks.
- 15) Průběžné pořizování fotodokumentace postupu provádění stavby, která bude při předání díla předána Objednateli (3x na DVD + vytisknuté).
- 16) Provedení únosnosti měření zemní pláně v rozsahu dle pokynů a za účasti TDS (technický dozor stavby), včetně vyhotovení protokolu o průběhu a výsledku takového měření (ve 3 vyhotoveních).
- 17) V případě, kdy dojde k zakrytí části díla zeminou před kontrolou technického dozoru, musí zhotovitel zeminu odhrnout na vlastní náklady a zpřístupnit kontrole.
- 18) Zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.
- 19) Provedení veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení atestů, certifikátů o shodě apod. a jejich předání Objednateli ve 3 vyhotoveních *(doklady o provedení předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě bude Zhotovitel dokládat v průběhu realizace díla, a to vždy k termínu vystavení faktury. Faktura za provedené práce nebude bez doložení těchto dokladů uhrazena. Doklady bude archivovat TDS, který provede jejich kompletní předání a převzetí díla a uvedení stavby do trvalého užívání).*
- 20) Provedení zaškolení pracovníků obsluh u všech částí díla, kteří budou určeni v náležitém předstihu Objednatelem. Zhotovitel před předáním a převzetím provede zaškolení těchto osob a to tak, že je podrobně seznámí s podmínkami provozu a údržby jednotlivých částí díla a upozorní je na příslušnou část návodu na provoz a údržbu díla. O zaškolení jednotlivých osob Objednatele doloží zhotovitel při předání a převzetí díla protokoly o zaškolení osob.
Předmětem zaškolení je provoz nového VO + MR
- 21) Vypracování návodu na provoz a údržbu díla; *Nejpozději k termínu předání a převzetí díla zpracuje Zhotovitel Návod na provoz a údržbu díla, který bude zahrnovat, návody k obsluze a dokumentaci údržby díla. V návodu na provoz a údržbu díla budou*

4.

uvedeny podmínky, při jejichž dodržení bude dílo uživatelem správně užíváno a jaké servisní úkony musí uživatel v průběhu provozování díla provádět, aby platila záruka za dílo poskytované Zhotovitelem.

- 22) Zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání Objednateli ve 4 vyhotoveních v listinné a digitální podobě (na CD); *Dokumentace skutečného provedení bude obsahovat zakreslení skutečného stavu konstrukcí, instalací a přípojek na vnější inženýrské sítě podle stavu provedené stavby. Tato dokumentace musí mít takovou podrobnost a vypovídací schopnost, aby umožnila budoucímu uživateli stavby zjistit jednoznačně povahu stavebních konstrukcí, polohu a trasy instalací a průběhy inženýrských sítí, v případě potřeby provádění případných rekonstrukcí a oprav.*
- 23) Provedení komplexního vyzkoušení všech systémů a zařízení tvořících předmět plnění, vyhodnocení komplexního vyzkoušení včetně vyhotovení protokolu v českém jazyce ve 3 vyhotoveních; *Po dokončení díla, před jeho předáním a převzetím provede Zhotovitel komplexní vyzkoušení díla. Podmínky provedení komplexního vyzkoušení vyplývají z Projektu, příslušných právních předpisů a norem popř. z důvodných požadavků Objednatele předaných Zhotoviteli nejpozději 10 dnů před zahájením komplexního vyzkoušení. TDS bude provádět kontrolu provedení komplexního vyzkoušení. Po dokončení komplexního vyzkoušení, nejpozději ke dni předání díla, zpracuje Zhotovitel protokol o komplexním vyzkoušení díla, který musí potvrdit TDS.*
- 24) Účast Zhotovitele na kolaudačním řízení stavby a to v rozsahu vyplývajícím z příslušných předpisů, popř. v rozsahu požadovaném Objednatelem.
- 25) Povinnost zhotovitele umístit po dobu výstavby na staveništi informační tabuli o stavbě, dle pokynů objednatel, a po ukončení stavebních prací informační tabuli odstranit.
- 26) Nebude-li možné z důvodů výstavby provádět svoz komunálního odpadu ze stávajících míst, je zhotovitel povinen přepravovat ve dnech svozu nádoby na komunální odpad na náhradní místa schválená provozovatelem svozu a vrátit je zpět na původní místo.

2.5. Rozsah díla, jeho vlastnosti a technické parametry jsou dány touto smlouvou, zadávací dokumentací a položkovým rozpočtem zpracovaným zhotovitelem a dalšími součástmi nabídky zhotovitele (včetně povinností zhotovitele – viz čl. II. a dalšími součástmi nabídky zhotovitele).

2.6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě stanovené touto smlouvou, technickými specifikacemi a uživatelskými standardy, které jsou součástí PROJEKTU a ROZPOČTU, podle POVOLENÍ a v souladu s právními předpisy a technickými normami, případně v kvalitě obvyklé. V případě, že mezi PROJEKTEM a ROZPOČTEM vznikne rozdíl, je pro stanovení rozsahu díla rozhodující ROZPOČET.

2.7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost, za podmínek dohodnutých touto smlouvou.

2.8. Dílo zhotovené v rozsahu podle tohoto článku smlouvy bude mít vlastnosti, základní technické parametry a ukazatele jakosti dané zadávací dokumentací a závaznými předpisy.

III. DOBA PLNĚNÍ, HARMONOGRAM a MÍSTO PLNĚNÍ

3.1. Zhotovitel provede dílo v následujících termínech:

Zhotovitel zahájí práce do 5 (pěti) pracovních dnů od doručení písemné výzvy Objednatele k zahájení prací. Předpokládané datum zahájení prací bude měsíc květen roku 2016.

Plnění předmětu Smlouvy je zahájeno protokolárním předáním staveniště zhotoviteli a ukončeno bude v souladu s čl. VIII. této Smlouvy.

Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště včetně všech dokladů pro provedení díla nejpozději v den zahájení stavby.

Jestliže zhotovitel provede dílo bez vad a nedodělků před sjednaným termínem dokončení, zavazuje se objednatel toto dílo převzít i v dřívějším nabídnutém termínu.

a) příprava pro plnění podmínek dle dokladové části (**předání staveniště**): **20. 05. 2016**

3.2. Hlavní uzlové body pro realizaci díla

b) projednání harmonogramu a technologických postupů s objednatelem, projektantem a dotčenými orgány: **20. 05. 2016**

c) zahájení vlastních prací na staveništi: **06. 06. 2016**

d) provedení přeložky plynu: **10. 07. 2016**

e) výkop pro konstrukci vozovky **20. 07. 2016**

f) položení obrubníků a dlažeb **15. 08. 2016**

g) konstrukce vozovky, pokládka asfaltob. vrstev **25. 08. 2016**

h) dopravní značení terénní úpravy **28. 08. 2016**

3.3. Jako termín dokončení, předání a převzetí díla se sjednává nejpozději: **31. 08. 2016**

Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na předmětu díla i před sjednaným termínem dokončení a objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit.

Sjednané termíny plnění dle této smlouvy platí za předpokladu, že objednatel splní řádně a ve sjednaných termínech své závazky a povinnosti dohodnuté v této smlouvě. Dojde-li k prodlení objednatele s plněním těchto povinností a závazků prodlužují se sjednané termíny plnění o dobu prodlení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V takovém případě zhotovitel není v prodlení a není povinen platit sankce za nesplnění termínu dle této smlouvy.

3.4. Podrobný harmonogram plnění díla bude obsahovat mimo stanovených uzlových bodů dle bodu č. 3.2. i termíny vyžadované pro plnění požadavků dotčených orgánů a správců. Tento harmonogram bude součástí smlouvy.

3.4.1 Dospěje-li v průběhu provádění díla Objednatel nebo TDS k závěru, že skutečný postup prací a dodávek neodpovídá schválenému harmonogramu, může vyzvat Zhotovitele, aby předložil změněný harmonogram prací a dodávek zajišťující splnění díla v dohodnutých termínech. Zhotovitel je povinen takové výzvě neprodleně vyhovět.

Zhotovitel však ani v takových případech není oprávněn měnit termín ukončení a předání díla (bod 3.3), který je pro něj závazný, nedohodnou-li se strany v souladu s touto smlouvou jinak.

3.4.2. Zhotovitel je povinen mít k dispozici popis technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění díla a to vždy před zahájením prací. Na výzvu TDS, nebo objednatele je Zhotovitel povinen technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech, kterou si TDS nebo Objednatel výslovně vyžádá a to bez vlivu na změnu ceny díla.

3.5. Místo plnění je určeno realizační projektovou dokumentací v k.ú. Litovel

IV. CENA DÍLA

4.1. Cena za provedení předmětu díla dle článku II. této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran ve výši:

Celková nabídková cena bez DPH: 6.409.229,05 Kč

DPH (21%) k celkové nabídkové ceně: **1.345.938,10 Kč**

Celková cena s DPH 21%: 7.755.167,15 Kč

Cena zahrnuje plnění všech stavebních objektů - částí zakázky včetně všech vedlejších nákladů uvedených v čl. 2.4.

4.2. Detailní rozpis ceny dle jednotlivých položek předmětu plnění, tak jak jsou specifikovány ve výkazu výměr, je uveden v položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou přílohu této smlouvy.

4.3. Celková nabídková cena musí být plně v souladu s oceněným výkazem výměr.

4.4. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb, nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného, nebo neúplného ocenění výkazu výměr.

4.5. V předchozích odstavcích tohoto článku uvedená cena se sjednává jako cena konečná a nepřekročitelná s výjimkou uvedenou v odstavci 4.6. tohoto článku, platná po celou dobu provádění díla až po jeho dokončení a předání, zahrnující veškeré náklady zhotovitele na realizaci díla včetně dopadů změn cenové úrovně až do skutečného data předání tohoto díla a která nepřevyšuje nabídkovou cenu Zhotovitele, s níž se podle podmínek zadávacího řízení ucházel o tuto zakázku. Kalkulace ceny byla provedena podle výkazu výměr zpracovaného projektantem jako součást projektu a zadávací dokumentace. Zhotovitel potvrzuje, že cena díla obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla, zaškolení obsluh a proškolení údržby, včetně veškerých předpokládaných rizik a vlivů (včetně inflačních) během provádění díla, zejména (nikoliv však výlučně) včetně nákladů na zařízení staveniště a jeho provoz, dodávky elektřiny, vodného a stočného a likvidace odpadů, poplatků za skládky, nákladů na dopravní omezení a povolení veřejného užívání komunikací a ostatních ploch, nákladů na používání strojů, služeb, střežení staveniště, nákladů na zhotovení, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek, provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků, náklady na účast Zhotovitele při kolaudačním řízení včetně nákladů na odstranění případných kolaudačních závad způsobených Zhotovitelem, nákladů na komplexní záruční servis a jakýchkoliv dalších výdajů spojených s realizací stavby.

4.6. Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být měněna pouze v případech uvedených v čl. 5.1. této smlouvy a dále již jen pokud v průběhu provádění stavby dojde ke změnám sazeb DPH, a to vždy postupem v souladu s touto smlouvou, nedohodnou-li se smluvní strany pro konkrétní případ písemně jinak.

4.7. Práce či dodávky, které nebudou po dohodě smluvních stran provedeny, ačkoliv jsou součástí sjednaného předmětu plnění, budou z celkové ceny díla odečteny a to v cenách a rozsahu uvedeném ve smluvním rozpočtu. Při oceňování případných Objednatelem požadovaných víceprací, budou ceny (pokud nejsou uvedeny v položkách z výběrového řízení) víceprací tvořeny položkově a v souladu s aktuálními ceníky cenové soustavy ÚRS – 15%.

V. ZMĚNY DÍLA

5.1. Objednatel je oprávněn požadovat, aniž by učinil tuto smlouvu neplatnou, změny díla s tím, že cena, termín případně ostatní ustanovení této smlouvy budou odpovídajícím způsobem upraveny dodatkem ke smlouvě. Změny díla může objednatel vyžadovat za dodržení některé z těchto podmínek:

- pokud změnou dojde k zúžení díla a ke snížení ceny díla (méně práce);
- pokud změna nebude mít vliv na cenu díla;
- pokud změna vyplývá z realizační dokumentace, nebo její úpravy
- pokud změna bude povahy nepředvídatelných prací při realizaci díla
- pokud si objednatel výslovně objedná provedení víceprací

5.2. Žádné změny díla podle odstavce 5.1. nebudou započaty ani prováděny bez předchozího písemného pokynu zástupce Objednatele, a žádný nárok ani požadavek na změnu ceny nebo termínu nebude platný, nebude-li k němu takovýto písemný pokyn předem vydán a nebude-li tato změna smlouvy sjednána v souladu s touto smlouvou. Evidence změn bude prováděna formou technických listů změn („dále jen změnových listů“).

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy.

6.2. Platba za provedení díla bude realizována měsíční fakturací na základě odsouhlasení provedených prací. Konečná faktura bude uhrazena po konečném předání a odstranění nedodělků a vad stavby.

6.3. Splatnost faktury je stanovena na **30 dnů** ode dne jejího faktického doručení objednateli. Faktura bude předložena objednateli vždy ve 3 vyhotoveních (včetně oboustranně odsouhlaseného soupisu provedených prací), každé s platností originálu.

6.4. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura – daňový doklad zhotovitele obsahovat i ty práce, které nebyly objednatelům odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury – daňového dokladu, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury – daňového dokladu nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatel.

6.5. Objednatel může platbu odmítnout v případě, kdy platební doklad:

- obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje,
- obsahuje chybné cenové údaje.

Objednatel musí platební doklad vrátit bez zbytečného prodlení, nejpozději do data jeho splatnosti, jinak je v prodlení s placením částky, která měla být fakturována správně. U opraveného dokladu běží nová lhůta splatnosti.

6.6. Objednatel se zavazuje, že výše dohodnuté platební podmínky dodrží a ve sjednaných termínech poukáže platby na účet zhotovitele. V případě prodlení s úhradou je zhotovitel do doby skutečného zaplacení plateb oprávněn přerušit práce na stavbě a požadovat změnu Smlouvy v příslušných částech, zejména v čase plnění. V případě přerušení práce je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli veškeré náklady a škody, které mu v této souvislosti vznikly.

VII. KONTROLNÍ DNY A STAVEBNÍ DENÍK

7.1. Zhotovitel je povinen organizovat a zúčastňovat se v termínech, které budou dohodnuty při předání staveniště, kontrolních dnů za účelem kontroly provádění díla za účasti TDS, Objednatele a jím přizvaných dalších osob. Kontrolní dny budou zaměřeny zejména na dodržování časového harmonogramu výstavby a na kvalitu prováděných prací.

7.2. Kontrolní den povede TDS, který bude z jednání pořizovat zápis

7.3. Kontrolními dny nejsou dotčeny průběžné kontroly provádění díla TDS, Objednatelem a osobou pověřenou dohledem jak je dodržována BOZP a dalších oprávněných osob na staveništi (autorský dozor, projektant), kteří mohou provádět záznamy do stavebního deníku.

7.4. Zápisy ve stavebním deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu smlouvy ani nezakládají nárok na změnu smlouvy.

7.5. Smluvní strany se zavazují dodržovat termíny sjednané na kontrolních dnech stavby a uvedené v zápise z kontrolních dnů, pro předkládání podkladů, dokladů, různých písemných materiálů, vzorků atd. Pokud smluvený termín nebude dodržen a nesjedná-li strana, která je v prodlení s jeho dodržením nápravu ani po výzvě druhé strany a v přiměřené lhůtě, která ji druhá strana poskytne, je povinna uhradit druhé straně smluvní pokutu, pokud se druhá strana nevyjádří, že prodloužení dohodnutého termínu akceptuje bez sankce.

VIII. PŘEDÁNÍ DÍLA, NÁVODY NA PROVOZ A ÚDRŽBU DÍLA

8.1. Předání díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu dokončeného díla, případně jeho části, na staveništi za účasti TDS, Zhotovitele, budoucího uživatele (provozovatele), Objednatele a jím přizvaných dalších osob.

8.2. Zhotovitel dílo odevzdá a Objednatel převezme formou protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel nejpozději 7 kalendářních dnů předem oznámí písemně Objednateli a TDS, že dílo je připraveno k převzetí. Zhotovitel a TDS dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto základě TDS svolá předávací a přejímací řízení.

8.3. Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení (bude pořízen zápis o předání a převzetí díla ve 3 vyhotoveních pro objednatele) předat Objednateli minimálně ve třech vyhotoveních veškeré nezbytné doklady:

- doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s platným zněním zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy;
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
- geodetické zaměření dokončeného díla a geometrický plán pro zápis do katastru nemovitostí
- záruční listy a návody k obsluze od dodaných zařízení (kopie);
- předpisy k jednotlivým technickým zařízením a doklady o provedení zaškolení obsluhy;
- dokumentace skutečného provedení díla ve 4 vyhotoveních v listinné a digitální podobě v datové formě ve formátu pdf a dwg v editované verzi (na CD ROM);
- doklady o individuálním vyzkoušení;
- doklady o úspěšném provedení veškerých zkoušek, kontrol nebo schvalování, KVZ, jakož i atesty, certifikáty a prohlášení o shodě; vše jak vyplývá z této smlouvy, projektu, příslušných právních předpisů či norem;
- návody na provoz, servis a údržbu díla a dokumentaci údržby;
- zápisy o zaškolení pracovníků uživatele pro jednotlivá technická zařízení
- originál stavebního deníku;
- případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné pro zajištění řádného užívání díla;

Kompletní návody na provoz a údržbu díla, kde budou popsány jednotlivé součásti díla (stavební i technologické) podmínky, které musí Objednatel dodržet a činnosti a servisní úkony, které musí uživatel a provozovatel pravidelně v průběhu provozování díla provádět, aby platila záruka za dílo poskytovaná Zhotovitelem podle této smlouvy.

IX. VYŠŠÍ MOC

9.1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné, nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy o dílo v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy. Jedná se především o živelné pohromy, válečné události embarga či vládní zásahy.

9.2. Strana, která se bude chtít odvolat na vyšší moc, je toto povinna učinit do 15 kalendářních dnů od výskytu vyšší moci.

9.3. Nastanou-li okolnosti vyšší moci dle odst. 9.1. prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou budou okolnosti vyšší moci působit. Tato doba bude vzájemně odsouhlasena dodatkem k této smlouvě, nebude-li dohodnuto později jinak.

X. ZAJIŠTĚNÍ DODRŽOVÁNÍ ZÁSAD BOZP PŘI PROVÁDĚNÍ DÍLA

10.1. Zhotovitel je povinen v souladu s ustanovením §§ 2 – 6 zákona č.309/2006 Sb. při realizaci stavby zajistit zákonem stanovené požadavky:

- požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi
- požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení
- požadavky na organizaci práce a pracovní postupy
- bezpečnostní značky, značení a signály
- bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi jsou stanoveny v Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a v jejich přílohách.

10.2. Zhotovitel je odpovědný za dodržování zásad BOZP na stavbě podle citovaných právních předpisů. K tomu účelu je povinen zajistit interní kontrolu dodržování povinností daných zákonem č. 309/2006 Sb. a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., a to jak u vlastních zaměstnanců, tak u svých subdodavatelů. Zhotovitel je zejména povinen zajistit:

- aby všichni pracovníci Zhotovitele a všech subdodavatelů nosili na stavbě pracovní pomůcky;
- aby byl v prostorách stavby dodržován zákaz kouření, vyjma míst ke kouření určených,
- aby byla dodržována bezpečnostní opatření (např. ohrazení, oplocení, pažení, osvětlení, opatření proti vstupu nepovolaných osob, opatření proti pádu z výšky, nebo pádu do hloubky, uložení materiálů – viz přílohy k Nařízení vlády č. 591/2006 Sb,
- poskytnout potřebnou součinnost koordinátorovi BOZP k provedení ustanovení §16 zákona č. 309/2006 Sb.

XI. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

11.1. Zhotovitel poskytne objednateli na zhotovené dílo záruční lhůtu v délce **84 měsíců**. Záruční lhůta začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

XII. SANKCE

12.1. Sankce za neplnění podmínek, které vyplývají z dokladové části projektu stavby dle článku II. bod 2.4. písm. a) až c)

12.1.1. Pokud nebude zhotovitel plnit stanovené podmínky v požadovaných termínech, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **10 000.00 Kč** za každou nesplněnou podmínku a den prodlení jejího nesplnění. Pohledávka na zaplacení smluvní pokuty může být započítána s pohledávkou Zhotovitele na zaplacení ceny za dílo.

12.2. Sankce za neplnění povinností v oblasti bezpečnosti práce

12.2.1. Pokud zhotovitel nebude neprodleně (do 24 hodin) plnit požadavek objednatele na nápravu v oblasti bezpečnosti a organizace práce na staveništi (zejména dodržování zákonů č.309/2006 Sb., stavebního zákona, nařízení vlády č.591/2006 Sb. a zákona č. 262/2006 Sb.) je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **3 000.00 Kč** za každý písemně (postačí e-mail) oznámený případ.

12.2.2. Smluvní pokuta je splatná do 15 dní od data, kdy byla Zhotoviteli doručena výzva k jejímu zaplacení ze strany Objednatele a to na účet Objednatele uvedený v písemné výzvě. Pohledávka na zaplacení smluvní pokuty může být započítána s pohledávkou Zhotovitele na zaplacení ceny za dílo.

12.2.3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody, která mu vznikla v důsledku nesplnění povinnosti Zhotovitele, na níž se sankce vztahuje.

12.3. Sankce za neplnění dohodnutých termínů:

12.3.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti smluveným termínům uvedených v čl. III, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **15 000.00 Kč** za každý i započatý den prodlení. Pohledávka na zaplacení smluvní pokuty může být započítána s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny za dílo.

12.4. Sankce za neodstranění případných vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla

12.4.1. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí Objednateli smluvní pokutu **3 000.00 Kč** za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení.

12.5. Sankce za neodstranění reklamovaných a havarijních vad

12.5.1. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **3 000.00 Kč** za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení.

12.5.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou havarijní vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu **10 000.00 Kč** havarijní vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení.

12.6. Smluvní pokuta za prodlení objednatel se zaplacením dohodnutých plateb ve sjednané lhůtě splatnosti ve výši **0,02 %** z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

XIII. Ostatní ujednání

13.1. Zhotovitel pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy určuje zejména tyto osoby:

Ing. David Darda, ředitel OZ MORAVA,

tel.: 725 071 738

Jaroslav Čížek, výrobní náměstek

tel.: 602 613 982

Petr Jedlička, Dis., vedoucí střediska Olomouc

tel.: 602 476 060

Michal Horák, mistr HSV

tel.: 725 867 062

13.2. Objednatel pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy určuje zejména tyto osoby:

- Miroslav Skácel, vedoucí odboru MH a SI, tel. 602 786 079, e-mail: skacel@mestolitovel.cz
- dohled objednatel (TDI) a technický dozor stavby

4.

- Petr Navrátil, referent odboru MH a SI, tel. 721 528 693, e-mail: navratilp@mestolitovel.cz
- dohled objednatele (TDI) a technický dozor stavby

Objednatel prohlašuje, že tato osoba je zmocněna objednatelem:

- a) předat zhotoviteli data nezbytná k provedení díla,
- b) odsouhlasit případné změny prací navržené zhotovitelem, které nevyžadují finanční plnění nad rámec uzavřené smlouvy o dílo,
- c) odsouhlasit zhotoviteli věcné a finanční plnění, odsouhlasit konečné vyúčtování provedených prací (podklad pro vystavení daňového dokladu),
- d) převzít od zhotovitele předmět díla.

13.3. Kontrolou zajištění řádného plnění povinností BOZP na stavbě objednatel pověřuje:

- Jitka Tolstova, koordinátor BOZP na staveništi, IČ: 68905891

13.4. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni dodatečně změnit pověřené osoby pro zabezpečení povinností vyplývajících ze znění smlouvy

13.5. Jakékoliv případné změny díla nad rámec uzavřené smlouvy o dílo musí být před jejich provedením projednány smluvními stranami a musí být uzavřen písemný dodatek ke smlouvě o dílo.

13.6. Dle §2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve vztahu k této veřejné zakázce.

13.7. K plnění povinností uvedených v bodě II. 2.3 této smlouvy je zhotovitel povinen smluvně zavázat i všechny své případné partnery a subdodavatele.

XIV. ZÁVĚREČNÉ UJEDNÁNÍ

14.1. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory, které případně z této smlouvy vzniknou, budou řešeny smírnou cestou a teprve nedojde-li ke smíru, bude přistoupeno k soudnímu jednání.

14.2. Smlouva se vyhotovuje v 5 stejnopisech, z nichž 3 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

14.3. Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

14.4. V ostatním, touto smlouvou a přílohami smlouvy nesjednaném, se obchodní závazkový vztah sjednaný dle této smlouvy řídí, v souladu novým Občanským zákoníkem České republiky ve znění pozdějších předpisů, jinak právním řádem České republiky.

14.5. Následující uvedené dokumenty se považují za nedílnou součást této smlouvy a považují se za odsouhlasené a závazné pro obě strany:

- Příloha č. 1 – Obchodní podmínky
- Příloha č. 2 – Položkový rozpočet
- Příloha č. 3 – Harmonogram výstavby
- Prováděcí projektová dokumentace
- Zadávací dokumentace
- Nabídka zhotovitele

14.6. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s ustanoveními této smlouvy a všemi přílohami, zejména pak s Obchodními podmínkami, a zavazují se jimi řídit a jsou těmito vázání.


14.7. Tato smlouva o dílo byla schválena Radou města Litvle na schůzi dne 29. 04. 2016.

Za objednatele:

20. 05. 2016

V Litvli dne:

město Litovel
Ing. Zdeněk Potužák
starosta města



Za zhotovitele:

20. 05. 2016

V Hradci Králové dne:

M-SILNICE a.s.
Ing. Zdeněk Babka
výkonný ředitel

M-SILNICE a.s.
Hradec Králové, Husova 1697
IČO 42196868
KREDITELSTVÍ
Hradec Králové, Škroupova 719

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto obchodní podmínky jsou základními podmínkami, na nichž objednatel trvá, a jež tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo, kterou doplňují a upřesňují.

1. Povinnosti zhotovitele

1.1. Závazek provést dílo na svůj náklad a na svou odpovědnost

Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

2. Povinnosti objednatele

2.1. Povinnost zaplatit

Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu

3. Termíny plnění

3.1. Termín zahájení

Předpokládaný termín zahájení je uveden ve smlouvě o dílo. Pokud Zhotovitel práce na díle nezačne ani ve lhůtě deseti dnů od doručení výzvy Objednatele ode dne, kdy byla podepsána smlouva o dílo, je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Vlastní práce na staveništi musí být fyzicky zahájeny 06. 06. 2016 dle schváleného harmonogramu.

3.2. Termín dokončení, předání a převzetí díla

Termín dokončení díla je uveden ve smlouvě o dílo. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na předmětu díla i před sjednaným termínem dokončení a Objednatel je povinen dříve dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit. Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinností objednatele dohodnutých ve smlouvě.

4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

4.1. Obsah ceny

4.1.1. Cena díla je uvedena ve smlouvě o dílo.

Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH) jako cena nejvýše přípustná. Změna sjednané ceny je možná pouze a jen, dojde-li před podpisem smlouvy nebo v průběhu realizace veřejné zakázky k zákonným změnám sazeb DPH.

4.1.2. Cena je stanovena podle projektové dokumentace předané objednatelem zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující oceněný výkaz výměr včetně vedlejších nákladů, za práce, jež jsou uvedeny ve smlouvě.

- 4.1.3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, a to až do sjednaného termínu dokončení díla.
- 4.1.4. Veškerá manipulace s materiálem, popř. s vybouranými hmotami, nebo vytěženou zeminou je obsahem nabídkové ceny. Pokud Objednatel výslovně nestanoví, kam mají být vybourané hmoty, nebo vytěžená zemina odvezeny, pak je povinností Zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení na Zhotovitelem zajištěné místo je součástí nabídkové ceny bez ohledu na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena v položkovém rozpočtu Zhotovitele.
- 4.1.5. V případě víceprací lze nárokovat pouze změny, kdy se jedná o objektivně nepředvídatelné náklady, a tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro provedení původních prací.
- 4.1.6. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatelem.
- 4.1.7. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné za podmínek daných těmito obchodními podmínkami.
- 4.1.8. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku ke smlouvě.
- 4.2. Platnost ceny
- Sjednaná cena je platná až do termínu dokončení díla sjednaného dle smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny platné po celou dobu zpracovávání díla.
- 4.3. Navýšení ceny díla
- 4.3.1. Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být zvýšena pouze v případě, dojde-li během provádění díla ke změně rozsahu a druhu prací nebo jiných dodávek na základě výslovného předchozího požadavku objednatele (dále v textu pouze jako „požadované vícepráce“). Pokud dojde k této změně, pak musí být řešena písemným, číslovaným a oběma smluvními stranami podepsaným dodatkem ke smlouvě, který bude obsahovat zejména podrobný rozsah víceprací, včetně odůvodnění, požadovaných objednatelem a jejich konečnou cenu.
- 4.3.2. Zhotovitel jako odborník měl možnost a povinnost prověřit před sjednáním ceny projektovou dokumentaci díla i další skutečnosti. V případě, že dojde k navýšení rozsahu díla (vzniku vícenákladů zhotovitele) oproti rozsahu, na který byla

zhotovitelem navržena cena, a to v důsledku jakéhokoli důvodu, krom toho jež je uveden v předchozím odstavci, tj. zejména pochybením při stanovení rozsahu nebo kvality díla nebo nedostatečným posouzením podkladů, nemají tyto vícenáklady vliv na výši ceny díla. Zhotovitel, měl veškeré své pochybnosti o úplnosti rozsahu prací řešit podáním žádosti na zhotovitele v rámci vznesení tzv. dodatečných informací před podáním nabídky.

4.4. Doklady určující cenu

4.4.1. Zhotovitel ručí za to, že položkové rozpočty (oceněný výkaz výměr) jsou v úplném souladu s výkazem výměr, předloženým objednatelem.

4.4.2. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění výkazu výměr.

5. **Platební podmínky**

5.1. Zálohy

Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.

5.2. Postup plateb

Je uveden ve smlouvě o dílo.

5.3 Lhůty splatnosti

Splatnost daňového dokladu (faktury) bude **30 dnů** ode dne jejich faktického doručení do sídla objednatele.

5.4. Náležitosti daňových dokladů (faktur)

Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty v platném znění. Faktura bude předložena objednateli vždy ve 3 vyhotoveních, každé s platností originálu. Nedílnou součástí faktury bude soupis provedených prací (položková skladba dle rozpočtu) potvrzený statutárními zástupci smluvních stran.

6. **Pojištění zhotovitele díla**

6.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností objednateli nebo jiným třetím osobám včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele. **Výše pojistné částky za škodu způsobenou třetím osobám musí být minimálně ve výši nabídkové ceny uchazeče bez DPH.**

6.2. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné. Doklady o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději v den podpisu smlouvy. Nepředložení kteréhokoliv dokladu o pojištění opravňuje objednatele k odstoupení od podpisu smlouvy.

6.3. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

7. Provádění díla

7.1. Pokyny objednatele

- 7.1.1. Objednatel má právo změnit rozsah předmětu díla o další nezbytné požadavky, na které musí zhotovitel přistoupit. Podmínky této změny budou stanoveny dohodou obou smluvních stran a uvedeny v dodatku ke smlouvě o dílo.
- 7.1.2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele týkající se realizace předmětného díla a upozornění na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
- 7.1.3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

7.2. Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

- 7.2.1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, nebo bude objednatel z důvodů ležících na straně zhotovitele povinen vrátit poskytnutou dotaci nebo mu bude schválená dotace zkrácena, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu veškeré škody, sankce, platby, náhrady, apod., odstranit anebo finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 7.2.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 7.2.3. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na chyby a nejasnosti v projektové dokumentaci a nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tyto chyby, nejasnosti a nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 7.2.4. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí
- 7.2.5. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu této smlouvy. Zhotovitel je povinen předložit objednateli k odsouhlasení písemný seznam všech svých subdodavatelů. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu, než uvedl v tomto seznamu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

7.2.6. Zhotovitel odpovídá za škodu, způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

8. Staveniště a stavební deník

8.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli staveniště prosté práv třetí osoby, nejpozději v den předpokládaného termínu zahájení stavby, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel je povinen staveniště převzít a zahájit práce. Splnění termínu předání staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění termínu předání a převzetí díla.

8.2. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek.

8.3. Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům.

8.4. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí stavební deník. Stavební deník musí být přístupný oprávněným osobám Objednatele.

8.5. V průběhu výstavby náleží objednateli první kopie každého dopsaného listu stavebního deníku. Po ukončení stavby bude objednateli předán originál stavebního deníku.

9. Předání a převzetí díla

9.1. Dílo bude zhotovitelem dokončeno a předáno objednateli v termínu stanoveném ve smlouvě o dílo.

9.2. Protokol o předání a převzetí díla

I. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady a nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:

- soupis zjištěných vad a nedodělků
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání

II. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

10. Záruka za jakost díla

10.1. Odpovědnost za vady díla

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční lhůtě.

10.2. Záruční lhůta

Záruční lhůta je stanovena ve smlouvě o dílo.

Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.

10.3. Způsob uplatnění reklamace

- I. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Reklamací může objednatel odeslat zhotoviteli e-mailem, poštou či faxem.
- II. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, v jakém termínu a jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:
 - a) odstranění vady dodáním náhradního plnění
 - b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná
 - c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny

Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje.

- I. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů po obdržení písemné reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Současně musí písemně sdělit, v jakém termínu vadu (y) odstraní. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává, a že vadu (y) odstraní v termínu stanoveném objednatelem.
- II. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech, a to až do případného rozhodnutí soudu.
- III. Neodstraní-li zhotovitel vadu ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
- IV. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele, a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp. že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.

10.4. Lhůty pro odstranění reklamovaných vad

Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 15 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.

11. Změna smlouvy

11.1. Forma změny smlouvy

- I. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
- II. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

11.2. Převod práv a povinností ze smlouvy

- I. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele.
- II. Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem zhotovitele.

12. Zvláštní ujednání

12.1. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli ze smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze jejich subdodávky.

12.2. Ve věcech touto smlouvou o dílo výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.

12.3. Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla Objednatele.


12.4. Smluvní strany po přečtení smlouvy potvrzují, že obsahu smlouvy porozuměly, že smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyla uzavřena v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují.

Za objednatele:

20. 05. 2016

V Litovli dne:

město Litovel
Ing. Zdeněk Potužák
starosta města



Za zhotovitele:

20. 05. 2016

V Hradci Králové dne:

M - SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1697
IČO 42196868
(63) ŘEDITELSTVÍ
500 02 Hradec Králové, Štálova 719

M-SILNICE a.s.
Ing. Zdeněk Babka
výkonný ředitel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 14090-02

Stavba:

REG. PANEL. SÍDL. UNIČOVSKÉ PŘEDMĚSTÍ V LITOVLI - GEMERSKÁ I.ETAPA

KSO: 822 29
Místo: LITOVEL
CZ-CPV: 45233100-0

CC-CZ: 21121
Datum: 16.3.2016
CZ-CPA: 42.11.20

Zadavatel:
Město Litovel

IČ: 00299138
DIČ: CZ00299138

Uchazeč:
M - SILNICE a.s.

IČ: 42196868
DIČ: CZ42196868

Projektant:
PRINTES - ATELIER, s.r.o., PŘEROV

IČ: 25391089
DIČ: CZ25391089

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS, které nejsou uvedeny v soupisu prací jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Plný popis položek a poznámky k souborům cen jsou uvedeny v jednotlivých cenících ÚRS. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z CS. Tyto položky byly vytvořeny pouze pro tento rozpočet a nenacházejí se v žádné cenové soustavě. Pokud byl v rozpočtu uveden konkrétní obchodní název materiálu nebo výrobku, byl použit s cílem zadavatele stanovit minimální kvalitativní standard. Uchazeč o veřejnou zakázku je oprávněn navrhnout a použít kvalitativně a technicky obdobných řešení, která nesníží užitnou hodnotu a kvalitu díla, při zachování jakostních a bezpečnostních parametrů výrobků. VÝKAZ VÝMĚR, který se vztahuje k více položkám je nahrazen odpovídajícím slovem "FIGUROU". Figura je uvedena ve sloupci "Kód" v položce, kde byla spočítána.

Cena bez DPH

6 409 229,05

DPH	základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	snížená	21,00%	6 409 229,05	1 345 938,10
		15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

V CZK

7 755 167,15

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPIŠŮ PRACÍ

Kód: 14090-02

Stavba: REG. PANEL. SÍDL. UNIČOVSKÉ PŘEDMĚSTÍ V LITOVLI - GEMERSKÁ I.ETAPA

Místo: LITOVEL

Datum: 16.3.2016

Zadavatel: Město Litovel

PRINTES - ATELIER, s.r.o., Pl

Uchazeč: M - SILNICE a.s.

Projektant:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

6 409 229,05 7 755 167,15

SO 101 KOMUNIKACE A CHODNÍKY

3 445 175,59 4 168 662,46 ING

SO 111 PARKOVIŠTĚ A ODSTAVNÁ STÁNÍ

311 759,28 377 228,73 ING

SO 401 VĚŘEJNÉ OSVĚTLENÍ VČ. KABELÁŽE

571 800,00 691 878,00 ING

SO 411 MĚSTSKÝ ROZHLAS VČ. KABELÁŽE

147 357,00 178 301,97 ING

SO 441 PŘELOŽKY SDĚLOVACÍCH KABELŮ UPC

92 015,00 111 338,15 ING

SO 511 PŘELOŽKA PLYNOVODU

924 021,36 1 118 065,85 ING

SO 801 SADOVÉ ÚPRAVY

339 284,67 410 534,45 ING

SO 901 STANOVISHTĚ KOMUNÁLNÍHO ODPADU

400 205,12 484 248,20 ING

SO 921 MOBILIÁŘ

55 719,32 67 420,38 ING

VRN VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

121 891,71 147 488,97 VON

VRN 01 Ostatní náklady

83 861,71 101 472,67 Soupis

VRN 02 Vedlejší náklady

38 030,00 46 016,30 Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

REG. PANEL. SÍDL. UNIČOVSKÉ PŘEDMĚSTÍ V LITOVLI - GEMERSKÁ I.ETAPA

Objekt:

SO 101 - KOMUNIKACE A CHODNÍKY

KSO: 822 29
Místo: LITOVEL
CZ-CPV: 45233100-0

CC-CZ: 21121
Datum: 16.3.2016
CZ-CPA: 42.11.20

Zadavatel:
Město Litovel

IČ: 00299138
DIČ: CZ00299138

Uchazeč:
M - SILNICE a.s.

IČ: 42196868
DIČ: CZ42196868

Projektant:
PRINTES - ATELIÉR, s.r.o., PŘEROV

IČ: 25391089
DIČ: CZ25391089

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS, které nejsou uvedeny v soupisu prací jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Plný popis položek a poznámky k souborům cen jsou uvedeny v jednotlivých cenících ÚRS. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z CS. Tyto položky byly vytvořeny pouze pro tento rozpočet a nenacházejí se v žádné cenové soustavě. Pokud byl v rozpočtu uveden konkrétní obchodní název materiálu nebo výrobku, byl použit s cílem zadavatele stanovit minimální kvalitativní standard. Uchazeč o veřejnou zakázku je oprávněn navrhnout a použít kvalitativně a technicky obdobných řešení, která nesníží užžitnou hodnotu a kvalitu díla, při zachování jakostních a bezpečnostních parametrů výrobků.
VÝKAZ VÝMĚR, který se vztahuje k více položkám je nahrazen odpovídajícím slovem "FIGUROU". Figura je uvedena ve sloupci "Kód" v položce, kde byla spočítána.

Cena bez DPH

3 445 175,59

DPH základní
snižena

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně
3 445 175,59
0,00

Výše daně
723 486,87
0,00

Cena s DPH

V CZK 4 168 662,46

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REG. PANEL. SÍDL. UNIČOVSKÉ PŘEDMĚSTÍ V LITOVLI - GEMERSKÁ I. ETAPA

Objekt:

SO 101 - KOMUNIKACE A CHODNÍKY

Místo:

LITOVEL

Zadavatel:

Město Litovel

Uchazeč:

M - SILNICE a.s.

Datum:

16.3.2016

Projektant:

PRINTES - ATELIÉR, s.r.l.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	3 445 175,59
1 - Zemní práce	3 427 775,54
1.9 - Kácení	1 026 348,18
2 - Zakládání	77 096,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	61 180,00
4 - Vodorovné konstrukce	2 603,24
5 - Komunikace	12 182,31
8 - Trubní vedení	1 561 244,17
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	117 983,34
997 - Přesun sutě	353 840,30
998 - Přesun hmot	204 864,93
PSV - Práce a dodávky PSV	10 433,07
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	8 397,07
M - Práce a dodávky M	9 002,98
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	9 002,98

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REG. PANEL. SÍDL. UNIČOVSKÉ PŘEDMĚSTÍ V LITOVLI - GEMERSKÁ I.ETAPA

Objekt:

SO 101 - KOMUNIKACE A CHODNÍKY

Místo:

LITOVEL

Zadavatel:

Město Litovel

Uchazeč:

M - SILNICE a.s.

Datum: 16.3.2016

Projektant: PRINTES - ATELIÉR, s.r.o., PŘEROV

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 445 175,59

Práce a dodávky HSV

3 427 775,54

D	HSV	Poznámka k výkazu výměr	pozn.	0,000	1,00	0,00
1	K 000					
W		" Výkaz výměr dle výpisu na: "				
W		" výkr. 008 - PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ (dále už jen PS/....) "				
W		" výkr. 009 - VÝKAZ NOVÝCH PLOCH (dále už jen VP/....) "				
W		" doplnění dle Techn. zprávy SO 101 (dále jen TZ) "				
W		" +případné doplnění položky dle příslušn.výkresu č. -001....-011 "				
W		0		0,000		

Zemní práce

1 026 348,18

D	1	Popis	m2	1 645,000	4,00	6 580,00
2	K 11130111010	Přípravné terénní práce -sejmutí drnu strojně tl.100-150mm vč. naložení na dopravní prostředek (cena určena pro oddrňování na skládku)				
W		" PS4 /stavající zeleň : odstranění drnu tl.150mm "				
W		1645,0		1 645,000		
W	SKRYVKAdrn101	Mezisoučet		1 645,000		
3	K 113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	390,000	17,00	6 630,00
W		"1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dílců včetně odstranění lože."				
W		Mezisoučet		0,000		
W		" PS4 /stavající chodník : DM bet.plošných dlaždic tl.50mm "				
W		390,0		390,000		
4	K 113106241	Rozebrání vozovek ze silničních dílců	m2	680,000	48,00	32 640,00
W		"1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dílců včetně odstranění lože."				
W		" 2. ceny s naložením na dopravní prostředek "				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			Mezisoučet		0,000			
W			" PS 1/ stávaj. vozovka v místě nové navrz. vozovky "					
W			" odstranění panelů 3,0x1,0 tl. 150 mm "					
W			680,0		680,000			
5	K	113106161	Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z drobných kostek do lože z kameniva	m2	20,000	15,00	300,00	CS ÚRS 2014 02
W			" PS 3/ stávaj. stání v místě nové navrz. vozovky a jiných ploch "					
W			" rozebrání žulové kostky tl. 100 mm "		20,000			
W			20,0		20,000			
6	K	113106571	Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 200 m2 ze zámkové dlažby do lože z kameniva	m2	275,000	17,00	4 675,00	CS ÚRS 2014 02
W			" PS 3/ stávaj. stání v místě nové navrz. vozovky a jiných ploch "					
W			" rozebrání betonové zámkové dlažby tl. 80 mm "		275,000			
W			275,0		275,000			
7	K	113107023	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z kameniva drceného tl 200-300 mm při překopecch inž sítí	m2	6,200	11,00	68,20	CS ÚRS 2014 02
W			" výkr. Uliční vpust, +výkr. Situace "					
W			" (výpočet viz. odd. 5 -Vyspravení po překopecch....) "					
W			PrekopHDKm2101		6,200			
8	K	113107041	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 živičných tl 50 mm při překopecch inž sítí	m2	9,480	32,00	303,36	CS ÚRS 2014 02
W			PrekopACOm2101		9,480			
9	K	113107043	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 živičných tl 150 mm při překopecch inž sítí	m2	6,200	89,00	551,80	CS ÚRS 2014 02
W			PrekopACPm2101		6,200			
10	K	113107130	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm	m2	5,000	43,00	215,00	CS ÚRS 2014 02
W			" PS 3/ stávaj. stání v místě nové navrz. vozovky a jiných ploch "					
W			" bourání betonu tl. 100 mm /odsekání dobetonávky krytu mezi dlažbami"		5,000			
W			5,0		5,000			
11	K	113107230	Odstranění podkladu pl nad 200 m2 z betonu prostého tl 100 mm	m2	300,000	40,00	12 000,00	CS ÚRS 2014 02
W			" PS 3/ stávaj. stání v místě nové navrz. vozovky a jiných ploch "					
W			" bourání podkladního betonu tl. 100 mm "		300,000			
W			300,0		300,000			
12	K	113107243915	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 kamenivo s živicí (PM) tl. 150 mm	m2	355,000	54,00	19 170,00	
W			" PS 1/ stávaj. vozovka v místě nové navrz. vozovky "					
W			" vybourání konstrukčních vrstev prům. tl. 150 mm (po odfréz. 50mm asfaltu) "		245,000			
W			245,0		245,000			
W			" PS 2/ stávaj. vozovka v místě nové navrz. jiných ploch "					
W			" vybourání konstrukčních vrstev prům. tl. 150 mm (po odfréz. 50mm asfaltu) "		110,000			
W			110,0		110,000			
W			Součet		355,000			
13	K	113154363	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	1 255,000	27,00	33 885,00	CS ÚRS 2014 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			" PS 1/ stávaj. vozovka v místě nové navrř. vozovky "					
W			" frézování 50mm "		1 060,000			
W			" PS 2/ stávaj. vozovka v místě nové navrř. jiných ploch "					
W			" frézování 50mm "		195,000			
W			Součet		1 255,000			
14	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	65,000	22,00	1 430,00	CS ÚRS 2014 02
W			" PS 6/ Další práce: DM bet.obrubníky: ležaté "					
W			65,0		65 000			
15	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	560,000	22,00	12 320,00	CS ÚRS 2014 02
W			" PS 6/ Další práce: DM bet.obrubníky : stojaté "					
W			560,0		560 000			
16	K	120001101	Příplatek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	232,688	67,00	15 590,10	CS ÚRS 2014 02
W			" odkopy v horní části ochran: pásma kabelů a ostat. IS: výkr. -001 Situace "					
W			" pro vozovku -kce A+B: síť cca 15% z odkopů (3+4tř.) pro vozovku "		129,150			
W			" 3tř. "		62,588			
W			" 4tř. "					
W			" 0,15*(318+50+60+253+180) "					
W			" 0,15*(152,25+190+75) "					
W			" pro chodníky -kce C+D: síť cca 20% z odkopů (3+4tř.) pro chodníky "		25,350			
W			" 3tř. "		15,600			
W			" 0,20*(60+246,75-180) "					
W			" 4tř. "		232,688			
W			" 0,20*78 "					
W			Součet					
17	K	12000110109	Sondy pro ověření ing. sítí - ruční výkop tř. 1-4 vč. příplatku za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení, s naložením na dopravní prostředek	m3	22,880	532,00	12 172,16	
W			" ověř. hl. IS: bude upřesněno dle správců sítí (TZ-SO 101, odstavec -e), výkr. -001) "					
W			6*2*4*(0,5*0,5*0,8)*1,30		12,480			
W			4*2*4*(0,5*0,5*1,0)*1,30		10,400			
W			Mezisoučet		22,880			
18	K	12220220101	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice RUČNĚ (při objektu nebo zasítovaném území) v hornině tř. 3	m3	64,575	412,00	26 604,90	
W			" ruční odkopy v části ochran. pásma KABELŮ : výkr. -001 Situace "					
W			" pro vozovky -kce A+B (hl.-0,73m): cca síť 15% z odkopů pro vozovku "		64,575			
W			" 3tř. pro sanace "		64,575			
W			" 0,15*(318+50+60+253+180)/2 "					
W			Součet					
19	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	854,375	44,00	37 592,50	CS ÚRS 2014 02
W			" PS 1/ stávaj. vozovka v místě nové navrř. vozovky "					
W			" výkop zeminy v podloží prům. tl. 300 mm "		318,000			
W			0,30*1060,0					
W			" PS 3/ stávaj. stání v místě nové navrř. vozovky a jiných ploch "					
W			" výkop zeminy v podloží prům. tl. 400 mm "					
W			0,40*125,0		50,000			
W			" PS4 /stávající chodník "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			" výkop zeminy v podloží prům. tl. 600 mm "		60,000			
W			0,60*100,0					
W			" PS4 / stávající zeleň "					
W			" výkop stáv. zeminy prům. tl. 150 mm "					
W			0,15*1645,0					
W			" výkop zeminy v podloží prům. tl. 550 mm "		246,750			
W			0,55*460,0					
W			Mezisoučet		253,000			
W			" - ruční odkopy zeminy, a sondy ve tř. 3 cca 50% "		927,750			
W			-RODKOPzem101		-64,575			
W			-0,50*(SondyIS101/1,30)*1,0		-8,800			
W			Součet		854,375			
W		sODKOPzem101						
20	K	12230220101	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice RUČNĚ (při objektu nebo zasíťovaném území) v hornině tř. 4	m3	14,400	532,00	7 660,80	
W			" ručně: ručně podél objektu / mb dle nové folie, výkr. -004 "					
W			0,50*(0,37-0,05)*90,0		14,400			
W			Součet		14,400			
W		rODKOPsterk101						
21	K	122302202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4	m3	472,050	62,00	29 267,10	CS ÚRS 2014 02
W			" PS 1/ stávaj. vozovka v místě nové navrž. vozovky "					
W			" vybourání konstrukčn. vrstev prům. tl. 350 mm / odkopy ŠD "		152,250			
W			0,35*435,0					
W			" vybourání konstrukčn. vrstev prům. tl. 500 mm / odkopy ŠD "		190,000			
W			0,50*380,0					
W			" PS 3/ stávaj. stání v místě nové navrž. vozovky a jiných ploch "					
W			" vybourání konstrukčn. vrstev prům. tl. 250 mm / odkopy ŠD "		75,000			
W			0,25*300,0					
W			" PS4 / stávající chodník : "					
W			" vybourání konstrukčn. vrstev prům. tl. 200 mm / odkopy ŠD "		78,000			
W			0,20*390,0		495,250			
W			Mezisoučet					
W			" - ruční odkopy ŠD, a sondy ve tř. 4 cca 50% "		-14,400			
W			-RODKOPsterk101		-8,800			
W			-0,50*(SondyIS101/1,30)*1,0		472,050			
W			Součet					
22	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	12,075	156,00	1 883,70	CS ÚRS 2014 02
W			" PS 6/ Další práce: výkop rýhy v zemině pro trativod 230mb "					
W			" +výkr. -004,-005 vzor. řez: "		41,400			
W			(0,3+0,5)/2*0,45*230,0					
W			" - části rýhy ve šterku (= v nové sanační vrstvě, rýhy 4tr.) "		-29,325			
W			-(0,35+0,5)/2*0,30*230,0		12,075			
W			Mezisoučet zbytek rýhy v zemině pod paraplní sanace		12,075			
W			Součet					
W		sRYHY060zem101						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	29,325	194,00	5 689,05	CS URS 2014 02
	W		" PS 6/ Další práce: výkop rýhy v zemině pro trativod 230mb"					
	W		" +výkr. -004,-005 vzor.řezy: "					
	W		" část rýhy ve šterku (= v nové sanační vrstvě, rýhy 4tř.) "					
	W		(0,35+0,5)/2*0,30*230,0		29,325			
	W				29,325			
	W		Součet					
24	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	4,500	203,00	913,50	CS URS 2014 02
	W		" výkr.001 - Situace: křížení kanal. přípojek se stáv.IS "					
	W		" vpuště V9,10,11: křížení plynovod u výkopu pro UV : 3x "					
	W		1,5*3		4,500			
	W				4,500			
	W		Mezisoučet IS výkop křížení s PLYNOVODEM mb					
25	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	14,800	163,00	2 412,40	CS URS 2014 02
	W		" výkr.001 - Situace: křížení kanal. přípojek se stáv.IS "					
	W		" vpuště V3-8: křížení kabel 6x " 0,8*6		4,800			
	W		" lin.žlab L1: souběh 2 kabely 1x " 10,0		10,000			
	W				14,800			
	W		Mezisoučet					
26	K	120001101	Příplatek za ztižení výkopávký v blízkosti podzemního vedení	m3	38,734	67,00	2 595,18	CS URS 2014 02
	W		" odvodnění: žlab L1, ul.vpusti V1-11 / +výkr. -001 Situace "					
	W		" (výkop od zprůměr. nivelety -0,23m) "					
	W		" výkop v pásmu IS + mtž.otvory napojení (11xUV + 1x L1) "		7,938			
	W		(0,5+0,20+0,5)*(0,5+0,20+1,0-0,23)*PLYNmb101		18,796			
	W		(0,5+0+0,5)*(0,5+0+1,0-0,23)*KABELmKAN101		12,000			
	W		(1,0*1,0*1,0)*(11+1)		38,734			
	W		Mezisoučet IS výkop kanalizace SO 101					
27	K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	119,464	190,00	22 698,16	CS URS 2014 02
	W		" odvodnění: Liniov.žlab L1, ul.vpusti V1-11, +výkr.-001 Situace "					
	W		" Poznámka k hl. "					
	W		" výkop od vrchu sanace -0,43/př.překopu V2, pláně chodníku -0,24 nebo RT -0,15 "					
	W		" (2*0,43+4*0,24+5*0,15)/11=0,23m = průměr.niveleta pláně "					
	W		" pro odpočet ve výkopu přípojek +mtž. otvoru napojení do kanalizace) "					
	W		" pro vpuště zůstává odpočet nivelety -0,43m = vrch sanace "					
	W		" předpokádaná průměrná hl. stáv.kanal. cca 1,8m "					
	W		Mezisoučet		0,000			
	W		" vpuště: přípojky DN 150 celk.dl.75,0m, UV 11x, +mtž. otvory napojení 11x "					
	W		0,8*((0,15+1,27+1,8)/2-0,23)*(75,0-11*2*0,5)		70,656			
	W		1,5*1,5*(0,15+1,41-0,43)*11		27,968			
	W		1,0*1,0*(1,8-0,23)*11		17,270			
	W		15,0 " rezerva průměru dl. /hl.+ posunu u výměny vpuští "		15,000			
	W		" Lin.žlab: přípojka DN 100 celk.dl. 21m 1x napojení pro L1 "					
	W		0,8*((0,45+1,1)/2-0,15)*(21,0-1*1*0,5)		10,250			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			1,0*1,0*(1,8-0,24)*1		1,560			
W	RYHYkan101		Mezisoučet RYHY kanal.prostor k zásypům SO101		142,704			
W			" odpočet ručních rýh š. 200cm (4tř.) "					
W			" pro kanalizaci/ u stávaj. IS "					
W			-RYHY200kan101		-23,240			
W	sRYHY200kan101		Součet strojní RYHY š. do 200cm v tř. 4 SO 101		119,464			
28	K	132302201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4	m3	23,240	190,00	4 415,60	CS ÚRS 2014 02
W			" ruční dokopání (60%) v pásnu IS pro vpustě, + kan.přípojky od UV+L1 "					
W			0,60*ISvykopKAN101		23,240			
W	rRYHY200kan101		Součet ruční RYHY š. do 200cm ve tř. 4 SO 101		23,240			
29	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	340,157	69,00	23 470,83	CS ÚRS 2014 02
W			" odvodnění: Liniov.žlab L1, ul.vpusti V1-11, +výkr.-001 Situace "					
W			" vpustě: přípojky DN 150 celk.dl.75,0m, UV 11x, +mtž. otvory napojení 11x "					
W			2*(0,15+1,27+1,8)/2-0,23*(75,0-11*2*0,5)		176,640			
W			(4*1,5-0,8)*(0,15+1,41-0,43)*11		64,636			
W			(4*1,0-0,8)*(1,8-0,23)*11		55,264			
W			13,0 " rezerva průměru dl. /hl. "		13,000			
W			" Lin.žlab: přípojka DN 100 celk.dl. 21m 1x napojení pro L1 "		25,625			
W			2*(0,45+1,1)/2-0,15*(21,0-1*1*0,5)		4,992			
W			(4*1,0-0,8)*(1,8-0,24)*1		340,157			
W	PAZENIm2101		Součet		340,157			
30	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	340,157	19,00	6 462,98	CS ÚRS 2014 02
W			PAZENIm2101		340,157			
31	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	119,464	26,00	3 106,06	CS ÚRS 2014 02
W			" strojní rýhy pro vpustě+ kan.přípojky UV+L1 "					
W			sRYHY200kan101		119,464			
32	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	90,861	96,00	8 722,66	CS ÚRS 2014 02
W			" zásyp po rýh / přípojky UV+L1, + vpusti V1-11 "					
W			" prostor k zásypu (strojní+ruč. výkop rýh 4tř.) "					
W			RYHYkan101		142,704			
W			" - odpočet OP vestav. -kcí v rýhách (celkové) "					
W			-LOZEkan101		-15,653			
W			-OBSYPkan101		-33,538			
W			-PI*(0,10/2)*2*Potrubí100D101		-0,165			
W			-PI*(0,15/2)*2*Potrubí150D101		-1,325			
W			" -odpočet OP nových vpustí: 11ks /po vrch sanace vozovky "					
W			-PI*(0,55/2)*2*(1,27-0,43)*11		-2,195			
W			" +zásyp po vybourané vpust. 5ks "					
W			PI*(0,55/2)*2*(1,3-0,43)*5		1,033			
W	ZASYPkanSD101		Mezisoučet zásyp kanalizace ŠD SO 101		90,861			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	M	583312000	šterkopisek netříděný záspový materiál	t	176,497	153,00	27 004,04	CS ÚRS 2014 02
	W		" zásp kanaliz. rýh / pod komunikace "					
	W		ZASYPkan101*1,85*1,05		176,497			
34	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	33,538	241,00	8 082,66	CS ÚRS 2014 02
	W		" přípojky od Liniov. žlabů L1, ul. vpustí V1 -11 (výkr. -010, -011)"					
	W		" vpustě: přípojky DN 150 celk.dl. 75,0m, UV 11x "					
	W		0,8*(0,15+0,30)*(75,0-11*2*0,5)		23,040			
	W		1,5*(0,15+0,30)*0,5*11		3,713			
	W		1,0*(0,15+0,30)*0,5*11		2,475			
	W		-PI*(0,150/2)^2*75		-1,325			
	W		" žlaby: přípojky DN 100 celk.dl.21m L1 1x "					
	W		0,8*(0,10+0,30)*(21-7*1*0,5)		5,600			
	W		1,0*(0,10+0,30)*0,5*1		0,200			
	W		-PI*(0,10/2)^2*21,0		-0,165			
	W	OBSYPkan101	Mezisoučet OBSYP kanalizace SO 101		33,538			
	W		Součet		33,538			
35	M	583373030	šterkopisek frakce 0-8	t	63,870	178,00	11 368,86	CS ÚRS 2014 02
	W		" kanalizace přípojky , obsyp "					
	W		OBSYPkan101*1,84*1,035		63,870			
36	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	13,750	24,00	330,00	CS ÚRS 2014 02
	W		" odvoz části výkopů na mezideponii stavby = "					
	W		" = zemina pro KTÚ použito v SO 801"					
	W		" pro dosypání za silničními obrubníky zeminou tl. 250 mm, 55m2 "					
	W		0,25*55,0		13,750			
	W	ZEMm3KTU801	Mezisoučet zemina pro KTÚ v SO 801		13,750			
	W		Součet		13,750			
37	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1 840,104	71,00	130 647,38	CS ÚRS 2014 02
	W		" skryvka s trav.drny "					
	W		0,15*SKRYVKAAdm101		246,750			
	W		Mezisoučet		246,750			
	W		" zemina a kamení "					
	W		SondylS101		22,880			
	W		RODKOPzem101		64,575			
	W		sODKOPzem101		854,375			
	W		RODKOPsterk101		14,400			
	W		sODKOPsterk101		472,050			
	W		sRYHY060zem101		12,075			
	W		sRYHY060sterk101		29,325			
	W		rRYHY200kan101		23,240			
	W		sRYHY200kan101		119,464			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			Mezisoučet		1 612,384			
W			" - zpět. použitá sypanina: zásypy, příspěvky v SO 801"					
W			-ZASYPzem101		-5,280			
W			-ZEMm3KTU801		-13,750			
W			Součet		1 840,104			
38	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	22 081,248	7,00	154 568,74	CS ÚRS 2014 02
W			ODOVOZvýkop101*(22-10)		22 081,248			
39	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	102,215	48,00	4 906,32	CS ÚRS 2014 02
W			" ruční výkopy pro hromadný odvoz "					
W			rODKOPzem101		64,575			
W			rODKOPsterk101		14,400			
W			rRYHY200kan101		23,240			
W			Součet		102,215			
40	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1 840,104	9,00	16 560,94	CS ÚRS 2014 02
W			ODOVOZvýkop101		1 840,104			
41	K	1712012121	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) - zemina a kamení	t	3 312,187	89,00	294 784,64	
W			ODOVOZvýkop101*1,80		3 312,187			
42	K	174101102pc	Zásyp ruční sypaninou se zhutněním na 100% PS	m3	5,280	477,00	2 518,56	
W			" částečný zásyp sond /po plán -kce komunikaci "					
W			(SondyIS101/1,30)*0,30		5,280			
W			Součet		5,280			
43	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 798,000	11,00	19 778,00	CS ÚRS 2014 02
W			" VP5/ Další práce: úprava zem.pláně vozovky (-kce A+B) "					
W			1798,0		1 798,000			
44	K	18195110201	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním vibračním válcem	m2	1 252,000	11,00	13 772,00	
W			" VP5/ Další práce: úprava zem.pláně chodníků (-kce C+D) "					
W			1252,0		1 252,000			
D	1.9		Kácení				77 096,00	
45	K	111211131	Spálení listnatého křestlu se snášením D do 30 cm ve svahu do 1:3	kus	3,000	45,00	135,00	CS ÚRS 2014 02
W			" rozpis BILANCE dřev. odpadu ze stromů "					
W			" 1. proschlé větve=spáleny na vyhrazeném místě extravičlán obce/přesun do 3km "					
W			" 2. kmeny=odvoz na otop max.do 5km /případná kompenzace dopravy za prodej "					
W			" 3. pařezy = odvoz na skládku TKO s poplatkem /do 20 km"					
W			Mezisoučet		0,000			
W			" větve z kácení na vyhrazeném místě v extravičlánu obce /do 3km "					
W			KacenID300L		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
46	K	111211112	Spálení jehličnatého kletu se snížením D přes 30 cm ve svahu do 1:3	kus	20,000	45,00	900,00	CS ÚRS 2014 02
	W		KacenID400J		20,000			
47	K	112151112	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene do 300 mm	kus	3,000	238,00	714,00	CS ÚRS 2014 02
	W		" PS 6/ Další práce: kácení stromů + rozpis dle "					
	W		" A- Průvodní zpráva, bod 11. odstavec b) Kácení..... "					
	W		" Listnatý strom D 30cm " 3		3,000			
	W		Mezisoučet		3,000			
48	K	112151113	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene do 400 mm	kus	20,000	754,00	15 080,00	CS ÚRS 2014 02
	W		" PS 6/ Další práce: kácení stromů + rozpis dle TZ-A "					
	W		" Jehličnatý strom D 35cm " 5		5,000			
	W		" Tůje D 35cm " 15		15,000			
	W		Mezisoučet		20,000			
49	K	112201112	Odstanění pařezů D do 0,3 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	3,000	542,00	1 626,00	CS ÚRS 2014 02
	W		KacenID300L		3,000			
50	K	112201113	Odstanění pařezů D do 0,4 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	20,000	1 348,00	26 960,00	CS ÚRS 2014 02
	W		KacenID400J		20,000			
51	K	1122111101	Poplatek (spalovna, skládka) za likvidaci: pařezů ze stromů do D 0,30m	kus	3,000	119,00	357,00	
	W		KacenID300L		3,000			
52	K	1122111201	Poplatek (spalovna, skládka) za likvidaci: pařezů ze stromů do D 0,50m	kus	20,000	208,00	4 160,00	
	W		" u pařezů předpoklad odvozu na skl. TKO "					
	W		KacenID400J		20,000			
53	K	162201455	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 3 km D kmene do 300 mm	kus	3,000	18,00	54,00	CS ÚRS 2014 02
	W		KacenID300L		3,000			
54	K	162201462	Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 3 km D kmene do 500 mm	kus	20,000	94,00	1 880,00	CS ÚRS 2014 02
	W		KacenID400J		20,000			
55	K	162301411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	3,000	262,00	786,00	CS ÚRS 2014 02
	W		KacenID300L		3,000			
56	K	162301416	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	20,000	542,00	10 840,00	CS ÚRS 2014 02
	W		KacenID400J		20,000			
57	K	162301421	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm	kus	3,000	69,00	207,00	CS ÚRS 2014 02
	W		KacenID300L		3,000			
58	K	162301422	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm	kus	20,000	248,00	4 960,00	CS ÚRS 2014 02
	W		KacenID400J		20,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
59	K	162301921	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm ZKD 5 km	kus	9,000	15,00	135,00	CS ÚRS 2014 02
	W		Kacení D300L*(20-5)/5		9,000			
60	K	162301922	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 500 mm ZKD 5 km	kus	60,000	25,00	1 500,00	CS ÚRS 2014 02
	W		Kacení D400J*(20-5)/5		60,000			
61	K	111212351	Odstanění nevhodných dřevin do 100 m2 výšky nad 1m s odstraněním pařezů v rovině nebo svahu 1:5	m2	38,000	124,00	4 712,00	CS ÚRS 2014 02
	W		" PS 6/ Další práce: mycení kerů "					
	W	MYCENIKere101	38,0		38,000			
62	K	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m2	38,000	15,00	570,00	CS ÚRS 2014 02
	W		" keře z mycení spáleny na vyhrazeném místě v extravilánu obce "					
	W		MYCENIKere101		38,000			
63	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	38,000	40,00	1 520,00	CS ÚRS 2014 02
	W		" keře z mycení spáleny na vyhrazeném místě v extravilánu obce "					
	W		MYCENIKere101		38,000			
D		2	Zakládání				61 180,00	
64	K	21275231102	Tratvod z drenážních trubek plastových tuhých SN8 - DN 100 mm včetně lože (písek 0 4) a obsypu kamenivem (fr.8-16) celkové do 0,18 m3/m otevřený výkop	m	230,000	266,00	61 180,00	
	W		" VP5/ Další práce: drenáž, tratvod , (vzor.řez , výkr. -005) "					
	W		230,0		230,000			
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				2 603,24	
65	K	358315114	Bourání stoky kompletní nebo otvorů z prostého betonu plochy do 4 m2	m3	0,755	3 448,00	2 603,24	CS ÚRS 2014 02
	W		" PS 6/ Další práce: odstranění stáv. uli. vpustí 5 ks "					
	W		5*(PI*0,50*0,05*(1,12+0,5-0,15))		0,577			
	W		5*(PI*(0,55/2)^2*0,15)		0,178			
	W		Součet		0,755			
D		4	Vodorovné konstrukce				12 182,31	
66	K	45157311108	Lože pod potrubí otevřený výkop z písku fr. 0-8	m3	15,653	561,00	8 781,33	
	W		" přípojky od Liniov.žlabu L1, ul. vpustí V1-11 "					
	W		" vpustě: přípojky DN 150 celk.dl. 75,0m, UV 11x "					
	W		0,8*0,15*(75,0-11*2*0,5)		7,680			
	W		(0,15*1,5*1,5)*11		3,713			
	W		(0,15*1,0*1,0)*11		1,650			
	W		" liniov.žlaby: přípojky DN 100 celk.dl. 21m L1 1x "					
	W		0,8*0,15*(21,0-1*1*0,5)		2,460			
	W		(0,15*1,0*1,0)*1		0,150			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W	LOZEkan	101	Mezisoučet LOŽE kanalizace ŠD 101		15,653			
67	K	452112111	Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm	kus	11,000	89,00	979,00	CS ÚRS 2014 02
W			" výkres Uliční vpusti: nové vpusti V1-11 "					
W			11		11,000			
68	M	592238640	prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm	kus	11,110	218,00	2 421,98	CS ÚRS 2014 02
D	5		Komunikace				1 561 244,17	
69	K	56476199902	Sanacní vrstva kameniva fr. 0-150 / M3 se zhutněním, vč.dovozu kameniva na místo zabudování	m3	539,400	477,00	257 293,80	
W			"VP1/ A -kce dlažd. vozovky v pěší zóně / sanace vrstva tl. 300mm "					
W			0,30*323,0		96,900			
W			"VP2/ B -kce asfalt.vozovky / sanace vrstva tl. 300mm "					
W			0,30*1475,0		442,500			
W			Součet		539,400			
70	K	56485111022	Podklad ze štěrku tl. 150 mm	m2	323,000	68,00	21 964,00	
W			"VP1/ A -kce dlažd. vozovky v pěší zóně / ŠDb 0-32 tl.150 "					
W			323,0		323,000			
71	K	5648511111	Podklad ze štěrku tl. 150 mm	m2	1 007,000	68,00	68 476,00	
W			"VP4/ D -kce dl.chodníku NEpojižděná / ŠD 0-32 tl.150 "					
W			1007,0		1 007,000			
72	K	56487111022	Podklad ze štěrku tl. 250 mm	m2	245,000	113,00	27 685,00	
W			"VP3/ C -kce dl.chodníku pojižděná / ŠDb 0-32, tl.250"					
W			205+40		245,000			
73	K	5648711111	Podklad ze štěrku tl. 250 mm	m2	105,000	113,00	11 865,00	
W			"VP4/ D -kce dl.chodníku NEpojižděná / dosyp za obruby ŠD 0-32 tl.250 "					
W			105,0		105,000			
74	K	56486111104	Podklad ze štěrku tl. 200 mm	m2	1 475,000	90,00	132 750,00	
W			"VP2/ B -kce asfalt.vozovky / ŠDb 0-32 tl.200mm "					
W			1475,0		1 475,000			
75	K	56514512102	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS tř.l., II pojivo 50/70) tl 60 mm š přes 3 m	m2	1 225,000	173,00	211 925,00	
W			"VP2/ B -kce asfalt.vozovky / ACP16+ 50/70 tl. 60mm "					
W			" (plná skladba větve B) "					
W			1225,0		1 225,000			
76	K	566901144	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy do 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 250 mm	m2	6,200	178,00	1 103,60	CS ÚRS 2014 02
W			" výkr. -010: uliční vpusti, -001 Situace "					
W			PrekopACPm2101		6,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W	Prekop	HDKm2101	Mezisoučet		6,200			
77	K	566901162	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 150 mm	m2	6,200	615,00	3 813,00	CS ÚRS 2014 02
W			" výkr. -010 Uliční vpust + výkr. -001 Situace "					
W			" zaprávka překopů vozov. přípojek-napojení od V2 "					
W			0,8*(7,5-2*0,5)		5,200			
W			(1,0*1,0)*1		1,000			
W	Prekop	ACpM2101	Mezisoučet		6,200			
78	K	57234011101	Vyspravení krytu komunikací po překozech plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO11+ (AB) tl 50 mm	m2	9,480	198,00	1 877,04	
W			" výkr. -010 Uliční vpust + výkr. -001 Situace "					
W			" zaprávka překopů vozov. přípojek-napojení od V2 "					
W			(0,8+2*0,2)*(7,5-2*0,5)		7,800			
W			(1,0+2*0,2)*(1,0+1*0,2)*1		1,680			
W	Prekop	ACOm2101	Mezisoučet		9,480			
79	K	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm	m2	1 225,000	145,00	177 625,00	CS ÚRS 2014 02
W			" VP2/ B -kce asfalt.vozovky /SC 8/10 tl.130mm "					
W			1225,0		1 225,000			
80	K	567132111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 160 mm	m2	243,000	178,00	43 254,00	CS ÚRS 2014 02
W			" VP1/ A -kce dlažd. vozovky /pod: ZD8 +kostky SC8/10 tl.160mm "					
W			230+13		243,000			
81	K	57321111104	Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2	m2	1 305,000	9,00	11 745,00	
W			" VP2/ B -kce asfalt.vozovky / PSA 0,40 "					
W			" (plná skladba větve B +částečná skl. oprav obrusu větve C) "					
W			1305,0		1 305,000			
82	K	57321111106	Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2	m2	1 225,000	10,00	12 250,00	
W			" VP2/ B -kce asfalt.vozovky / PSA 0,60 "					
W			1225,0		1 225,000			
83	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I (=ACO 11+) tl 40 mm s přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 305,000	128,00	167 040,00	CS ÚRS 2014 02
W			" (dle ČSN EN 13108 -1: ASFALTOVÝ BETON - Názvosloví "					
W			" + = směsi nahrazující kvalitativní tř. směsí I podle 73 61 21) "					
W			Mezisoučet		0,000			
W			" VP2/ B -kce asfalt.vozovky /obrus. ACO11+ 50/70 tl. 40mm "					
W			" (plná skladba větve B +částečná skl. oprav obrusu větve C) "					
W			1305,0		1 305,000			
W	ACO101		Mezisoučet		1 305,000			
84	K	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	13,000	316,00	4 108,00	CS ÚRS 2014 02
W			" V cenách započteny i náklady na dod. hmot pro lože "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			" a na dodání téhož materiálu na výplň spár "					
W			Mezisoučet		0,000			
W			" VP1/ A -kce dlažd. vozovky / kostky DL100 do bet. /MC lože "					
W			13,0		13,000			
85	M	59380120001s	STÁVAJÍCÍ OČIŠTĚNÁ -kostka dlažební drobná, žula velikost 8 / 10 cm	t	2,652	196,00	519,79	
W			" VP1/ A -kce dlažd. vozovky / kostky DL100 "					
W			" zpětné použití DM kostek (v PS 3/ rozebráno 20m2) "		2,652			
W			13,0*0,200*1,02					
86	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	1 007,000	125,00	125 875,00	CS ÚRS 2014 02
W			" V cenách započtena i dodávka lože tl.do 40mm, DDK fr. 4-8 "					
W			" i náklady a na dodání materiálu na výplň spár "					
W			Mezisoučet		0,000			
W			" VP4/ D -kce dl.chodníku NEpojizdžená /ZD6 tvar H šedá +červená hmatová "					
W			965,0+42,0		1 007,000			
W			Součet		1 007,000			
87	K	596211114	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A	m2	42,000	12,00	504,00	CS ÚRS 2014 02
W			" VP4/ D -kce dl.chodníku NEpojizdžená /ZD6 tvar H šedá +červená hmatová "					
W			42,0		42,000			
88	M	592450380	dlažba zámková např. H-PROFIL HBB - 20x16,5x6 cm přírodní	m2	974,650	92,00	89 667,80	CS ÚRS 2014 02
W			" VP4/ D -kce dl.chodníku NEpojizdžená /ZD6 tvar H šedá "					
W			965,0*1,01		974,650			
89	M	59245119002	dlažba skladebná pro nevidomé hmatová -tvar H profil- 20x16,5x6 cm barevná:červená, bílá	m2	43,260	309,00	13 367,34	
W			" VP4/ D -kce dl.chodníku NEpojizdžená /ZD6 tvar H červená hmatová "					
W			42,0*1,03		43,260			
90	K	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	475,000	128,00	60 800,00	CS ÚRS 2014 02
W			" V cenách započtena i dodávka lože tl.do 50mm, DDK fr. 4-8 "					
W			" i náklady a na dodání materiálu na výplň spár "					
W			Mezisoučet		0,000			
W			" VP1/ A -kce dlažd. vozovky /ZD8 tvar H červená "					
W			230,0		230,000			
W			" VP3/ C -kce dl.chodníku pojizdžená /ZD8 tvar H šedá +červená "					
W			205,0+40,0		245,000			
W			Součet		475,000			
91	K	596212214	Příplatek za kombinaci dvou barev u betonových dlažeb pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A	m2	40,000	12,00	480,00	CS ÚRS 2014 02
W			" VP3/ C -kce dl.chodníku pojizdžená /ZD8 tvar H šedá +červená "					
W			40,0		40,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
92	M	592450000	dlažba zámková např. H-PROFIL HBB - 20x16,5x8 cm červená	m2	275,400	192,00	52 876,80	CS ÚRS 2014 02
	W		" VP1/ A -kce dlažd. vozovky /ZD8 tvar H červená "					
	W		230,0*1,02		234,600			
	W		" VP3/ C -kce dl.chodníku pojížděná /ZD8 tvar H červená "					
	W		40,0*1,02		40,800			
	W		Součet		275,400			
93	M	592450070	dlažba zámková např. H-PROFIL HBB - 20x16,5x8 cm přírodní	m2	209,100	100,00	20 910,00	CS ÚRS 2014 02
	W		" VP3/ C -kce dl.chodníku pojížděná /ZD8 tvar H šedá "					
	W		205,0*1,02		209,100			
94	K	5991411102	Výplň spáry zarovnávacího řezu s prořezem v obrusné vrstvě : prořezání, vycištění, výplň živčnou modifikovanou závlkou	m	15,000	591,00	8 865,00	
	W		" PS 6/ Další práce: zarov. řez asf. 50mm "					
	W		15,0		15,000			
95	K	5994321122	Dodatečné přespárování (doplnění spar po prvním 1/2 roce provozu) zámkové dlažby - drobným kamenivem fr.0-4	m2	1 482,000	22,00	32 604,00	
	W		ZD6A101		1 007,000			
	W		ZD8A101		475,000			
	W		Součet		1 482,000			
D 8 Trubní vedení							117 983,34	
96	K	831383195015	Připojení kanal.potrubí DN150 na hlavní beton. nebo kamenin. potrubí - jádrový vývrt, napojovací sedlo DN150 pro hlavní potrubí DN 250-2000 z betonu a kameniny, vložka, těsnění/ M+D komplet	kus	9,000	1 428,00	12 852,00	
	W		" PVC přípojky DN150 do stáv. kanalizace "					
	W		" výkr. Uliční vpusti: výpis přípojek V1- V11 (V2+V7 do šachty) "					
	W		11-2		9,000			
97	K	831383196015	Napojení kanal.přípojky PVC DN150 do ul.vpusti - dodatečně: jádrový vývrt otvoru, univerzální sedlo (s manžetou a těsnící vložkou) pro dodatečné napojení do šachet a vpustí, vsazení trouby přípojky,+pružná spojka / M+D	kus	18,000	789,00	14 202,00	
	W		" PVC přípojky DN100 do nových UV "					
	W		" (redukce DN100 /na sedlo DN 150 viz položky Měř. tvarovek)"					
	W		" výkres Lintová vpust: výpis přípojek L1 /DN100 "					
	W		1		1,000			
	W		" napojení trativodu DN100 do UV (výkr.-001 Situace) 17x "					
	W		11*2-(3*1+1*2)		17,000			
	W		Součet		18,000			
98	K	831383197015	Napojení kanal.přípojky PVC DN150 do šachty - dodatečně: jádrový vývrt otvoru, univerzální sedlo (s manžetou a těsnící vložkou) pro dodatečné napojení do šachet a vpustí, vsazení trouby přípojky,+pružná spojka / M+D	kus	2,000	886,00	1 772,00	
	W		" PVC přípojky DN150 do stáv. kanalizace "					
	W		" výkr. -001 Situace+ Uliční vpusti: od V2+V7 napojení do šachty "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			2		2,000			
99	K	871265221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN100	m	21,000	218,00	4 578,00	CS ÚRS 2014 02
W			"vskr. -011: Liniová vpusť: výpis přípojek L1 (21,0m) v komunikaci "					
W			21,0		21,000			
W			Součet		21,000			
100	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150	m	75,000	248,00	18 600,00	CS ÚRS 2014 02
W			"vskr. -010 Uliční vpusť: výpis přípojek V1- V11 (celk. 75m) "					
W			7,5*2+3,5*2+5+7+6+7+3*2+22		75,000			
W			Součet		75,000			
101	K	877313123	Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 150	kus	30,000	119,00	3 570,00	CS ÚRS 2014 02
W			" Uliční vpusť: V1-V11: koleno napojení na UV "					
W			1*11		11,000			
W			Mezisoučet		11,000			
W			" Liniová vpusť L1: "					
W			" redukce žlábk. odtoku DN 100/150 na napojovací sedlo DN150 /pro L1"					
W			1		1,000			
W			" koleno napojení DN100 L1"					
W			1		1,000			
W			Mezisoučet		2,000			
W			" trativody 17x DN100 do UV: redukce DN 100/150 na napoj. sedlo DN150 "					
W			17		17,000			
W			Součet		30,000			
102	M	286115040	redukce kanalizace plastová KGR 160/110	kus	18,000	59,00	1 062,00	CS ÚRS 2014 02
W			" Liniová vpusť L1: "		1,000			
W			" trativody do UV "		17,000			
W			Součet		18,000			
103	M	286113610	koleno kanalizace plastové KGB 160x45°	kus	11,000	109,00	1 199,00	CS ÚRS 2014 02
W			" vpusť V1-V11 "		11,000			
104	M	286113530	koleno kanalizace plastové KGB 110x87°	kus	1,000	50,00	50,00	CS ÚRS 2014 02
W			" koleno napojení DN100 L1 "		1,000			
105	K	892312121	tlaková zkouška vzduchem potrubí do DN 150 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	12,000	522,00	6 264,00	CS ÚRS 2014 02
W			" napojení přípojek DN150 na stáv. kanalizaci "					
W			" vpusť V1- V11 "		11,000			
W			" Liniová vpusť L1 "		1,000			
W			Součet		12,000			
106	K	895941311	zřízení vpusť kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	kus	11,000	443,00	4 873,00	CS ÚRS 2014 02
W			"vskr. -010- Uliční vpusť: nové vpusť V1- V11 "					
W			11		11,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
107	M	59223850001	dno betonové pro uliční vpust' s výtokovým otvorem TBV-Q 450/330/1a PVC 45x33x5 cm	kus	11,110	482,00	5 355,02	
108	M	592238580	skruž betonová pro uliční vpust' horní TBV-Q 450/555/5d, 45x55x5 cm	kus	11,110	512,00	5 688,32	CS ÚRS 2014 02
109	K	899103211	Demontáž poklopu litinových nebo ocelových včetně rámu hmotností přes 100 do 150 kg.	kus	5,000	218,00	1 090,00	CS ÚRS 2014 02
W			" PS 6/ Další práce: odstranění stáv. ulič. vpustí 5 ks "					
W					5,000			
110	K	899203111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	11,000	344,00	3 784,00	CS ÚRS 2014 02
W			" výkr. 010- Uliční vpustí: nové vpustí V1- V11 "					
W					11,000			
111	M	59223874001	koš pozink. A4 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/500 vč. držáku kalového koše	kus	11,000	542,00	5 962,00	
112	M	592238760	rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm	kus	11,000	926,00	10 186,00	CS ÚRS 2014 02
113	M	592238780	mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm	kus	11,000	1 536,00	16 896,00	CS ÚRS 2014 02
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				353 840,30	
114	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	4,000	99,00	396,00	CS ÚRS 2014 02
W			" VP5/ další práce: SDZ ostatní značky 4ks / výkr. -009 "					
W			" B2 "		1,000			
W			" IP4b "		1,000			
W			" E12b "		2,000			
W			Součet		4,000			
115	M	404441130	značka svislá reflexní zákazová B AL- 3M 700 mm	kus	1,000	690,00	690,00	CS ÚRS 2014 02
W			" kruhové značky B1-B34, P7 "					
W			" B2 "		1,000			
116	M	404442320	značka svislá reflexní AL- 3M 500 x 500 mm	kus	1,000	492,00	492,00	CS ÚRS 2014 02
W			" čtvercové značky P2, P3, P8, IP1-7, IP10, E1, E2, E6, E9, E10, E12, IJ4 "					
W			" IP4b "		1,000			
117	M	404443180	značka svislá reflexní AL- 3M 500 X 300 mm	kus	2,000	492,00	984,00	CS ÚRS 2014 02
W			" obdélníkové značky IS 16a, 16b, 16c, 16d, 17, E7a, E7b, E12 "					
W			" E12b "		2,000			
118	K	914111121	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 2 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	4,000	198,00	792,00	CS ÚRS 2014 02
W			" VP5/ další práce: SDZ velké cedule 4ks / výkr. -009 "					
W			" IP27a, b "		4,000			
119	M	404442720	značka svislá reflexní AL- 3M 1000 x 1500 mm	kus	4,000	2 461,00	9 844,00	CS ÚRS 2014 02
W			" obdélníkové značky IP14-24, IP28, IP29, IS9-11, IS23, IP25, IP27 "					
W			" IP27a, b "		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
120	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	5,000	1 281,00	6 405,00	CS ÚRS 2014 02
"VP5/ další práce: SDZ sloupky / výkr. -009 "								
W SloupkyDZks101 5 5 000								
121	M	404452350	sloupek AI 60 - 350	kus	5,000	789,00	3 945,00	CS ÚRS 2014 02
W SloupkyDZks101 5 000								
122	K	916131113920	Osazení silniční přídlažby š.250mm betonové ležaté s 1 boční opěrou do lože z betonu prostého C16/20	m	437,000	78,00	34 086,00	
"VP5/ další práce: bet.přídlažby 0,25*0,5m /50mm / vzor.řez -005 "								
W 437,0 437,000								
123	M	592452100	přídlažba 50x25x8 cm přírodní	kus	891,480	38,00	33 876,24	CS ÚRS 2014 02
"VP5/ další práce: bet.přídlažby (437,0/0,5)*1,02								
W 891,480								
124	K	91613121320	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C16/20	m	522,000	155,00	80 910,00	
"VP5/ další práce: obrubníky silniční +nájezdové / vzor.řezy - 004, -005 "								
W 320+202 522,000								
125	M	592174650	obrubník betonový silniční 100x15x25 cm	kus	323,200	65,00	21 008,00	CS ÚRS 2014 02
"VP5/ další práce: " 320,0*1,01 323,200								
126	M	592174680	obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm	kus	204,020	68,00	13 873,36	CS ÚRS 2014 02
"VP5/ další práce: " 202,0*1,01 204,020								
127	K	91623121320	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C16/20	m	540,000	141,00	76 140,00	
"VP5/ další práce: obrubníky chodnikové / vzor.řezy - 004, -005 "								
W 540,0 540,000								
128	M	592174110	obrubník betonový chodnikový 100x8x20 cm	kus	545,400	39,00	21 270,60	CS ÚRS 2014 02
"VP5/ další práce: obrubníky chodnikové / vzor.řezy - 004, -005 "								
" +TZ str.4 : chodnikové obrubníky 1000x80x200 "								
W 540,0*1,01 545,400								
129	K	9178621112r1	Připeletek beton.obrubníky: oblouk. provedení osazení vč. řezání obrubníků: R 1,0 - 3,0m	m	49,868	22,00	1 097,10	
"výkr.-001, silniční: R 2,0: 4x " (PI*2,0)/4*4 12,566								
"výkr.-001, silniční: R 3,0: 1x " 1*4,0 4,000								
W 16,566								
W 5,027								
"výkr.-001, chodník. R 1,6: 1x " (PI*2*1,6)/2*1 18,850								
"výkr.-001, chodník. R 2,0: 6x " (PI*2*2,0)/4*6 9,425								
"výkr.-001, chodník. R 3,0: 2x " (PI*2*3,0)/4*2 33,302								
W 49,868								
W Součet								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
130	K	917862113r1	Příplatek beton.obrubníky: oblouk. provedení osazení vč. řezání obrubníků: R 3,0 - 5,0m	m	12,566	22,00	276,45	
	W		" výkr.-001, chodník. R 4,0: 2x " (Pl*2*4,0)/4*2		12,566			
131	K	917862114r1	Příplatek beton.obrubníky: oblouk. provedení osazení vč. řezání obrubníků: R 5,0 - 10,0m	m	70,120	22,00	1 542,64	
	W		" výkr.-001, silnič. R 6,0: 5x " (Pl*2*6,0)/4*5		47,124			
	W		" výkr.-001, silnič. R 7,0: 1x " (Pl*2*7,0)/4*1		10,996			
	W		Mezisoučet		58,120			
	W		" výkr.-001, chodník. R 8,0: 1x u V2 " 12,0		12,000			
	W		Součet		70,120			
132	K	91972413-R	Drenážní geosyntetikum tl.15 mm se součinitelem propustnosti > 1.10-4 m.s-1. , vč. dodávky	m2	67,000	41,00	2 747,00	
	W		" VP5/Další práce: osazení drenážního geosyntetika k obrubniku, šířka 0,5 m "					
	W		" TZ str.4:....Na rozhraní opěrky silničního obrubníku a konstrukční vrstvy SC v úžlabí					
	W		...					
	W		0,5*134,0		67,000			
133	K	919735111	Řezání stávajícího živiničního krytu hl do 50 mm	m	15,000	99,00	1 485,00	CS ÚRS 2014 02
	W		" PS 6/ Další práce: zarov. řez asf. 50mm "					
	W		15,0		15,000			
134	K	919735111	Řezání stávajícího živiničního krytu hl do 50 mm	m	17,000	99,00	1 683,00	CS ÚRS 2014 02
	W		" výkr. -010 Uliční vpust + výkr. -001 Situace "					
	W		" v ACO řez pro překop vozovky pro přípojku+napojení do šachty od V2 (1ks/V2) "					
	W	RezACOPřekop101	1*(2*(1,0+2*0,2)+(1,0+1*0,2)+2*(7,5-2*0,5))		17,000			
135	K	919735113	Řezání stávajícího živiničního krytu hl do 150 mm	m	17,000	149,00	2 533,00	CS ÚRS 2014 02
	W		" výkr. -010 Uliční vpust + výkr. -001 Situace "					
	W		" v ACO řez pro překop vozovky pro přípojku+napojení do šachty od V2 (1ks/V2) "					
	W		1*(2*(1,0+1,0)+2*(7,5-2*0,5))		17,000			
136	K	919791013	Montáž ochrany stromů v komunikaci s vnitřní výplní a zabetonovaným rámem plochy přes 1 m2	kus	2,000	338,00	676,00	CS ÚRS 2014 02
	W		" VP5/ Další práce: litin.mříž kolem stromu D1600/otvor D700 "					
	W		2		2,000			
137	M	749101900091	mříž ke stromům vč. rámu a kotev, tvárná litina, vč.povrch.úpravy D1600mm/otvor D700mm	kus	2,000	12 802,00	25 604,00	
138	K	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	6,000	332,00	1 992,00	CS ÚRS 2014 02
	W		" VP5/ další práce: litinová vpust L1 / výkr. -011 "					
	W		6,0		6,000			
139	M	5922722-R	Žlab odvodňov. dl.6m: polymerbet. integr. litin. hrana, těsn.drážka, sv.š.100mm/celk.š.140mm, spád dna 0,5%, v.160mm, rošt litina 12ks/0,5m D400, čelní stěny 2ks, svislý odtok DN100mm, vč.potřebných komponentů	set	1,000	5 145,00	5 145,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			" komplet: liniová vpusť L1: detail dle výkr. -011 "					
W			1		1,000			
140	K	938909311	čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	1 370,250	3,00	4 110,75	CS ÚRS 2014 02
W			" očištění pod PS pro ACO "					
W			ACO101*1,05		1 370,250			
141	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	9,000	1,00	9,00	CS ÚRS 2014 02
W			" PS 6/ Další práce: odstranění SDZ 9ks "					
W			9		9,000			
142	K	96600613202	Odstranění značek dopravních velkých nebo informačních tabulí se sloupky s vybouráním 2 betonových patek (1pátka 1m3)	kus	6,000	1,00	6,00	
W			" PS 6/ Další práce: demontáž vývěsek 6ks "					
W			6		6,000			
143	K	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	9,000	1,00	9,00	CS ÚRS 2014 02
W			" PS 6/ Další práce: odstranění SDZ 9ks "					
W			9		9,000			
144	K	979071121	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým	m2	13,260	16,00	212,16	CS ÚRS 2014 02
W			" VP1/ A -kce dlažd. vozovky / kostky DL100 "					
W			" zpětné použití DM kostek (v PS 3/ rozebráno 20m2) "					
W			13,0*1,02		13,260			
D	997		Přesun sutě				204 864,93	
145	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sybkých materiálů do 1 km	t	451,373	4,00	1 805,49	CS ÚRS 2014 02
W			SUTbetSYPKA101		56,425			
W			SUTasfFA101		160,640			
W			SUTasfBA101		115,068			
W			SUTkameni101		119,240			
W			Součet		451,373			
146	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sybkých materiálů	t	9 478,833	4,00	37 915,33	CS ÚRS 2014 02
W			" skládka recyklaci s poplatkem "					
W			SUTbetSYPKA101*(22-1)		1 184,925			
W			SUTasfFA101*(22-1)		3 373,440			
W			SUTasfBA101*(22-1)		2 416,428			
W			SUTkameni101*(22-1)		2 504,040			
W			Součet		9 478,833			
147	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	231,286	4,00	925,14	CS ÚRS 2014 02
W			SUTbetKUS101		231,286			
148	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	4 857,006	4,00	19 428,02	CS ÚRS 2014 02
W			" skládka na recyklaci s poplatkem "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			SUTbetKUS101*(22-1)		4 857,006			
149	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	278,141	4,00	1 112,56	CS ÚRS 2014 02
W			SUTkovy101		0,650			
W			SUTznacky101		0,051			
W			DMhmotyZB101		277,440			
W			Součet		278,141			
150	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	5 829,044	4,00	23 316,18	CS ÚRS 2014 02
W			" skl. majitele bez poplatku (nebo sběrna) "					
W			SUTkovy101*(5-1)		2,600			
W			SUTznacky101*(5-1)		0,204			
W			Mezisoučet		2,804			
W			" recyklační skládka s poplatkem (panely) "					
W			DMhmotyZB101*(22-1)		5 826,240			
W			Součet		5 829,044			
151	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	56,425	41,00	2 313,43	CS ÚRS 2014 02
W			SUTbetSYPKA101		56,425			
152	K	9972216102	Technická úprava betonu na suťovou kusovost (max. 500x500mm) pro skládku	t	135,311	69,00	9 336,46	
W			" suť beton. kusová "					
W			" bet. stoj. obrubníky vč. bet. lože " 560*0,205		114,800			
W			" bet. ležat. obrubníky vč. bet. lože " 65*0,290		18,850			
W			" skruže DM 5x UV (odd. 3HSV) " 1,661		1,661			
W			Součet		135,311			
153	K	99722161121	Nakládání kusových materiálů na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	231,286	48,00	11 101,73	
W			SUTbetKUS101		231,286			
154	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,701	48,00	33,65	CS ÚRS 2014 02
W			" panely naloženy rovnou při demontáži " 0		0,000			
W			SUTkovy101		0,650			
W			SUTznacky101		0,051			
W			Součet		0,701			
155	K	9972218159A	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) - separovaný (kusy do 0,5m)	t	287,711	149,00	42 868,94	
W			" suť beton. kusová "					
W			" bet. stoj. obrubníky vč. bet. lože " 560*0,205		114,800			
W			" bet. ležat. obrubníky vč. bet. lože " 65*0,290		18,850			
W			" bet. dlaždice tl.50 " 390,0*0,125*1,1		53,625			
W			" bet. zámk. dlažby ZD8 " 275,0*0,140*1,1		42,350			
W			" skruže DM 5x UV (odd. 3HSV) " 1,661		1,661			
W			Mezisoučet		231,286			
W			" suť beton. syká "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			" beton. tl.0,1m, 5+300m2 "					
W	SUTbetSYPKA101		Mezisoučet		56,425			
W			Součet		287,711			
156	K	9972218250BS4	Poplatek za uložení železobetonového odpadu na skládce (skládkovné) - ineseparovaný (kusy nad 1,0m)	t	277,440	149,00	41 338,56	
W			" DM panely " 680*0,408		277,440			
W	DMhmotyZB101		Mezisoučet		277,440			
157	K	99722184530ZA	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce - separovaný odpad (frézovaný asfalt)	t	160,640	10,00	1 606,40	
W			" FA =frézovaný asfalt do 0,05m 1255 m2 "					
W			160,64		160,640			
W	SUTasfFA101		Mezisoučet		160,640			
158	K	99722184530ZB	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce - částečně separovaný, nadělený na max. rozměr 500	t	115,068	10,00	1 150,68	
W			" BA: bouraný asfalt 0,15m 355 m2 (PM) " 112,18		112,180			
W			" BA: živice z překopů pro vpustě " 0,929+1,959		2,888			
W	SUTasfBA101		Mezisoučet		115,068			
159	K	997221855101A	Poplatek za uložení odpadu z kamení a zeminy na skládce (skládkovné)	t	119,240	89,00	10 612,36	
W			" sut: podsypy/lože z DM chodníků "					
W			" sut' celkem " 963,452		963,452			
W			" - zpětné použití materiálů (dr.kostky 13m2)" -13,0*1,02*0,200		-2,652			
W			" - jiné sutě dle poplatků "					
W	SUTasfFA101		-SUTasfFA101		-160,640			
W	SUTasfBA101		-SUTasfBA101		-115,068			
W	SUTbetKUS101		-SUTbetKUS101		-231,286			
W	SUTbetSYPKA101		-SUTbetSYPKA101		-56,425			
W	DMhmotyZB101		-DMhmotyZB101		-277,440			
W	SUTkovy101		-SUTkovy101		-0,650			
W	SUTznacky101		-SUTznacky101		-0,051			
W	SUTkamení101		Mezisoučet		119,240			
W			Součet		119,240			
160	K	99722189901	bez poplatku - skládka investora nebo sběrna	t	0,701	0,00	0,00	
W			" DM kovy (mříže, koše) do sběrný nebo vrácení majiteli "					
W			5*0,130		0,650			
W	SUTkovy101		Mezisoučet		0,650			
W			" DM značky a sloupky SDZ / do sběrný nebo vrácení majiteli "					
W			9*0,004+6*0,0025		0,051			
W	SUTznacky101		Mezisoučet		0,051			
W			Součet		0,701			

Dle D12: 0,-

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 998 Přesun hmot							10 433,07	
161	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	377,496	17,00	6 417,43	CS ÚRS 2014 02
	W		" dlaždené plochy "		377,496			
	W	PresunDLAZBY101	Mezisoučet		377,496			
162	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	669,273	6,00	4 015,64	CS ÚRS 2014 02
	W		" přesun celkem "		1 046,769			
	W		- PresunDLAZBY101		-377,496			
	W		Součet		669,273			
D PSV Práce a dodávky PSV							8 397,07	
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							8 397,07	
163	K	711161306	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi novými pro běžné podmínky tl. 0,5 mm šířky 1,0 m	m2	90,000	93,00	8 370,00	CS ÚRS 2014 02
	W		" VP 5.16/ novová. fólie s.1,0 m (vzor.rez větev A, vykr.-004) "		90,000			
	W	NOPOVKam2101	Mezisoučet		90,000			
164	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,064	423,00	27,07	CS ÚRS 2014 02
D M Práce a dodávky M							9 002,98	
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							9 002,98	
165	K	4600100251	Vytýčení trasy inženýrských sítí v terénu volném	km	0,096	78 781,00	7 562,98	
	W		" přípojky od Linie žlabu L1, ul.vpusti V1- 11 "					
	W		Potrubi100D101*0,001		0,021			
	W		Potrubi150D101*0,001		0,075			
	W		Součet		0,096			
166	K	4604900111	Krytí inženýrských sítí výstražnou fólií z PVC	m	96,000	15,00	1 440,00	
	W		" přípojky od Linie žlabu L1, ul.vpusti V1- 11 "					
	W		Potrubi100D101		21,000			
	W		Potrubi150D101		75,000			
	W		Součet		96,000			

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

REG. PANEL. SÍDL. UNIČOVSKÉ PŘEDMĚSTÍ V LITOVLI - GEMERSKÁ I. ETAPA

Objekt:

SO 111 - PARKOVIŠTĚ A ODSTAVNÁ STÁNÍ

KSO: 822 55
Místo: LITOVEL
CZ-CPV: 45233100-0

CC-CZ: 21122
Datum: 16.3.2016
CZ-CPA: 42.11.20

Zadavatel:
Město Litovel

IČ: 00299138
DIČ: CZ00299138

Uchazeč:
M - SILNICE a.s.

IČ: 42196868
DIČ: CZ42196868

Projektant:
PRINTES - ATELIÉR, s.r.o., PŘEROV

IČ: 25391089
DIČ: CZ25391089

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS, které nejsou uvedeny v soupisu prací jsou neomezeně dálkové k dispozici na www.cs-urs.cz. Plný popis položek a poznámky k souborům cen jsou uvedeny v jednotlivých cenících ÚRS. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z CS. Tyto položky byly vytvořeny pouze pro tento rozpočet a nenacházejí se v žádné cenové soustavě. Pokud byl v rozpočtu uveden konkrétní obchodní název materiálu nebo výrobku, byl použit s cílem zadavatele stanovit minimální kvalitativní standard. Uchazeč o veřejnou zakázku je oprávněn navrhnout a použít kvalitativně a technicky obdobných řešení, která nesníží užitnou hodnotu a kvalitu díla, při zachování jakostních a bezpečnostních parametrů výrobků.

VÝKAZ VÝMĚR, který se vztahuje k více položkám je nahrazen odpovídajícím slovem "FIGUROU". Figura je uvedena ve sloupci "Kód" v položce, kde byla spočítána.

Cena bez DPH

311 759,28

DPH základní
snížená

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně
311 759,28
0,00

Výše daně
65 469,45
0,00

Cena s DPH

377 228,73

V CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REG. PANEL, SÍDL. UNIČOVSKÉ PŘEDMĚSTÍ V LITOVLI - GEMERSKÁ I. ETAPA

Objekt:

SO 111 - PARKOVIŠTĚ A ODSTAVNÁ STÁNÍ

Místo:

LITOVEL

Zadavatel:

Město Litovel

Uchazeč:

M - SILNICE a.s.

Datum:

16.3.2016

Projektant:

PRINTES - ATELIÉR, s.r.º

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

311 759,28

311 759,28

67 239,02

187 132,69

29 289,39

25 961,28

2 136,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REG. PANEL. SÍDL. UNIČOVSKÉ PŘEDMĚSTÍ V LITOVLI - GEMERSKÁ I.ETAPA

Objekt:

SO 111 - PARKOVIŠTĚ A ODSTAVNÁ STÁNÍ

Místo:

LITOVEL

Zadavatel:

Město Litovel

Uchazeč:

M - SILNICE a.s.

Datum: 16.3.2016

Projektant: PRINTES - ATELIÉR, s.r.o., PŘEROV

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

311 759,28

Práce a dodávky HSV

311 759,28

D	HSV	Poznámka k výkazu výměr	pozn.	0,000	1,00	0,00
1	K 000					
W		" Výkaz výměr dle výpisu na: "				
W		" výkr. 003 - PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ (dále už jen PS/....) "				
W		" výkr. 004 - VÝKAZ NOVÝCH PLOCH (dále už jen VP/....) "				
W		" doplnění dle techn. zprávy SO 111 (dále jen TZ) "				
W		" +případné doplnění položky dle příslušn. výkresu č. -001.....-004 "				
W		0		0,000		

Zemní práce

67 239,02

D	1					
2	K 11130111010	Přípravné terénní práce -sejmutí drnu strojné tl.100-150mm vč. naložení na dopravní prostředek (cena určena pro oddrnutí na skládku)	m2	150,000	4,00	600,00
W		" PS3 /stávající zeleň: odstranění drnu tl.150mm "				
W		150,0		150,000		
W	SKRYVKAdrn111	Mezisoučet		150,000		
3	K 113106121	Pozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	23,000	17,00	391,00
W		" PS2 /stávající zeleň: odstranění dlažeb a dílců včetně odstranění lože. "				
W		Mezisoučet		0,000		
W		" PS2 /stávající chodník : DM bet.plošných dlaždic tl.50mm "				
W		23,0		23,000		

4	K 113106271	Pozebrání dlažeb vozovek pl přes 50 do 200 m2 ze zámkové dlažby do lože z kamenniva	m2	173,000	17,00	2 941,00
W		" PS 1/ stavaj. stání v místě nové navrž. vozovky a jiných ploch "				
W		" pozebrání betonové zámkové dlažby tl. 80 mm "				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			173,0		173,000			
5	K	113107170	Odstanění podkladu pl přes 50 m2 do 200 m2 z betonu prostého tl 100 mm	m2	173,000	40,00	6 920,00	CS ÚRS 2014 02
W			" PS 1/ stávaj. stání v místě nové navrř. vozovky a jiných ploch "					
W			" bourání podkladního betonu tl. 100 mm "					
W			173,0		173,000			
6	K	113202111	Vyrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	52,000	22,00	1 144,00	CS ÚRS 2014 02
W			" PS 4/ Další práce: DM bet.obrubníky : stojaté "					
W			52,0		52,000			
7	K	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	33,478	67,00	2 243,03	CS ÚRS 2014 02
W			" odkopy v horní části ochran. pásma kabelů a ostat. IS: výkr. -001 Situace "					
W			" pro park.stání -kce A sítě cca 35% z odkopů (3+4tř.) pro stání (řez výkr.-002)"		15,103			
W			" 3tř. " 0,35*(11,2+1,2+22,5+8,25)		18,375			
W			" 4tř. " 0,35*(43,25+9,25)		33,478			
W			Součet					
8	K	12000110109	Sondy pro ověření ing. sítí - ruční výkop tř.1-4 vč. příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení, s naložením na dopravní prostředek	m3	3,250	532,00	1 729,00	
W			" ověř. hl. IS: bude upřesněno dle správců sítí (TZ-SO 111, odstavec -e), výkr.-001) "					
W			(2*2-1)*(0,5*0,5*0,8)*1,30		1,300			
W			3*2*(0,5*0,5*1,0)*1,30		1,950			
W			Mezisoučet		3,250			
9	K	12220220101	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice RUCNĚ (při objektu nebo zasítovaném území) v hornině tř. 3	m3	7,551	412,00	3 111,01	
W			" ruční odkopy (1/2) v části ochran. pásma KABELÚ : výkr. -001 Situace "					
W			" pro park.stání -kce A sítě cca 35% z odkopů (3tř.) "		7,551			
W			" 3tř. " 0,35*(11,2+1,2+22,5+8,25)/2		7,551			
W			Součet					
10	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	34,349	44,00	1 511,36	CS ÚRS 2014 02
W			" PS 1/ stávaj. vozovka v místě nové navrř. vozovky "					
W			" výkop zeminy v podloží prům. tl. 400 mm "		11,200			
W			0,40*28,0					
W			" PS2 /stávající chodník "					
W			" výkop zeminy v podloží prům. tl. 400 mm "		1,200			
W			0,40*3,0					
W			" PS3 /stávající zeleň "					
W			" výkop stáv. zeminy prům. tl. 150 mm "		22,500			
W			0,15*150,0					
W			" výkop zeminy v podloží prům. tl. 550 mm "		8,250			
W			0,55*15,0		43,150			
W			Mezisoučet					
W			" - ruční odkopy zeminy, a sondy ve tř.3 cca 50% "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			-RODKOPzem111		-7,551			
W			-0,50* (SondyIS111/1,30)*1,0		-1,250			
W			Součet		34,349			
11	K	172302201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 4	m3	51,200	62,00	3 174,40	CS ÚRS 2014 02
W			" PS 1/ stávací vozovka v místě nové navržené vozovky "					
W			" vybourání konstrukčn. vrstev prům. tl. 250 mm / odkopy ŠD "		43,250			
W			0,25*173,0					
W			" PS2 /stávací chodník : "					
W			" vybourání konstrukčn. vrstev prům tl. 400 mm /odkopy ŠD "		9,200			
W			0,40*23,0		52,450			
W			Mezisoučet					
W			" - ruční odkopy ŠD, a sondy ve tř. 4 cca 50% "					
W			-0,50* (SondyIS111/1,30)*1,0		-1,250			
W			Součet		51,200			
12	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	118,100	71,00	8 385,10	CS ÚRS 2014 02
W			" skryška s trav. drny "					
W			0,15*SKRYVKAdm111		22,500			
W			Mezisoučet		22,500			
W			" zemina a kamení "					
W			SondyIS111		3,250			
W			RODKOPzem111		7,551			
W			SODKOPzem111		34,349			
W			SODKOPsterk111		51,200			
W			Mezisoučet		96,350			
W			" - zpět. použitá sypanina: zásypy "					
W			-ZASYPzem111		-0,750			
W			Součet		118,100			
13	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 417,200	7,00	9 920,40	CS ÚRS 2014 02
W			ODVOZvýkop111*(22-10)		1 417,200			
14	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	7,551	48,00	362,45	CS ÚRS 2014 02
W			" ruční výkopy pro hromadný odvoz "					
W			RODKOPzem111		7,551			
15	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	118,100	9,00	1 062,90	CS ÚRS 2014 02
W			ODVOZvýkop111		118,100			
16	K	1712012121	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) - zemina a kamení	t	212,580	89,00	18 919,62	
W			ODVOZvýkop111*1,80		212,580			
17	K	174101102pc	Zásyp ruční sypaninou se zhutněním na 100% PS	m3	0,750	477,00	357,75	
W			" Částečný zásyp sond /po plán -kce komunikaci "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			(SondyIS111/1,30)*0,30		0,750			
W		rZASYPzem111	Součet		0,750			
18	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	406,000	11,00	4 466,00	CS ÚRS 2014 02
W			"VP2/ Další práce: úprava zem.pláně parkoviště (-kce A)"		406,000			
W			406,0					
D	5		Komunikace				187 132,69	
19	K	564851111022	Podklad ze šterkodrtě ŠD 0-32 GN (ŠDb) tl 150 mm	m2	406,000	68,00	27 608,00	
W			"VP1/ A -kce parkov.stání / ŠDb 0-32, tl.150"					
W			406,0					
20	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	328,000	134,00	43 952,00	CS ÚRS 2014 02
W			"VP1/ A -kce parkov.stání / SC 8/10 tl.120mm"					
W			328,0					
21	K	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	328,000	128,00	41 984,00	CS ÚRS 2014 02
W			"V cenách započtena i dodávka lože tl.do 50mm, DDK fr. 4-8"					
W			" i náklady a na dodání materiálu na výplň spár "					
W			Mezisoučet		0,000			
W			"VP1/ A -kce parkov.stací / ZD8 tvar H červená "					
W			325,0		325,000			
W			"VP1/ A -kce parkov.stací / ZD8 tvar H šedá =značení V10f "					
W			3,0		3,000			
W			328,000					
W		ZD8A111	Součet					
22	K	5962122149	Příplatek za kombinaci dvou barev + vytvoření symbolu (např. V10f) u kladení betonových dlažeb pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A	m2	3,000	12,00	36,00	
W			"VP1/ A -kce parkov.stací / ZD8 tvar H šedá =značení V10f "					
W			3,0		3,000			
23	M	592450000	dlažba zámková např. H-PROFIL HBB - 20x16,5x8 cm červená	m2	328,250	201,00	65 978,25	CS ÚRS 2014 02
W			"VP1/ A -kce parkov.stání / ZD8 tvar H červená "					
W			325,0*1,01					
24	M	592450070	dlažba zámková např. H-PROFIL HBB - 20x16,5x8 cm přírodní	m2	3,090	116,00	358,44	CS ÚRS 2014 02
W			"VP1/ A -kce parkov.stací / ZD8 tvar H šedá =značení V10f, 01"					
W			3,0*1,03					
25	K	59943211172	Dodatečné přespárování (doplnění spár po prvním 1/2 roce provozu) zámkové dlažby - drobným kamenivem fr.0-4	m2	328,000	22,00	7 216,00	
W			ZD8A111		328,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				29 289,39	
26	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	2,000	178,00	356,00	CS ÚRS 2014 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"VPZ/ další práce: SDZ ostatní značky 2ks / výkr. -004 "					
W			"IP12 +01 " 2		2,000			
27	M	4044425801	značka svíslá reflexní AL- 3M: 500x700 obdélníkové značky IP12 + symbol O1	kus	2,000	443,00	886,00	
28	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	2,000	1 182,00	2 364,00	CS ÚRS 2014 02
W			"VPZ/ další práce: SDZ sloupky / výkr. -004 "					
W			SloupkyDZks111 2		2,000			
29	M	404452350	sloupek AL 60 - 350	kus	2,000	353,00	706,00	CS ÚRS 2014 02
W			SloupkyDZks111		2,000			
30	K	91613121320	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C16/20	m	120,000	155,00	18 600,00	
W			"VPZ/ další práce: obrubníky silniční / vzor.řez - 002, Situace -001 "					
W			120,0		120,000			
31	M	592174650	obrubník betonový silniční 100x15x25 cm	kus	116,520	42,00	4 893,84	CS ÚRS 2014 02
W			"VPZ/ další práce: obrubníky" 120*1,01		121,200			
W			" - odpočet prefa-obloulků R0,5m " -0,78*6		-4,680			
W			Součet		116,520			
32	M	592174700	obrubník betonový silniční vnější oblé R 0,5 78x15x25 cm	kus	6,060	222,00	1 345,32	CS ÚRS 2014 02
W			" výkr.-001: prefa-obloulky R 0,5m " 6*1,01		6,060			
33	K	9178621112r1	Příplatek beton.obrubníky: oblouk. provedení osazení vč. řezání obrubníků: R 1,0 - 3,0m	m	6,283	22,00	138,23	
W			"výkr.-001, silnič. R 2,0: 2x " (P1*2,0)/4/2		6,283			
D	997		Přesun sutě				25 961,28	
34	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	59,100	4,00	236,40	CS ÚRS 2014 02
W			SUTbetSYPKA111		32,005			
W			SUTKamení111		27,095			
W			Součet		59,100			
35	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	1 241,100	4,00	4 964,40	CS ÚRS 2014 02
W			" skládka recyklaci s poplatkem "					
W			SUTbetSYPKA111*(22-1)		672,105			
W			SUTKamení111*(22-1)		568,995			
W			Součet		1 241,100			
36	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	40,465	4,00	161,86	CS ÚRS 2014 02
W			SUTbetKUS111		40,465			
37	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	849,765	4,00	3 399,06	CS ÚRS 2014 02
W			" skládka na recyklaci s poplatkem "					
W			SUTbetKUS111*(22-1)		849,765			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	32,005	41,00	1 312,21	CS ÚRS 2014 02
	W		SUTbetSYPKA111		32,005			
39	K	99722161102	Technická úprava betonu na sut'ovou kusovost (max.500x500mm) pro skládku	t	10,660	69,00	735,54	
	W		" sut' beton. kusová "					
	W		" bet. stoj. obrubníky vč. bet. lože " 52*0,205		10,660			
40	K	99722161121	Nakládání kusových materiálů na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	40,465	48,00	1 942,32	
	W		SUTbetKUS111		40,465			
41	K	9972218159A	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) - separovaný (kusy do 0,5m)	t	72,470	149,00	10 798,03	
	W		" sut' beton. kusová "					
	W		" bet. stoj. obrubníky vč. bet. lože " 52*0,205		10,660			
	W		" bet. dlaždice tl.50 " 23,0*0,125*1,1		3,163			
	W		" bet. zámk.dlažby ZD8 " 173,0*0,140*1,1		26,642			
	W	SUTbetKUS111	Mezisoučet		40,465			
	W		" sut' beton. sypká "					
	W		" beton. tl.0,1m, 173m2 " 32,005		32,005			
	W	SUTbetSYPKA111	Mezisoučet		32,005			
	W		Součet		72,470			
42	K	997221855101A	Poplatek za uložení odpadu z kamení a zeminy na skládce (skládkovné)	t	27,095	89,00	2 411,46	
	W		" sut': podsypy/lože z DM dlažeb "					
	W		" sut' celkem " 99,565		99,565			
	W		" - jiné sutě dle poplatků "					
	W		-SUTbetKUS111		-40,465			
	W		-SUTbetSYPKA111		-32,005			
	W	SUTkamení111	Mezisoučet		27,095			
	W		Součet		27,095			
D	998		Přesun hmot				2 136,90	
43	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	125,700	17,00	2 136,90	CS ÚRS 2014 02

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

REG. PANEL. SÍDL. UNIČOVSKÉ PŘEDMĚSTÍ V LITOVLI - GEMERSKÁ I.ETAPA

Objekt:

SO 401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ VČ. KABELÁŽE

KSO: 828 79
Místo: LITOVEL
CZ-CPV: 45316100-6

CC-CZ: 22249
Datum: 16.3.2016
CZ-CPA: 42.22.22

Zadavatel:
Město Litovel

IČ: 00299138
DIČ: CZ00299138

Uchazeč:
M - SILNICE a.s.

IČ: 42196868
DIČ: CZ42196868

Projektant:
PRINTES - ATELIÉR, s.r.o., PŘEROV

IČ: 25391089
DIČ: CZ25391089

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS, které nejsou uvedeny v soupisu prací jsou neomezeně dalkové k dispozici na www.cs-urs.cz. Plný popis položek a poznámky k souborům cen jsou uvedeny v jednotlivých cenících ÚRS. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z CS. Tyto položky byly vytvořeny pouze pro tento rozpočet a nenacházejí se v žádné cenové soustavě. Pokud byl v rozpočtu uveden konkrétní obchodní název materiálu nebo výrobku, byl použit s cílem zadavatele stanovit minimální kvalitativní standard. Uchazeč o veřejnou zakázku je oprávněn navrhnout a použít kvalitativně a technicky obdobných řešení, která nesníží užžitnou hodnotu a kvalitu díla, při zachování jakostních a bezpečnostních parametrů výrobků.
VÝKAZ VÝMĚR, který se vztahuje k více položkám je nahrazen odpovídajícím slovem "FIGUROU". Figura je uvedena ve sloupci "Kód" v položce, kde byla spočítána.

Cena bez DPH

571 800,00

DPH základní
snížená

Základ daně
571 800,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
120 078,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

691 878,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REG. PANEL. SÍDL. UNIČOVSKÉ PŘEDMĚSTÍ V LITOVLI - GEMERSKÁ I. ETAPA

Objekt:

SO 401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ VČ. KABELÁŽE

Místo:

LITOVEL

Zadavatel:

Město Litovel

Uchazeč:

M - SILNICE a.s.

Datum: 16.3.2016

Projektant: PRINTES - ATELIÉR, s.r.l

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

PSV - Práce a dodávky PSV	571 800,00
742 - Elektromontáže - rozvodný systém	338 710,00
743 - Elektromontáže - hrubá montáž	33 491,00
744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných	37 735,00
748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	69 130,00
M - Práce a dodávky M	171 754,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	233 090,00
	233 090,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REG. PANEL. SÍDL. UNIČOVSKÉ PŘEDMĚSTÍ V LITOVLI - GEMERSKÁ I.ETAPA

Objekt:

SO 401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ VČ. KABELÁŽE

Místo:

LITOVEL

Zadavatel:

Město Litovel

Uchazeč:

M - SILNICE a.s.

Datum: 16.3.2016

Projektant: PRINTES - ATELIÉR, s.r.o., PŘEROV

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

571 800,00

Práce a dodávky PSV

338 710,00

D	PSV	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
1	K	743131115	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D do 90 mm uložená pevně	m	700,000	21,00	14 700,00	CS ÚRS 2014 02
2	M	3457135201	trubka elektroinstalční ohebná do země, DN 75	m	700,000	17,00	11 900,00	

Elektromontáže - rozvodný systém

33 491,00

D																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Elektromontáže - hrubá montáž

37 735,00

5	K	743112117	Montáž trubka plastová ohebná D 36 mm uložená pevně	m	70,000	35,00	2 450,00	CS ÚRS 2014 02
6	M	34571157011	trubka elektroinstalční ohebná z PH DN36	m	70,000	17,00	1 190,00	
7	K	743612111	Montáž vodič uzemňovací FeZn pásek průřezu do 120 mm2v městské zástavbě v zemi	m	700,000	21,00	14 700,00	CS ÚRS 2014 02
8	M	354410730	drát průměr 10 mm FeZn	kg	700,000	25,00	17 500,00	CS ÚRS 2014 02
9	K	743622100	Montáž svorka hromosvodná typ SS, SR 03 se 2 šrouby	kus	22,000	61,00	1 342,00	CS ÚRS 2014 02
10	M	354418950	svorka připojovací SP1 k připojení kovových částí	kus	22,000	13,00	286,00	CS ÚRS 2014 02
11	K	743991100	Měření zemních odporů zemniče	kus	1,000	267,00	267,00	CS ÚRS 2014 02

Elektromontáže - rozvody vodičů měděných

69 130,00

D 744

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	744221111	Montáž vodičů Cu izolovaných sk.1 do 1 kV žíla 0,5-4 mm2 zatahovací	m	30,000	9,00	270,00	CS ÚRS 2014 02
13	M	341410250	vodič silový s Cu jádrem CY pocínovaný 4 mm2	m	30,000	10,00	300,00	CS ÚRS 2014 02
14	K	744431100	Montáž kabel Cu sk. 1 do 1 kV do 0,40 kg uložený volně	m	130,000	15,00	1 950,00	CS ÚRS 2014 02
15	M	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	130,000	17,00	2 210,00	CS ÚRS 2014 02
16	K	744431300	Montáž kabel Cu sk. 1 do 1 kV do 1,00 kg uložený volně	m	700,000	15,00	10 500,00	CS ÚRS 2014 02
17	M	341110760	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x10 mm2	m	700,000	77,00	53 900,00	CS ÚRS 2014 02

171 754,00

D 748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla

18	K	7481321211	Montáž svítidlo výbojkové venkovnído 10 kg	kus	22,000	294,00	6 468,00	
19	M	34844550001	svítidlo venkovní parková, 70W s čirým difuzorem v barvě matně černá RAL 9017, výbojka 70W	kus	22,000	2 993,00	65 846,00	
20	K	7487192110	Montáž stožár osvětlení ostatní ocelový samostatně stojící do 12m	kus	22,000	561,00	12 342,00	
21	M	31674068011	stožár osvětlovací žárové zinkovaný S6 (5m nad zemí) úpravou pro montáž místního rozhlasu - upřesí objednatel	kus	22,000	2 431,00	53 482,00	
22	M	3476051501	výbojka pro venkovní svítidla 70W,	kus	22,000	174,00	3 828,00	
23	M	357121700	rozvodnice elektrovýbroje stožáru (koordinace s místním rozhlasem)	kus	22,000	368,00	8 096,00	CS ÚRS 2014 02
24	K	2207303671	Antikoroziní ochrana vetknuté části spožáru	kus	22,000	561,00	12 342,00	
25	K	748741000	Montáž elektrovýbroj stožáru 1 okruh / 2 okruhy	kus	22,000	336,00	7 392,00	CS ÚRS 2014 02
26	K	747211100	Montáž pojistka závitová E 27 do 25 A se zapojením vodičů	kus	22,000	63,00	1 386,00	CS ÚRS 2014 02
27	M	3452317001	spodek pojistkový E27 vestavný s porcelánovým kroužkem	kus	22,000	26,00	572,00	

D M Práce a dodávky M

233 090,00

D 46-M Zemní práce při extr. mont.pracích

233 090,00

28	K	460010024	Vytýčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,700	1 010,00	707,00	CS ÚRS 2014 02
29	K	460030031	Rozebrání dlažeb ručně z kostek velkých do písku spáry nezalitě	m2	10,000	43,00	430,00	CS ÚRS 2014 02
30	K	460030095	Výhranění obrub svislých silničních s odhozením nebo naložením na dopravní prostředek	m	10,000	119,00	1 190,00	CS ÚRS 2014 02
31	K	460050003	Hloubení nezapažených jam pro stožáry jednoduché délky do 8 m na rovině ručně v hornině tř 3	kus	22,000	828,00	18 216,00	CS ÚRS 2014 02
32	K	4600800141	Základové konstrukce z monolitického betonu bez bednění	m3	11,000	2 264,00	24 904,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	M	5893705201	směs betonová	m3	11,000	1 497,00	16 467,00	
34	K	460200153	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 70 cm, v hornině tř 3	m	520,000	94,00	48 880,00	CS ÚRS 2014 02
35	K	460200183	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 100 cm, v hornině tř 3	m	100,000	132,00	13 200,00	CS ÚRS 2014 02
36	K	460421001	Lože kabelů z písku nebo šterkopisků tl 5 cm nad kabel, bez zakrytí, sírky lože do 65 cm	m	100,000	38,00	3 800,00	CS ÚRS 2014 02
37	K	460421181	Lože kabelů z písku nebo šterkopisků tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 35 cm	m	520,000	19,00	9 880,00	CS ÚRS 2014 02
38	K	460421901	oprava lože kabelů z písku nebo šterkopisků se zakrytím cihlami šířky lože do 15 cm	m	50,000	24,00	1 200,00	CS ÚRS 2014 02
39	K	460470001	Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s kabelem	kus	10,000	43,00	430,00	CS ÚRS 2014 02
40	K	460470011	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení	kus	15,000	80,00	1 200,00	CS ÚRS 2014 02
41	K	460470012	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu	m	50,000	24,00	1 200,00	CS ÚRS 2014 02
42	K	460490013	Krycí kabelů výstražnou folii šířky 33 cm	m	690,000	14,00	9 660,00	CS ÚRS 2014 02
43	K	460520043	Odkrytí a zakrytí žlabů betonových T 2 NK (31x19/20x13 cm)	m	10,000	23,00	230,00	CS ÚRS 2014 02
44	K	460560153	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 70 cm, z horniny třídy 3	m	520,000	56,00	29 120,00	CS ÚRS 2014 02
45	K	460560183	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 100 cm, z horniny třídy 3	m	100,000	80,00	8 000,00	CS ÚRS 2014 02
46	K	460620002	Položení drnu včetně zalití vodou na rovině	m2	250,000	14,00	3 500,00	CS ÚRS 2014 02
47	K	460620013	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3	m2	250,000	27,00	6 750,00	CS ÚRS 2014 02
48	K	2100308031	Montáž - jeřáb, plošina	hod'	16,000	467,00	7 472,00	
49	K	2100308032	Demontáž stávajících sloupů VO - komplet vč. RVO	hod'	15,000	280,00	4 200,00	
50	K	460620028	Provizorní kladení obrubníků chodníkůvých betonových stojatých	m	10,000	193,00	1 930,00	CS ÚRS 2014 02
51	M	592172110	obrubník betonový 100 x 5 x 25 cm	kus	10,000	61,00	610,00	CS ÚRS 2014 02
52	K	4606501520	Kladení betonové zámkové dlažby do lože z kameniva těženého	m2	10,000	245,00	2 450,00	
53	M	5838461400	betonová dlažba šedá, tl 8 cm	m2	10,000	118,00	1 180,00	
54	M	0000430020001	Zkoušky - spolupráce s revizním technikem	hod'	8,000	236,00	1 888,00	
55	M	0000440020002	Revize	hod'	32,000	236,00	7 552,00	
56	M	0000650020003	Mimostaveništní doprava materiálů	hod'	16,000	188,00	3 008,00	
57	M	0000450020004	Kompletační a koordináční činnost s místním rozhlaselem a komunikacemi	set	1,000	2 339,00	2 339,00	
58	K	0231030005	Likvidace odpadního materiálu v souladu se zákonem	set	1,000	1 497,00	1 497,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

REG. PANEL. SÍDL. UNIČOVSKÉ PŘEDMĚSTÍ V LITOVLI - GEMERSKÁ I.ETAPA

Objekt:

SO 411 - MĚSTSKÝ ROZHILAS VČ. KABELÁŽE

KSO: 828 89
Místo: LITOVEL
CZ-CPV: 45314000-1

CC-CZ: 22246
Datum: 16.3.2016
CZ-CPA: 42.22.22

Zadavatel:
Město Litovel

IČ: 00299138
DIČ: CZ00299138

Uchazeč:
M - SILNICE a.s.

IČ: 42196868
DIČ: CZ42196868

Projektant:

PRINTES - ATELIER, s.r.o., PŘEROV

IČ: 25391089
DIČ: CZ25391089

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS, které nejsou uvedeny v soupisu prací jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Plný popis položek a poznámky k souborům cen jsou uvedeny v jednotlivých cenících ÚRS. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z CS. Tyto položky byly vytvořeny pouze pro tento rozpočet a nenacházejí se v žádné cenové soustavě. Pokud byl v rozpočtu uveden konkrétní obchodní název materiálu nebo výrobku, byl použit s cílem zadavatele stanovit minimální kvalitativní standard. Uchazeč o veřejnou zakázku je oprávněn navrhnout a použít kvalitativně a technicky obdobných řešení, která nesníží užžitnou hodnotu a kvalitu díla, při zachování jakostních a bezpečnostních parametrů výrobků.
VÝKAZ VÝMĚR, který se vztahuje k více položkám je nahrazen odpovídajícím slovem "FIGUROU". Figura je uvedena ve sloupci "Kód" v položce, kde byla spočítána.

Cena bez DPH

147 357,00

DPH základní
snížená

Základ daně
147 357,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
30 944,97
0,00

Cena s DPH

V CZK

178 301,97

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REG. PANEL. SÍDL. UNIČOVSKÉ PŘEDMĚSTÍ V LITOVLI - GEMERSKÁ I.ETAPA

Objekt:

SO 411 - MĚSTSKÝ ROZHLAS VČ. KABELÁŽE

Místo:

LITOVEL

Zadavatel:

Město Litovel

Uchazeč:

M - SILNICE a.s.

Datum: 16.3.2016

Projektant: PRINTES - ATELIÉR, s.r.l.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

147 357,00

PSV - Práce a dodávky PSV

99 351,00

741 - Elektromontáže - vzdušné vedení

5 016,00

743 - Elektromontáže - hrubá montáž

3 640,00

744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných

64 095,00

M - Práce a dodávky M

48 006,00

22-M - Montáže oznam. a zabezp. zařízení

48 006,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REG. PANEL. SÍDL. UNIČOVSKÉ PŘEDMĚSTÍ V LITOVLI - GEMERSKÁ I.ETAPA

Objekt:

SO 411 - MĚSTSKÝ ROZHLAS VČ. KABELÁŽE

Místo:

LITOVEL

Zadavatel:

Město Litovel

Uchazeč:

M - SILNICE a.s.

Datum:

16.3.2016

Projektant:

PRINTES - ATELIÉR, s.r.o., PŘEROV

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

147 357,00

D PSV Práce a dodávky PSV

99 351,00

1	K	743131115	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D do 90 mm uložená pevně	m	700,000	21,00	14 700,00	CS ÚRS 2014 02
2	M	3457135201	trubka elektroinstalační ohebná do země, DN 75	m	700,000	17,00	11 900,00	

D 741 Elektromontáže - vzdušné vedení

5 016,00

3	K	741311101	Montáž výstroje nn-konzola jednoduchá sloupová nebo střešníková	kus	11,000	198,00	2 178,00	
4	M	4243154001	konzola pro uchycení reproduktoru na ocelový stožár	kus	11,000	258,00	2 838,00	

D 743 Elektromontáže - hrubá montáž

3 640,00

5	K	743112117	Montáž trubka plastová ohebná D 36 mm uložená pevně	m	70,000	35,00	2 450,00	CS ÚRS 2014 02
6	M	34571157011	trubka elektroinstalační ohebná z PH DN36	m	70,000	17,00	1 190,00	

D 744 Elektromontáže - rozvody vodičů měděných

64 095,00

7	K	744221111	Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 0,5-4 mm2 zatahovací	m	30,000	9,00	270,00	CS ÚRS 2014 02
8	M	341410250	vodič silový s Cu jádrem CY pocínovaný 4 mm2	m	30,000	10,00	300,00	CS ÚRS 2014 02
9	K	744431100	Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 0,40 kg uložený volně	m	70,000	15,00	1 050,00	CS ÚRS 2014 02
10	M	341110360	kabel silový s Cu jádrem NYCY 4x2,5 mm2	m	75,000	43,00	3 225,00	CS ÚRS 2014 02
11	K	744431300	Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 1,00 kg uložený volně	m	750,000	15,00	11 250,00	CS ÚRS 2014 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	M	341110680	kabel silový s Cu jádrem NYCY 4x4 mm2	m	750,000	64,00	48 000,00	CS ÚRS 2014 02

D M Práce a dodávky M

48 006,00								
48 006,00								
D	22-M	Montáže oznam. a zabezp. zařízení						
13	K	220370445	Montáž reproduktoru na ocelový stožár	kus	11,000	236,00	2 596,00	CS ÚRS 2014 02
14	M	348381190	reproduktor 100V, IP54, venkovní, dle místního rozhlasu	kus	11,000	1 384,00	15 224,00	CS ÚRS 2014 02
15	M	3483811901	svorkovnice IP 54 pro napojení, smyčkování MR	kus	11,000	92,00	1 012,00	
16	M	0000430020001	Zkoušky - spolupráce s revizním technikem	hod'	15,000	280,00	4 200,00	
17	K	2100308031	Montáž - plošina	hod'	8,000	467,00	3 736,00	
18	M	0000430020001	Zkoušky - spolupráce s revizním technikem	hod'	15,000	327,00	4 905,00	
19	M	0000430020002	Zkoušky a nastavení směrovosti, slyšitelnosti	hod'	10,000	327,00	3 270,00	
20	M	044002000	Revize	hod'	15,000	327,00	4 905,00	
21	M	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	hod'	8,000	236,00	1 888,00	
22	M	045002000	Kompletační a koordinační činnost s místním rozhlasem a komunikacemi	set	1,000	2 339,00	2 339,00	
23	K	0231030001	Demontáž stávajícího rozvodu v rozsahu montáže s uložením do skladu provozovatele	set	1,000	2 808,00	2 808,00	
24	K	0231030002	Likvidace odpadního materiálu v souladu se zákonem	set	1,000	1 123,00	1 123,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

REG. PANEL. SÍDL. UNIČOVSKÉ PŘEDMĚSTÍ V LITOVLI - GEMERSKÁ I.ETAPA

Objekt:

SO 441 - PŘELOŽKY SDĚLOVACÍCH KABELŮ UPC

KSO: 828 87
Místo: LITOVEL
CZ-CPV: 45314000-1

CC-CZ: 22246
Datum: 16.3.2016
CZ-CPA: 42.22.22

Zadavatel:
Město Litovel

IČ: 00299138
DIČ: CZ00299138

Uchazeč:
M - SILNICE a.s.

IČ: 42196868
DIČ: CZ42196868

Projektant:
PRINTES - ATELIÉR, s.r.o., PŘEROV

IČ: 25391089
DIČ: CZ25391089

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS, které nejsou uvedeny v soupisu prací jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Plný popis položek a poznámky k souborům cen jsou uvedeny v jednotlivých cenících ÚRS. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z CS. Tyto položky byly vytvořeny pouze pro tento rozpočet a nenacházejí se v žádné cenové soustavě. Pokud byl v rozpočtu uveden konkrétní obchodní název materiálu nebo výrobku, byl použit s cílem zadavatele stanovit minimální kvalitativní standard. Uchazeč o veřejnou zakázku je oprávněn navrhnout a použít kvalitativně a technicky obdobných řešení, která nesníží užžitnou hodnotu a kvalitu díla, při zachování jakostních a bezpečnostních parametrů výrobků.

VÝKAZ VÝMĚR, který se vztahuje k více položkám je nahrazen odpovídajícím slovem "FIGUROU". Figura je uvedena ve sloupci "Kód" v položce, kde byla spočítána.

Cena bez DPH

92 015,00

DPH základní
snížená

Základ daně
92 015,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
19 323,15
0,00

Cena s DPH

V CZK

111 338,15

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REG. PANEL. SÍDL. UNIČOVSKÉ PŘEDMĚSTÍ V LITOVLI - GEMERSKÁ I.ETAPA

Objekt:

SO 441 - PŘELOŽKY SĐĚLOVACÍCH KABELŮ UPC

Místo:

LITOVEL

Zadavatel:

Město Litovel

Uchazeč:

M - SILNICE a.s.

Datum: 16.3.2016

Projektant: PRINTES - ATELIÉR, s.r.l.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

M - Práce a dodávky M

92 015,00

21-M - Elektromontáže

37 179,00

D1 - MONTÁŽ

16 327,00

D2 - MATERIAL

20 852,00

46-M - Zemní práce při ext. mont. prací

54 836,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REG. PANEL. SÍDL. UNIČOVSKÉ PŘEDMĚSTÍ V LITOVLI - GEMERSKÁ I. ETAPA

Objekt:

SO 441 - PŘELOŽKY SDĚLOVACÍCH KABELŮ UPC

Místo:

LITOVEL

Datum: 16.3.2016

Zadavatel:

Město Litovel

Projektant: PRINTES - ATELIER, s.r.o., PŘEROV

Uchazeč:

M - SILNICE a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

92 015,00

D M Práce a dodávky M

92 015,00

D 21-M Elektromontáže

37 179,00

D D1 MONTÁŽ

16 327,00

1	K	210952649	Měření stejnosměrné během stavby	ks	4,000	82,00	328,00	
---	---	-----------	----------------------------------	----	-------	-------	--------	--

"Výkres č. 4_Schema, odečet z výkresů"

W					4,000			
W			Součet		4,000			

2	K	210952647	Měření útlumu během stavby	ks	4,000	188,00	752,00	
---	---	-----------	----------------------------	----	-------	--------	--------	--

"Výkres č. 4_Schema, odečet z výkresů"

W					4,000			
W			Součet		4,000			

3	K	210955288	Montáž smřšřovací trubky	ks	6,000	169,00	1 014,00	
---	---	-----------	--------------------------	----	-------	--------	----------	--

"Výkresy č. 1 a 2_Situace, odečet z výkresů"

W					6,000			
W			Součet		6,000			

4	K	210955281	Montáž spojky kabelu	ks	6,000	453,00	2 718,00	
---	---	-----------	----------------------	----	-------	--------	----------	--

"Výkres č. 4_Schema, odečet z výkresů"

W					6,000			
W			Součet		6,000			

5	K	210954990	Montáž úložných kabelů COAX3	m	110,000	20,00	2 200,00	
---	---	-----------	------------------------------	---	---------	-------	----------	--

"Výkresy č. 1 a 2_Situace, odečet z výkresů"

W					110,000			
W								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			Součet		110,000			
6	K	210954991	Montáž úložných kabelů COAX4	m	130,000	21,00	2 730,00	
W			"Výkresy č. 1 a 2_Situace, odečet z výkresů"					
W			130		130,000			
W			Součet		130,000			
7	K	210955259	Ukončení kabelu v rozvaděči	ks	2,000	101,00	202,00	
W			"Výkres č. 4_Schema, odečet z výkresů"					
W			2		2,000			
W			Součet		2,000			
8	K	210958469	Uvedení stavby do provozu, kolaudace	ks	1,000	749,00	749,00	
W			"Výkres č. 4_Schema, odečet z výkresů"					
W			1		1,000			
W			Součet		1,000			
9	K	210955630	Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě	ks	3,000	898,00	2 694,00	
W			"Výkres č. 4_Schema, odečet z výkresů"					
W			3		3,000			
W			Součet		3,000			
10	K	210955083	Zrušení ukončení kabelu v rozvaděči	ks	2,000	150,00	300,00	
W			"Výkres č. 4_Schema, odečet z výkresů"					
W			2		2,000			
W			Součet		2,000			
11	K	210955041	Zrušení úložných kabelů	m	240,000	11,00	2 640,00	
W			"Výkres č. 4_Schema, odečet z výkresů"					
W			240		240,000			
W			Součet		240,000			
D	D2		MATERIÁL				20 852,00	
12	M	303955	Deska krycí plast. 200x1000 mm	ks	92,000	77,00	7 084,00	
W			"Výkresy č. 1 a 2_Situace, odečet z výkresů"					
W			92		92,000			
W			Součet		92,000			
13	M	303813	Fólie výstražná 330mm PE oranžová	m	117,000	3,00	351,00	
W			"Výkresy č. 1 a 2_Situace, odečet z výkresů"					
W			117		117,000			
W			Součet		117,000			
14	M	303777	Fólie výstražná 80mm PE červenobílá	m	150,000	2,00	300,00	
W			"Výkresy č. 1 a 2_Situace, odečet z výkresů"					
W			150		150,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			Součet		150,000			
15	M	300116	Kabel koaxiální COAX 3 PE	m	110,000	9,00	990,00	
W			"Výkresy č. 1 a 2_Situace, odečet z výkresů"					
W			110					
W			Součet		110,000			
16	M	300121	Kabel koaxiální COAX 4 PE	m	130,000	10,00	1 300,00	
W			"Výkresy č. 1 a 2_Situace, odečet z výkresů"					
W			130					
W			Součet		130,000			
17	M	316541	Smršťovací trubka na spojku, 1000 mm	ks	2,000	347,00	694,00	
W			"Výkres č. 4_Schema, odečet z výkresů"					
W			2		2,000			
W			Součet		2,000			
18	M	302532	Mini Marker 1255 80-6102-2191-5	ks	8,000	387,00	3 096,00	
W			"Výkres č. 4_Schema, odečet z výkresů"					
W			8		8,000			
W			Součet		8,000			
19	M	312417	Konektor na COAX 3, 5/8F 46	ks	4,000	5,00	20,00	
W			"Výkres č. 4_Schema, odečet z výkresů"					
W			4		4,000			
W			Součet		4,000			
20	M	312479	Konektor na COAX 4, 5/8F 413	ks	4,000	8,00	32,00	
W			"Výkres č. 4_Schema, odečet z výkresů"					
W			4		4,000			
W			Součet		4,000			
21	M	312425	Konektor na qKx, 5/8F C525	ks	3,000	8,00	24,00	
W			"Výkres č. 4_Schema, odečet z výkresů"					
W			3		3,000			
W			Součet		3,000			
22	M	312471	Konektor na nKx, 5/8F C303	ks	3,000	8,00	24,00	
W			"Výkres č. 4_Schema, odečet z výkresů"					
W			3		3,000			
W			Součet		3,000			
23	M	320296	Spojka 5/8F-5/8F	ks	6,000	10,00	60,00	
W			"Výkres č. 4_Schema, odečet z výkresů"					
W			6		6,000			
W			Součet		6,000			

PČ	Type	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	M	303501	Spojka plastová 110/94 mm	ks	7,000	268,00	1 876,00	
	W		"Výkres č. 4_Schema, odečet z výkresů"					
	W	7			7,000			
	W		Součet		7,000			
25	M	302672	Trubka PE 110/6,3/6000mm	ks	7,000	256,00	1 792,00	
	W		"Výkresy č. 1 a 2_Situace, odečet z výkresů"					
	W	7			7,000			
	W		Součet		7,000			
26	M	302423	Trubka vrapovaná 110/94 s lankem	m	29,000	37,00	1 073,00	
	W		"Výkresy č. 1 a 2_Situace, odečet z výkresů"					
	W	29			29,000			
	W		Součet		29,000			
27	M	316207	Žlab kabelový 120x16x14 cm KZ 13	ks	4,000	294,00	1 176,00	
	W		"Výkresy č. 1 a 2_Situace, odečet z výkresů"					
	W	4			4,000			
	W		Součet		4,000			
28	M	304267	Páska lepicí iz. 19mmx20mx0,15mm černá	ks	10,000	9,00	90,00	
	W		"Výkres č. 4_Schema, odečet z výkresů"					
	W	10			10,000			
	W		Součet		10,000			
29	M	301685	Páska pryž. izolační 19mmx10m	ks	10,000	87,00	870,00	
	W		"Výkres č. 4_Schema, odečet z výkresů"					
	W	10			10,000			
	W		Součet		10,000			
D 46-M Zemní práce při ext. mont. prací						54 836,00		
30	K	460954970	Pokládka PE nebo vrapované chráničky	m	67,000	26,00	1 742,00	
	W		"Výkresy č. 1 a 2_Situace, odečet z výkresů"					
	W	67			67,000			
	W		Součet		67,000			
31	K	460952369	Pokládka žlabů ostatních	m	4,000	64,00	256,00	
	W		"Výkresy č. 1 a 2_Situace, odečet z výkresů"					
	W	4			4,000			
	W		Součet		4,000			
32	K	460955550	Prohloubení rýhy š. 50cm o hl. 10cm	m	60,000	40,00	2 400,00	
	W		"Výkresy č. 1 a 2_Situace, odečet z výkresů"					
	W	60			60,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			Součet		60,000			
33	K	460951549	Přesun lávky přechodové z ocelové desky	ks	4,000	245,00	980,00	
W			"Výkresy č. 1 a 2_Situace, odečet z výkresů"					
W			4		4,000			
W			Součet		4,000			
34	K	460955577	Rýha v chodníku 35/50-70	m	54,000	77,00	4 158,00	
W			"Výkresy č. 1 a 2_Situace, odečet z výkresů"					
W			54		54,000			
W			Součet		54,000			
35	K	460952359	Rýha v chodníku betonové desky 35/50-70	m	2,000	267,00	534,00	
W			"Výkresy č. 1 a 2_Situace, odečet z výkresů"					
W			2		2,000			
W			Součet		2,000			
36	K	460955578	Rýha v chodníku rozšíření o10cm	m	30,000	115,00	3 450,00	
W			"Výkresy č. 1 a 2_Situace, odečet z výkresů"					
W			30		30,000			
W			Součet		30,000			
37	K	460952362	Rýha v chodníku zámková dlažba 35/50-70	m	6,000	240,00	1 440,00	
W			"Výkresy č. 1 a 2_Situace, odečet z výkresů"					
W			6		6,000			
W			Součet		6,000			
38	K	460952345	Rýha v trávě 35/70-100	m	55,000	96,00	5 280,00	
W			"Výkresy č. 1 a 2_Situace, odečet z výkresů"					
W			55		55,000			
W			Součet		55,000			
39	K	460955053	Vytýčení trasy v zastavěném terénu	m	121,000	17,00	2 057,00	
W			"Výkresy č. 1 a 2_Situace, odečet z výkresů"					
W			121		121,000			
W			Součet		121,000			
40	K	460954972	Znovuosazení obrubníků chodníkůvých	m	4,000	193,00	772,00	
W			"Výkresy č. 1 a 2_Situace, odečet z výkresů"					
W			4		4,000			
W			Součet		4,000			
41	K	460951349	Zřízení a odstr.přech.lávky z ocel.desky	ks	4,000	3 704,00	14 816,00	
W			"Výkresy č. 1 a 2_Situace, odečet z výkresů"					
W			4		4,000			
W			Součet		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
42	K	460955198	Plan geom.pro VBR do 200m vč.(kus=100m)	ks	2,000	1 983,00	3 966,00	
	W		"Výkres č. 3_Situace - parcely, odečet z výkresu"					
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
43	K	460955278	Vytčení lomových bodů trasy podle geodetických souřadnic	JV	4 000,000	1,00	4 000,00	
	W		"Výkres č. 3_Situace - parcely, odečet z výkresu"					
	W		4000		4 000,000			
	W		Součet		4 000,000			
44	K	460956286	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km	m	21,000	54,00	1 134,00	
	W		"Výkres č. 3_Situace - parcely, odečet z výkresu"					
	W		21		21,000			
	W		Součet		21,000			
45	K	460956285	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km pevná částka	ks	1,000	1 170,00	1 170,00	
	W		"Výkresy č. 1 a 2_Situace, odečet z výkresu"					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
46	K	460955313	Uzavření sml. o SB o VBR	ks	1,000	561,00	561,00	
	W		"Výkres č. 3_Situace - parcely, odečet z výkresu"					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
47	K	460955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBR	ks	1,000	749,00	749,00	
	W		"Výkres č. 3_Situace - parcely, odečet z výkresu"					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
48	K	460958085	Zajištění vkladu/vymazu věcného břemene do/z KN	ks	1,000	4 041,00	4 041,00	
	W		"Výkres č. 3_Situace - parcely, odečet z výkresu"					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
49	K	460958459	Zápis dokumentu do systému Objednatele	ks	1,000	1 330,00	1 330,00	
	W		"Výkres č. 3_Situace - parcely, odečet z výkresu"					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

REG. PANEL. SÍDL. UNIČOVSKÉ PŘEDMĚSTÍ V LITOVLI - GEMERSKÁ I. ETAPA

Objekt:

SO 511 - PŘELOŽKA PLYNOVODU

KSO: 827 5
Místo: LITOVEL
CZ-CPV: 45231220-3

Zadavatel:
Město Litovel

Uchazeč:
M - SILNICE a.s.

Projektant:
PRINTES - ATELIÉR, s.r.o., PŘEROV

Poznámka:

CC-CZ: 22211
Datum: 16.3.2016
CZ-CPA: 42.21.22
IČ: 00299138
DIČ: CZ00299138
IČ: 42196868
DIČ: CZ42196868
IČ: 25391089
DIČ: CZ25391089

Cena bez DPH

924 021,36

DPH základní
snížená

Základ daně
924 021,36
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
194 044,49
0,00

Cena s DPH

V CZK

1 118 065,85

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

REG. PANEL. SÍDL. UNIČOVSKÉ PŘEDMĚSTÍ V LITOVLI - GEMERSKÁ I.ETAPA

Objekt:

SO 511 - PŘELOŽKA PLYNOVODU

Místo:

LITOVEL

Zadavatel:

Město Litovel

Uchazeč:

M - SILNICE a.s.

Datum:

16.3.2016

Projektant:

PRINTES - ATELIÉR, s.r.l.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	924 021,36
11 - Přípravné a přidružené práce	111 412,66
13 - Hloubené vykopávky	7 095,96
16 - Přemístění výkopku	16 665,37
17 - Konstrukce ze zemin	7 952,82
172VD - Ostatní poplatky	38 826,66
18 - Povrchové úpravy terénu	1 484,52
45 - Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)	5 918,86
56 - Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	4 721,37
59 - Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch	3 138,00
91 - Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	17 913,70
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	6 314,00
M - Práce a dodávky M	1 381,40
M21 - Elektromontáže	812 608,70
M23 - Montáže potrubí	2 125,00
M46 - Zemní práce při montážích	264 023,20
M990VD - Hodinová sazba	1 014,00
	21 266,00

Material - Ostatní materiál	524 180,50
-----------------------------------	------------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REG. PANEL. SÍDL. UNIČOVSKÉ PŘEDMĚSTÍ V LITOVLI - GEMERSKÁ I.ETAPA

Objekt:

SO 511 - PŘELOŽKA PLYNOVODU

Místo:

LITOVEL

Zadavatel:

Město Litovel

Uchazeč:

M - SILNICE a.s.

Datum: 16.3.2016

Projektant: PRINTES - ATELIÉR, s.r.o., PŘEROV

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

924 021,36

D HSV Práce a dodávky HSV

111 412,66

D 11 Přípravné a přidružené práce

7 095,96

1	K	111103203R00	Kosení travního porostu hustého ve veget. období	ha	0,002	19 443,00	38,89	RTS II / 2014
2	K	111103213R00	Kosení divokého porostu hustého ve veget. období	ha	0,004	19 443,00	77,77	RTS II / 2014
3	K	111103403R00	Vytrhání bodláci a křovinatého plevelu i s kořeny	ha	0,004	15 725,00	62,90	RTS II / 2014
4	K	113106001RA0	Rozebrání zámk. dlažby 6 cm a podkladu, pl.do 200 m2	m2	49,800	17,00	846,60	RTS II / 2014
5	K	113106003RAB	Rozebrání beton. dlažby a podkladu, pl.do 200 m2	m2	2,500	17,00	42,50	RTS II / 2014
6	K	113107111R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.10 cm	m2	52,300	6,00	313,80	RTS II / 2014
7	K	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkůvých ležatých	m	22,000	22,00	484,00	RTS II / 2014
8	K	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l	h	20,000	104,00	2 080,00	RTS II / 2014
9	K	119001402R00	Dočasné zajištění ocelového potrubí DN 200-500 mm	m	11,500	203,00	2 334,50	RTS II / 2014
10	K	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	5,000	163,00	815,00	RTS II / 2014

16 665,37

D 13 Hloubené vykopávky

11	K	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	16,120	67,00	1 080,04	RTS II / 2014
12	K	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	98,140	57,00	5 593,98	RTS II / 2014

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
13	K	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	98,140	5,00	490,70	RTS II / 2014
14	K	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3	m3	68,350	134,00	9 158,90	RTS II / 2014
15	K	133201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3	m3	68,350	5,00	341,75	RTS II / 2014
D 16 Přemístění výkopku							7 952,82	
16	K	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 4,0 m	m3	166,490	26,00	4 328,74	RTS II / 2014
17	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	16,680	71,00	1 184,28	RTS II / 2014
18	K	166101101R00	Přehození výkopku z hor. 1-4	m3	38,120	43,00	1 639,16	RTS II / 2014
19	K	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3	m3	16,680	48,00	800,64	RTS II / 2014
D 17 Konstrukce ze zemin							38 826,66	
20	K	171101103R00	Uložení sypaniny do násypů ztuhnutých na 100% PS	m3	16,680	53,00	884,04	RTS II / 2014
21	K	174100010RAB	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou	m3	111,690	86,00	9 605,34	RTS II / 2014
22	K	174100050RAB	Zásyp jam, rýh a šachet šterkopiskem vč. dodávky ŠP	m3	4,860	390,00	1 895,40	RTS II / 2014
23	K	174101103R00	Zásyp zářezů se šikmými stěnami se ztuhnutím	m3	116,550	96,00	11 188,80	RTS II / 2014
24	K	175100010RAB	Obsyp potrubí prohozenou zeminou	m3	38,120	274,00	10 444,88	RTS II / 2014
25	K	175100020RAA	Obsyp potrubí šterkopiskem vč. dodávky ŠP	m3	8,290	580,00	4 808,20	RTS II / 2014
D 17ZVD Ostatní poplatky							1 484,52	
26	K	172175101VD	Poplatek za skládku	m3	16,680	89,00	1 484,52	
D 18 Povrchové úpravy terénu							5 918,86	
27	K	180400020RA0	Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva vč. dodávky osiva	m2	52,000	49,00	2 548,00	RTS II / 2014
28	K	181006112R00	Rozproštění zemin v rov. /sklonu 1:5, tl. do 15 cm	m2	52,000	20,00	1 040,00	RTS II / 2014
29	K	181101122R00	Úprava pozemku s rozpoj. a přehn. hor. 1,2 do 40 m	m3	166,490	14,00	2 330,86	RTS II / 2014
D 45 Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)							4 721,37	
30	K	451572111RK7	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	3,070	555,00	1 703,85	RTS II / 2014
31	K	451595111R00	Lože pod potrubí z prohozeného výkopku	m3	10,160	297,00	3 017,52	RTS II / 2014

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch								
32	K	56473111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm, tl. 10 cm	m2	52,300	60,00	3 138,00	RTS II / 2014
							3 138,00	
D 59 Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch								
33	K	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtce tl. 4 cm vč. dodávky zámkové dlažby	m2	49,800	313,00	15 587,40	RTS II / 2014
34	K	596215024R00	Příplatek za kladení dlažby tl.6 cm, drt, do 50 m2	m2	49,800	31,00	1 543,80	RTS II / 2014
35	K	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. vč. dodávky dlaždic	m2	2,500	313,00	782,50	RTS II / 2014
							17 913,70	
D 91 Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách								
36	K	917762111R00	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15 vč. dodávky obrubníku	m	22,000	287,00	6 314,00	RTS II / 2014
							6 314,00	
D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce								
37	K	979024441R00	očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	22,000	20,00	440,00	RTS II / 2014
38	K	979054441R00	očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těžkým	m2	52,300	18,00	941,40	RTS II / 2014
							1 381,40	
D M Práce a dodávky M								
							812 608,70	
D M21 Elektromontáže								
39	K	210800545R00	Vodič nn a vn CY 2,5 mm2 uložený pevně	m	85,000	25,00	2 125,00	RTS II / 2014
							2 125,00	
D M23 Montáže potrubí								
40	K	230010357R00	Příplatek na svar 1. a 2. stupně 89 x 3,6	kus	1,000	637,00	637,00	RTS II / 2014
41	K	230010401R00	Příplatek na svar 1. a 2. stupně 219 x 6,3	kus	1,000	797,00	797,00	RTS II / 2014
42	K	230010413R00	Příplatek na svar 1. a 2. stupně 273 x 7	kus	4,000	923,00	3 692,00	RTS II / 2014
43	K	230010423R00	Příplatek na svar 1. a 2. stupně 324 x 8	kus	8,000	987,00	7 896,00	RTS II / 2014
44	K	230020884R00	Příplatek za zhotovení svař.přechodu DN 300/250	kus	4,000	1 133,00	4 532,00	RTS II / 2014
45	K	230023057R00	Montáž trub.dílů přivař.do 10 kg tř.11-13, 89x3,6 M+D	kus	1,000	457,00	457,00	RTS II / 2014
46	K	230023101R00	Montáž trub.dílů přivař.do 10 kg tř.11-13, 219x6,3 M+D	kus	1,000	809,00	809,00	RTS II / 2014
47	K	230023123R00	Montáž trub.dílů přivař.do 10 kg tř.11-13, 324x8 M+D	kus	8,000	923,00	7 384,00	RTS II / 2014
48	K	230082056R00	Demontáž do šrotu do 50 kg, rozměr 89 x 3,6	kus	1,000	142,00	142,00	RTS II / 2014

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
49	K	230082100R00	Demontáž do šrotu do 50 kg, rozměr 219 x 6,3	kus	1,000	207,00	207,00	RTS II / 2014
50	K	230082112R00	Demontáž do šrotu do 50 kg, rozměr 273 x 7	kus	30,000	245,00	7 350,00	RTS II / 2014
51	K	230109155VD	Propláchnutí potrubí inertním plynem do DN 500	m	75,000	61,00	4 575,00	
52	K	230170005R00	Příprava pro zkoušku těsnosti, DN 250 - 350	sada	2,000	3 275,00	6 550,00	RTS II / 2014
53	K	230170015R00	Zkouška těsnosti potrubí, DN 250 - 350	m	75,000	38,00	2 850,00	RTS II / 2014
54	K	230180026R00	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 90 x 5,1	m	3,000	86,00	258,00	RTS II / 2014
55	K	230180043R00	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 225 x 12,8	m	3,000	231,00	693,00	RTS II / 2014
56	K	230180070R00	Montáž trubních dílů PE, PP, D 90 x 5,1	kus	1,000	237,00	237,00	RTS II / 2014
57	K	230180072R00	Montáž trubních dílů PE, PP, D 110 x 6,2	kus	2,000	270,00	540,00	RTS II / 2014
58	K	230180081R00	Montáž trubních dílů PE, PP, D 225 x 12,8	kus	3,000	925,00	2 775,00	RTS II / 2014
59	K	230180085VD	Montáž trubních dílů PE, PP D315 x 17,9	kus	27,000	1 047,00	28 269,00	
60	K	230183455VD	Montáž potrubí PE 100 d400x22,7	m	8,000	798,00	6 384,00	
61	K	23018345VD	Montáž potrubí PE 100 d315x17,9	m	75,000	607,00	45 525,00	
62	K	230191053R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 400x15,3 mm	m	8,000	465,00	3 720,00	RTS II / 2014
63	K	230192053R00	Spoj chráničky svařováním na tupo PE 400x15,3 mm	kus	1,000	1 459,00	1 459,00	RTS II / 2014
64	K	230193010R00	Nasunutí potrubní sekce do chráničky DN 400 M+D	m	8,000	926,00	7 408,00	RTS II / 2014
65	K	230194011R00	Utěsnění chráničky manžetou DN 400	kus	2,000	1 027,00	2 054,00	RTS II / 2014
66	K	230195039R00	Montáž distanční objímky segmentových d 321-340 mm	kus	7,000	448,00	3 136,00	RTS II / 2014
67	K	230210014R00	Ruční opláštění ovínem páskou za studena - 4 vrst.	m2	11,500	704,00	8 096,00	RTS II / 2014
68	K	230214195VD	Odstanění asfaltové izolace	m2	5,700	86,00	490,20	
69	K	230230017R00	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 80	m	3,000	29,00	87,00	RTS II / 2014
70	K	230230021R00	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 200	m	3,000	38,00	114,00	RTS II / 2014
71	K	230230023R00	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 300	m	75,000	56,00	4 200,00	RTS II / 2014
72	K	230250002R00	Montáž kontrolních vývodů, napět. zemního KVZ	kus	4,000	1 731,00	6 924,00	RTS II / 2014
73	K	230270002R00	Kontrola stavu pas. ochrany před sp. do výkopu, 400	m	10,000	30,00	300,00	RTS II / 2014
74	K	230506142VD	Montáž a demontáž provizorního obtoku do d63	m	12,000	226,00	2 712,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
75	K	230506150VD	Montáž a demontáž provizorního obtoku d110	m	100,000	327,00	32 700,00	
76	K	230931118VD	Uzavření průtoky balony DN 50-80 osazení a demontáž	soubor	1,000	5 314,00	5 314,00	
77	K	230931222VD	Uzavření průtoky balony DN 200 - osazení a demontáž	kus	1,000	8 382,00	8 382,00	
78	K	230931223VD	Uzavření průtoky balony DN 250 - osazení a demontáž	kus	4,000	11 092,00	44 368,00	

1 014,00

D	M46	Zemní práce při montážích						
79	K	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	78,000	13,00	1 014,00	RTS II / 2014

21 266,00

D	M990VD	Hodinová sazba						
80	K	990002111VD	Provedení výchozí revize	hod	8,000	655,00	5 240,00	
81	K	990003117VD	Odvzdušnění a odplynění potrubí	hod	6,000	467,00	2 802,00	
82	K	990003519VD	Úhrada plynu, ušlého z potrubí	m3	40,000	14,00	560,00	
83	K	990110325VD	Vytýčení podzemních inženýrských sítí	hod	3,500	280,00	980,00	
84	K	990111121VD	Geodetické zaměření skutečného provedení	hod	12,000	421,00	5 052,00	
85	K	990545122VD	Zabezpečení pracoviště	hod	10,000	467,00	4 670,00	
86	K	990575211VD	Nátery příslušenství plynovodu	hod	6,000	327,00	1 962,00	

524 180,50

D	Material	Ostatní materiál						
87	M	28613107.M	Elektrospojka d 110 mm SDR 11 PE 100 ELGEF Plus	kus	1,000	392,00	392,00	RTS II / 2014
88	M	28613109.M	Elektrospojka d 225 mm SDR 11 PE 100 ELGEF Plus	kus	1,000	798,00	798,00	RTS II / 2014
89	M	28613110.M	Elektrospojka d 315 mm SDR 11 PE 100 ELGEF Plus	kus	15,000	1 745,00	26 175,00	RTS II / 2014
90	M	28613089.M	Elektroredukc d 110- 90 mm PE 100 ELGEF Plus	kus	1,000	465,00	465,00	RTS II / 2014
91	M	28613615	Trubka ROBUST PIPE SDR 17 90x5,4 mm plyn - tyče	m	3,000	239,00	717,00	RTS II / 2014
92	M	28613627	Trubka ROBUST PIPE SDR 17 225x13,4 mm plyn - tyče	m	3,000	1 122,00	3 366,00	RTS II / 2014
93	M	28614084	Chránička plynová PEHD d 400 x 15,3 x 6000 mm	m	8,000	1 330,00	10 640,00	RTS II / 2014
94	M	268115210VD	Trubka PE 100 SDR 17 d315x17,9, ochranný plášť	m	75,000	2 294,00	172 050,00	
95	M	268884201VD	Trubkový oblouk PE 100 SDR 17 d315/11°	kus	3,000	14 675,00	44 025,00	
96	M	268884203VD	Trubkový oblouk PE 100 SDR 17 d315/22°	kus	1,000	13 397,00	13 397,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
97	M	268884210VD	Trubkový oblouk PE 100 SDR17 d315/90°	kus	2,000	8 946,00	17 892,00	
98	M	268823221VD	T-kus 90° redukovaný PE 100 SDR 17 d315/225	kus	1,000	8 385,00	8 385,00	
99	M	268823223VD	T-kus 90° redukovaný PE 100 SDR 17 d315/110	kus	1,000	8 010,00	8 010,00	
100	M	615110142VD	Přechodka PE/ocel SDR 17 d90/DN80	kus	1,000	1 360,00	1 360,00	
101	M	615110149VD	Přechodka PE/ocel SDR 17 d225/DN 200	kus	1,000	4 177,00	4 177,00	
102	M	615110171VD	Přechodka PE/ocel SDR 17 d315/DN 300	kus	4,000	14 642,00	58 568,00	
103	M	270020111VD	Provizorní obtok d63	m	12,000	186,00	2 232,00	
104	M	270020115VD	Provizorní obtok d110	m	100,000	249,00	24 900,00	
105	M	830522145VD	Výstražná folie žlutá 33 cm	m	78,000	13,00	1 014,00	
106	M	288995052VD	Středící objímky d400/315	kus	7,000	1 027,00	7 189,00	
107	M	288991124VD	Uzavírací manžeta d400/315	kus	2,000	1 177,00	2 354,00	
108	M	270022142VD	Balonovací souprava zdvojená DN 250	soubor	4,000	17 036,00	68 144,00	
109	M	341621105VD	Kontrolní vývod napěťový zemní KVZ	soubor	4,000	837,00	3 348,00	
110	M	34141301	Vodič silový pevně uložený CYY 2,5 mm2	m	85,000	27,00	2 295,00	RTS II / 2014
111	M	628111121VD	Smršťovací izolační páska PE	m2	11,500	923,00	10 614,50	
112	M	270022125VD	Balonovací sada zdvojená DN 80	soubor	1,000	8 064,00	8 064,00	
113	M	270022140VD	Balonovací sada zdvojená DN 200	soubor	1,000	14 837,00	14 837,00	
114	M	14231111	Trubka bežešvá hladká 11353.1 D 324x8,0 mm	m	3,000	2 924,00	8 772,00	RTS II / 2014

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

REG. PANEL. SÍDL. UNIČOVSKÉ PŘEDMĚSTÍ V LITOVLI - GEMERSKÁ I.ETAPA

Objekt:

SO 801 - SADOVÉ ÚPRAVY

KSO: 823 29
Místo: LITOVEL
CZ-CPV: 45112730-1

CC-CZ: 21122
Datum: 16.3.2016
CZ-CPA: 42.11.20

Zadavatel:
Město Litovel

IČ: 00299138
DIČ: CZ00299138

Uchazeč:
M - SILNICE a.s.

IČ: 42196868
DIČ: CZ42196868

Projektant:
PRINTES - ATELIER, s.r.o., PŘEROV

IČ: 25391089
DIČ: CZ25391089

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek C5, které nejsou uvedeny v soupisu prací jsou neomezeně dálekově k dispozici na www.cs-urs.cz. Plný popis položek a poznámky k souborům cen jsou uvedeny v jednotlivých cenících ÚRS. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z CS. Tyto položky byly vytvořeny pouze pro tento rozpočet a nenacházejí se v žádné cenové soustavě. Pokud byl v rozpočtu uveden konkrétní obchodní název materiálu nebo výrobku, byl použit s cílem zadavatele stanovit minimální kvalitativní standard. Uchazeč o veřejnou zakázku je oprávněn navrhnout a použít kvalitativně a technicky obdobných řešení, která nesníží užžitnou hodnotu a kvalitu díla, při zachování jakostních a bezpečnostních parametrů výrobků.
VÝKAZ VÝMĚR, který se vztahuje k více položkám je nahrazen odpovídajícím slovem "FIGUROU". Figura je uvedena ve sloupci "Kód" v položce, kde byla spočítána.

Cena bez DPH

339 284,67

DPH základní
snižovaná

Základ daně
339 284,67
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
71 249,78
0,00

Cena s DPH

v CZK

410 534,45

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REG. PANEL. SÍDL. UNIČOVSKÉ PŘEDMĚSTÍ V LITOVLI - GEMERSKÁ I.ETAPA

Objekt:

SO 801 - SADOVÉ ÚPRAVY

Místo:

LITOVEL

Zadavatel:

Město Litovel

Uchazeč:

M - SILNICE a.s.

Datum: 16.3.2016

Projektant: PRINTES - ATELIÉR, s.r.l

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu

5 - Komunikace

998 - Přesun hmot

339 284,67

339 284,67

990,00

334 803,69

3 451,25

39,73

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REG. PANEL. SÍDL. UNIČOVSKÉ PŘEDMĚSTÍ V LITOVLI - GEMERSKÁ I.ETAPA

Objekt:

SO 801 - SADOVÉ ÚPRAVY

Místo:

LITOVEL

Zadavatel:

Město Litovel

Uchazeč:

M - SILNICE a.s.

Datum: 16.3.2016

Projektant: PRINTES - ATELIER, s.r.o., PŘEROV

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

339 284,67

D HSV

Práce a dodávky HSV

339 284,67

1	K	000	Poznámka k výkazu výměr	pozn.	0,000	1,00	0,00	
" Výkaz výměr dle výpisu na: "								
" výkr. 001 - SITUACE - výpis VÝKAZ NOVÝCH PLOCH (dále už jen VP /) "								
" doplnění dle Techn. zprávy SO 801 (dále jen TZ) "								
0								
0,000								

D 1

Zemní práce

990,00

2	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	13,750	24,00	330,00	CS ÚRS 2014 02
" zpětný rozvoz části výkopů na mezideponii stavby = "								
" = zemina pro KTÚ (odloženo v SO101 =dovoz na mezideponii stavby, "								
" použito / rozvoz v SO 801)"								
" pro dosypání za silničními obrubníky zeminou tl. 250 mm, 55m2 "								
PRISYPzemM3801								
W sZEMm3KTU801 Mezisoučet spotřebovaná zemina KTÚ v SO 801								
3	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	13,750	48,00	660,00	CS ÚRS 2014 02
" naložení zeminy z výkopů (z SO101) pro rozvozy v SO801 "								
" VP/3 - dosypání za silničními obrubníky zeminou tl. 250 mm "								
PRISYPzemM3801								
13,750								

D 18

Zemní práce - povrchové úpravy terénu

334 803,69

4	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	1 560,000	3,00	4 680,00	CS ÚRS 2014 02
" HTÚ pod násyp zeminy "								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			TRAVA801		1 560,000			
5	K	181301112	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	1 560,000	6,00	9 360,00	CS ÚRS 2014 02
W			" srovnávací položka pro násyp zeminy průměr.tl. 0,15m "					
W			Mezisoučet		0,000			
W			" VP2/ násyp nové zeminy průměr.tl. 0,15m "					
W			" (pro nasypáv. vrstvu dovezena nová katrovan.zemina pro sadové úpravy) "					
W			TRAVA801		1 560,000			
6	M	10371500013	katrovaná zemina pro sadové úpravy /vč. dovozu + složení pro rozhrnutí	m3	241,020	492,00	118 581,84	
W			" VP2/ násyp nové zeminy průměr.tl. 0,15m "					
W			" (pro tuto vrstvu dovezena nová katrovan.zemina pro sadové úpravy) "					
W			0,15*TRAVA801*1,03		241,020			
7	K	181301112	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	1 560,000	6,00	9 360,00	CS ÚRS 2014 02
W			" VP 1 / ohumusování 0,15m / novou katrovanou zemínou pro sadové úpravy "					
W			" (s následním přihnojením vrstvy, viz.samot.položka: Hnojení půdy 185802113)"					
W			TRAVA801		1 560,000			
8	M	10371500013	katrovaná zemina pro sadové úpravy /vč. dovozu + složení pro rozhrnutí	m3	241,020	492,00	118 581,84	
W			" dodávka pro ohumusov. 0,15m / novou katrovanou zemínou pro sadové úpravy "					
W			0,15*TRAVA801*1,03		241,020			
9	K	181151311	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	1 560,000	9,00	14 040,00	CS ÚRS 2014 02
W			TRAVA801		1 560,000			
10	K	181451131	Založení parkového trávníku výševem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1 560,000	6,00	9 360,00	CS ÚRS 2014 02
W			" VP1/ navržené zatravnění " 1560,0					
W			Mezisoučet		1 560,000			
11	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	48,204	69,00	3 326,08	CS ÚRS 2014 02
W			TRAVA801*0,030*1,03		48,204			
12	K	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5	m2	1 560,000	1,00	1 560,00	CS ÚRS 2014 02
W			" obdělání půdy pro založ. trávníku "					
W			TRAVA801		1 560,000			
13	K	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m2	1 560,000	1,00	1 560,00	CS ÚRS 2014 02
W			TRAVA801		1 560,000			
14	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	3 120,000	2,00	6 240,00	CS ÚRS 2014 02
W			" uhrabání 1. násypové vrstvy "		1 560,000			
W			" obdělání půdy/2.vrstvy pro založ. trávníku " TRAVA801		1 560,000			
W			Součet		3 120,000			
15	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	1 560,000	1,00	1 560,00	CS ÚRS 2014 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			" V ceně položky i dodávka vody a herbicidů "					
W			Mezisoučet		0,000			
W			TRAVA801		1 560,000			
16	K	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,094	1 969,00	185,09	CS ÚRS 2014 02
W			" přínosy vegetační vrstvy pro trávník "					
W			TRAVA801*0,060*0,001		0,094			
17	M	2519115502	hnojivo kombinované granulované pro založení trávníků anorganické -spotřeba 30-60g/m2	kg	96,408	30,00	2 892,24	
W			TRAVA801*0,060*1,03		96,408			
18	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	1 560,000	1,00	1 560,00	CS ÚRS 2014 02
W			" 1x pokosení se shrabáním, naložením shrabků na DP+ odvoz do 20km "					
W			" dokončovací péče: cykl 1x "					
W			1*TRAVA801		1 560,000			
19	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	132,600	50,00	6 630,00	CS ÚRS 2014 02
W			" technolog.založení trávníků výsevem "					
W			" základní závlhka při výsevu: cca 40L/m2 "					
W			TRAVA801*0,040		62,400			
W			Mezisoučet VODA výsev trávníku SO 801		62,400			
W			" závlhky dokončovací péče: "					
W			" cykl 3x (počet cyklů upravit dle vegetač.období+ smlouvy záruk) "					
W			3*(TRAVA801*0,015)		70,200			
W			Mezisoučet VODA péče trávníku SO 801		70,200			
W			Součet		132,600			
20	K	185851121	Dovoz vody pro závlhku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	132,600	149,00	19 757,40	CS ÚRS 2014 02
W			VODAvysev801		62,400			
W			VODApece801		70,200			
W			Součet		132,600			
21	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlhku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	132,600	42,00	5 569,20	CS ÚRS 2014 02
W			" cenu za dovozovou vzdálenost si dodavatel upraví dle vlastních možností "					
W			VODAvysev801*(2-1)		62,400			
W			VODApece801*(2-1)		70,200			
W			Součet		132,600			
D	5		Komunikace				3 451,25	
22	K	569903311	Žřízení zemních krajnic se zhutněním					
W			" VP/3 - dosypání za silničními obrubníky zeminou tl. 250 mm "	m3	13,750	251,00	3 451,25	CS ÚRS 2014 02
W			0,25*55,0					
W			Mezisoučet zemní přísypávka SO 801		13,750			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	998		Přesun hmot				39,73	
23	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,145	274,00	39,73	CS ÚRS 2014 02

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

REG. PANEL. SÍDL. UNIČOVSKÉ PŘEDMĚSTÍ V LITOVLI - GEMERSKÁ I.ETAPA

Objekt:

SO 901 - STANOVISŤE KOMUNÁLNÍHO ODPADU

KSO: 822 51
Místo: LITOVEL
CZ-CPV: 45233100-0

CC-CZ: 21122
Datum: 16.3.2016
CZ-CPA: 42.11.20

Zadavatel:
Město Litovel

IČ: 00299138
DIČ: CZ00299138

Uchazeč:
M - SILNICE a.s.

IČ: 42196868
DIČ: CZ42196868

Projektant:

PRINTES - ATELIÉR, s.r.o., PŘEROV

IČ: 25391089
DIČ: CZ25391089

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS, které nejsou uvedeny v soupisu prací jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Plný popis položek a poznámky k souborům cen jsou uvedeny v jednotlivých cenících ÚRS. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z CS. Tyto položky byly vytvořeny pouze pro tento rozpočet a nenacházejí se v žádné cenové soustavě. Pokud byl v rozpočtu uveden konkrétní obchodní název materiálu nebo výrobku, byl použit s cílem zadavatele stanovit minimální kvalitativní standard. Uchazeč o veřejnou zakázku je oprávněn navrhnout a použít kvalitativně a technicky obdobných řešení, která nesníží užžitnou hodnotu a kvalitu díla, při zachování jakostních a bezpečnostních parametrů výrobků.
VÝKAZ VÝMĚR, který se vztahuje k více položkám je nahrazen odpovídajícím slovem "FIGUROU". Figura je uvedena ve sloupci "Kód" v položce, kde byla spočítána.

Cena bez DPH

400 205,12

DPH základní
snížená

Základ daně
400 205,12
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
84 043,08
0,00

Cena s DPH

v CZK

484 248,20

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba:

REG. PANEL. SÍDL. UNIČOVSKÉ PŘEDMĚSTÍ V LITOVLI - GEMERSKÁ I. ETAPA

Objekt:

SO 901 - STANOVISTIŠTĚ KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Místo:

LITOVEL

Zadavatel:

Město Litovel

Uchazeč:

M - SILNICE a.s.

Datum: 16.3.2016

Projektant: PRINTES - ATELIÉR, s.r.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

400 205,12

HSV - Práce a dodávky HSV

400 205,12

1 - Zemní práce

72 187,76

2 - Zakládání

22 724,16

3 - Svislé a kompletní konstrukce

223 639,00

4 - Vodorovné konstrukce

9 500,77

5 - Komunikace

52 198,56

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 603,35

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

5 946,22

997 - Přesun sutě

1 508,50

998 - Přesun hmot

2 896,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REG. PANEL. SÍDL. UNIČOVSKÉ PŘEDMĚSTÍ V LITOVLI - GEMERSKÁ I.ETAPA

Objekt:

SO 901 - STANOVISTIŠTĚ KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Místo:

LITOVEL

Zadavatel:

Město Litovel

Uchazeč:

M - SILNICE a.s.

Datum:

16.3.2016

Projektant: PRINTES - ATELIER, s.r.o., PŘEROV

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

400 205,12

Práce a dodávky HSV

400 205,12

D	HSV	Poznámka k výkazu výměr	pozn.	0,000	1,00	0,00
1	K 000					
W		" Výkaz výměr dle výpisu na: "				
W		" výkr. 002 - PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ (dále už jen PS/....) "				
W		" výkr. 003 - VÝKAZ NOVÝCH PLOCH (dále už jen VP/....) "				
W		" doplnění dle techn. zprávy SO 901 (dále jen TZ) "				
W		" případné doplnění položky dle příslušn. výkresu č. -001....-007 "				
W		0		0,000		

Zemní práce

72 187,76

D	1	2	K	11130111010	Přípravné terénní práce -sejmutí drnu strojně tl.100-150mm vč. naložení na dopravní prostředek (cena určena pro oddrnování na skládku)	m2	139,000	4,00	556,00
W					" PS2 /stavající zeleň: odstranění drnu tl.150mm "				
W					139,0		139,000		
W					Mezisoučet		139,000		
3	K	111306121			Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	7,000	17,00	119,00 CS URS 2014 02
W					"1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dílců včetně odstranění lože."				
W					Mezisoučet		0,000		
W					" PS1 /stavající chodník : DM bet.plošných dlaždic tl.50mm "				
W					7,0		7,000		
4	K	111302111			Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	15,000	22,00	330,00 CS URS 2014 02
W					" PS 3/ Další práce: DM bet.obrubníky : stojaté"				
W					15,0		15,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	120001101	Příplatek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	10,080	67,00	675,36	CS ÚRS 2014 02
W			" odkopy v horní části ochran. pásma kabelů a ostat. IS: výkr. -001 Situace "					
W			" pro -kce kontejner.stání: sítě cca 30% z odkopů (3+4tř.) "		9,555			
W			" 3tř. " 0,30*(0,55+20,85+10,45)		0,525			
W			" 4tř. " 0,30*1,75		10,080			
W			Součet					
6	K	12000110109	Sondy pro ověření ing. sítí - ruční výkop tř. 1-4 vč. příplatku za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení, s naložením na dopravní prostředek	m3	3,640	532,00	1 936,48	
W			" ověř. hl. IS: bude upřesněno dle správců sítí (TZ-50 901, odstavec -e), výkr. -001) "					
W			2*2*(0,5*0,5*0,8)*1,30		1,040			
W			4*2*(0,5*0,5*1,0)*1,30		2,600			
W			Mezisoučet		3,640			
7	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	26,941	44,00	1 185,40	CS ÚRS 2014 02
W			" PS1 /stávající chodník "					
W			" výkop zeminy v podloží prům. tl. 550 mm "					
W			0,55*1,0		0,550			
W			" PS2 /stávající zeleň "					
W			" výkop stáv. zeminy prům. tl. 150 mm "					
W			0,15*139,0		20,850			
W			" výkop zeminy v podloží prům. tl. 550 mm "					
W			0,55*19,0		10,450			
W			Mezisoučet		31,850			
W			" - ruční odkopy zeminy, a sondy ve tř. 3 cca 90% "					
W			-RODKOPzem901		-2,389			
W			-0,90*(SondyIS901/1,30)*1,0		-2,520			
W			Součet		26,941			
8	K	12220220101	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice RUČNÉ (při objektu nebo zasítovaném území) v hornině tř. 3	m3	2,389	412,00	984,27	
W			" ruční odkopy (1/4) v části ochran. pásma KABELŮ : výkr. -001 Situace "					
W			" pro -kce kontejner. stání : sítě cca 30% z odkopů (3tř.) "					
W			" 3tř. " 0,30*(0,55+20,85+10,45)/4		2,389			
W			Součet		2,389			
9	K	122302201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 4	m3	1,470	62,00	91,14	CS ÚRS 2014 02
W			" PS1 /stávající chodník : "					
W			" vybourání konstrukčn. vrstev prům tl. 250 mm /odkopy ŠD "					
W			0,25*7,0		1,750			
W			Mezisoučet		1,750			
W			" - sondy ve tř. 4 cca 10% "					
W			-0,10*(SondyIS901/1,30)*1,0		-0,280			
W			Součet		1,470			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	50,158	101,00	5 065,96	CS ÚRS 2014 02
	W		" stání KS2: výkop jámy pro uložení kontejnerů. -řezy A,B / výkr. -005 "					
	W		" (výkop od nivelety pláně (k. -0,37m) v PS pro skl. dlužden.konejner. stání) "					
	W		" horní plocha P1/ M2 =36,461 M2"					
	W		" (8,04+2*0,3)*(3,62+2*0,3)=36,461"					
	W		" spodní plocha P2/ M2: = 29,105 M2 "					
	W		" 8,04*3,62=29,105"					
	W		(1,90-0,37)*(36,461+29,105)/2		50,158			
	W	sJAMazem901	Součet		50,158			
11	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	50,158	26,00	1 304,11	CS ÚRS 2014 02
	W		sJAMazem901		50,158			
12	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	106,050	71,00	7 529,55	CS ÚRS 2014 02
	W		" skryška s trav. drny "					
	W		0,15*SKRYVKAAdr901		20,850			
	W		Mezisoučet		20,850			
	W		" zemina a kamení "					
	W		SondyIS901		3,640			
	W		RODKOPzem901		2,389			
	W		sODKOPzem901		26,941			
	W		sODKOPsterk901		1,470			
	W		sJAMazem901		50,158			
	W		" vývrty D300 pro patky zástěn "					
	W		PI*(0,3/2)^2*VrtyD300m901		1,442			
	W		Mezisoučet		86,040			
	W		" - zpět. použitá sypanina: zásypy "					
	W		-rZASYPzem901		-0,840			
	W	ODVOZvýkop901	Součet		106,050			
13	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 272,600	7,00	8 908,20	CS ÚRS 2014 02
	W		ODVOZvýkop901*(22-10)		1 272,600			
14	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	3,831	48,00	183,89	CS ÚRS 2014 01
	W		" ruční výkopy pro hromadný odvoz "					
	W		RODKOPzem901		2,389			
	W		" vývrty D300 pro patky zástěn "					
	W		PI*(0,3/2)^2*VrtyD300m901		1,442			
	W		Součet		3,831			
15	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	106,050	9,00	954,45	CS ÚRS 2014 02
	W		ODVOZvýkop901		106,050			
16	K	1712012121	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) - zemina a kamení	t	190,890	89,00	16 989,21	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			ODVOZvykop901*1,80		190,890			
17	K	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním	m3	31,556	192,00	6 058,75	CS ÚRS 2014 02
W			" stání KSZ: výpis B- zásyp nádob ŠD 0-32, 33m2 / výkr. -005 +TZ f) "					
W			1,18*33,0		38,940			
W			" -montáž. navýšení šířky obsypu /viz.položka Obsyp objektů "					
W			-ObsypMONTAZKSZ		-7,384			
W			Mezisoučet		31,556			
18	M	583441700	šetrkodyt frakce 0-32 amfibolit	t	60,966	165,00	10 059,39	CS ÚRS 2014 02
W			ZásypSDm3KSZ 1,84*1,05		60,966			
19	K	174101102pc	Zásyp ruční sypaninou se zhutněním na 100% PS	m3	0,840	477,00	400,68	
W			" částečný zásyp sond /po pláň -kce komunikací "					
W			(SondyIS901/1,30)*0,30		0,840			
W			Součet		0,840			
20	K	175101201	Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3	9,744	427,00	4 160,69	CS ÚRS 2014 02
W			" stání KSZ: výpis B- obsyp kolem nádob jemný písek 2m2 / výkr. -005 +TZ f) "					
W			1,18*2,0		2,360			
W			" -montáž. navýšení šířky obsypu "					
W			" (z původn. 0,1m na min.0,4m vzhledem k postupným zásypům, odečteno ze zásypů) "					
W			"PI*((1,92+2*0,40)/2)^2-PI*((1,92+2*0,10)/2)^2=2,281m2 pro 5m3 kontejner *2ks"					
W			"PI*((1,30+2*0,40)/2)^2-PI*((1,30+2*0,10)/2)^2=1,696m2 pro 3m3 kontejner *1ks"					
W			ObsypMONTAZKSZ 1,18*(2,281*2+1,696*1)		7,384			
W			Mezisoučet		9,744			
21	M	583373080	šetrkopísek frakce 0-2 třída B	t	18,825	153,00	2 880,23	CS ÚRS 2014 02
W			ObsypPISKm3KSZ*1,84*1,05		18,825			
22	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	136,000	11,00	1 496,00	CS ÚRS 2014 02
W			" VPZ/ Další práce: úprava zem.pláně -kce kontejner. stání "					
W			136,0		136,000			
23	K	18195110211	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním -ručně vibrační deskou	m2	29,000	11,00	319,00	
W			" stání KSZ: výpis B- úprava zemn.pláně v jámě / výkr. -005 +TZ f) "					
W			29,0		29,000			
D	2		Zakládání				22 724,16	
24	K	22611113030	Vrty svislé nezapažené D300mm hl do 2 m hor. III - zemním vrtákem (pro základové patky, jamky výsadeb apod.)	m	20,400	295,00	6 018,00	
W			" zástěna kontejner. stání, f. A: pro patky sloupků D300mm "					
W			" výkr.004 Kontejner. stání KS1 -1x sestava (10 patek) "					
W			10*(0,15+0,80-0,27)		6,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenova soustava
W			"výkr.006 Kontejner. stání KS3 -1x sestava (10 patek) 10*(0,15+0,80-0,27)		6,800			
W			"výkr.007 Kontejner. stání KS4 -1x sestava (10 patek) 10*(0,15+0,80-0,27)		6,800			
W			Součet vrty pro patky SO 901		20,400			
25	K	27153221411	Náryp pod základové konstrukce se ztuhnutím ze šterkordti frakce 0-63 mm	m3	0,420	594,00	249,48	
W			"zástěna kontejner. stání, ř. A: ŠD pod patky sloupků (tabulka výpis ŠD)"					
W			"výkr.004 Kontejner. stání KS1 -1x sestava (10 patek) 0,014*10		0,140			
W			"výkr.006 Kontejner. stání KS3 -1x sestava (10 patek) 0,014*10		0,140			
W			"výkr.007 Kontejner. stání KS4 -1x sestava (10 patek) 0,014*10		0,140			
W			Součet vrty pro patky SO 901		0,420			
26	K	27531381102	Základové patky z betonu tř. C 25/30 XC2	m3	1,944	3 795,00	7 377,48	
W			"zástěna kontejn.stání, ř. A: patky sloupků (tabulka výpis Základ C25/30 XC2)"					
W			"výkr.004 Kontejner. stání KS1 -1x sestava (10 patek) 0,0648*10		0,648			
W			"výkr.006 Kontejner. stání KS3 -1x sestava (10 patek) 0,0648*10		0,648			
W			"výkr.007 Kontejner. stání KS4 -1x sestava (10 patek) 0,0648*10		0,648			
W			Součet vrty pro patky SO 901		1,944			
27	K	275351215030	Bednění stěn základových patek D300 do trubek PVC: zřízení, dodávka materiálu, odbednění	m	11,100	472,00	5 239,20	
W			"zástěna kontejner. stání,; patky sloupků"					
W			"část nad plání stání, řez A-A, kruhové patky D300"					
W			"výkr.004 Kontejner. stání KS1 -1x sestava (10 patek) 10*(0,27+0,10)		3,700			
W			"výkr.006 Kontejner. stání KS3 -1x sestava (10 patek) 10*(0,27+0,10)		3,700			
W			"výkr.007 Kontejner. stání KS4 -1x sestava (10 patek) 10*(0,27+0,10)		3,700			
W			Součet		11,100			
28	K	275353111	Bednění kotevních otvorů v základových patkách průřezu do 0,02 m2 hl 0,5 m	kus	30,000	128,00	3 840,00	CS ÚRS 2014 02
W			"zástěna kontejner. stání,; patky sloupků"					
W			"výkr.004 Kontejner. stání KS1 -1x sestava (10 patek) 10		10,000			
W			"výkr.006 Kontejner. stání KS3 -1x sestava (10 patek) 10		10,000			
W			"výkr.007 Kontejner. stání KS4 -1x sestava (10 patek)"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			10		10,000			
W			Součet		30,000			
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							223 639,00	
29	K	338171111	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,00 m se zalitím MC	kus	30,000	57,00	1 710,00	CS ÚRS 2014 02
W			" zástěna kont. stání, ř. A: sloupky dl.2m, výpis materiálu č.3 "					
W			" (dodávka sloupků = součást systém. "					
W			" rámov. oplocení = viz.dodávka celé zástěny) "					
W			" výkr.004 Kontejner. stání KS1 -1x sestava (10 patek) "					
W			10		10,000			
W			" výkr.006 Kontejner. stání KS3 -1x sestava (10 patek) "					
W			10		10,000			
W			" výkr.007 Kontejner. stání KS4 -1x sestava (10 patek) "					
W			10		10,000			
W			Součet		30,000			
30	K	348171120	Osazení rámového oplocení výšky do 1,5 m ve sklonu svahu do 15°	m	35,800	65,00	2 327,00	CS ÚRS 2014 02
W			" zástěna kont. stání, ř. A +schema dílců "					
W			" výkr.004 Kontejner. stání KS1 -1x sestava ze 2 částí "					
W			1*(1,3+3*1,45)*2		11,300			
W			" výkr.006 Kontejner. stání KS3 -1x sestava ze 2 částí "					
W			1*(1,3+3*1,45)*2		11,300			
W			" výkr.007 Kontejner. stání KS4 -1x sestava ze 2 částí "					
W			1*(2,25+3*1,45)*2		13,200			
W			Součet		35,800			
31	M	5534599015KS1	atyp rám. oplocení =zástěna kontejnerů KS1 v.1,5m, dl.11,3m: systém.sloupky 10ks /v.2,0m+ rám+ úchyty, ochr. trubka 50/2, vše vč. PÚ, celk.hm.oceli=333,054kg,+výplň svař. poplast.pletivo(např.Fortiner) 17m2	kpl	1,000	18 711,00	18 711,00	
W			" výkr.004 Kontejner. stání KS1: 1x stání "					
W			" (výpis materiálu dle tabulky, "					
W			" komplet pro 1stání dl.11,3mb/typ KS1"					
W			" PÚ ocel.-kce =žárové ZN+nátěr.systém "					
W			" (základ+2xnátěr) zelený RAL 6005"					
W			" PÚ pletiva = z výroby pozink.+poplastováno) "					
W			1		1,000			
32	M	5534599015KS3	atyp rám. oplocení =zástěna kontejnerů KS3 v.1,5m, dl.11,3m: systém.sloupky 10ks /v.2,0m+ rám+ úchyty, ochr. trubka 50/2, vše vč. PÚ, celk.hm.oceli=333,054kg,+výplň svař. poplast.pletivo(např.Fortiner) 17m2	kpl	1,000	18 711,00	18 711,00	
W			" výkr.006 Kontejner. stání KS3: 1x stání "					
W			" (výpis materiálu dle tabulky "					
W			" komplet pro 1stání dl.11,3mb/typ KS3"					
W			" PÚ ocel.-kce =žárové ZN+nátěr.systém "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			" (základ+2xnátěr) zelený RAL 6005 "					
W			" PÚ pletiva = z výroby pozink. +poplastováno "					
W			1		1,000			
33	M	5534599015K54	atyp rám. oplocení =zástěna kontejnerů K54 v. 1,5m, dl. 13,2m: systém.sloupky 10ks /v.2,0m+ rám+ úchyty, ochr. trubka 50/12, vše vč. PÚ, celk.hm. oceli=355,417kg, +výplň svař. poplast.pletivo(např.Fortiner) 20m2 " výkr.007 Kontejner. stání K54 : 1x stání "	kpl	1,000	19 695,00	19 695,00	
W			" (Výpis materiálu dle tabulky, pletivo 20m2 "					
W			" komplet pro 1stání dl.13,2mb/typ K54 "					
W			" PÚ ocel.-kce =žárové ZN+nátěr.systém "					
W			" (základ+2xnátěr) zelený RAL 6005 "					
W			" PÚ pletiva = z výroby pozink. +poplastováno "					
W			1		1,000			
34	K	38241311301	Montáž zemní nádoby objemu 3000 l ze sklolaminátu - polozapuštěný kontejner, vč. osazení ochranné šachty na příprav.podklad a zapuštění kontejneru do šachty (mtž. hydraul.rukou s 2-hákovým systémem) "stání KS2: kontejner objem: 3,0 M3 (1ks), výkr. -005 +TZ f) "	kus	1,000	2 953,00	2 953,00	
W			1		1,000			
35	M	56230012903	Částečně podzemní kontejner - objem 3 m3, sklolaminátový " výkr. -005, Techn. data kontejneru v TZ, odstavec f) "	kus	1,000	43 330,00	43 330,00	
W			1		1,000			
36	K	38241311501	Montáž zemní nádoby objemu 5000 l ze sklolaminátu - polozapuštěný kontejner, vč. osazení ochranné šachty na příprav.podklad a zapuštění kontejneru do šachty (mtž. hydraul.rukou s 2-hákovým systémem) " stání KS2: kontejner objem: 5,0 M3 (2ks), výkr. -005 +TZ f) "	kus	2,000	3 940,00	7 880,00	
W			2		2,000			
37	M	56230015905	Částečně podzemní kontejner - objem 5 m3, sklolaminátový " výkr. -005, Techn. data kontejneru v TZ, odstavec f) "	kus	2,000	54 161,00	108 322,00	
W			2		2,000			
D	4		Vodorovné konstrukce				9 500,77	
38	K	45157311108	Lože pod potrubí otevřený výkop z písku fr. 0-8 " stání KS2: řez A, B dilat. lože pod kontejnery (z obsyp.písku) / výkr. -005 +TZ f) "	m3	0,441	542,00	239,02	
W			2*(0,05*PI*((1,92+2*0,10)/2)^2) 1*(0,05*PI*((1,30+2*0,10)/2)^2)		0,353 0,088 0,441			
W			Součet		3,975	2 330,00	9 261,75	
39	K	45231117104	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 30/37 XC 4 otevřený výkop " stání KS2: výpis B- bet. jisticí prstenec / výkr. -005 +TZ f) "	m3	3,975	2 330,00	9 261,75	
W			0,15*26,5		3,975			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 5 Komunikace								
40	K	56487111022	Podklad ze šterkodrtě ŠD 0-32 GN (ŠDb) tl 250 mm	m2	136,000	113,00	15 368,00	
	W		" - VP1/ -kce kontejner. stání / ŠDb 0-32, tl. 250 "					
	W		136,0		136,000		52 198,56	
41	K	596212222	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny B pl do 300 m2	m2	136,000	128,00	17 408,00	CS ÚRS 2014 02
	W		" V cenách započtena i dodávka lože tl.do 50mm, DDK fr. 4-8 "					
	W		" i náklady a na dodání materiálu na výplň spár "					
	W		Mezisoučet		0,000			
	W		" VP1/ -kce kontejner. stání / ZD8 tvar H šedá "					
	W		128,0		128,000			
	W		" VP1/ -kce kontejner. stání / ZD8 tvar obdéln. červená hmatová "					
	W		8,0		8,000			
	W		Součet		136,000			
	W	ZD8B901						
42	K	596212224	Příplatek za kombinaci dvou barev u betonových dlažeb pozemních komunikací tl 80 mm skupiny B	m2	8,000	12,00	96,00	CS ÚRS 2014 02
	W		" VP1/ -kce kontejner. stání / ZD8 tvar obdéln. červená hmatová "					
	W		8,0		8,000			
	W		Součet		130,560			
43	M	592450070	dlažba zámková např. H-PROFIL HBB - 20x16,5x8 cm přírodní	m2	133,764	100,00	13 376,40	CS ÚRS 2014 02
	W		" VP1/ZD8 tvar H šedá "					
	W		" + prořezy u zapuštěn. kontejnerů KSZ "					
	W		(PI*1,9*0,20)*2+(PI*1,3*0,20)*1		3,204			
	W		Součet		133,764			
44	M	59245119018	dlažba skladebná pro nevidomé - tvar obdélník SLP - 20x10x8 cm barevná: červená	m2	8,240	359,00	2 958,16	
	W		" VP1/ -kce kontejner. stání / ZD8 tvar obdéln. červená hmatová "					
	W		8,0*1,03		8,240			
45	K	59943211122	Dodatečné přespárování (doplnění spar po prvním 1/2 roce provozu) zámkové dlažby - drobným kamenivem fr.0-4	m2	136,000	22,00	2 992,00	
	W		ZD8B901		136,000			
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								
46	K	631311117	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 30/37	m3	1,450	2 615,00	3 791,75	CS ÚRS 2014 02
	W		" stání KSZ: výpis B- bet. mazanina / výkr. -005 +TZ f)"					
	W		0,05*29,0		1,450			
47	K	6351112152	Náryp pod podlahy ze šterkodrti fr. 0-32 se zhutněním	m3	8,700	668,00	5 811,60	
	W		" stání KSZ: výpis B- podsyp ŠD 0-32 pod mazaninu / výkr. -005 +TZ f)"					
	W		0,30*29,0		8,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				5 946,22	
48	K	91623121320	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C16/20	m	25,000	141,00	3 525,00	
W			"VPZ/ další práce: obrubníky chodníkové / výkr. - 004 (řez A-A) , -001"					
W			25,0		25,000			
49	M	592174110	obrubník betonový chodníkový 100x8x20 cm	kus	25,250	39,00	984,75	CS ÚRS 2014 02
W			25,0*1,01		25,250			
50	K	9178621112r1	Příplatek beton.obrubníky: oblouk, provedení osazení vč. řezání obrubníku: R 1,0 - 3,0m	m	3,142	22,00	69,12	
W			" výkr.-001, chodník. R 2,0: 1x " (PI*2,0)/4*1		3,142			
51	K	9197726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	33,350	41,00	1 367,35	CS ÚRS 2014 02
W			" stání KS2: výpis B- separační geotextilie / výkr. -005 +TZ f "					
W			29,0*1,15		33,350			
D	997		Přesun sutě				1 508,50	
52	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	0,822	4,00	3,29	CS ÚRS 2014 02
W			SUTkamení901		0,822			
53	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	17,262	4,00	69,05	CS ÚRS 2014 02
W			SUTkamení901*(22-1)		17,262			
54	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	4,038	4,00	16,15	CS ÚRS 2014 02
W			SUTbetKUS901		4,038			
55	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	84,798	4,00	339,19	CS ÚRS 2014 02
W			" skládka na recyklaci s poplatkem "					
W			SUTbetKUS901*(22-1)		84,798			
56	K	99722161102	Technická úprava betonu na suťovou kusovost (max. 500x500mm) pro skládku	t	3,075	69,00	212,18	
W			" suť beton.kusová "					
W			" bet. stoj. obrubníky vč. bet. lože " 15*0,205		3,075			
57	K	99722161121	Nakládání kusových materiálů na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	4,038	48,00	193,82	
W			SUTbetKUS901		4,038			
58	K	9972218159A	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) - separovaný (kusy do 0,5m)	t	4,038	149,00	601,66	
W			" suť beton.kusová "					
W			" bet. stoj. obrubníky vč. bet. lože " 15*0,205		3,075			
W			" bet. dlaždice tl.50 "		0,963			
W	SUTbetKUS901		Mezisoučet		4,038			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
59	K	997221855101A	Poplatek za uložení odpadu z kamení a zeminy na skládce (skládkovné)	t	0,822	89,00	73,16	
	W		" sut: podsypy / lože z DM dlažeb "					
	W		" sut' celkem "		4,860			
	W		" - jiné sutě dle poplatků "					
	W		-SUTbetKUS901		-4,038			
	W	SUTkamení901	Mezisoučet		0,822			
D	998		Přesun hmot				2 896,80	
60	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	52,804	17,00	897,67	CS ÚRS 2014 02
	W		" přesun hmot celkem "		163,867			
	W		-PresunSYPANY901		-111,063			
	W		Součet		52,804			
61	K	99822511101	Přesun hmot na trubním vedení pro konstrukce z kameniva a stabilizační zeminy (lože , obsypy, zásypy)	t	111,063	18,00	1 999,13	
	W		" zásypy, obsypy, betony uložité KSZ (odd.1+4+6)"					
	W		79,791+10,489+20,783		111,063			
	W	PresunSYPANY901	Mezisoučet		111,063			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

REG. PANEL. SÍDL. UNIČOVSKÉ PŘEDMĚSTÍ V LITOVLI - GEMERSKÁ I.ETAPA

Objekt:

SO 921 - MOBILIÁŘ

KSO: 823 29
Místo: LITOVEL
CZ-CPV: 45112730-1

CC-CZ: 21122
Datum: 16.3.2016
CZ-CPA: 42.11.20

Zadavatel:
Město Litovel

IČ: 00299138
DIČ: CZ00299138

Uchazeč:
M - SILNICE a.s.

IČ: 42196868
DIČ: CZ42196868

Projektant:

PRINTES - ATELIER, s.r.o., PŘEROV

IČ: 25391089
DIČ: CZ25391089

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS, které nejsou uvedeny v soupisu prací jsou neomezeně dálekově k dispozici na www.cs-urs.cz. Plný popis položek a poznámky k souborům cen jsou uvedeny v jednotlivých cenících ÚRS. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z CS. Tyto položky byly vytvořeny pouze pro tento rozpočet a nenacházejí se v žádné cenové soustavě. Pokud byl v rozpočtu uveden konkrétní obchodní název materiálu nebo výrobku, byl použit s cílem zadavatele stanovit minimální kvalitativní standard. Uchazeč o veřejnou zakázku je oprávněn navrhnout a použít kvalitativně a technicky obdobných řešení, která nesníží užžitnou hodnotu a kvalitu díla, při zachování jakostních a bezpečnostních parametrů výrobků.
VÝKAZ VÝMĚR, který se vztahuje k více položkám je nahrazen odpovídajícím slovem "FIGUROU". Figura je uvedena ve sloupci "Kód" v položce, kde byla spočítána.

Cena bez DPH

55 719,32

DPH základní
snížená

Základ daně
55 719,32
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
11 701,06
0,00

Cena s DPH

V CZK

67 420,38

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REG. PANEL. SÍDL. UNIČOVSKÉ PŘEDMĚSTÍ V LITOVLI - GEMERSKÁ I. ETAPA

Objekt:

SO 921 - MOBILIÁŘ

Místo:

LITOVEL

Zadavatel:

Město Litovel

Uchazeč:

M - SILNICE a.s.

Datum:

16.3.2016

Projektant:

PRINTES - ATELIÉR, s.r.l

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

55 719,32

HSV - Práce a dodávky HSV

55 719,32

1 - Zemní práce

930,41

2 - Zakládání

4 041,68

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

49 777,00

998 - Přesun hmot

970,23

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REG. PANEL. SÍDL. UNIČOVSKÉ PŘEDMĚSTÍ V LITOVLI - GEMERSKÁ I. ETAPA

Objekt:

SO 921 - MOBILIÁŘ

Místo:

LITOVEL

Zadavatel:

Město Litovel

Uchazeč:

M - SILNICE a.s.

Datum: 16.3.2016

Projektant: PRINTES - ATELIER, s.r.o., PŘEROV

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenova soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

55 719,32

Práce a dodávky HSV

55 719,32

D	HSV	Poznámka k výkazu výměr	pozn.	0,000	1,00	0,00	
1	K 000	" Výkaz výměr dle výpisu na: "					
	W	" výkr. 001 - SITUACE - výpis VÝKAZ NOVÝCH PLOCH (dále už jen VP/....) "					
	W	" doplnění dle Techn. zprávy SO 921 (dále jen TZ) "					
	W	0					
						0,000	

Zemní práce

930,41

2	K 133202011	Hloubení šachet ručním nebo pneu. nářadím v soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 4 m2	m3	1,029	532,00	547,43	CS ÚRS 2014 02
	W	" VPZ/ stojany na kola: pro osazovací patky výkr.-002 "					
	W	24*(0,35*0,35*0,35)		1,029			
	W	Mezisoučet		1,029			
3	K 162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1,029	71,00	73,06	CS ÚRS 2014 02
	W	rsACHTYM921		1,029			

Součet

1,029

4	K 162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	12,348	7,00	86,44	CS ÚRS 2014 02
	W	ODVOZvýkop921*(22-10)		12,348			
5	K 167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	1,029	48,00	49,39	CS ÚRS 2014 02
	W	rsACHTYM921		1,029			

6	K 171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1,029	9,00	9,26	CS ÚRS 2014 02
---	-------------	-----------------------------	----	-------	------	------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			ODVOZvykop921		1,029			
7	K	17120121121	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné) - zemina a kamení	t	1,852	89,00	164,83	
W			ODVOZvykop921-1,80		1,852			
D	2		Zakládání				4 041,68	
8	K	275313811	Základové patky z betonu tř. C 25/30	m3	1,065	3 795,00	4 041,68	CS ÚRS 2014 02
W			"VP2/ stojany na kola: osazovací patky výkr.-002"					
W			24*(0,35*0,35*0,35)*1,035		1,065			
W		PATKYm3W921	Mezisoučet		1,065			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				49 777,00	
9	K	936001002	Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotnosti do 1,5 t	kus	2,000	377,00	754,00	CS ÚRS 2014 02
W			"VP3/ zábrany - betonový velko-květináč (400kg/ks)					
W			2		2,000			
10	M	749102220901	betonový květináč z vymývaného betonu 1500x500x500mm, hmotnost 400kg	kus	2,000	3 349,00	6 698,00	
11	K	93610421105	Montáž odpadkového koše do betonové patky (objem 0,05m3, beton C25/30, vč. zem.prací)	kus	4,000	126,00	504,00	
W			"VP1/ odpadkové koše do patky 350/350/350mm"					
W			3+1		4,000			
12	M	74910120011	koš odpadkový plastový venkovní, obsah 50 l + pozinkov. noha pro zabetonování do patky	kus	3,000	1 643,00	4 929,00	
W			"koše dle specifikace mobiliáře v TZ" 3		3,000			
13	M	74910122011	odpadkový koš na psi ekrementy se zásobníkem plastový, venkovní, obsah 50 l + pozinkov. noha pro zabetonování do patky	kus	1,000	2 653,00	2 653,00	
W			"koš+zásobník dle specifikace mobiliáře v TZ" 1		1,000			
14	K	93617431101	Montáž stojanu na kola: pro1 kolo kotevními šrouby na pevný podklad - na 2 bet.patky, vč. dodávky kotvicího systému (2*2 chem kotvy a závit tyče M12x165)	kus	12,000	436,00	5 232,00	
W			"VP2/ stojany na kola vč. dodávky kotv.systému, výkr.-002"					
W			12		12,000			
15	M	74910151004	stojan na 1 kolo, ocelová ZN konstrukce vč. PU vypal.lak, pryžový opěrník v.900/dl. 1035mm	kus	12,000	2 368,00	28 416,00	
W			"stojan dle schématu výkr.-002, +dle specifikace mobiliáře v TZ"					
W			12		12,000			
16	K	966001311-r	Odstranění odpadkového koše s betonovou patkou, vč. likvidace odpadu, odvoz, poplatek	kus	3,000	197,00	591,00	
D	998		Přesun hmot				970,23	
17	K	998231311	Přesun hmot pro sádkovnické a krajinařské úpravy vodorovně do 5000 m	t	3,541	274,00	970,23	CS ÚRS 2014 02

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

REG. PANEL. SÍDL. UNIČOVSKÉ PŘEDMĚSTÍ V LITOVLI - GEMERSKÁ I.ETAPA

Objekt:

VRN - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Soupis:

VRN 01 - Ostatní náklady

KSO: 822 29
Místo: LITOVEL

Zadavatel:
Město Litovel

Uchazeč:
M - SILNICE a.s.

Projektant:
PRINTES - ATELIÉR, s.r.o., PŘEROV

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS, které nejsou uvedeny v soupisu prací jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Plný popis položek a poznámky k souborům cen jsou uvedeny v jednotlivých cenících ÚRS. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z CS. Tyto položky byly vytvořeny pouze pro tento rozpočet a nenacházejí se v žádné cenové soustavě. Pokud byl v rozpočtu uveden konkrétní obchodní název materiálu nebo výrobku, byl použit s cílem zadavatele stanovit minimální kvalitativní standard. Uchazeč o veřejnou zakázku je oprávněn navrhnout a použít kvalitativně a technicky obdobných řešení, která nesníží užitočnou hodnotu a kvalitu díla, při zachování jakostních a bezpečnostních parametrů výrobků.

VÝKAZ VÝMĚR, který se vztahuje k více položkám je nahrazen odpovídajícím slovem "FIGUROU". Figura je uvedena ve sloupci "Kód" v položce, kde byla spočítána.

Cena bez DPH

83 861,71

DPH základní
snížená

Základ daně
83 861,71
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
17 610,96
0,00

Cena s DPH	v CZK	101 472,67
------------	-------	------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba:

REG. PANEL. SÍDL. UNIČOVSKÉ PŘEDMĚSTÍ V LITOVLI - GEMERSKÁ I. ETAPA

Objekt:

VRN - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Soupis:

VRN 01 - Ostatní náklady

Místo:

LITOVEL

Zadavatel:

Město Litovel

Uchazeč:

M - SILNICE a.s.

Kód dílu - Popis

Datum: 16.3.2016

Projektant: PRINTES - ATELIÉR, s.r.l.

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

83 861,71

OST - Ostatní

83 861,71

001 - Ostatní náklady pro provádění stavby pro všechny SO

83 861,71

9.

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REG. PANEL. SÍDL. UNIČOVSKÉ PŘEDMĚSTÍ V LITOVLI - GEMERSKÁ I.ETAPA

Objekt:

VRN - VEDELEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Soupis:

VRN 01 - Ostatní náklady

Místo:

LITOVEL

Zadavatel:

Město Litovel

Uchazeč:

M - SILNICE a.s.

Datum:

16.3.2016

Projektant: PRINTES - ATELIÉR, s.r.o., PŘEROV

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

83 861,71

D OST Ostatní

83 861,71

D 001 Ostatní náklady pro provádění stavby pro všechny SO

83 861,71

1	K	01210300011	Geodetické práce před výstavbou - Vytyčení hlavních bodů stavby před stavbou autorizovaným geodetem	bod	3,000	641,00	1 923,00	
---	---	-------------	---	-----	-------	--------	----------	--

W " vč. vyprac.TZ (vč. souřadnic) a situace "

W " - ověřeno kulatým razítkem a dodatkem "

W " dle právních předpisů. Vše 4 x graficky "

W " + digitálně "

W " body "

3,000

2	K	02200300019	Příprava staveniště - vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí před zahájením zemních prací v zájmové lokalitě	Kč	1,000	7 878,00	7 878,00	
---	---	-------------	---	----	-------	----------	----------	--

W " výkr. -001 Situace SO101- SO901" 1

3	K	01220300011	Geodetické práce při provádění stavby -Vytyčení stavby v průběhu stavby	km	0,254	98 476,00	25 012,90	
---	---	-------------	---	----	-------	-----------	-----------	--

W " Vytyčení objektů stavby a pevných "

W " vytyčovací bodů včetně fixace "

W " a obnovení zhotovitelem "

W " délka "

W " větev A / km " 0,06059

W " větev B / km " 0,16168

W " větev C / km " 0,03136

0,061
0,162
0,031

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			Součet		0,254			
4	K	01230300011	Geodetické práce po výstavbě - Geodetické zaměření skutečného stavu	ha	0,507	29 544,00	14 978,81	
W			" Vyhotovení zaměření skutečného "					
W			" provedení - 6 x dokumentace "					
W			" v listinné a digitální podobě "					
W			" plocha / ha "					
W			(1713+1252+406+136+1560)/10000		0,507			
5	K	01240300111	Kartografické a fotografické práce - Fotodokumentace stavby před zahájením stavby, v průběhu výstavby a po stavbě (musí být srovnatelné foto před stavbou a po stavbě)	soubor	3,000	1 969,00	5 907,00	
W			" Fotodokumentace stavby před "					
W			" zahájením stavby, v průběhu výstavby "					
W			" a po stavbě - zařazení fotek do fotoalba "					
W			" v časové posloupnosti s popisem "					
W			" činnosti a číslem objektů "					
W			" 3 x v listinné a digitální podobě "					
W			" komplet " 3		3,000			
6	K	01240300112	Kartografické a fotografické práce - Pořízení fotodokumentace stávající zástavby + soupis viditelného poškození	ks	2,000	1 773,00	3 546,00	
W			" Náklady na pořízení fotodokumentace objektů "					
W			" v bezprostřední blízkosti výstavby "					
W			" a stručný soupis viditelných poruch, "					
W			" tak, aby se předešlo případným reklamacím "					
W			" na poškození objektů vlivem stavby. "					
W			" kusů " 2		2,000			
7	K	01325400011	Projektové práce - dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	14 771,00	14 771,00	
W			" 4 x vyhotovení - dokumentace v listinné "					
W			" a digitál. podobě, zakreslení změn PD "					
W			" vč.revizi, prohlášení o shodě, "					
W			" likvidace odpadů apod. "					
W			" komplet " 1		1,000			
8	K	04313400011	Provedení statických zatěžovacích zkoušek	kus	5,000	1 969,00	9 845,00	
W			" v rozsahu projektem předepsaných "					
W			" a dalších potřebných zkoušek prováděných "					
W			" prostřednictvím akreditovaných zkoušeben "					
W			" kusů "					
W			5		5,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

REG. PANEL. SÍDL. UNIČOVSKÉ PŘEDMĚSTÍ V LITOVLI - GEMERSKÁ I.ETAPA

Objekt:

VRN - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Soupis:

VRN 02 - Vedlejší náklady

KSO: 822 29
Místo: LITOVEL

CC-CZ: 21121
Datum: 16.3.2016

Zadavatel:
Město Litovel

IČ: 00299138
DIČ: CZ00299138

Uchazeč:
M - SILNICE a.s.

IČ: 42196868
DIČ: CZ42196868

Projektant:

PRINTES - ATELIÉR, s.r.o., PŘEROV

IČ: 25391089
DIČ: CZ25391089

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS, které nejsou uvedeny v soupisu prací jsou neomezeně dálekově k dispozici na www.cs-urs.cz. Plný popis položek a poznámky k souborům cen jsou uvedeny v jednotlivých cenících ÚRS. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z CS. Tyto položky byly vytvořeny pouze pro tento rozpočet a nenacházejí se v žádné cenové soustavě. Pokud byl v rozpočtu uveden konkrétní obchodní název materiálu nebo výrobku, byl použit s cílem zadavatele stanovit minimální kvalitativní standard. Uchazeč o veřejnou zakázku je oprávněn navrhnout a použít kvalitativně a technicky obdobných řešení, která nesníží užžitnou hodnotu a kvalitu díla, při zachování jakostních a bezpečnostních parametrů výrobků.
VÝKAZ VÝMĚR, který se vztahuje k více položkám je nahrazen odpovídajícím slovem "FIGUROU". Figura je uvedena ve sloupci "Kód" v položce, kde byla spočítána.

Cena bez DPH

38 030,00

DPH základní
snížená

Základ daně	Sazba daně	Výše daně
38 030,00	21,00%	7 986,30
0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

46 016,30

4.

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

REG. PANEL. SÍDL. UNIČOVSKÉ PŘEDMĚSTÍ V LITOVLI - GEMERSKÁ I. ETAPA

VRN - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

VRN 02 - Vedlejší náklady

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

LITOVEL

Město Litovel

M - SILNICE a.s.

Datum:

Projektant:

16.3.2016

PRINTES - ATELIÉR, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem		38 030,00
OST - Ostatní		11 935,00
001 - Ostatní 01 - Dočasné dopravní značení		11 935,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady pro všechny SO		26 095,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REG. PANEL. SÍDL. UNIČOVSKÉ PŘEDMĚSTÍ V LITOVLI - GEMERSKÁ I. ETAPA

Objekt:

VRN - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Soupis:

VRN 02 - Vedlejší náklady

Místo:

LITOVEL

Zadavatel:

Město Litovel

Uchazeč:

M - SILNICE a.s.

Datum:

16.3.2016

Projektant:

PRINTES - ATELIER, s.r.o., PŘEROV

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

38 030,00

D OST

Ostatní

11 935,00

Ostatní 01 - Dočasné dopravní značení

11 935,00

1	K	09000100012	Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací pro realizaci stavby vč. dopravního řešení	kpl	1,000	3 940,00	3 940,00	
---	---	-------------	---	-----	-------	----------	----------	--

W " Zajištění dopravního řešení a "

W " povolení MěÚ - OD, Policie ČR-DI,

W 1

1,000

2	K	913111115	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky samostatné základní	kus	5,000	443,00	2 215,00	CS ÚRS 2014 02
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	----------	----------------

W " položky DDZ dle TZ ZOV, (délka výstavby 3 měsíce/dl.pronájmů 90dnů) "

W " tabulky E12 +E3a " 2+3

5,000

3	K	913111215	Příplatek k dočasné dopravní značce samostatné základní za první a ZKD den použití	kus	450,000	1,00	450,00	CS ÚRS 2014 02
---	---	-----------	--	-----	---------	------	--------	----------------

W " tabulky E12 +E3a " (2+3)*90,0

450,000

4	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	8,000	443,00	3 544,00	CS ÚRS 2014 02
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------	----------------

W " 2x B1+ 3x IP10a +3x A15 " 2+3+3

8,000

5	K	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	kus	720,000	1,00	720,00	CS ÚRS 2014 02
---	---	-----------	---	-----	---------	------	--------	----------------

W " 2x B1+ 3x IP10a +3x A15 " (2+3+3)*90

720,000

6	K	913211113	Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany Z2 reflexní šířky 3 m	kus	2,000	443,00	886,00	CS ÚRS 2014 02
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------	----------------

W " 2* Z2 bez světél " 2

2,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	0913211213	Příplatek k dočasné dopravní zábraně Z2 reflexní 3 m za první a ZKD den použití	kus	180,000	1,00	180,00	CS ÚRS 2014 02
	W		" 2* Z2 bez světél " 2*90		180,000			
Vedlejší rozpočtové náklady pro všechny SO								
D	VRN						26 095,00	
8	K	0300010001	Náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště	Kč	1,000	14 771,00	14 771,00	
	W		" Náklady spojené s případným: "					
	W		" 1/vypracováním projektové dokumentace "					
	W		" zařízení staveniště (dále jen ZS) "					
	W		" 2/ zřízením přípojek energií k objektům ZS "					
	W		" 3/ vybudov. měřících odběrných míst ZS "					
	W		" 4/ příprava území pro objekty ZS "					
	W		" 5/ vlastní vybudování objektů ZS "					
	W		" 6/ projednání a povolení "					
	W		" 7/ náklady na vybavení objektů ZS "					
	W		" 8/ náklady na energie spotřebované "					
	W		" dodavatelem v rámci provozu ZS "					
	W		" 9/ náklady na potřebný úklid v prostorách ZS "					
	W		" 10/ náklady na nutnou údržbu a opravy na "					
	W		" objektech ZS a přípojkách energií "					
	W		" 11/ náklady na eventuelní částečné oplocení, zabezpečení, ostrahu "					
	W		" 12/ odstranění ZS vč.přípojek energií a jejich odvoz "					
	W		" 13/ náklady na úpravu povrchů po odstran.ZS "					
	W		" 14/ úklid ploch, na kterých bylo ZS provozováno "					
	W		" Předpokládaný resp. odhadovaný rozsah: "					
	W		" 1 ks - kanceláře, kanceláře technického dozoru investora a projektanta "					
	W		" 1 ks - sociální objekty pro pracovníky stavby "					
	W		" 200 bm - vnější oplocení "					
	W		" poplatky za energie a vodu po dobu výstavby "					
	W		" BOZP "					
	W		1		1,000			
9	K	045203000	Kompletační činnost	Kč	1,000	1 477,00	1 477,00	CS ÚRS 2014 02
10	K	071103000	Provoz investora	Kč	1,000	7 878,00	7 878,00	CS ÚRS 2014 02
	W		" náklady na zajištění a značení náhradní trasy pro pěši "					
	W		" vč. zajištění přístupu vozidlům IZS a přístupů k nemovitostem "					
	W		1		1,000			
11	K	09170300011	Náklady na údržbu - Opravy, údržba a průběžné čištění, Kropení komunikací užívaných v průběhu výstavby	kpl	1,000	1 969,00	1 969,00	

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPoložky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150

4.

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

ČASOVÝ HARMONOGRAM VÝSTAVBY

Regenerace panelových sídlišť Uničovské předměstí v Litovli – Gemerská I. etapa

Příprava podmínek plnění 20.5.2016

Předpokládané zahájení stavebních prací: 6.6.2016

Předpokládané dokončení stavebních prací: 31.8.2016

Investor: Město Litovel

Rok		2016																							
Měsíc		5			6			7			8			9											
Týden		18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39		
SO 101 Komunikace a chodníky																									
SO 111 Parkoviště a odstavná stání																									
SO 401 VO vč. kabeláže																									
SO 411 Městský rozhlas vč. kabeláže																									
SO 441 Přeložka UPC																									
SO 511 Přeložka Plynovodu																									
SO 801 Sadové úpravy																									
SO 901 Stanoviště komunálního odpadu																									
SO 921 Mobilář																									
VRN																									
		10.7. Provedení přeložky plynovodu																							
		20.7. Výkop pro konstrukce vozovek																							
		15.8. Položení obručníků a dlažeb																							
		25.8. Konstrukce vozovky, pokládka asfaltových vrstev																							
		28.8. Dopravní značení terénní úpravy																							

10.7. Provedení přeložky plynovodu

20.7. Výkop pro konstrukce vozovek

15.8. Položení obrubníků a dlažeb

25.8. Konstrukce vozovky, pokládka asfaltových vrstev

28.8. Dopravní značení terénní úpravy