



Nabídkový rozpočet

Číslo zakázky: 2016-461
 Název zakázky: **Oprava komunikace Loket - Nadlesí**
 Komentář zakázky:

Rekapitulace DPH

Sazba DPH	Základ daně	DPH	Cena s DPH
21%	962 958	202 221	1 165 179

Celkem bez DPH: **962 958 CZK**
 Celkem s DPH: **1 165 179 CZK**

Firmy

Typ firmy	Název	Kontaktní osoba	Telefon
Objednatel	Město Loket		352 684 001
Zhotovitel	Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.		

Realizační tým

Osoba	Význam osoby
	Rozpočtář
	Stavbyvedoucí

Rekapitulace - objekty a oddíly

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
001: Etapa I	474 443	99 633	574 076
005: Komunikace	453 657	95 268	548 925
099: Přesun hmot HSV	9 786	2 055	11 841
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	11 000	2 310	13 310
002: Etapa II	488 515	102 588	591 103
005: Komunikace	470 230	98 748	568 979
099: Přesun hmot HSV	7 284	1 530	8 814
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	11 000	2 310	13 310
	962 958	202 221	1 165 179

Rozpočet

Poř. ▲	Ident.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
A_00: Základní rozpočet							962 958
001: Etapa I							474 443
005: Komunikace							453 657
1	SP	57221111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	43,200		
2	SP	572241112	Vyspravení výtluků asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 60 mm při vyspravované ploše do 10% na 1 km	m2	126,000		
3	SP	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	m2	1 260,000		
4	SP	572141111	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl 50 mm	m2	1 260,000		
099: Přesun hmot HSV							
5	SP	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	217,461		
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady							11 000
6	ON	07	Zařízení staveniště - Dopravní opatření během provádění opravy povrchu vozovky	%	3,000		
7	ON	09	Území se ztíženými výrobními podmínkami	%	2,000		
002: Etapa II							488 515
005: Komunikace							470 230
8	SP	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	51,600		
9	SP	572241112	Vyspravení výtluků asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 60 mm při vyspravované ploše do 10% na 1 km	m2	150,500		
15	SP	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	1 505,000		
16	SP	572141111	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl 50 mm	m2	1 505,000		
099: Přesun hmot HSV							
12	SP	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	161,875		
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady							11 000
13	ON	07	Zařízení staveniště - Dopravní opatření během provádění opravy povrchu vozovky	%	3,000		
14	ON	09	Území se ztíženými výrobními podmínkami	%	2,000		
962 958							