

Pardubický kraj

OBJEDNÁVKA



Č: 2026/01040
ORI/26/02111

Objednavatel:

Pardubický kraj	
Komenského nám. 125	
53211	Pardubice
IČ :	70892822
DIČ :	CZ70892822
Číslo účtu :	260761674/0300

Dodavatel:

ISOTEP s.r.o.	
Dolní Libchavy 258	
56116 Libchavy	
IČ: 25263498	DIČ: CZ25263498
Číslo účtu:	201970337/0300

Vyhotoveno v Pardubicích, dne: 28.08.2026

Objednáváme u Vás:

Množství	MJ	Druh zboží	Cena včetně DPH
		V rámci akce "Realizace úspor energie - Střední škola gastronomická a technická Žamberk" u Vás objednáváme statické podepření stropní konstrukce v souladu s cenovou nabídkou zaslanou 28. 8. 2026. Příloha objednávky: cenová nabídka Cena za plnění celkem bez DPH 862 135,14 Kč Cena celkem včetně DPH 21 % 1 043 183,52 Kč Termín: do 25. 9. 2026 Při realizaci zakázky je nutné dbát zvýšené bezpečnosti s ohledem na provoz školy. Splatnost faktury: 30 dnů od doručení. e-mail: posta@pardubickykraj.cz, případně datovou schránkou: z28bwu9	1 043 183,52 Kč

Podepsáno dne:
Miroslav Janovský Mgr.
vedoucí odboru rozvoje a investic

Vyřizuje:

Holštajnová Štěpánka Ing.	referent oddělení ekonomického, ORI
Tel : 466026646	
e-mail: stepanka.holstajnova@pardubickykraj.cz	

POTVRZUJI PŘIJETÍ OBJEDNÁVKY.

DNE:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2607-1

Stavba: Budova SŠ Gastronomické a technické, Zámecká 1, Žamberk - podmínky nutné pro užívání objektu ve školním roce 26/27



KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 10. 7. 2026

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
ISOTEP s.r.o.

IČ: 25263498
DIČ: CZ25263498

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	862 135,14
---------------------	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	862 135,14	181 048,38
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 043 183,52
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2607-1
Stavba: Budova SŠ Gastronomické a technické, Zámecká 1, Žamberk - podmínky nutné pro užívání objektu ve školním roce 26/27



Místo: Datum: 10. 7. 2026
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: ISOTEP s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		862 135,14	1 043 183,52
2607-1	Budova SŠ Gastronomické a technické, Zámecká 1, Žamberk - podmínky nutné pro užívání objektu ve školním roce 26/27	862 135,14	1 043 183,52

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Budova SŠ Gastronomické a technické, Zámecká 1, Žamberk - podmínky
nutné pro užívání objektu ve školním roce 26/27**



KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

ISOTEP s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10. 7. 2026

IČ:

DIČ:

IČ:

25263498

DIČ:

CZ25263498

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

862 135,14

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	862 135,14	21,00%	181 048,38
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 043 183,52

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Budova SŠ Gastronomické a technické, Zámecká 1, Žamberk - podmínky
nutné pro užívání objektu ve školním roce 26/27**



Místo:

Datum: 10. 7. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ISOTEP s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

862 135,14

HSV - Práce a dodávky HSV

261 151,00

4 - Vodorovné konstrukce

181 815,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

79 336,00

PSV - Práce a dodávky PSV

600 984,14

762 - Konstrukce tesařské

600 984,14

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**Budova SŠ Gastronomické a technické, Zámecká 1, Žamberk - podmínky
nutné pro užívání objektu ve školním roce 26/27**



Místo:

Datum: 10. 7. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ISOTEP s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

862 135,14

D HSV Práce a dodávky HSV 261 151,00

D 4 Vodorovné konstrukce 181 815,00

1	K	411354R	Demontáž podepření stropní konstrukce, typ C55, výška podepření do výšky 5,5 m	ks	34,000	1 480,00	50 320,00
2	K	411354R1	Demontáž plošného podepření podhledu OSB deskou	ks	40,000	450,00	18 000,00
3	K	411354R4	Demontáž opláštění podpůrné konstrukce na chodbě místnost č. 220 a chodbě č.213 provizorní stěnou z OSB desek, včetně nosného roštu	m2	48,750	350,00	17 062,50
4	K	411354R4.1	D+M Opláštění podpůrné konstrukce na chodbě místnost č. 220 a chodbě č.213 provizorní stěnou z OSB desek, včetně nosného roštu	m2	48,750	1 750,00	85 312,50
5	K	411354R5	Demontáž provizorní dveří	ks	4,000	290,00	1 160,00
6	K	411354R5.1	D+M Provizorní revizní dveře	ks	4,000	2 490,00	9 960,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 79 336,00

7	K	946111114	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 3,5 do 4,5 m	kus	8,000	3 210,00	25 680,00
8	K	946111214	Příplatek k pojízdným věžím š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 3,5 do 4,5 m za každý den použití	kus	24,000	365,00	8 760,00
9	K	946111814	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 3,5 do 4,5 m	kus	8,000	2 070,00	16 560,00
10	K	952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2	154,000	184,00	28 336,00

D PSV Práce a dodávky PSV 600 984,14

D 762 Konstrukce tesařské 600 984,14

11	K	762085103R1	D+M podepření stropu deskou, překližka tl. 21 mm	m2	39,060	1 245,00	48 629,70
12	K	762085103R	D+M přílozek z překližky 300x300x21mm	kus	80,000	636,00	50 880,00
13	K	7623321R	Montáž vázaných kří pravidelných pomocí tesařských spojů a ocelových spojek z hraněného řeziva pl přes 50 do 120 cm2	m	416,420	445,00	185 306,90
14	M	60512126	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 dl 6-8m	m3	4,581	12 240,00	56 071,44
15	K	7623321R1	Montáž vázaných kří krovů pravidelných pomocí ocelových spojek z hraněného řeziva pl do 50 cm2	m	429,610	303,00	130 171,83
16	M	60511125	řezivo stavební fošny prismatické středové š do 160mm dl 2-5m	m3	4,726	12 240,00	57 846,24
17	K	411354R8	Spojovací materiál	kpl	1,000	28 500,00	28 500,00
18	K	411354R6	Nepředvídatelné práce v hodinové sazbě	h	32,000	480,00	15 360,00
19	K	998762122	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	5,437	5 190,00	28 218,03