

Cenová nabídka

Stavba :	Oprava odvodňovacích prvků budovy a soc.zařízení	VZ 92-05-18-01-01
Objekt :	b.č.1 kasárna kpt. Jaroše Chrudim	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113107510R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	21,00		
2	113109310R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.10 cm	m2	21,00		
	Celkem za	1 Zemní práce				3 990,00
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
3	310239211R00	Zazdívká otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC do šatny:0,7*2,1*0,2	m3	0,29		
				0,29		
4	342248154R00	Příčky např.POROTHERM 14 Profi DRYFIX, tl. 140 mm kancelář:3,75*2,54	m2	9,53		
				9,53		
5	349231811R00	Přizdívká ostění s ozubem z cihel, kapsy do 15 cm u bouraných zárubní: předsíň:0,2*2*2 wc:0,1*2*2 umývárna:0,2*2*2 sklad:0,2*2*2 kancelář:0,5*2*2+0,1*2*2	m2	5,20		
				0,80		
				0,40		
				0,80		
				0,80		
				2,40		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				12 010,39
Díl: 5		Komunikace				
6	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	21,00		
7	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	21,00		
8	59245304	Dlažba např.BEST BEATON přírodní 20x16,5x6 21*1,05	m2	22,05		
				22,05		
	Celkem za	5 Komunikace				12 948,60
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
9	611421133R00	Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková předsíň:5,03*2,25 chodba:4,67*1,2 wc:1,98*1,21 umývárna:1,53*2,22 sklad:5,02*2,32+0,15*2,35 šatna:1,53*2,37 kancelář:4,46*2,54	m2	49,67		
				11,32		
				5,60		
				2,40		
				3,40		
				12,00		
				3,63		
				11,33		
10	612421615R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená pod keramický obklad wc:2*(1,98*2+1,21*2-0,6)-0,5*0,25+0,25*0,25*2 umývárna:2*(1,53*2+2,22*2+1*2-0,6)-0,87*0,15+0,25*0,15*2	m2	29,30		
				11,56		
				17,74		
11	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková předsíň:3,75*(2*5,03+2*2,25)-1,6-1*2,1+0,25*(1+2,1)-0,85*1,15 0,25*(0,85+1,15*2) chodba:3,35*(4,67*2+1,2*2)-1,2*2-1,6*3 wc:1,35*(1,98*2+1,21*2)-0,5*0,95+0,25*(0,5+0,95*2) umývárna:1,35*(1,53*2+2,22*2)-0,87*1+0,25*(0,87+1*2) šatna+sklad:3,35*(6,7*2+2,35*2)-1,6*2-2*1,1+0,25*(2+1,1*2) kancelář:3,75*(2*4,46+3*2,54)-1,6-1,8*1,14+0,25*(1,8+1,14*2)	m2	218,00		
				50,70		
				0,79		
				32,13		
				8,74		
				9,97		
				56,29		
				59,39		
12	61-01	Zednické zaparvení po výměně vchodových dveří předsíň:2*1+2*2,15	m	6,30		
				6,30		
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				92 606,98
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
13	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 předsíň:(5,03*2,25+0,25*1)*0,08 chodba:(4,67*1,2+0,38*1,2+0,2*(0,8*2+0,6*2))*0,08	m3	3,18		
				0,93		
				0,53		

Cenová nabídka

Stavba :	Oprava odvodňovacích prvků budovy a soc.zařízení	VZ 92-05-18-01-01
Objekt :	b.č.1 kasárna kpt. Jaroše Chrudim	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		wc:1,98*1,21*0,08		0,19		
		umývárna:1,53*2,22*0,08		0,27		
		sklad+šatna:6,7*2,35*0,08		1,26		
14	631319151R00	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 8 cm	m3	3,18		
Celkem za		63 Podlahy a podlahové konstrukce				16 767,13
Díl: 64		Výplně otvorů				
15	642944121RT2	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 60x197x11 cm	kus	2,00		
		wc:1		1,00		
		umývárna:1		1,00		
16	642944121RT4	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 80x197x11 cm	kus	2,00		
		sklad+šatna:1		1,00		
		kancelář:1		1,00		
Celkem za		64 Výplně otvorů				8 376,00
Díl: 8		Trubní vedení				
17	895941311RT2	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50 včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV	kus	2,00		
		2 dešťové svody:2		2,00		
18	899203111RT2	Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg včetně dodávky vtokové mříže 500 x 500 mm, C250	kus	2,00		
Celkem za		8 Trubní vedení				10 148,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
19	9-01	Stavební přípomocce pro rozvod vody a kanalizace vysekání rýh a otvorů, zpětné zapravení	m	75,00		
Celkem za		9 Ostatní konstrukce, bourání				6 075,00
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
20	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	51,00		
Celkem za		95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				3 774,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
21	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	kus	1,00		
22	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	kus	3,00		
		wc:1		1,00		
		umývárna:2		2,00		
23	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	kus	2,00		
		umývárna:2		2,00		
24	725820802R00	Demontáž baterie stojánkové do 1otvoru	kus	3,00		
		wc:1		1,00		
		umývárna:2		2,00		
25	725860811R00	Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých	kus	3,00		
		wc:1		1,00		
		umývárna:2		2,00		
26	961044111R00	Bourání betonu prostého vybourání stávajících vpustí z betonu 2ks:2*0,5	m3	1,00		
				1,00		
27	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC mezi šatnou a skladem:0,2*2,32*3,35 v kanceláři:1,05*1,1*0,75+0,2*2,54*3,75	m3	4,33		
				1,55		
				2,77		
28	965043341R00	Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, nad 4 m2 předsíň:(1,6*1,5+5,03*2,25+0,25*1)*0,08 chodba:(4,67*1,2+0,38*1,2+0,2*(0,8*2+0,6*2))*0,08 wc:1,98*1,21*0,08 umývárna:1,53*2,22*0,08 sklad:5,02*2,32*0,08	m3	4,27		
				1,12		
				0,53		
				0,19		
				0,27		
				0,93		

Cenová nabídka

Stavba :	Oprava odvodňovacích prvků budovy a soc.zařízení	VZ 92-05-18-01-01
Objekt :	b.č.1 kasárna kpt. Jaroše Chrudim	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		šatna:1,53*2,37*0,08		0,29		
		kancelář:(4,46*2,54+0,5*0,8)*0,08		0,94		
29	965081713R00	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2	m2	50,98		
		předsíň:5,03*2,25+0,25*1		11,57		
		chodba:4,67*1,2+0,38*1,2+0,2*(0,8*2+0,6*2)		6,62		
		wc:1,98*1,21		2,40		
		umývárna:1,53*2,22		3,40		
		sklad:5,02*2,32		11,65		
		šatna:1,53*2,37		3,63		
		kancelář:4,46*2,54+0,5*0,8		11,73		
30	967031132R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MVC	m2	5,20		
		u bouraných zárubní:				
		předsíň:0,2*2*2		0,80		
		wc:0,1*2*2		0,40		
		umývárna:0,2*2*2		0,80		
		sklad:0,2*2*2		0,80		
		kancelář:0,5*2*2+0,1*2*2		2,40		
31	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	10,00		
		předsíň:1,6*2		3,20		
		wc:1,2		1,20		
		umývárna:1,2		1,20		
		sklad:1,6		1,60		
		šatna:1,2		1,20		
		kancelář:1,6		1,60		
32	968095001R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm	m	6,10		
		předsíň:0,9		0,90		
		wc:0,5		0,50		
		umývárna:0,9		0,90		
		šatna:2		2,00		
		kancelář:1,8		1,80		
33	969011121R00	Vybourání vodovod., plynového vedení DN do 52 mm	m	60,00		
		předsíň:25		25,00		
		WC:15		15,00		
		umývárna:20		20,00		
34	973031812R00	Vysekání kapes pro zavázání příček tl. 10 cm	m	7,50		
		kancelář:3,75*2		7,50		
35	978011191R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100%	m2	49,31		
		předsíň:5,03*2,25		11,32		
		chodba:4,67*1,2		5,60		
		wc:1,98*1,21		2,40		
		umývárna:1,53*2,22		3,40		
		sklad:5,02*2,32		11,65		
		šatna:1,53*2,37		3,63		
		kancelář:4,46*2,54		11,33		
36	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	250,03		
		předsíň:3,75*(2*5,03+2*2,25)-1,6*2-0,85*1,15+0,25*(0,85+1,15*2)		51,21		
		chodba:3,35*(4,67*2+1,2*2)-1,2*3-1,6*3+0,38*(1,2+2,1*2)		32,98		
		wc:3,35*(1,98*2+1,21*2)-1,2-0,5*1,2+0,25*(0,5+1,2*2)		20,30		
		0,87*1,15+0,25*(0,87+1,15*2)+0,3*1*2		24,32		
		sklad:3,35*(5,02*2+2,32*2)-1,6-2*1,1+0,25*(2+1,1*2)		46,43		
		šatna:3,35*(1,53*2+2,37*2)-1,2		24,93		
		kancelář:3,75*(4,46*2+2,54*2)-1,6-1,8*1,14+0,25*(1,8+1,14*2)		49,87		

Cenová nabídka

Stavba :	Oprava odvodňovacích prvků budovy a soc.zařízení	VZ 92-05-18-01-01
Objekt :	b.č.1 kasárna kpt. Jaroše Chrudim	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
52	722131912R00	Oprava-potrubí, vsazení odbočky DN 20	soubor	4,00		
	 wc:2		2,00		
	 umývárna:2		2,00		
53	722172611R00	Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 20x2,8 mm	m	15,00		
	 WC:5		5,00		
	 umývárna:10		10,00		
54	722172612R00	Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 25x3,5 mm	m	20,00		
	 WC:10		10,00		
	 umývárna:10		10,00		
55	722172631R00	Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 20x3,4 mm	m	20,00		
	 WC:10		10,00		
	 umývárna:10		10,00		
56	722182001R00	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25	m	55,00		
	 15+20+20		55,00		
57	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	9,00		
	 wc:3		3,00		
	 umývárna:6		6,00		
58	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	55,00		
59	283771027	Izolace potrubí např. Mirelon PRO 20x13 mm šedočerná	m	35,00		
60	283771092	Izolace potrubí např. Mirelon PRO 25x13 mm šedočerná	m	20,00		
61	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	169,90		
		Celkem za 722 Vnitřní vodovod				27 892,79
Díl: 725		Zařizovací předměty				
62	725119305R00	Montáž klozetových mís kombinovaných včetně dodávky sedátka	kus	1,00		
	 WC:1		1,00		
63	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva včetně dodávky sifonu	kus	3,00		
	 WC:1		1,00		
	 umývárna:2		2,00		
64	725249103R00	Montáž sprchových koutů	kus	1,00		
	 umývárna:1		1,00		
65	725530826R00	Demontáž, zásobníku vody v předsíni	kus	1,00		
66	725810401R00	Ventil rohový dodávka+montáž	kus	7,00		
	 WC:3		3,00		
	 umývárna:4		4,00		
67	725829301R00	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové	kus	3,00		
	 wc:1		1,00		
	 umývárna:2		2,00		
68	725849200R00	Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška	kus	1,00		
	 umývárna:1		1,00		
69	725-01	Dodávka+montáž zrcadla 50x80cm	kus	1,00		
70	64214330	Umyvadlo např. LYRA Plus bílé s otv. pro bat. 550x450 mm	kus	3,00		
71	64233510	Klozet komb např.LYRA Plus bílý	kus	1,00		
72	725-0001	Dodávka stojánkové umyvadlové baterie	kus	3,00		
73	725-0002	Dodávka sprchové nástěnné baterie včetně sprchového setu	kus	1,00		
74	725-0003	Dodávka sprchových dveří 90cm	kus	1,00		
75	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	237,70		
		Celkem za 725 Zařizovací předměty				32 688,40
Díl: 730		Ústřední vytápění				

Cenová nabídka

Stavba :	Oprava odvodňovacích prvků budovy a soc.zařízení	VZ 92-05-18-01-01
Objekt :	b.č.1 kasárna kpt. Jaroše Chrudim	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
76	730-01	Vypuštění+napuštění systému	kus	1,00		
77	730-03	Stavební přípomocce pro UT bourání,zazdívky,oprava omítky	m	60,00		
Celkem za		730 Ústřední vytápění				6 540,00
Díl:	733	Rozvod potrubí				
78	733110806R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32	m	50,00		
79	733113113R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 15	kus	6,00		
		umývárna:2		2,00		
		šatna+sklad:4		4,00		
80	733163102R00	Potrubí z měděných trubek D 15 x 1,0 mm	m	42,00		
		umývárna:10		10,00		
		šatna+sklad:2*16		32,00		
81	733190106R00	Tlaková zkouška potrubí DN 32	m	42,00		
82	733191923R00	Navaření odbočky na potrubí,DN odbočky 15	kus	4,00		
		umývárna:2		2,00		
		šatna+sklad:2		2,00		
83	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	146,13		
Celkem za		733 Rozvod potrubí				20 364,16
Díl:	734	Armatury				
84	734209103R00	Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2	kus	3,00		
		umývárna:1		1,00		
		šatna+sklad:2		2,00		
85	734-0001	Termostatická hlavice	kus	3,00		
86	734-0002	Rohové, pájecí, uzavíratelné šroubení	kus	6,00		
		umývárna:2		2,00		
		šatna+sklad:4		4,00		
87	998734201R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	%	16,52		
Celkem za		734 Armatury				3 316,46
Díl:	735	Otopná tělesa				
88	735151821R00	Demontáž otopných těles	kus	3,00		
		umývárna:1		1,00		
		šatna+sklad:2		2,00		
89	735159111R00	Montáž panelových těles např.Radik do délky 1600 mm	kus	3,00		
90	48457427.A	Těleso otopné des.např. Radik typ 11 VK v. 600 dl. 1200	kus	1,00		
		umývárna:1		1,00		
91	48457584.A	Těleso otopné des. Např.Radik typ 22 VK v. 600 dl. 1400	kus	2,00		
		šatna+sklad:2		2,00		
92	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	%	124,99		
Celkem za		735 Otopná tělesa				17 514,96
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
93	764454803R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 150 mm	m	84,00		
		6*14		84,00		
94	764554404R00	Odpadní trouby, kruhové, D 150 mm poplastované	m	84,00		
		14*6		84,00		
95	764-01	Napojení na stávající žlab vč. dodávky kotlíku	kus	6,00		
96	764-02	Výtokové koleno D150	kus	4,00		
97	764-03	Pronájem pracovní plošiny pro demontáž a montáž svodů	kus	6,00		
98	998764203R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	735,89		
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				93 919,78
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				

Cenová nabídka

Stavba :	Oprava odvodňovacích prvků budovy a soc.zařízení	VZ 92-05-18-01-01
Objekt :	b.č.1 kasárna kpt. Jaroše Chrudim	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
99	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.do 0,8 m včetně montáže dveřního kování	kus	5,00		
		chodba:				
		60cm:2			2,00	
		80cm:2			2,00	
		kancelář 80cm:1			1,00	
100	766695212R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm	kus	5,00		
101	766-01	Dodávka+montáž vchodových dveří plast včetně zárubně, bílá brava, 1000x2150mm	kus	1,00		
		předsín:1			1,00	
102	766-02	Dodávka+montáž vnitřního parapetu, plast šířka 300mm	m	4,70		
		předsín:0,9			0,90	
		šatna:2			2,00	
		kancelář:1,8			1,80	
103	766-03	Dodávka+montáž obložky na průchod 80cm š.200mm	kus	1,00		
		z předsíně na chodbu:1			1,00	
104	61187118	Prah dubový délka 60 cm šířka 12 cm tl. 2 cm	kus	2,00		
105	61187158	Prah dubový délka 80 cm šířka 12 cm tl. 2 cm	kus	3,00		
106	766-0001	Dodávka vnitřních dveří-plné, laminát CPL imitace dřeva,60x197cm	kus	2,00		
107	766-0002	Dodávka vnitřních dveří-plné, laminát CPL imitace dřeva,80x197cm	kus	3,00		
108	766-0003	Dodávka dveřního kování na vnitřní dveře včetně vložky a zámku FAB	kus	5,00		
109	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	468,60		
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				60 728,00
Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady					
110	771130111R00	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm	m	22,16		
		předsín:2*5,03+2*2,25-1-0,8+0,25*2			13,26	
		chodba:4,67*2+1,2*2+0,38*2-0,6*2-0,8*3			8,90	
111	771575109R00	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm	m2	23,98		
		předsín:5,03*2,25+0,25*1			11,57	
		chodba:(4,67*1,2+0,38*1,2+0,2*(0,8*2+0,6*2))			6,62	
		wc:1,98*1,21			2,40	
		umývárna:1,53*2,22			3,40	
112	771-0001	Dodávka keramické dlažby	m2	27,85		
		22,16*0,08*1,1+23,9799*1,08			27,85	
113	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	211,28		
Celkem za		771 Podlahy z dlaždic a obklady				23 913,96
Díl: 776	Podlahy povlakové					
114	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku PVC	m	29,70		
		šatna+sklad:2*6,7+2*2,35-0,8*2			16,50	
		kancelář:2*4,46+2*2,54-0,8			13,20	
115	776521100RT1	Lepení povlak.podlah z pásů PVC na Chemopren pouze položení - PVC ve specifikaci	m2	27,47		
		šatna+sklad:6,7*2,35			15,75	
		kancelář:4,46*2,54+0,5*0,8			11,73	
116	776-0001	Dodávka PVC	m2	31,59		
		27,4734*1,15			31,59	
117	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%	173,24		

Cenová nabídka

Stavba :	Oprava odvodňovacích prvků budovy a soc.zařízení	VZ 92-05-18-01-01
Objekt :	b.č.1 kasárna kpt. Jaroše Chrudim	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Celkem za		776 Podlahy povlakové				18 482,73
Díl:	777	Podlahy ze syntetických hmot				
118	777553010R00	Penetrace savého podkladu disperzí pod nivelaci pod PVC	m2	27,47		
119	777553210R00	Vyrovnání podlah, samonivel. hmota	m2	27,47		
120	998777201R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m	%	52,03		
Celkem za		777 Podlahy ze syntetických hmot				7 150,17
Díl:	781	Obklady keramické				
121	781111121R00	Montáž lišt rohových, vanových a dilatačních wc:0,25*2+0,5 umývárna:0,15*2+0,87*2*2	m	6,17		
				1,00		
				5,17		
122	781415015R00	Montáž obkladů stěn, porovin., tmel, 20x20,30x15 cm včetně lepidla a spárovací hmoty wc:2*(1,98*2+1,21*2-0,6)-0,5*0,25+0,25*0,25*2 umývárna:2*(1,53*2+2,22*2+1*2-0,6)-0,87*0,15+0,25*0,15*2	m2	29,30		
				11,56		
				17,74		
123	781670014RA0	Obklad parapetu keramický šířka 20 cm vč. dodávky obkladu WC:0,5 umývárna:0,9	m	1,40		
				0,50		
				0,90		
124	59760102.A	Lišta rohová plastová na obklad ukončovací 8 mm	m	7,50		
125	781-0001	Obklad keramický 29,3045*1,1	m2	32,24		
				32,24		
126	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	225,09		
Celkem za		781 Obklady keramické				24 428,23
Díl:	783	Nátěry				
127	783222100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný ztlárubně:(2*2+0,8)*(0,11+2*0,05)*3+(2*2+0,6)*(0,11+2*0,05)*2	m2	4,96		
				4,96		
128	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	4,96		
Celkem za		783 Nátěry				1 224,13
Díl:	784	Malby				
129	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální např. Primalex 1x stěny:218,0025 strop:49,6673	m2	267,67		
				218,00		
				49,67		
130	784195112R00	Malba tekutá např.Primalex Standard, bílá, 2 x	m2	267,67		
Celkem za		784 Malby				14 186,50
Díl:	M21	Elektromontáže				
131	210110001RT2	Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, obyč.prostředí č.1 ABB Classic,dodávka+montáž předsíň:1 chodba:1 wc:1 umývárna:1 sklad+šatna:1 kancelář:1	kus	6,00		
				1,00		
				1,00		
				1,00		
				1,00		
				1,00		
				1,00		
132	210810045RT3	Kabel CYKY 3 x 1,5 mm2 včetně dodávky kabelu předsíň:20 chodba:26 wc:15 umývárna:15 sklad+šatna:50 kancelář:35	m	161,00		
				20,00		
				26,00		
				15,00		
				15,00		
				50,00		
				35,00		
133	210810046RT3	Kabel CYKY 3 x 2,5 mm2 včetně dodávky kabelu	m	145,00		

Cenová nabídka

Stavba :	Oprava odvodňovacích prvků budovy a soc.zařízení	VZ 92-05-18-01-01
Objekt :	b.č.1 kasárna kpt. Jaroše Chrudim	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		předsíň:30		30,00		
		umývárna:30		30,00		
		šatna+sklad:50		50,00		
		kancelář:35		35,00		
134	210 11	Zásuvka dvojnásobná, na povrch, např. ABB Classic IP44				
		dodávka+montáž	kus	9,00		
		předsíň:2		2,00		
		umývárna:2		2,00		
		šatna+sklad:3		3,00		
		kancelář:2		2,00		
135	210 12	Dodávka+montáž zářivkového svítidla s mřížkou 2x36W	kus	10,00		
		předsíň:2		2,00		
		chodba:2		2,00		
		šatna+sklad:3		3,00		
		kancelář:3		3,00		
136	210 13	Dodávka+montáž stropního svítidla IP44	kus	3,00		
		WC:1		1,00		
		umývárna:2		2,00		
137	M21-01	Demontáž vč. likvidace zásuvka, spínač, svítidlo	kus	28,00		
		zásuvka:9		9,00		
		svítidlo:13		13,00		
		vypínač:6		6,00		
138	M21-02	Revize elektroinstalace	kus	1,00		
Celkem za		M21 Elektromontáže				42 077,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
139	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	53,93		
140	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	485,40		
141	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	53,93		
142	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	107,87		
143	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	53,93		
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				65 852,74

Cena celkem bez DPH	729 789,27
DPH	153 255,75
Cena celkem včetně DPH	883 045,02