

Položkový rozpočet - výkaz výměr

příloha č.1

Akce: Oprava podlah, maleb a ústředního vytápění

počet listů: 2 strany A4

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
	D		776	Podlahy povlakové				
1	K	776	776401800	Odstranění soklíků pryžových včetně jejich ekologické likvidace	m	47,600		
2	K	776	776401801	Odstranění kobercových soklíků včetně jejich ekologické likvidace	m	35,600		
3	K	776	776421100	Montáž vytažených soklů z PVC do výšky 8 cm	m	60,800		
4	K	776	776491113	Lepení soklů z koberce včetně plastové ukončovací lišty	m	35,600		
5	M	MAT	697510141	koberec zátěžový-vysoká zátěž, třída zátěže 32, směs PA + PP, antistatická úprava, vhodný pro kolečkové židle - sokly (např. TECHNOSTAR) dekor dle požadavku uživatele	m2	44,000		
6	K	776	77651181	Demontáž koberců lepených bez podložky včetně jejich ekologické likvidace	m2	44,000		
7	K	776	776511810	Demontáž povlakových podlah lepených bez podložky včetně fabionů a jejich ekologické likvidace	m2	62,500		
8	K	776	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových včetně sváření	m2	62,500		
9	M	MAT	284122850	podlahovina (např. Novoflor Extra tl. 2 mm - dekor dle výběru uživatele)	m2	62,500		
10	K	776	776572100	Lepení pásů povlakových podlah textilních	m2	44,000		
11	K	776	776590100	Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím	m2	106,500		
12	K	776	776590150	Úprava podkladů nášlapných ploch penetrací včetně materiálů	m2	106,500		
13	K	HZS	HZS2492	Vystěhování a zpětné nastěhování kancelářského nábytku s dočasným uložením na chodbách	kpl	1,000		
	D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				
14	K	784	784161101	Bandážování spar a prasklin v místnostech výšky do 3,80 m	m	54,000		
15	K	784	784171101	Zakrývací práce zesílenou fólií (podlahy, okna, dveře, nábytek, oddělení pracovních zón)	kpl	1,000		
16	K	784	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	788,500		
17	K	HZS	HZS2492	Přesun regálů na knihy a nábytku (5 ks válenda, 6 ks skříní, 8 ks regálů rozměr 2000x2100x35, židle 6 ks, kanc. stoly 9 ks, vystěhování obsahu regálů zabezpečuje uživatel)	ks	1,000		
	D		998	Přesun hmot				
18	K	011		Přesun nátěrových hmot komplet ruční pro budovy v do 24 m	soub.	1,000		

	D		741	741 Elektromontáže			
19	K	712		Demontáž nefunkčního světelného kabelového rozvodu knihovny	m	2,000	
20	K			Montáž kabelového rozvodu CYKY 1,5 mm	m	4,500	
21	K			Demontáž a zpětná montáž stávajících zářivkových svítidel přisazených s lesklou mřížkou MODUS F254ALDP chodba - z důvodu výměny světelného kabelového rozvodu	ks	1,000	
22	K			Dodávka a montáž vypínač nástěnný - jednopólový (vše komplet - strojek, rámeček, kryt, podružný materiál)	ks	1,000	
23	K			Dodávka a montáž dvouzásuvky (vše komplet - zásuvka, rámeček, kryt, podružný materiál)	ks	1,000	
24	K		743311200	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 40mm s víčkem včetně materiálu	m	5,000	
			731	Ústřední vytápění			
25	K		734300812	Demontáž ventilu ÚV do DN 25	ks	12,000	
26	K		734221511	Ventil závitový čtyřcestný přímý G1/2 x 16 jednobodové připojení s termostatickým ventilem	soubor	12,000	
			767	Konstrukce zámečnické			
27			767996701	Demontáž atypických zámečnických prvků řezáním do hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	20,000	
28			R767995114	Úprava mříže přivařením 4 ks ocel plochá o rozměru 120x60x4mm	soubor	1,000	
29			767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kg	20,000	
30				Ukotvení dřevěné předstěny k zděným příčkám včetně kotvicích prvků	soubor	1,000	

CENA CELKEM BEZ DPH	131 807,00
DPH 21 %	27679,47
CENA CELKEM vč. DPH	159 486,47

T004/17V/00027907:PS 0503 - Oprava maleb, podlah a ústředního vytápění, 6440-0503-2017-24

do 12.9.,2017 - 10.00