

## K+V\_ Stavební rozpočet

Název stavby: <b>Obnova kanaliz.a vodovodu Milevsko - II.et.</b>	Doba výstavby	Objednatel: Město Milevsko, nám. E.Beneše 4
Druh stavby: II. ETAPA	Začátek výstav 20.10.2015	Projektant: Baloun, PK Písek
Lokalita: Švermova ul. a Na Pankrací, Milevsko 399 01	Konec výstavby:	Zhotovitel: Nabídková cena
JKSO: 827	Zpracováno dn 20.10.2015	Zpracoval: Hermochová

Č	Obj	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
<b>Stoka A - kanalizace splašková ul.Svermova-výměna</b>							<b>96 367,39</b>	<b>79 385,57</b>	<b>175 752,96</b>	<b>99,57</b>	
<b>11 Přípravné a přidružené práce</b>							<b>279,42</b>	<b>3 595,58</b>	<b>3 875,00</b>	<b>13,11</b>	
1	01	113107122R0	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	31,25	35,00	0,00	1 093,75	1 093,75	0,24	7,34
2	01	113107142R0	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	31,25	65,00	0,00	2 031,25	2 031,25	0,18	5,66
3	01	119001421R0	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	3,00	250,00	279,42	470,58	750,00	0,04	0,11
<b>13 Hloubené vykopávky</b>							<b>212,78</b>	<b>16 405,32</b>	<b>16 618,10</b>	<b>0,11</b>	
4	01	130001101R0	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	2,00	250,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
5	01	139601103R0	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	7,17	650,00	0,00	4 660,50	4 660,50	0,00	0,00
6	01	132201201R0	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 - 30%	m3	11,16	165,00	0,00	1 841,40	1 841,40	0,00	0,00
7	01	132201209R0	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	11,16	5,00	0,00	55,80	55,80	0,00	0,00
8	01	132301201R0	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 100 m3 - 40%	m3	14,88	225,00	0,00	3 348,00	3 348,00	0,00	0,00
9	01	132301209R0	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	14,88	5,00	0,00	74,40	74,40	0,00	0,00
10	01	132401201R0	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5 - 30%	m3	11,16	550,00	212,78	5 925,22	6 138,00	0,01	0,11
<b>15 Roubení</b>							<b>214,00</b>	<b>1 978,00</b>	<b>2 192,00</b>	<b>0,05</b>	
11	01	151101101R0	Pažení a rozeprání stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	54,80	35,00	214,00	1 704,00	1 918,00	0,00	0,05
12	01	151101111R0	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	54,80	5,00	0,00	274,00	274,00	0,00	0,00
<b>16 Přemístění výkopku</b>							<b>0,00</b>	<b>5 293,14</b>	<b>5 293,14</b>	<b>0,00</b>	
13	01	161101101R0	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	26,04	25,00	0,00	651,00	651,00	0,00	0,00
14	01	161101501R0	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 nošením	m3	7,17	150,00	0,00	1 075,50	1 075,50	0,00	0,00
15	01	162601102R0	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	26,04	72,00	0,00	1 874,88	1 874,88	0,00	0,00
16	01	162601152R0	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 5000 m	m3	18,33	72,00	0,00	1 319,76	1 319,76	0,00	0,00
17	01	161101151R0	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	14,88	25,00	0,00	372,00	372,00	0,00	0,00
<b>17 Konstrukce ze zemin</b>							<b>3 911,42</b>	<b>4 263,08</b>	<b>8 174,50</b>	<b>71,22</b>	
18	01	171201201R0	Uložení sypaniny na skládku	m3	44,37	10,00	0,00	443,70	443,70	0,00	0,00
19	01	175100020RA	Obsyp potrubí štěrkopískem	m3	9,80	512,00	2 431,80	2 585,80	5 017,60	1,67	16,37
20	01	631581000R0	Násyp recyklovaným materiálem	m3	25,84	105,00	1 479,62	1 233,58	2 713,20	2,12	54,86
<b>18 Povrchové úpravy terénu</b>							<b>0,00</b>	<b>247,50</b>	<b>247,50</b>	<b>0,00</b>	
21	01	181201102R0	Úprava pláně v násypch v hor. 1-4, se zhutněním	m2	22,50	11,00	0,00	247,50	247,50	0,00	0,00
<b>21 Úprava podloží a základové spáry</b>							<b>0,00</b>	<b>337,50</b>	<b>337,50</b>	<b>0,00</b>	
22	01	215901101R0	Zhutnění podloží z hornin soudržných i nesoudr. - pod násypy	m2	22,50	15,00	0,00	337,50	337,50	0,00	0,00
<b>45 Podkladní a vedlejší konstrukce (inženýr. stavby kromě vozovek a železnič. svršku)</b>							<b>17 269,20</b>	<b>8 513,98</b>	<b>25 783,18</b>	<b>7,49</b>	
23	01	451573111R0	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	2,43	676,00	1 093,93	548,75	1 642,68	1,89	4,60
24	01	452112111R0	Osazení beton. prstenců pod mříže a poklopy, výšky do100 mm	kus	60,00	250,00	7 034,77	7 965,23	15 000,00	0,01	0,42
25	01	59224174.A	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/40/120	kus	20,20	133,00	2 686,60	0,00	2 686,60	0,02	0,48
26	01	59224175	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/60/120	kus	20,20	146,00	2 949,20	0,00	2 949,20	0,04	0,79
27	01	59224176	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/80/120	kus	10,10	163,00	1 646,30	0,00	1 646,30	0,05	0,52

28	01	59224177	Prstenek vyrovnávací TBW-Q 625/100/120	kus	10,10	184,00	1 858,40	0,00	1 858,40	0,07	0,69
		<b>87</b>	<b>Potrubí z trub z plastických hmot, skleněných a čedičových</b>				<b>28 744,27</b>	<b>2 244,74</b>	<b>30 989,01</b>		<b>0,23</b>
29	01	8711111107R0	M.plast.potrubí ve výkopu na gum.těsnění DN 400 mm	m	15,00	150,00	5,26	2 244,74	2 250,00	0,00	0,00
30	01	28611450VD	Potrubí kanalizační žebrované 450/400 SN 16 Ultra rib 2	m	15,23	1 887,00	28 739,01	0,00	28 739,01	0,02	0,23
		<b>89</b>	<b>Ostatní konstrukce</b>				<b>28 662,73</b>	<b>12 652,27</b>	<b>41 315,00</b>		<b>1,79</b>
31	01	899104111R0	Osazení poklopu s rámem nad 150 kg	kus	10,00	350,00	38,73	3 461,27	3 500,00	0,01	0,07
32	01	899001101VD	Napojení potrubí se stávající šachtou	kus	2,00	2 500,00	2 942,04	2 057,96	5 000,00	0,00	0,00
33	01	899109002VD	Montáž vyhledávacího vodiče na potrubí	m	20,00	15,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
34	01	34140846	vodič izolovaný s Cu jádrem H07V-R 10mm2	m	20,00	15,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
35	01	892591111R0	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 400, vodou	m	15,00	85,00	191,11	1 083,89	1 275,00	0,00	0,00
36	01	892593111R0	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 400, vodou	sada	1,00	4 000,00	650,85	3 349,15	4 000,00	0,00	0,00
37	01	900 RT2	HZS - pomocné práce při montáži kanalizace	hod	16,00	150,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
38	01	55244602VD	Poklop litin.šacht.BEGU 600 D400 s rámem,s větráním, logo města, zajištění	kus	10,00	2 454,00	24 540,00	0,00	24 540,00	0,17	1,72
		<b>91</b>	<b>Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch</b>				<b>1 688,38</b>	<b>861,62</b>	<b>2 550,00</b>		<b>1,28</b>
39	01	919735112R0	Řezání stávajícího živichného krytu tl. 5 - 10 cm	m	30,00	85,00	1 688,38	861,62	2 550,00	0,04	1,28
		<b>94</b>	<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>182,81</b>	<b>484,44</b>	<b>667,25</b>		<b>0,27</b>
40	01	941955201R0	Lešení lehké pomocné,šachta pl.do 6 m2, H do 1,5 m	m2	7,85	85,00	182,81	484,44	667,25	0,03	0,27
		<b>95</b>	<b>Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb</b>				<b>15 029,92</b>	<b>15 265,08</b>	<b>30 295,00</b>		<b>0,43</b>
41	01	959904113VD	Očištění stěn a dna tlakovou vodou šachet	m2	73,00	65,00	248,58	4 496,42	4 745,00	0,00	0,00
42	01	959904391VD	Dočištění stěn a dna šachet ocelovými kartáči	m2	73,00	50,00	221,23	3 428,77	3 650,00	0,00	0,00
43	01	959451071VD	Vyspravení povrchu stěn a dna šachet Tegalitem	m2	73,00	300,00	14 560,11	7 339,89	21 900,00	0,01	0,43
		<b>96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>171,04</b>	<b>4 414,96</b>	<b>4 586,00</b>		<b>2,94</b>
44	01	969021131R0	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300 mm	m	15,00	150,00	168,09	2 081,91	2 250,00	0,09	1,40
45	01	967043111R0	Odsekání vrstvy betonu na konstrukci tl. do 15 cm - u stávajících šachet	m2	5,84	400,00	2,95	2 333,05	2 336,00	0,26	1,54
		<b>97</b>	<b>Prorážení otvorů a ostatní bourací práce</b>				<b>1,42</b>	<b>1 298,58</b>	<b>1 300,00</b>		<b>0,64</b>
46	01	976085211R0	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,3 m2	kus	10,00	100,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,02	0,24
47	01	971100031RA	Vybourání otvorů ve zdech betonových	m2	1,20	250,00	1,42	298,58	300,00	0,33	0,40
		<b>H27</b>	<b>Vedení trubní dálková a přípojná</b>				<b>0,00</b>	<b>828,80</b>	<b>828,80</b>		<b>0,00</b>
48	01	998276101R0	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	82,88	10,00	0,00	828,80	828,80	0,00	0,00
		<b>S0</b>	<b>Přesuny sutí</b>				<b>0,00</b>	<b>700,98</b>	<b>700,98</b>		<b>0,00</b>
49	01	979084216R0	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	16,69	42,00	0,00	700,98	700,98	0,00	0,00
		<b>11</b>	<b>Stoka B - splašková kanal. Na Pankraci - výměna</b>				<b>258 992,65</b>	<b>373 496,73</b>	<b>632 489,38</b>		<b>807,46</b>
			<b>Přípravné a přidružené práce</b>				<b>945,55</b>	<b>16 727,45</b>	<b>17 673,00</b>		<b>62,83</b>
50	02	119001411R0	Dočasné zajištění potrubí ve výkopu do DN 200 mm	m	6,00	250,00	526,42	973,58	1 500,00	0,01	0,07
51	02	119001421R0	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	4,50	250,00	419,13	705,87	1 125,00	0,04	0,17
52	02	113107122R0	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	150,48	35,00	0,00	5 266,80	5 266,80	0,24	35,36
53	02	113107142R0	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	150,48	65,00	0,00	9 781,20	9 781,20	0,18	27,24
		<b>13</b>	<b>Hloubené vykopávky</b>				<b>1 959,10</b>	<b>113 017,60</b>	<b>114 976,70</b>		<b>1,03</b>
54	02	130001101R0	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	10,50	250,00	0,00	2 625,00	2 625,00	0,00	0,00
55	02	132201202R0	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3	m3	102,75	165,00	0,00	16 953,75	16 953,75	0,00	0,00
56	02	132201209R0	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	102,75	5,00	0,00	513,75	513,75	0,00	0,00
57	02	132301202R0	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3	m3	136,99	225,00	0,00	30 822,75	30 822,75	0,00	0,00
58	02	132301209R0	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	136,99	5,00	0,00	684,95	684,95	0,00	0,00
59	02	132401201R0	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5	m3	102,75	550,00	1 959,10	54 553,40	56 512,50	0,01	1,03
60	02	139601103R0	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	10,56	650,00	0,00	6 864,00	6 864,00	0,00	0,00
		<b>15</b>	<b>Roubení</b>				<b>3 532,47</b>	<b>51 015,53</b>	<b>54 548,00</b>		<b>0,47</b>
61	02	151101102R0	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m	m2	545,48	80,00	3 532,47	40 105,93	43 638,40	0,00	0,47
62	02	151101112R0	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	545,48	20,00	0,00	10 909,60	10 909,60	0,00	0,00

<b>16</b>	<b>Přemístění výkopku</b>					<b>0,00</b>	<b>31 284,85</b>	<b>31 284,85</b>		<b>0,00</b>	
63	02	161101102R0	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	119,87	25,00	0,00	2 996,75	2 996,75	0,00	0,00
64	02	162601102R0	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	239,74	72,00	0,00	17 261,28	17 261,28	0,00	0,00
65	02	161101151R0	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	51,38	25,00	0,00	1 284,50	1 284,50	0,00	0,00
66	02	162601152R0	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 5000 m	m3	113,31	72,00	0,00	8 158,32	8 158,32	0,00	0,00
67	02	161101501R0	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 nošením	m3	10,56	150,00	0,00	1 584,00	1 584,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>Konstrukce ze zemin</b>						<b>33 311,48</b>	<b>35 754,43</b>	<b>69 065,91</b>		<b>646,73</b>
68	02	171201201R0	Uložení sypaniny na skládku	m3	353,05	10,00	0,00	3 530,50	3 530,50	0,00	0,00
69	02	175100020RAI	Obsyp potrubí štěrkopískem	m3	78,13	512,00	19 387,37	20 615,19	40 002,56	1,67	130,48
70	02	631581000R0	Násyp recyklovaným materiálem	m3	243,17	105,00	13 924,11	11 608,74	25 532,85	2,12	516,25
<b>18</b>	<b>Povrchové úpravy terénu</b>						<b>0,00</b>	<b>1 655,28</b>	<b>1 655,28</b>		<b>0,00</b>
71	02	181201102R0	Úprava pláně v násypch v hor. 1-4, se zhuštěním	m2	150,48	11,00	0,00	1 655,28	1 655,28	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Úprava podloží a základové spáry</b>						<b>0,00</b>	<b>2 257,20</b>	<b>2 257,20</b>		<b>0,00</b>
72	02	215901101R0	Zhuštění podloží z hornin soudrž.i nesoudrž.pod násypy	m2	150,48	15,00	0,00	2 257,20	2 257,20	0,00	0,00
<b>45</b>	<b>Podkladní a vedlejší konstrukce (inženýr. stavby kromě vozovek a železnič. svršku)</b>						<b>20 545,38</b>	<b>12 630,95</b>	<b>33 176,33</b>		<b>60,33</b>
73	02	451573111R0	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	30,07	676,00	13 536,83	6 790,49	20 327,32	1,89	56,86
74	02	452112111R0	Osazení beton. prstenců pod poklapy nebo mříže, výšky do100 mm	kus	12,00	250,00	1 406,95	1 593,05	3 000,00	0,01	0,08
75	02	59224175	Prsteneč vyrovnávcí TBW-Q 625/60/120	kus	4,04	146,00	589,84	0,00	589,84	0,04	0,16
76	02	59224176	Prsteneč vyrovnávcí TBW-Q 625/80/120	kus	5,05	163,00	823,15	0,00	823,15	0,05	0,26
77	02	59224177	Prsteneč vyrovnávcí TBW-Q 625/100/120	kus	3,03	184,00	557,52	0,00	557,52	0,07	0,21
78	02	452313131R0	Bloky pro potrubí z betonu B 12,5 - pod odbočky	m3	1,15	2 150,00	2 160,76	311,74	2 472,50	2,36	2,71
79	02	452353101R0	Bednění bloků pod potrubí	m2	10,20	530,00	1 470,33	3 935,67	5 406,00	0,01	0,05
<b>87</b>	<b>Potrubí z trub z plastických hmot, skleněných a čedičových</b>						<b>148 532,15</b>	<b>15 684,39</b>	<b>164 216,54</b>		<b>1,18</b>
80	02	871111104R0	M.plast.potrubí ve výkopu na gum.těsnění DN 300 mm	m	125,40	95,00	42,04	11 870,96	11 913,00	0,00	0,00
81	02	28611335VD	Potrubí kanalizační žebrované 335/300 SN 16 Ultra rib 2	m	126,56	1 083,00	137 064,48	0,00	137 064,48	0,01	1,10
82	02	877373121R0	Montáž tvarovek odboč. z PVC gumový kroužek DN 300	kus	11,00	350,00	36,57	3 813,43	3 850,00	0,00	0,00
83	02	28651785VD	Odbočka kanalizační 300/150 UR/KG/45°	kus	10,93	1 042,00	11 389,06	0,00	11 389,06	0,01	0,08
<b>89</b>	<b>Ostatní konstrukce</b>						<b>34 476,22</b>	<b>58 118,73</b>	<b>92 594,95</b>		<b>12,04</b>
84	02	894411121R0	Zřízení šachet z dílců, dno B 30, potrubí DN 300	kus	3,00	12 450,00	11 275,87	26 074,13	37 350,00	2,12	6,37
85	02	59224150	Skruž TBS-Q 1000/250/120 SP	kus	2,02	573,00	1 157,46	0,00	1 157,46	0,25	0,51
86	02	59224152	Skruž TBS-Q 1000/500/120/SP	kus	1,01	906,00	915,06	0,00	915,06	0,52	0,53
87	02	59224154	Skruž TBS-Q 1000/1000/120 SP	kus	2,02	1 526,00	3 082,52	0,00	3 082,52	1,04	2,09
88	02	59224167	Skruž přechodová TBR-Q 625/600/120/SP (SL)	kus	3,03	1 047,00	3 172,41	0,00	3 172,41	0,61	1,85
89	02	894118001R0	Příplatek za dalších 0,60 m výšky vstupu	kus	4,00	1 200,00	551,71	4 248,29	4 800,00	0,04	0,15
90	02	899104111R0	Osazení poklapy s rámem nad 150 kg	kus	3,00	350,00	11,62	1 038,38	1 050,00	0,01	0,02
91	02	899001101VD	Napojení potrubí se stávající kanal.šachtou	kus	1,00	2 500,00	1 471,02	1 028,98	2 500,00	0,00	0,00
92	02	899109002VD	Montáž vyhledávacího vodiče na potrubí	m	140,30	15,00	616,68	1 487,82	2 104,50	0,00	0,00
93	02	892581111R0	Zkouška těsností kanalizace DN do 300, vodou	m	125,40	65,00	843,96	7 307,04	8 151,00	0,00	0,00
94	02	892583111R0	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 300, vodou	sada	2,00	3 000,00	844,13	5 155,87	6 000,00	0,00	0,00
95	02	892916111R0	Utěsnění přípojek do DN 200 při zkoušce kanal.	sada	11,00	200,00	921,78	1 278,22	2 200,00	0,00	0,00
96	02	900 RT2	HZS - pomocné práce při montáži kanalizace	hod	70,00	150,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00
97	02	34140846	Vodič izolovaný s Cu jádrem 10mm2	m	150,00	15,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,01
98	02	55244602VD	Poklop litin.šacht.BEGU 600 D400 s rámem,s větráním, logo města, zajištění	kus	3,00	2 454,00	7 362,00	0,00	7 362,00	0,17	0,52
<b>91</b>	<b>Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch</b>						<b>14 283,69</b>	<b>7 289,31</b>	<b>21 573,00</b>		<b>10,80</b>
99	02	919735112R0	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	253,80	85,00	14 283,69	7 289,31	21 573,00	0,04	10,80
<b>96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>						<b>1 405,19</b>	<b>17 404,81</b>	<b>18 810,00</b>		<b>11,66</b>
100	02	969021131R0	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300 mm	m	125,40	150,00	1 405,19	17 404,81	18 810,00	0,09	11,66
<b>97</b>	<b>Prorážení otvorů a ostatní bourací práce</b>						<b>1,42</b>	<b>298,58</b>	<b>300,00</b>		<b>0,40</b>

101 02	971100031RA	Vybourání otvorů ve zdech betonových - napojení na st.Š	m2	1,20	250,00	1,42	298,58	300,00	0,33	0,40
	<b>H27</b>	<b>Vedení trubní dálková a přípojná</b>				<b>0,00</b>	<b>7 217,70</b>	<b>7 217,70</b>		<b>0,00</b>
102 02	998276101R0	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	721,77	10,00	0,00	7 217,70	7 217,70	0,00	0,00
	<b>S0</b>	<b>Přesuny sutí</b>				<b>0,00</b>	<b>3 139,92</b>	<b>3 139,92</b>		<b>0,00</b>
103 02	979084216R0	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	74,76	42,00	0,00	3 139,92	3 139,92	0,00	0,00
		<b>Stoka B - kanal. přípoj. uliční Na Pankraci</b>				<b>116 147,10</b>	<b>257 224,65</b>	<b>373 371,75</b>		<b>512,62</b>
	<b>11</b>	<b>Přípravné a přidružené práce</b>				<b>1 657,08</b>	<b>14 290,92</b>	<b>15 948,00</b>		<b>48,19</b>
104 02.1	119001411R0	Dočasné zajištění betonového potrubí do DN 200 mm	m	3,60	250,00	315,85	584,15	900,00	0,01	0,04
105 02.1	119001421R0	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	14,40	250,00	1 341,23	2 258,77	3 600,00	0,04	0,53
106 02.1	113107122R0	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	114,48	35,00	0,00	4 006,80	4 006,80	0,24	26,90
107 02.1	113107142R0	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	114,48	65,00	0,00	7 441,20	7 441,20	0,18	20,72
	<b>13</b>	<b>Hloubené vykopávky</b>				<b>1 301,68</b>	<b>76 238,32</b>	<b>77 540,00</b>		<b>0,68</b>
108 02.1	130001101R0	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	5,00	250,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00
109 02.1	132201202R0	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3	m3	68,27	165,00	0,00	11 264,55	11 264,55	0,00	0,00
110 02.1	132201209R0	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	68,27	5,00	0,00	341,35	341,35	0,00	0,00
111 02.1	132301202R0	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3	m3	91,02	225,00	0,00	20 479,50	20 479,50	0,00	0,00
112 02.1	132301209R0	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	91,02	5,00	0,00	455,10	455,10	0,00	0,00
113 02.1	132401201R0	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5	m3	68,27	550,00	1 301,68	36 246,82	37 548,50	0,01	0,68
114 02.1	139601103R0	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	9,54	650,00	0,00	6 201,00	6 201,00	0,00	0,00
	<b>15</b>	<b>Roubení</b>				<b>1 996,52</b>	<b>28 833,48</b>	<b>30 830,00</b>		<b>0,27</b>
115 02.1	151101102R0	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m	m2	308,30	80,00	1 996,52	22 667,48	24 664,00	0,00	0,27
116 02.1	151101112R0	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	308,30	20,00	0,00	6 166,00	6 166,00	0,00	0,00
	<b>16</b>	<b>Přemístění výkopku</b>				<b>0,00</b>	<b>22 296,38</b>	<b>22 296,38</b>		<b>0,00</b>
117 02.1	161101101R0	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	79,64	25,00	0,00	1 991,00	1 991,00	0,00	0,00
118 02.1	162601102R0	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	159,28	72,00	0,00	11 468,16	11 468,16	0,00	0,00
119 02.1	161101151R0	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	34,14	25,00	0,00	853,50	853,50	0,00	0,00
120 02.1	162601152R0	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 5000 m	m3	91,01	72,00	0,00	6 552,72	6 552,72	0,00	0,00
121 02.1	161101501R0	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 nošením	m3	9,54	150,00	0,00	1 431,00	1 431,00	0,00	0,00
	<b>17</b>	<b>Konstrukce ze zemín</b>				<b>21 552,65</b>	<b>23 179,74</b>	<b>44 732,39</b>		<b>411,13</b>
122 02.1	171201201R0	Uložení sypaniny na skládku	m3	227,55	10,00	0,00	2 275,50	2 275,50	0,00	0,00
123 02.1	175100020RA	Obsyp potrubí štěrkopískem	m3	51,52	512,00	12 784,30	13 593,94	26 378,24	1,67	86,04
124 02.1	631581000R0	Násyp recyklovaným materiálem	m3	153,13	105,00	8 768,35	7 310,30	16 078,65	2,12	325,09
	<b>18</b>	<b>Povrchové úpravy terénu</b>				<b>0,00</b>	<b>1 259,28</b>	<b>1 259,28</b>		<b>0,00</b>
125 02.1	181201102R0	Úprava pláně v násypch v hor. 1-4, se zhutněním	m2	114,48	11,00	0,00	1 259,28	1 259,28	0,00	0,00
	<b>21</b>	<b>Úprava podloží a základové spáry</b>				<b>0,00</b>	<b>1 717,20</b>	<b>1 717,20</b>		<b>0,00</b>
126 02.1	215901101R0	Zhutnění podloží z hornin soudrž.i nesoudrž.pod násypy	m2	114,48	15,00	0,00	1 717,20	1 717,20	0,00	0,00
	<b>45</b>	<b>Podkladní a vedlejší konstrukce (inženýr. stavby kromě vozovek a železnič. svršku)</b>				<b>11 602,74</b>	<b>8 917,66</b>	<b>20 520,40</b>		<b>43,82</b>
127 02.1	451573111R0	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	22,90	676,00	10 309,06	5 171,34	15 480,40	1,89	43,30
128 02.1	311320099R0	Podkladní bloky 30/30 výška 20 cm	kus	12,00	420,00	1 293,68	3 746,32	5 040,00	0,04	0,52
	<b>721</b>	<b>Vnitřní kanalizace</b>				<b>991,37</b>	<b>308,63</b>	<b>1 300,00</b>		<b>0,08</b>
129 02.1	721242111RT	Lapač sřešních splavenin PP HL660 DN 100	kus	1,00	986,00	824,84	161,16	986,00	0,07	0,07
130 02.1	721176242R0	Potrubí KG dešťové (svislé) DN 100 x 3,2 mm	m	1,00	152,00	81,32	70,68	152,00	0,00	0,00
131 02.1	721176243R0	Potrubí KG dešťové (svislé) DN 125 x 3,2 mm	m	1,00	162,00	85,21	76,79	162,00	0,00	0,00
	<b>87</b>	<b>Potrubí z trub z plastických hmot, skleněných a čedičových</b>				<b>50 312,54</b>	<b>28 176,16</b>	<b>78 488,70</b>		<b>0,32</b>
132 02.1	871111101R0	M.plast.potrubí ve výkopu na gum.těsnění DN 150 mm	m	98,00	55,00	19,38	5 370,62	5 390,00	0,00	0,00
133 02.1	28614544	Trubka kanalizační PP MASTER SN 8 DN 150/1000	kus	107,80	388,00	41 826,40	0,00	41 826,40	0,00	0,31
134 02.1	871112101R0	Přir.za spoj plast.potrubí na gum.těsn.DN 150 mm	kus	36,00	65,00	12,59	2 327,41	2 340,00	0,00	0,00
135 02.1	877353121R0	Montáž tvarovek odboč. z PVC gumový kroužek DN 200	kus	1,00	350,00	2,74	347,26	350,00	0,00	0,00

136	02.1	877313123R0	Montáž tvarovek jednoos. z PVC gum. kroužek DN 150	kus	5,00	250,00	7,80	1 242,20	1 250,00	0,00	0,00
137	02.1	28654599	Koleno kanalizační PP MASTER DN 150/30°	kus	2,19	122,00	267,18	0,00	267,18	0,00	0,00
138	02.1	28654565	Odbočka kanalizační PP MASTER DN 150/150 45°	kus	1,09	394,00	429,46	0,00	429,46	0,00	0,00
139	02.1	28654624	Přesuvka kanalizační PP MASTER DN 150 L=180 mm	kus	1,09	200,00	218,00	0,00	218,00	0,00	0,00
140	02.1	28654630	Redukce kanalizační PP MASTER DN 150/100 mm	kus	1,09	119,00	129,71	0,00	129,71	0,00	0,00
141	02.1	28654631	Redukce kanalizační PP MASTER DN 150/125 mm	kus	1,09	255,00	277,95	0,00	277,95	0,00	0,00
142	02.1	870350012VD	Samostat.přípojka kanal.splaš. z trub PVC hrdl. DN 150 hl.do 2,5 m vč. napoj	m	9,00	1 150,00	6 004,93	4 345,07	10 350,00	0,00	0,00
143	02.1	870350015VD	Odstranění stávajícího potrubí v zemi s odvozem na skládku	m	104,40	150,00	1 116,40	14 543,60	15 660,00	0,00	0,00
<b>89</b>			<b>Ostatní konstrukce</b>				<b>15 994,43</b>	<b>38 860,57</b>	<b>54 855,00</b>		<b>0,01</b>
144	02.1	899100917VD	Propojení potrubí se stávajícím potr. nebo šachtou	kus	13,00	2 500,00	12 092,91	20 407,09	32 500,00	0,00	0,00
145	02.1	899109002VD	Montáž vyhledávacího vodiče na potrubí	m	111,00	15,00	487,89	1 177,11	1 665,00	0,00	0,00
146	02.1	34140846	Vodič izolovaný s Cu jádrem 10mm2	m	120,00	15,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,01
147	02.1	892571111R0	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	98,00	55,00	347,63	5 042,37	5 390,00	0,00	0,00
148	02.1	892573111R0	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 200, vodou	sada	6,00	1 500,00	1 266,00	7 734,00	9 000,00	0,00	0,00
149	02.1	900 RT2	HZS - pomocné práce při montáži kanalizace	hod	30,00	150,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
<b>91</b>			<b>Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch</b>				<b>10 738,09</b>	<b>5 479,91</b>	<b>16 218,00</b>		<b>8,12</b>
150	02.1	919735112R0	Řezání stávajícího živličného krytu tl. 5 - 10 cm	m	190,80	85,00	10 738,09	5 479,91	16 218,00	0,04	8,12
<b>H27</b>			<b>Vedení trubní dálková a přípojná</b>				<b>0,00</b>	<b>5 642,00</b>	<b>5 642,00</b>		<b>0,00</b>
151	02.1	998276101R0	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	564,20	10,00	0,00	5 642,00	5 642,00	0,00	0,00
<b>S0</b>			<b>Přesuny sutí</b>				<b>0,00</b>	<b>2 024,40</b>	<b>2 024,40</b>		<b>0,00</b>
152	02.1	979084216R0	Vodorovná doprava výbour. hmot po suchu do 5 km	t	48,20	42,00	0,00	2 024,40	2 024,40	0,00	0,00
<b>11</b>			<b>Rozvod C - vodovod výměna - Na Pankraci</b>				<b>181 162,48</b>	<b>309 044,33</b>	<b>490 206,81</b>		<b>796,76</b>
<b>11</b>			<b>Přípravné a přidružené práce</b>				<b>0,00</b>	<b>18 840,00</b>	<b>18 840,00</b>		<b>78,37</b>
153	03	113107122R0	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	188,40	35,00	0,00	6 594,00	6 594,00	0,24	44,27
154	03	113107142R0	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	188,40	65,00	0,00	12 246,00	12 246,00	0,18	34,10
<b>13</b>			<b>Hloubené výkopávky</b>				<b>1 842,41</b>	<b>111 292,39</b>	<b>113 134,80</b>		<b>0,97</b>
155	03	132201202R0	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3	m3	96,63	165,00	0,00	15 943,95	15 943,95	0,00	0,00
156	03	132201209R0	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	96,63	5,00	0,00	483,15	483,15	0,00	0,00
157	03	132301202R0	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3	m3	128,84	225,00	0,00	28 989,00	28 989,00	0,00	0,00
158	03	132301209R0	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	128,84	5,00	0,00	644,20	644,20	0,00	0,00
159	03	132401201R0	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5	m3	96,63	550,00	1 842,41	51 304,09	53 146,50	0,01	0,97
160	03	139601103R0	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	19,12	650,00	0,00	12 428,00	12 428,00	0,00	0,00
161	03	130001101R0	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	6,00	250,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
<b>15</b>			<b>Roubení</b>				<b>2 057,63</b>	<b>19 019,17</b>	<b>21 076,80</b>		<b>0,52</b>
162	03	151101101R0	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	526,92	35,00	2 057,63	16 384,57	18 442,20	0,00	0,52
163	03	151101111R0	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	526,92	5,00	0,00	2 634,60	2 634,60	0,00	0,00
<b>16</b>			<b>Přemístění výkopku</b>				<b>0,00</b>	<b>31 758,71</b>	<b>31 758,71</b>		<b>0,00</b>
164	03	161101101R0	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	124,01	25,00	0,00	3 100,25	3 100,25	0,00	0,00
165	03	162601102R0	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	244,59	72,00	0,00	17 610,48	17 610,48	0,00	0,00
166	03	161101151R0	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	70,86	25,00	0,00	1 771,50	1 771,50	0,00	0,00
167	03	162601152R0	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 5000 m	m3	128,84	72,00	0,00	9 276,48	9 276,48	0,00	0,00
<b>17</b>			<b>Konstrukce ze zemin</b>				<b>28 805,74</b>	<b>30 648,35</b>	<b>59 454,09</b>		<b>642,40</b>
168	03	171201201R0	Uložení sypaniny na skládku	m3	341,22	10,00	0,00	3 412,20	3 412,20	0,00	0,00
169	03	175100020RAI	Obsyp potrubí šterkopískem	m3	56,52	512,00	14 025,01	14 913,23	28 938,24	1,67	94,39
170	03	631581000R0	Násyp recyklovaným materiálem	m3	258,13	105,00	14 780,73	12 322,92	27 103,65	2,12	548,01
<b>18</b>			<b>0</b>				<b>0,00</b>	<b>2 110,02</b>	<b>2 110,02</b>		<b>0,00</b>
171	03	181201102R0	Úprava pláně v násypch v hor. 1-4, se zhutněním	m2	191,82	11,00	0,00	2 110,02	2 110,02	0,00	0,00
<b>21</b>			<b>Úprava podloží a základové spáry</b>				<b>0,00</b>	<b>2 877,30</b>	<b>2 877,30</b>		<b>0,00</b>

172 03	215901101R0	Zhutnění podloží z hornin soudrž.i nesoudrž.pod násypy	m2	191,82	15,00	0,00	2 877,30	2 877,30	0,00	0,00
	<b>45</b>	<b>Podkladní a vedlejší konstrukce (inženýr. stavby kromě vozovek a železnič. svršku)</b>					<b>17 664,96</b>	<b>12 091,56</b>	<b>29 756,52</b>	<b>58,41</b>
173 03	451573111R0	Lože pod potrubí ze šterkopísku do 63 mm	m3	28,57	676,00	12 861,57	6 451,75	19 313,32	1,89	54,03
174 03	452312131R0	Sedlové lože pod potrubí z betonu B 12,5	m3	1,84	2 150,00	3 395,04	560,96	3 956,00	2,36	4,33
175 03	452351101R0	Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí	m2	12,24	530,00	1 408,35	5 078,85	6 487,20	0,00	0,05
	<b>87</b>	<b>Potrubí z trub z plastických hmot, skleněných a čedičových</b>					<b>56 979,60</b>	<b>7 065,00</b>	<b>64 044,60</b>	<b>0,28</b>
176 03	871251121R0	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu 110 mm	m	157,00	45,00	0,00	7 065,00	7 065,00	0,00	0,00
177 03	280000103216	Šoupátko pro domovní přípojky s vnějším a vnitřím závitem a integrovaným ISO	kus	14,00	2 661,00	37 254,00	0,00	37 254,00	0,00	0,04
178 03	313000103216	Rohový ventil pro domovní přípojky s výstupem ISO pro potrubí z PE	kus	1,00	2 823,00	2 823,00	0,00	2 823,00	0,00	0,00
179 03	28613810	Trubka tlaková PE HD (IPE) d 90 x 5,4 x 6000 mm	kus	28,60	591,00	16 902,60	0,00	16 902,60	0,01	0,24
	<b>89</b>	<b>Ostatní konstrukce</b>					<b>52 395,01</b>	<b>33 184,52</b>	<b>85 579,53</b>	<b>2,02</b>
180 03	891269111R0	Montáž navrtávacích pasů do DN 100	kus	14,00	750,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00
181 03	891173111R0	Montáž ventilů hlavních pro přípojky DN 32	kus	15,00	250,00	67,32	3 682,68	3 750,00	0,00	0,00
182 03	899401112R0	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	15,00	250,00	1 613,82	2 136,18	3 750,00	0,12	1,77
183 03	42200740	poklop uliční těžký (např.HAWLE typ 1650) - voda	kus	15,00	431,00	6 465,00	0,00	6 465,00	0,01	0,10
184 03	899109001VD	Krytí potrubí výstražnou folií	m	157,00	15,00	0,00	2 355,00	2 355,00	0,00	0,00
185 03	28314140.A	Fólie výstražná š. 330 x 1,2 mm modrá 3,3 m/kg	kg	49,01	2,50	122,53	0,00	122,53	0,00	0,05
186 03	899109002VD	Montáž vyhledávacího vodiče na potrubí	m	161,00	15,00	707,67	1 707,33	2 415,00	0,00	0,00
187 03	34140800.A	Drát Cu měkký d 2,5 mm pro ochr.pospoj	m	170,00	15,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00
188 03	892271111R0	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 90	m	157,00	45,00	245,10	6 819,90	7 065,00	0,00	0,00
189 03	900 RT2	HZS - pomocné práce pro vodovod	hod	32,00	150,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00
190 03	891261111R0	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu do DN 100	kus	2,00	250,00	66,57	433,43	500,00	0,00	0,00
191 03	42293140	Souprava zemní - voda (např. HAWLE typ 9601)	kus	15,00	995,00	14 925,00	0,00	14 925,00	0,00	0,05
192 03	09005416	Pas navrtávací (např.HAKU 90 -5/4" )	kus	14,00	1 112,00	15 568,00	0,00	15 568,00	0,00	0,04
193 03	286900090VD	Koleno PE K 90°	kus	1,00	511,00	511,00	0,00	511,00	0,00	0,00
194 03	286900120VD	Koleno PE K 120°	kus	1,00	611,00	611,00	0,00	611,00	0,00	0,00
195 03	286900016VD	Šoupě uzavírací Š90/PN 16	kus	2,00	3 389,00	6 778,00	0,00	6 778,00	0,00	0,00
196 03	891369111R0	Montáž navrtávacích pasů DN 250	kus	1,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00
197 03	380025005416	Pás navrtávací s uzávěrem 250-5/4" (např. Hawle typ 3800)	kus	1,00	2 164,00	2 164,00	0,00	2 164,00	0,00	0,00
	<b>91</b>	<b>Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch</b>					<b>18 234,49</b>	<b>9 305,51</b>	<b>27 540,00</b>	<b>13,79</b>
198 03	919735112R0	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	324,00	85,00	18 234,49	9 305,51	27 540,00	0,04	13,79
	<b>96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>					<b>3 182,64</b>	<b>20 367,36</b>	<b>23 550,00</b>	<b>0,00</b>
199 03	960011090VD	Odstranění stávajícího vodo potrubí do 250 mm, s odvozem	m	157,00	150,00	3 182,64	20 367,36	23 550,00	0,00	0,00
	<b>H27</b>	<b>Vedení trubní dálková a přípojná</b>					<b>0,00</b>	<b>7 192,90</b>	<b>7 192,90</b>	<b>0,00</b>
200 03	998276101R0	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	719,29	10,00	0,00	7 192,90	7 192,90	0,00	0,00
	<b>S0</b>	<b>Přesuny sutí</b>					<b>0,00</b>	<b>3 291,54</b>	<b>3 291,54</b>	<b>0,00</b>
201 03	979084216R0	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	78,37	42,00	0,00	3 291,54	3 291,54	0,00	0,00
	<b>13</b>	<b>Rozvod C - přípoj.vody uliční Na Pankrací</b>					<b>27 653,44</b>	<b>127 980,62</b>	<b>155 634,06</b>	<b>324,37</b>
		<b>Hloubené vykopávky</b>					<b>822,15</b>	<b>54 446,95</b>	<b>55 269,10</b>	<b>0,43</b>
202 03.1	130001101R0	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	5,00	250,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00
203 03.1	139601103R0	Ruční dočištění výkopu jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	15,00	650,00	0,00	9 750,00	9 750,00	0,00	0,00
204 03.1	132201202R0	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3	m3	43,12	165,00	0,00	7 114,80	7 114,80	0,00	0,00
205 03.1	132201209R0	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	43,12	5,00	0,00	215,60	215,60	0,00	0,00
206 03.1	132301202R0	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3	m3	57,49	225,00	0,00	12 935,25	12 935,25	0,00	0,00
207 03.1	132301209R0	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	57,49	5,00	0,00	287,45	287,45	0,00	0,00
208 03.1	132401201R0	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5	m3	43,12	550,00	822,15	22 893,85	23 716,00	0,01	0,43
	<b>15</b>	<b>Roubení</b>					<b>1 122,46</b>	<b>10 375,14</b>	<b>11 497,60</b>	<b>0,28</b>
209 03.1	151101101R0	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	287,44	35,00	1 122,46	8 937,94	10 060,40	0,00	0,28

201 03.1	151101111R0	Odstranění pažení stěn rýh - příložně - hl. do 2 m	m2	287,44	5,00	0,00	1 437,20	1 437,20	0,00	0,00
<b>16</b>		<b>Přemístění výkopku</b>				<b>0,00</b>	<b>12 812,06</b>	<b>12 812,06</b>		<b>0,00</b>
211 03.1	161101101R0	Vislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	55,34	25,00	0,00	1 383,50	1 383,50	0,00	0,00
212 03.1	162601102R0	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	115,61	72,00	0,00	8 323,92	8 323,92	0,00	0,00
213 03.1	162601152R0	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 5000 m	m3	43,12	72,00	0,00	3 104,64	3 104,64	0,00	0,00
<b>17</b>		<b>Konstrukce ze zemin</b>				<b>5 828,86</b>	<b>7 785,22</b>	<b>13 614,08</b>		<b>39,23</b>
214 03.1	171201201R0	Uložení sypaniny na skládku	m3	158,72	10,00	0,00	1 587,20	1 587,20	0,00	0,00
215 03.1	175100020RAI	Obsyp potrubí štěrkopískem	m3	23,49	512,00	5 828,86	6 198,02	12 026,88	1,67	39,23
<b>18</b>		<b>Povrchové úpravy terénu</b>				<b>0,00</b>	<b>1 760,00</b>	<b>1 760,00</b>		<b>0,00</b>
216 03.1	181201102R0	Úprava pláně v násypch v hor. 1-4, se zhutněním	m2	160,00	11,00	0,00	1 760,00	1 760,00	0,00	0,00
<b>21</b>		<b>Úprava podloží a základové spáry</b>				<b>0,00</b>	<b>1 944,00</b>	<b>1 944,00</b>		<b>0,00</b>
217 03.1	215901101R0	Zhutnění podloží z hornin soudrž.i nesoudrž.pod násypy	m2	129,60	15,00	0,00	1 944,00	1 944,00	0,00	0,00
<b>45</b>		<b>Podkladní a vedlejší konstrukce (inženýr. stavby kromě vozovek a železnič. svršku)</b>				<b>12 360,14</b>	<b>8 548,26</b>	<b>20 908,40</b>		<b>284,37</b>
218 03.1	451573111R0	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	11,75	676,00	5 289,58	2 653,42	7 943,00	1,89	22,22
219 03.1	631581000R0	Násyp recyklovaným materiálem	m3	123,48	105,00	7 070,56	5 894,84	12 965,40	2,12	262,15
<b>87</b>		<b>Potrubí z trub z plastických hmot, skleněných a čedičových</b>				<b>5 321,20</b>	<b>16 817,44</b>	<b>22 138,64</b>		<b>0,03</b>
220 03.1	871161121R0	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu 32 mm	m	55,00	15,00	0,00	825,00	825,00	0,00	0,00
221 03.1	28613521	Trubka (např.ROBUST PIPE) SDR 11 32x3,0 mm voda - návin	m	60,12	72,00	4 328,64	0,00	4 328,64	0,00	0,03
222 03.1	870990011VD	Zavičkování potrubí před další montáží	kus	15,00	100,00	992,56	507,44	1 500,00	0,00	0,00
223 03.1	722131934R0	Propojení dosavad.potrubí závit. DN 32 na PE DN 32	kus	13,00	350,00	0,00	4 550,00	4 550,00	0,00	0,00
224 03.1	28655381	Přechod PE - kov vnější závit 32x5/4"	kus	9,00	115,00	0,00	1 035,00	1 035,00	0,00	0,00
225 03.1	870230110VD	Přípojka vody pro majitele RD trub.polyetylén.D 32, navrtávka	m	9,00	1 100,00	0,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00
<b>89</b>		<b>Ostatní konstrukce</b>				<b>1 712,11</b>	<b>7 133,57</b>	<b>8 845,68</b>		<b>0,03</b>
226 03.1	899109001VD	Krytí potrubí výstražnou folií	m	78,50	15,00	0,00	1 177,50	1 177,50	0,00	0,00
227 03.1	28314140.A	Fólie výstražná š. 330 x 1,2 mm modrá 3,3 m/kg	kg	24,27	2,50	60,68	0,00	60,68	0,00	0,02
228 03.1	899109002VD	Montáž vyhledávacího vodiče na potrubí	m	78,50	15,00	345,04	832,46	1 177,50	0,00	0,00
229 03.1	34140800.A	Drát Cu měkký d 2,5 mm pro ochr.pospoj	m	82,00	15,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00
230 03.1	900 RT2	HZS - pomocné práce pro přípojky vody	hod	20,00	150,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
231 03.1	892271111R0	Tlaková zkouška vodovodního potrubí	m	55,00	40,00	76,39	2 123,61	2 200,00	0,00	0,00
<b>96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>486,52</b>	<b>3 113,48</b>	<b>3 600,00</b>		<b>0,00</b>
232 03.1	960011090VD	Odstranění stávajícího vodo potrubí do 250 mm s odvozem	m	24,00	150,00	486,52	3 113,48	3 600,00	0,00	0,00
<b>H27</b>		<b>Vedení trubní dálková a přípojná</b>				<b>0,00</b>	<b>3 244,50</b>	<b>3 244,50</b>		<b>0,00</b>
233 03.1	998276101R0	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	324,45	10,00	0,00	3 244,50	3 244,50	0,00	0,00
<b>11</b>		<b>Stoka D - kanál.dešť.nová, ul. Švermova</b>				<b>985 106,23</b>	<b>916 240,19</b>	<b>#####</b>		<b>2 071,20</b>
		<b>Přípravné a přidružené práce</b>				<b>1 364,69</b>	<b>40 935,31</b>	<b>42 300,00</b>		<b>160,77</b>
234 04	119001411R0	Dočasné zajištění betonového potrubí do DN 200 mm	m	6,00	250,00	526,42	973,58	1 500,00	0,01	0,07
235 04	119001421R0	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	9,00	250,00	838,27	1 411,73	2 250,00	0,04	0,33
236 04	113107122R0	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drčené tl.20 cm	m2	385,50	35,00	0,00	13 492,50	13 492,50	0,24	90,59
237 04	113107142R0	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	385,50	65,00	0,00	25 057,50	25 057,50	0,18	69,78
<b>13</b>		<b>Hloubené vykopávky</b>				<b>5 230,17</b>	<b>296 098,23</b>	<b>301 328,40</b>		<b>2,74</b>
238 04	132201202R0	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3	m3	274,31	165,00	0,00	45 261,15	45 261,15	0,00	0,00
239 04	132201209R0	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	274,31	5,00	0,00	1 371,55	1 371,55	0,00	0,00
240 04	132301202R0	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3	m3	365,74	225,00	0,00	82 291,50	82 291,50	0,00	0,00
241 04	132301209R0	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	365,74	5,00	0,00	1 828,70	1 828,70	0,00	0,00
242 04	132401201R0	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5	m3	274,31	550,00	5 230,17	145 640,33	150 870,50	0,01	2,74
243 04	130001101R0	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	12,00	250,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
244 04	139601103R0	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	25,70	650,00	0,00	16 705,00	16 705,00	0,00	0,00
<b>15</b>		<b>Roubení</b>				<b>7 841,41</b>	<b>113 244,59</b>	<b>121 086,00</b>		<b>1,04</b>

245 04	151101102R0	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m	m2	1 210,86	80,00	7 841,41	89 027,39	96 868,80	0,00	1,04
246 04	151101112R0	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	1 210,86	20,00	0,00	24 217,20	24 217,20	0,00	0,00
<b>16</b>		<b>Přemístění výkopku</b>				<b>0,00</b>	<b>82 969,07</b>	<b>82 969,07</b>		<b>0,00</b>
247 04	161101101R0	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	320,03	25,00	0,00	8 000,75	8 000,75	0,00	0,00
248 04	162601102R0	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	665,75	72,00	0,00	47 934,00	47 934,00	0,00	0,00
249 04	161101151R0	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	137,16	25,00	0,00	3 429,00	3 429,00	0,00	0,00
250 04	162601152R0	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 5000 m	m3	274,31	72,00	0,00	19 750,32	19 750,32	0,00	0,00
251 04	161101501R0	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 nošením	m3	25,70	150,00	0,00	3 855,00	3 855,00	0,00	0,00
<b>17</b>		<b>Konstrukce ze zemín</b>				<b>113 511,84</b>	<b>87 202,47</b>	<b>200 714,31</b>		<b>1 721,76</b>
252 04	175101101RT	Obsyp potrubí štěrkopískem frakce 0 - 22 mm	m3	248,08	512,00	78 448,19	48 568,77	127 016,96	1,70	421,74
253 04	171201201R0	Uložení sypaniny na skládku	m3	940,06	10,00	0,00	9 400,60	9 400,60	0,00	0,00
254 04	631581000R0	Násyp recyklovaným materiálem	m3	612,35	105,00	35 063,65	29 233,10	64 296,75	2,12	1 300,02
<b>18</b>		<b>Povrchové úpravy terénu</b>				<b>0,00</b>	<b>4 240,50</b>	<b>4 240,50</b>		<b>0,00</b>
255 04	181201102R0	Úprava pláňe v násypch v hor. 1-4, se zhuštěním	m2	385,50	11,00	0,00	4 240,50	4 240,50	0,00	0,00
<b>21</b>		<b>Úprava podloží a základové spáry</b>				<b>0,00</b>	<b>5 782,50</b>	<b>5 782,50</b>		<b>0,00</b>
256 04	215901101R0	Zhuštění podloží z hornin soudrž. i nesoudrž. pod násypy	m2	385,50	15,00	0,00	5 782,50	5 782,50	0,00	0,00
<b>45</b>		<b>Podkladní a vedlejší konstrukce (inženýr. stavby kromě vozovek a železnič. svršku)</b>				<b>39 435,00</b>	<b>19 800,50</b>	<b>59 235,50</b>		<b>146,74</b>
257 04	451573111R0	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	77,10	676,00	34 708,67	17 410,93	52 119,60	1,89	145,80
258 04	452112111R0	Osazení beton. prstenců pod mříže, výšky do 100 mm	kus	18,00	250,00	2 110,43	2 389,57	4 500,00	0,01	0,13
259 04	59224175	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/60/120	kus	6,06	146,00	884,76	0,00	884,76	0,04	0,24
260 04	59224177	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/100/120	kus	4,04	184,00	743,36	0,00	743,36	0,07	0,27
261 04	59224176	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/80/120	kus	6,06	163,00	987,78	0,00	987,78	0,05	0,31
<b>87</b>		<b>Potrubí z trub z plastických hmot, skleněných a čedičových</b>				<b>729 947,68</b>	<b>102 857,07</b>	<b>832 804,75</b>		<b>7,59</b>
262 04	871111109R0	M.plast.potrubí ve výkopu na gum.těsnění DN 500 mm	m	257,00	200,00	107,30	51 292,70	51 400,00	0,00	0,00
263 04	871112109R0	Přir.za spoj plast.potrubí na gum.těsn.DN 500 mm	kus	42,00	150,00	57,72	6 242,28	6 300,00	0,00	0,00
264 04	877413121R0	Montáž tvarovek odboč. z PVC gumový kroužek DN 500	kus	27,00	700,00	227,58	18 672,42	18 900,00	0,00	0,00
265 04	877413122R0	Montáž přesuvek z PVC, gumový kroužek, DN 500	kus	54,00	500,00	350,33	26 649,67	27 000,00	0,00	0,01
266 04	28611560VD	Potrubí kanalizační žebrované 560/500 SN 16 Ultra rib 2	m	280,90	1 485,00	417 136,50	0,00	417 136,50	0,02	6,99
267 04	28651787VD	Odbočka kanalizační 500/150 UR/KG/45°	kus	29,51	7 425,00	219 111,75	0,00	219 111,75	0,02	0,59
268 04	28654692VD	Přesuvka kanalizační URU 500 Ultra rib 2	kus	59,02	1 575,00	92 956,50	0,00	92 956,50	0,00	0,00
<b>89</b>		<b>Ostatní konstrukce</b>				<b>87 775,44</b>	<b>137 230,11</b>	<b>225 005,55</b>		<b>30,56</b>
269 04	894411141R0	Zřízení šachet z dílců, dno B 30, potrubí DN 500	kus	7,00	12 450,00	26 258,05	60 891,95	87 150,00	2,38	16,67
270 04	59224150	Skruž TBS-Q 1000/250/120 SP	kus	4,04	573,00	2 314,92	0,00	2 314,92	0,25	1,01
271 04	59224152	Skruž TBS-Q 1000/500/120/SP	kus	5,05	906,00	4 575,30	0,00	4 575,30	0,52	2,63
272 04	59224167	Skruž přechodová TBR-Q 625/600/120/SP (SL)	kus	7,07	1 047,00	7 402,29	0,00	7 402,29	0,61	4,31
273 04	894118001R0	Příplatek za dalších 0,60 m výšky vstupu	kus	14,00	1 200,00	1 930,99	14 869,01	16 800,00	0,04	0,52
274 04	899104111R0	Osazení poklopu s rámem nad 150 kg	kus	7,00	350,00	27,11	2 422,89	2 450,00	0,01	0,05
275 04	55340323	Poklop BEGU D400 s odvětráním a zajištěním	kus	7,00	2 454,00	17 178,00	0,00	17 178,00	0,17	1,16
276 04	899109002VD	Montáž vyhledávacího vodiče na potrubí	m	297,00	15,00	1 305,45	3 149,55	4 455,00	0,00	0,00
277 04	34140846	Vodič izolovaný s Cu jádrem 10mm2	m	300,00	15,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,02
278 04	892661111R0	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 600, vodou	m	257,00	95,00	5 582,13	18 832,87	24 415,00	0,00	0,00
279 04	892663111R0	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 600, vodou	sada	8,00	4 000,00	7 142,33	24 857,67	32 000,00	0,00	0,00
280 04	892916111R0	Utěsnění přípojek do DN 200 při zkoušce kanal.	sada	27,00	300,00	3 393,83	4 706,17	8 100,00	0,00	0,00
281 04	900 RT2	HZS - pomocné práce pro kanal. dešťovou	hod	50,00	150,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
282 04	59224154	Skruž TBS-Q 1000/1000/120 SP	kus	4,04	1 526,00	6 165,04	0,00	6 165,04	1,04	4,18
<b>H27</b>		<b>Vedení trubní dálková a přípojná</b>				<b>0,00</b>	<b>19 144,30</b>	<b>19 144,30</b>		<b>0,00</b>
283 04	998276101R0	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	1 914,43	10,00	0,00	19 144,30	19 144,30	0,00	0,00
<b>S0</b>		<b>Přesuny sutí</b>				<b>0,00</b>	<b>6 735,54</b>	<b>6 735,54</b>		<b>0,00</b>

284	04	979084216R0	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	160,37	42,00	0,00	6 735,54	6 735,54	0,00	0,00
<b>Stoka D - kanal.dešť.přípojky nové ul. Svermova</b>								<b>345 110,31</b>	<b>365 934,64</b>	<b>711 044,95</b>	<b>834,18</b>
<b>11 Přípravné a přidružené práce</b>								<b>1 644,11</b>	<b>15 575,89</b>	<b>17 220,00</b>	<b>53,42</b>
285	04.1	113107122R0	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	127,20	35,00	0,00	4 452,00	4 452,00	0,24	29,89
286	04.1	113107142R0	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	127,20	65,00	0,00	8 268,00	8 268,00	0,18	23,02
287	04.1	119001411R0	Dočasné zajištění betonového potrubí do DN 200 mm	m	6,00	250,00	526,42	973,58	1 500,00	0,01	0,07
288	04.1	119001421R0	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	12,00	250,00	1 117,69	1 882,31	3 000,00	0,04	0,44
<b>13 Hloubené vykopávky</b>								<b>2 010,58</b>	<b>117 371,42</b>	<b>119 382,00</b>	<b>1,05</b>
289	04.1	132201202R0	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3	m3	105,45	165,00	0,00	17 399,25	17 399,25	0,00	0,00
290	04.1	132201209R0	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	105,45	5,00	0,00	527,25	527,25	0,00	0,00
291	04.1	132301209R0	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	140,60	5,00	0,00	703,00	703,00	0,00	0,00
292	04.1	132401201R0	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5	m3	105,45	550,00	2 010,58	55 986,92	57 997,50	0,01	1,05
293	04.1	139601103R0	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	14,80	650,00	0,00	9 620,00	9 620,00	0,00	0,00
294	04.1	130001101R0	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	6,00	250,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
295	04.1	132301202R0	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3	m3	140,60	225,00	0,00	31 635,00	31 635,00	0,00	0,00
<b>15 Roubení</b>								<b>2 260,38</b>	<b>20 893,22</b>	<b>23 153,60</b>	<b>0,57</b>
296	04.1	151101101R0	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	578,84	35,00	2 260,38	17 999,02	20 259,40	0,00	0,57
297	04.1	151101111R0	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	578,84	5,00	0,00	2 894,20	2 894,20	0,00	0,00
<b>16 Přemístění výkopku</b>								<b>0,00</b>	<b>32 935,10</b>	<b>32 935,10</b>	<b>0,00</b>
298	04.1	161101101R0	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	121,56	25,00	0,00	3 039,00	3 039,00	0,00	0,00
299	04.1	162601102R0	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	260,85	72,00	0,00	18 781,20	18 781,20	0,00	0,00
300	04.1	161101151R0	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	52,10	25,00	0,00	1 302,50	1 302,50	0,00	0,00
301	04.1	162601152R0	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 5000 m	m3	105,45	72,00	0,00	7 592,40	7 592,40	0,00	0,00
302	04.1	161101501R0	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 nošením	m3	14,80	150,00	0,00	2 220,00	2 220,00	0,00	0,00
<b>17 Konstrukce ze zemin</b>								<b>35 618,43</b>	<b>38 349,87</b>	<b>73 968,30</b>	<b>660,95</b>
303	04.1	171201201R0	Uložení sypaniny na skládku	m3	366,30	10,00	0,00	3 663,00	3 663,00	0,00	0,00
304	04.1	175100020RAI	Obsyp potrubí štěrkopískem	m3	87,60	512,00	21 737,27	23 113,93	44 851,20	1,67	146,29
305	04.1	631581000R0	Násyp recyklovaným materiálem	m3	242,42	105,00	13 881,16	11 572,94	25 454,10	2,12	514,66
<b>18 Povrchové úpravy terénu</b>								<b>0,00</b>	<b>1 927,20</b>	<b>1 927,20</b>	<b>0,00</b>
306	04.1	181201102R0	Úprava pláně v násypch v hor. 1-4, se zhutněním	m2	175,20	11,00	0,00	1 927,20	1 927,20	0,00	0,00
<b>21 Úprava podloží a základové spáry</b>								<b>0,00</b>	<b>2 628,00</b>	<b>2 628,00</b>	<b>0,00</b>
307	04.1	215901101R0	Zhutnění podloží z hornin soudrž.i nesoudrž.pod násypy	m2	175,20	15,00	0,00	2 628,00	2 628,00	0,00	0,00
<b>45 Podkladní a vedlejší konstrukce (inženýr. stavby kromě vozovek a železnič. svršku)</b>								<b>18 793,36</b>	<b>16 653,68</b>	<b>35 447,04</b>	<b>67,47</b>
308	04.1	451573111R0	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	35,04	676,00	15 774,21	7 912,83	23 687,04	1,89	66,26
309	04.1	311320099R0	Betonáž podkladních kvádríků 30/30 výška 20 cm	kus	28,00	420,00	3 019,15	8 740,85	11 760,00	0,04	1,21
<b>59 Dlažby pozemních komunikací a ploch</b>								<b>39 605,34</b>	<b>5 830,66</b>	<b>45 436,00</b>	<b>5,96</b>
310	04.1	597101030RA	Žlab odvodňovací polymerbeton, zatížení C250, D400	m	11,00	2 886,00	28 297,18	3 448,82	31 746,00	0,27	2,92
311	04.1	597103010RA	Vpust' k žlabu polymerbetonová A 15 - C 250 kN	kus	2,00	4 370,00	8 366,61	373,39	8 740,00	0,14	0,27
312	04.1	597101113RT	Montáž odvodňovacího žlabu do betonu	m	11,00	450,00	2 941,55	2 008,45	4 950,00	0,25	2,77
<b>721 Vnitřní kanalizace</b>								<b>27 596,65</b>	<b>14 111,35</b>	<b>41 708,00</b>	<b>0,33</b>
313	04.1	721176243R0	Potrubí KG dešťové (svislé) DN 125 x 3,2 mm	m	14,00	162,00	1 192,93	1 075,07	2 268,00	0,00	0,03
314	04.1	721242115R0	Lapač sřešních splavenin litinový DN 100	kus	14,00	1 380,00	15 654,14	3 665,86	19 320,00	0,02	0,30
315	04.1	721149926VD	Potrubí litinové DN 125 u dešťových svodů 0,5 m	kus	14,00	1 430,00	10 670,86	9 349,14	20 020,00	0,00	0,00
316	04.1	721100911R0	Zaslepení hrdla kanalizačního potrubí DN 150 pro UV	kus	2,00	50,00	78,72	21,28	100,00	0,00	0,01
<b>87 Potrubí z trub z plastických hmot, skleněných a čedičových</b>								<b>118 978,79</b>	<b>30 380,98</b>	<b>149 359,77</b>	<b>0,52</b>
317	04.1	877313123R0	Montáž tvarovek jednoos. z PVC gum. kroužek DN 150	kus	56,00	250,00	87,40	13 912,60	14 000,00	0,00	0,00
318	04.1	28651692.A	Redukce kanalizační KGR 160/ 125 PVC	kus	15,30	351,00	5 370,30	0,00	5 370,30	0,00	0,01
319	04.1	871111101R0	M.plast.potrubí ve výkopu na gum.těsnění DN 150 mm	m	146,00	55,00	28,87	8 001,13	8 030,00	0,00	0,00

320	04.1	28614544	Trubka kanalizační PP MASTER SN 8 DN 150/1000	kus	159,58	628,00	100 216,24	0,00	100 216,24	0,00	0,46
321	04.1	871112101R0C	Přir.za spoj plast.potrubi na gum.těsn.DN 150 mm	kus	28,00	65,00	9,80	1 810,20	1 820,00	0,00	0,00
322	04.1	28651861.A	Přechod litina-PVC kanalizační KGUG DN 125 PVC	kus	15,30	351,00	5 370,30	0,00	5 370,30	0,00	0,00
323	04.1	28654599	Koleno kanalizační PP MASTER DN 150/30°	kus	30,60	122,00	3 733,20	0,00	3 733,20	0,00	0,02
324	04.1	877313123R0C	Montáž tvarovek jednoos. z PVC gum. kroužek DN 150 k UV a žlábků	kus	24,00	250,00	37,46	5 962,54	6 000,00	0,00	0,00
325	04.1	28654599	Koleno kanalizační PP MASTER DN 150/30°	kus	21,86	122,00	2 666,92	0,00	2 666,92	0,00	0,02
326	04.1	28654600	Koleno kanalizační PP MASTER DN 150/45°	kus	4,37	135,00	589,95	0,00	589,95	0,00	0,00
327	04.1	877353121R0C	Montáž tvarovek odboč. z PVC gumový kroužek DN 200	kus	2,00	350,00	5,49	694,51	700,00	0,00	0,00
328	04.1	28654565	Odbočka kanalizační PP MASTER DN 150/150 45°	kus	2,19	394,00	862,86	0,00	862,86	0,00	0,00
<b>89</b>			<b>Ostatní konstrukce</b>				<b>81 718,88</b>	<b>50 543,52</b>	<b>132 262,40</b>		<b>31,12</b>
329	04.1	895941311RTZ	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50	kus	10,00	7 850,00	65 616,53	12 883,47	78 500,00	2,93	29,29
330	04.1	899204111RTZ	Osazení mříží litinových s rámem nad 150 kg vč.mříže s nálevkou	kus	10,00	350,00	2 917,98	582,02	3 500,00	0,18	1,82
331	04.1	899109002VD	Montáž vyhledávacího vodiče na potrubí	m	193,00	15,00	848,32	2 046,68	2 895,00	0,00	0,00
332	04.1	34140846	vodič izolovaný s Cu jádrem 10mm2	m	195,00	15,00	2 925,00	0,00	2 925,00	0,00	0,01
333	04.1	892571111R0C	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	148,00	55,00	525,00	7 615,00	8 140,00	0,00	0,00
334	04.1	900 RT2	HZS - pomocné práce při montáži kanalizace	hod	50,00	150,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
335	04.1	899011019VD	Osazení chráničky ocel.168/4,5 mm	m	2,40	3 251,00	5 932,06	1 870,34	7 802,40	0,00	0,00
336	04.1	892573111R0C	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 200, vodou	sada	14,00	1 500,00	2 953,99	18 046,01	21 000,00	0,00	0,00
<b>91</b>			<b>Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch</b>				<b>16 883,79</b>	<b>8 616,21</b>	<b>25 500,00</b>		<b>12,77</b>
337	04.1	919735112R0C	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	300,00	85,00	16 883,79	8 616,21	25 500,00	0,04	12,77
<b>H27</b>			<b>Vedení trubní dálková a přípojná</b>				<b>0,00</b>	<b>7 873,90</b>	<b>7 873,90</b>		<b>0,00</b>
338	04.1	998276101R0C	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	787,39	10,00	0,00	7 873,90	7 873,90	0,00	0,00
<b>S0</b>			<b>Přesuny sutí</b>				<b>0,00</b>	<b>2 243,64</b>	<b>2 243,64</b>		<b>0,00</b>
339	04.1	979084216R0C	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	53,42	42,00	0,00	2 243,64	2 243,64	0,00	0,00
<b>11</b>			<b>Stoka E - kanal.dešť.nová Na Pankraci</b>				<b>228 704,60</b>	<b>322 002,72</b>	<b>550 707,32</b>		<b>663,64</b>
<b>11</b>			<b>Přípravné a přidružené práce</b>				<b>874,69</b>	<b>13 525,31</b>	<b>14 400,00</b>		<b>50,18</b>
340	05	113107122R0C	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	120,00	35,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,24	28,20
341	05	113107142R0C	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	120,00	65,00	0,00	7 800,00	7 800,00	0,18	21,72
342	05	119001411R0C	Dočasné zajištění betonového potrubí do DN 200 mm	m	3,60	250,00	315,85	584,15	900,00	0,01	0,04
343	05	119001421R0C	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	6,00	250,00	558,84	941,16	1 500,00	0,04	0,22
<b>13</b>			<b>Hloubené vykopávky</b>				<b>1 731,06</b>	<b>106 351,94</b>	<b>108 083,00</b>		<b>0,91</b>
344	05	132201202R0C	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3	m3	90,79	165,00	0,00	14 980,35	14 980,35	0,00	0,00
345	05	132201209R0C	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	90,79	5,00	0,00	453,95	453,95	0,00	0,00
346	05	132301202R0C	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3	m3	121,04	225,00	0,00	27 234,00	27 234,00	0,00	0,00
347	05	132301209R0C	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	121,04	5,00	0,00	605,20	605,20	0,00	0,00
348	05	132401201R0C	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5	m3	90,79	550,00	1 731,06	48 203,44	49 934,50	0,01	0,91
349	05	139601103R0C	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	20,00	650,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
350	05	130001101R0C	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	7,50	250,00	0,00	1 875,00	1 875,00	0,00	0,00
<b>15</b>			<b>Roubení</b>				<b>2 914,15</b>	<b>42 085,85</b>	<b>45 000,00</b>		<b>0,39</b>
351	05	151101102R0C	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m	m2	450,00	80,00	2 914,15	33 085,85	36 000,00	0,00	0,39
352	05	151101112R0C	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	450,00	20,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
<b>16</b>			<b>Přemístění výkopku</b>				<b>0,00</b>	<b>30 389,39</b>	<b>30 389,39</b>		<b>0,00</b>
353	05	161101101R0C	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	116,50	25,00	0,00	2 912,50	2 912,50	0,00	0,00
354	05	162601102R0C	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	231,83	72,00	0,00	16 691,76	16 691,76	0,00	0,00
355	05	161101151R0C	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	49,93	25,00	0,00	1 248,25	1 248,25	0,00	0,00
356	05	162601152R0C	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 5000 m	m3	90,79	72,00	0,00	6 536,88	6 536,88	0,00	0,00
357	05	161101501R0C	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 nošením	m3	20,00	150,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
<b>17</b>			<b>Konstrukce ze zemin</b>				<b>30 430,32</b>	<b>33 104,94</b>	<b>63 535,26</b>		<b>532,38</b>

358 05	171201201R0	Uložení sypaniny na skládku	m3	322,61	10,00	0,00	3 226,10	3 226,10	0,00	0,00
359 05	175100020RA	Obsyp potrubí štěrkopískem	m3	79,13	512,00	19 635,51	20 879,05	40 514,56	1,67	132,15
360 05	631581000R0	Násyp recyklovaným materiálem	m3	188,52	105,00	10 794,81	8 999,79	19 794,60	2,12	400,23
<b>18</b>		<b>Povrchové úpravy terénu</b>				<b>0,00</b>	<b>1 650,00</b>	<b>1 650,00</b>		<b>0,00</b>
361 05	181201102R0	Úprava pláňe v násypech v hor. 1-4, se zhuťněním	m2	150,00	11,00	0,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00
<b>21</b>		<b>Úprava podloží a základové spáry</b>				<b>0,00</b>	<b>2 250,00</b>	<b>2 250,00</b>		<b>0,00</b>
362 05	215901101R0	Zhuťnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS	m2	150,00	15,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00
<b>45</b>		<b>Podkladní a vedlejší konstrukce (inženýr. stavby kromě vozovek a železnič. svršku)</b>				<b>17 969,90</b>	<b>11 801,63</b>	<b>29 771,53</b>		<b>57,83</b>
363 05	451573111R0	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	30,00	676,00	13 505,32	6 774,68	20 280,00	1,89	56,73
364 05	452112111R0	Osazení beton, prstenců pod mříže, výšky do 100 mm	kus	12,00	250,00	1 406,95	1 593,05	3 000,00	0,01	0,08
365 05	59224174.A	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/40/120	kus	2,02	133,00	268,66	0,00	268,66	0,02	0,05
366 05	59224175	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/60/120	kus	5,05	146,00	737,30	0,00	737,30	0,04	0,20
367 05	59224176	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/80/120	kus	3,03	163,00	493,89	0,00	493,89	0,05	0,15
368 05	59224177	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/100/120	kus	2,02	184,00	371,68	0,00	371,68	0,07	0,14
369 05	311320099R0	Betonáž podkladních kvádrů 30/30 výška 20 cm	kus	11,00	420,00	1 186,10	3 433,90	4 620,00	0,04	0,48
<b>87</b>		<b>Potrubí z trub z plastických hmot, skleněných a čedičových</b>				<b>128 780,83</b>	<b>13 279,91</b>	<b>142 060,74</b>		<b>1,04</b>
370 05	871111104R0	M.plast.potrubí ve výkopu na gum.těsnění DN 300 mm	m	100,00	95,00	33,52	9 466,48	9 500,00	0,00	0,00
371 05	28611335VD	Potrubí kanalizační žebrované 335/300 SN 16 Ultra rib 2	m	109,30	1 063,00	116 185,90	0,00	116 185,90	0,01	0,95
372 05	877373121R0	Montáž tvarovek odboč. z PVC gumový kroužek DN 300	kus	11,00	350,00	36,57	3 813,43	3 850,00	0,00	0,00
373 05	28651785VD	Odbočka kanalizační 300/150 UR/KG/45°	kus	12,02	1 042,00	12 524,84	0,00	12 524,84	0,01	0,09
<b>89</b>		<b>Ostatní konstrukce</b>				<b>34 578,95</b>	<b>53 491,29</b>	<b>88 070,24</b>		<b>12,29</b>
374 05	894411121R0	Zřízení šachet z dílců, dno B 30, potrubí DN 300	kus	3,00	12 450,00	11 275,87	26 074,13	37 350,00	2,12	6,37
375 05	59224150	Skruž TBS-Q 1000/250/120 SP	kus	3,03	573,00	1 736,19	0,00	1 736,19	0,25	0,76
376 05	59224152	Skruž TBS-Q 1000/500/120/SP	kus	3,03	906,00	2 745,18	0,00	2 745,18	0,52	1,58
377 05	59224154	Skruž TBS-Q 1000/1000/120 SP	kus	1,01	1 526,00	1 541,26	0,00	1 541,26	1,04	1,05
378 05	59224167	Skruž přechodová TBR-Q 625/600/120/SP (SL)	kus	3,03	1 047,00	3 172,41	0,00	3 172,41	0,61	1,85
379 05	894118001R0	Příplatek za dalších 0,60 m výšky vstupu	kus	4,00	1 200,00	551,71	4 248,29	4 800,00	0,04	0,15
380 05	899104111R0	Osazení poklopu s rámem nad 150 kg	kus	3,00	350,00	11,62	1 038,38	1 050,00	0,01	0,02
381 05	55244600VD	Poklop litinový šacht. BEGU 600 D 400 s rámem, s větráním, zajištění	kus	3,00	2 454,00	7 362,00	0,00	7 362,00	0,17	0,51
382 05	899001101VD	Napojení potrubí se stávající kanal.šchtou	kus	1,00	2 500,00	1 471,02	1 028,98	2 500,00	0,00	0,00
383 05	899109002VD	Montáž vyhledávacího vodiče na potrubí	m	117,50	15,00	0,00	1 762,50	1 762,50	0,00	0,00
384 05	34140846	vodič izolovaný s Cu jádrem H07V-R 10mm2	m	123,38	15,00	1 850,70	0,00	1 850,70	0,00	0,01
385 05	892581111R0	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou	m	100,00	65,00	673,02	5 826,98	6 500,00	0,00	0,00
386 05	892583111R0	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 300, vodou	sada	3,00	3 000,00	1 266,19	7 733,81	9 000,00	0,00	0,00
387 05	892916111R0	Utěsnění přípojek do DN 200 při zkoušce kanal.	sada	11,00	200,00	921,78	1 278,22	2 200,00	0,00	0,00
388 05	900 RT2	HZS - pomocné práce při montáži kanalizace	hod	30,00	150,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
<b>91</b>		<b>Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch</b>				<b>11 424,70</b>	<b>5 830,30</b>	<b>17 255,00</b>		<b>8,64</b>
389 05	919735112R0	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	203,00	85,00	11 424,70	5 830,30	17 255,00	0,04	8,64
<b>H27</b>		<b>Vedení trubní dálková a přípojná</b>				<b>0,00</b>	<b>6 134,60</b>	<b>6 134,60</b>		<b>0,00</b>
390 05	998276101R0	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	613,46	10,00	0,00	6 134,60	6 134,60	0,00	0,00
<b>S0</b>		<b>Přesuny sutí</b>				<b>0,00</b>	<b>2 107,56</b>	<b>2 107,56</b>		<b>0,00</b>
391 05	979084216R0	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	50,18	42,00	0,00	2 107,56	2 107,56	0,00	0,00
<b>11</b>		<b>Stoka E - kanal.dešť.přípojky nové Na Pankraci</b>				<b>187 299,74</b>	<b>248 864,10</b>	<b>436 163,84</b>		<b>455,87</b>
<b>11</b>		<b>Přípravné a přidružené práce</b>				<b>881,18</b>	<b>12 390,82</b>	<b>13 272,00</b>		<b>45,52</b>
392 05.1	113107122R0	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drčené tl.20 cm	m2	108,72	35,00	0,00	3 805,20	3 805,20	0,24	25,55
393 05.1	113107142R0	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	108,72	65,00	0,00	7 066,80	7 066,80	0,18	19,68
394 05.1	119001411R0	Dočasné zajištění betonového potrubí do DN 200 mm	m	2,40	250,00	210,57	389,43	600,00	0,01	0,03
395 05.1	119001421R0	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	7,20	250,00	670,61	1 129,39	1 800,00	0,04	0,27

<b>13</b>	<b>Hloubené vykopávky</b>					<b>1 220,08</b>	<b>71 874,52</b>	<b>73 094,60</b>	<b>0,64</b>
396 05.1	132201202R0C Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3	m3	63,99	165,00	0,00	10 558,35	10 558,35	0,00	0,00
397 05.1	132201209R0C Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	63,99	5,00	0,00	319,95	319,95	0,00	0,00
398 05.1	132301202R0C Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3	m3	85,36	225,00	0,00	19 206,00	19 206,00	0,00	0,00
399 05.1	132301209R0C Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	85,36	5,00	0,00	426,80	426,80	0,00	0,00
400 05.1	132401201R0C Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5	m3	63,99	550,00	1 220,08	33 974,42	35 194,50	0,01	0,64
401 05.1	139601103R0C Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	9,06	650,00	0,00	5 889,00	5 889,00	0,00	0,00
402 05.1	130001101R0C Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	6,00	250,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>Roubení</b>					<b>1 166,54</b>	<b>33 834,96</b>	<b>35 001,50</b>	<b>0,33</b>
403 05.1	151101101R0C Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	293,60	35,00	1 146,51	9 129,49	10 276,00	0,00	0,29
404 05.1	151101102R0C Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m	m2	49,50	5,00	20,03	227,47	247,50	0,00	0,04
405 05.1	151101111R0C Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	293,60	80,00	0,00	23 488,00	23 488,00	0,00	0,00
406 05.1	151101112R0C Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	49,50	20,00	0,00	990,00	990,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Přemístění výkopku</b>					<b>0,00</b>	<b>20 038,80</b>	<b>20 038,80</b>	<b>0,00</b>
407 05.1	161101101R0C Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	74,68	25,00	0,00	1 867,00	1 867,00	0,00	0,00
408 05.1	162601102R0C Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	158,41	72,00	0,00	11 405,52	11 405,52	0,00	0,00
409 05.1	161101151R0C Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	32,00	25,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
410 05.1	162601152R0C Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 5000 m	m3	63,99	72,00	0,00	4 607,28	4 607,28	0,00	0,00
411 05.1	161101501R0C Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 nošením	m3	9,06	150,00	0,00	1 359,00	1 359,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>Konstrukce ze zemin</b>					<b>19 111,20</b>	<b>20 944,64</b>	<b>40 055,84</b>	<b>340,19</b>
412 05.1	171201201R0C Uložení sypaniny na skládku	m3	222,40	10,00	0,00	2 224,00	2 224,00	0,00	0,00
413 05.1	175100020RAI Obsyp potrubí šterkopískem	m3	48,92	512,00	12 139,13	12 907,91	25 047,04	1,67	81,70
414 05.1	631581000R0C Násyp recyklovaným materiálem	m3	121,76	105,00	6 972,07	5 812,73	12 784,80	2,12	258,50
<b>18</b>	<b>Povrchové úpravy terénu</b>					<b>0,00</b>	<b>1 195,92</b>	<b>1 195,92</b>	<b>0,00</b>
415 05.1	181201102R0C Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	108,72	11,00	0,00	1 195,92	1 195,92	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Úprava podloží a základové spáry</b>					<b>0,00</b>	<b>1 630,80</b>	<b>1 630,80</b>	<b>0,00</b>
416 05.1	215901101R0C Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS	m2	108,72	15,00	0,00	1 630,80	1 630,80	0,00	0,00
<b>45</b>	<b>Podkladní a vedlejší konstrukce (inženýr. stavby kromě vozovek a železnič. svršku)</b>					<b>11 943,39</b>	<b>11 152,85</b>	<b>23 096,24</b>	<b>41,98</b>
417 05.1	451573111R0C Lože pod potrubí ze šterkopísku do 63 mm	m3	21,74	676,00	9 786,85	4 909,39	14 696,24	1,89	41,11
418 05.1	311320099R0C Betonáž podkladních kvádrů 30/30 výška 20 cm	kus	20,00	420,00	2 156,54	6 243,46	8 400,00	0,04	0,87
<b>721</b>	<b>Vnitřní kanalizace</b>					<b>17 509,45</b>	<b>8 190,55</b>	<b>25 700,00</b>	<b>0,47</b>
419 05.1	721242111RT' Lapač střešních splavenin PP HL660 DN 100	kus	4,00	986,00	3 299,38	644,62	3 944,00	0,07	0,30
420 05.1	721176243R0C Potrubí KG dešťové (svislé) DN 125 x 3,2 mm	m	11,00	162,00	937,30	844,70	1 782,00	0,00	0,02
421 05.1	721176212R0C Potrubí KG odpadní svislé DN 100 x 3,2 mm	m	2,00	152,00	110,27	193,73	304,00	0,00	0,00
422 05.1	721242115R0C Lapač střešních splavenin litinový DN 100	kus	7,00	1 380,00	7 827,07	1 832,93	9 660,00	0,02	0,15
423 05.1	721149926VD Potrubí litinové DN 125 u dešťových svodů 0,5 m	kus	7,00	1 430,00	5 335,43	4 674,57	10 010,00	0,00	0,00
<b>87</b>	<b>Potrubí z trub z plastických hmot, skleněných a čedičových</b>					<b>80 160,72</b>	<b>27 621,08</b>	<b>107 781,80</b>	<b>0,36</b>
424 05.1	871111101R0C M.plast.potrubí ve výkopu na gum.těsnění DN 150 mm	m	90,60	55,00	17,91	4 965,09	4 983,00	0,00	0,00
425 05.1	28614544 Trubka kanalizační PP MASTER SN 8 DN 150/1000	kus	99,03	628,00	62 190,84	0,00	62 190,84	0,00	0,29
426 05.1	871112101R0C Přír.za spoj plast.potrubí na gum.těsn.DN 150 mm	kus	10,00	65,00	3,50	646,50	650,00	0,00	0,00
427 05.1	877313123R0C Montáž tvarovek jednoos. z PVC gum. kroužek DN 150	kus	83,00	250,00	129,54	20 620,46	20 750,00	0,00	0,00
428 05.1	28651861.A Přečhod litina-PVC kanalizační KGUG DN 125 PVC	kus	7,65	351,00	2 685,15	0,00	2 685,15	0,00	0,00
429 05.1	28651690.A Redukce kanalizační KGR 125/ 110 PVC	kus	4,37	351,00	1 533,87	0,00	1 533,87	0,00	0,00
430 05.1	28654631 Redukce kanalizační PP MASTER DN 150/125 mm	kus	12,02	255,00	3 065,10	0,00	3 065,10	0,00	0,01
431 05.1	28654632 Redukce kanalizační PP MASTER DN 200/150 mm	kus	6,56	257,00	1 685,92	0,00	1 685,92	0,00	0,01
432 05.1	28654599 Kolenko kanalizační PP MASTER DN 150/30°	kus	37,16	122,00	4 533,52	0,00	4 533,52	0,00	0,03
433 05.1	28654601 Kolenko kanalizační PP MASTER DN 150/87,5°	kus	18,58	139,00	2 582,62	0,00	2 582,62	0,00	0,02
434 05.1	877353121R0C Montáž tvarovek odboč. z PVC gumový kroužek DN 200	kus	4,00	350,00	10,97	1 389,03	1 400,00	0,00	0,00

435 05.1	28654565	Odbočka kanalizační PP MASTER DN 150/150 45°	kus	4,37	394,00	1 721,78	0,00	1 721,78	0,00	0,01
	<b>89</b>	<b>Ostatní konstrukce</b>				<b>45 109,37</b>	<b>26 364,13</b>	<b>71 473,50</b>		<b>18,68</b>
436 05.1	895941311RT2	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50	kus	6,00	7 850,00	39 369,92	7 730,08	47 100,00	2,93	17,58
437 05.1	899204111RT2	Osazení mříží litinových s rámem nad 150 kg	kus	6,00	350,00	1 750,79	349,21	2 100,00	0,18	1,09
438 05.1	899109002VD	Montáž vyhledávacího vodiče na potrubí	m	119,90	15,00	0,00	1 798,50	1 798,50	0,00	0,00
439 05.1	34140846	vodič izolovaný s Cu jádrem H07V-R 10mm2	m	125,00	15,00	1 875,00	0,00	1 875,00	0,00	0,01
440 05.1	892571111R0C	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	120,00	55,00	425,67	6 174,33	6 600,00	0,00	0,00
441 05.1	892573111R0C	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 200, vodou	sada	8,00	1 500,00	1 687,99	10 312,01	12 000,00	0,00	0,00
	<b>90</b>	<b>Hodinové zúčtovací sazby (HZS)</b>				<b>0,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>		<b>0,00</b>
442 05.1	900 RT2	HZS - pomocné práce při montáži kanalizace	hod	16,00	150,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
	<b>91</b>	<b>Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch</b>				<b>10 197,81</b>	<b>5 204,19</b>	<b>15 402,00</b>		<b>7,71</b>
443 05.1	919735112R0C	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	181,20	85,00	10 197,81	5 204,19	15 402,00	0,04	7,71
	<b>H27</b>	<b>Vedení trubní dálková a přípojná</b>				<b>0,00</b>	<b>4 109,00</b>	<b>4 109,00</b>		<b>0,00</b>
444 05.1	998276101R0C	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	410,90	10,00	0,00	4 109,00	4 109,00	0,00	0,00
	<b>S0</b>	<b>Přesuny sutí</b>				<b>0,00</b>	<b>1 911,84</b>	<b>1 911,84</b>		<b>0,00</b>
445 05.1	979084216R0C	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	45,52	42,00	0,00	1 911,84	1 911,84	0,00	0,00
	<b>0</b>	<b>Technická příprava stavby pro II. etapu</b>				<b>0,00</b>	<b>253 550,95</b>	<b>253 550,95</b>		<b>0,00</b>
	<b>0</b>	<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				<b>0,00</b>	<b>253 550,95</b>	<b>253 550,95</b>		<b>0,00</b>
446 06	012000101VD	Prohlídka staveniště, příprava zakázky	kpl	1,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
447 06	012000102VD	Vytýčení trasy kanalizace splašk.,dešť.,vodovodu,přípojek	kpl	1,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
448 06	012000103VD	Vypískání kabelů a jejich označení	kpl	1,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
449 06	012000104VD	Zajištění bezpečnosti výkopů, zábradlí, nouz.osvětlení	m	375,00	250,00	0,00	93 750,00	93 750,00	0,00	0,00
450 06	012000108VD	Zařízení staveniště,uskladnění techniky a materiálu,zázemí pracovníků	kpl	1,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
451 06	012000106VD	Koordinační činnost dodavatele	kpl	1,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
452 06	012000107VD	Koordinační činnost objednatele	kpl	1,00	8 385,99	0,00	8 385,99	8 385,99	0,00	0,00
453 06	012009901VD	Revize, převzetí a předávací zprávy dotčených orgánů	kpl	1,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
454 06	043194000	Ostatní zkoušky - zkouška zhutnění přímou metodou	kpl	1,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
455 06	043194001	Ostatní zkoušky - statické zatěžovací zkoušky	kpl	1,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
456 06	013254000	Projektová dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
457 06	012009902VD	Poplatek za skládku zeminy	m3	2 976,40	1,00	0,00	2 976,40	2 976,40	0,00	0,00
458 06	R1	Poplatek za skládku živice	t	222,33	1,00	0,00	222,33	222,33	0,00	0,00
459 06	R2	Poplatek za skládku ostatního materiálu	t	305,08	1,00	0,00	305,08	305,08	0,00	0,00
460 06	979087212	Naložení na dopravní prostředky	t	305,08	15,00	0,00	4 576,20	4 576,20	0,00	0,00
461 06	979087213	Naložení vybouraných hmot	t	222,33	15,00	0,00	3 334,95	3 334,95	0,00	0,00

**Celkem:**

**#####**