

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2026/23** **MěÚ Otrokovice**

Objekt: **01** **Budova K2**

Rozpočet: **2020055-001** **Stavební**

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

HS pro stavby s.r.o.

Bobrky 963

755 01

Vsetín

IČO: **17311039**

DIČ: **CZ17311039**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			1 965 794,15
PSV			2 313 104,96
MON			2 074 611,80
Vedlejší náklady			25 000,00
Ostatní náklady			45 000,00
Celkem			6 423 510,91

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	6 423 510,91 CZK
Základní DPH	21 %	1 348 937,29 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

7 772 448,20 CZK

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 2026/23 - MěÚ Otrokovice

Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Rozpočet je zhotoven dle předaných podkladů. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.

Popis objektu: 01 - Budova K2

Popis rozpočtu: 2020055-001 - Stavební

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			352 017,84	5,5
38	Kompletní konstrukce	HSV			24 000,00	0,4
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			404 200,32	6,3
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			30 765,60	0,5
62.1	Vnější obklad	HSV			63 983,52	1,0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			59 500,80	0,9
64	Výplně otvorů	HSV			418 200,00	6,5
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			44 958,32	0,7
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			60 998,40	0,9
96	Bourání konstrukcí	HSV			294 150,03	4,6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			27 500,16	0,4
720	Zdravotechnická instalace	PSV			359 554,38	5,6
730	Ústřední vytápění	PSV			403 974,03	6,3
764	Konstrukce klempířské	PSV			8 920,80	0,1
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV			271 156,80	4,2
767	Konstrukce zámečnické	PSV			425 902,90	6,6
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			32 809,45	0,5
776	Podlahy a stěny povlakové	PSV			464 855,70	7,2
781	Obklady keramické	PSV			121 161,51	1,9

782	Konstrukce z přírodního kamene	PSV			3 510,72	0,1
783	Nátěry	PSV			12 584,00	0,2
784	Malby	PSV			208 211,87	3,2
787	Zasklívání	PSV			462,80	0,0
M21	Elektromontáže	MON			1 096 545,40	17,1
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			564 296,40	8,8
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			413 770,00	6,4
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			185 519,16	2,9
VN	Vedlejší náklady	VN			25 000,00	0,4
ON	Ostatní náklady	ON			45 000,00	0,7
Cena celkem					6 423 510,91	100,0

Položkový rozpočet

S:	2026/23	MěÚ Otrokovice
O:	01	Budova K2
R:	2020055-001	Stavební

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				352 017,84
1	311238116R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 300 mm, , charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 6,56$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=0,60$ W/m ² .K, hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 0,5%, dozdívka 115 : 0,98*3,25	m2	3,18500	2 300,00	7 325,50
2	311271175R00	Zdivo z tvárníc pórobetonových hladkých tl. 200 mm dozdívky : 115 : 0,335*3,26 205 : 0,7*2,1+2,925*3,26-0,8*1,97	m2	10,52160	1 400,00	14 730,24
3	317121103RT2	Osazení překladu světlost otvoru do 3750 mm včetně dodávky RZP 2390 x 140 x 140 mm 1NP : 2NP : 5*3 2*3	kus	21,00000	1 200,00	25 200,00
4	317121047RT2	Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 100 mm, výšky 249 mm 110,111 : 2	kus	2,00000	1 000,00	2 000,00
5	317121047RT3	Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 125 mm, výšky 249 mm 114 : 1	kus	1,00000	1 200,00	1 200,00
6	317147322R00	Překlady pórobetonové nenosné délky 1500 mm, šířky 150 mm, výšky 250 mm 102 : 1	kus	1,00000	1 100,00	1 100,00
7	317147324R00	Překlady pórobetonové nenosné délky 2000 mm, šířky 150 mm, výšky 250 mm 102 : 1	kus	1,00000	1 380,00	1 380,00
8	317121043RT3	Překlady pórobetonové nosné délky 1250 mm, výšky 249 mm, šířky 200 mm 205 : 1	kus	1,00000	2 100,00	2 100,00
9	341321410R00	Beton nosných stěn železový C 25/30 bez výztuže, s pomocným lešením o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa, 107,109 : (5,6*3,35-1,8*1,8*2)*0,18	m3	2,21040	5 000,00	11 052,00
10	341351101R00	Bednění stěn nosných jednostranné - zřízení svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn nosných, výplňových, nebo příček, včetně vzpěr nebo jiného zajištění 107,109 : 5,6*3,35+1,8*0,18*4*2	m2	21,35200	1 500,00	32 028,00
11	341351106R00	Bednění stěn nosných oboustranné - odstranění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn nosných, výplňových, nebo příček, včetně vzpěr nebo jiného zajištění Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 21,35200	m2	21,35200	300,00	6 405,60
12	341361821R00	Výztuž stěn a příček z betonářské oceli B500B (10 505) rovných i oblých, svislých i šikmých. Včetně distančních prvků. 120 kg/ m3 bet. stěny : Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 2,21042*0,12	t	0,26525	50 000,00	13 262,50
13	342255024R00	Příčky z desek Ytong tl. 100 mm nebo ekvivalentní včetně pomocného lešení 110 : (1,6+1,5)*3,26-0,7*1,97*2+0,8*2,1 111 : 0,8*2,1	m2	10,70800	910,00	9 744,28

Položkový rozpočet

S:	2026/23	MěÚ Otrokovice
O:	01	Budova K2
R:	2020055-001	Stavební

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
14	342255026R00	Příčky z desek Ytong tl. 125 mm nebo ekvivalentní	m2	65,42470	1 060,00	69 350,18
		včetně pomocného lešení				
		104 : 4,49*3,26		14,63740		
		107 : 4,11*3,26		13,39860		
		112 : 6*3,26		19,56000		
		114 : 3,445*3,26-0,8*1,97		9,65470		
		202 : 3*3,25-0,8*1,97		8,17400		
15	342255028R00	Příčky z desek Ytong tl. 150 mm nebo ekvivalentní	m2	12,93060	1 230,00	15 904,64
		včetně pomocného lešení				
		109 : 1,075*2,1		2,25750		
		102 : 1,41*3,26+-1,25*1,97+2*3,26-1,8*1,97		5,10810		
		113 : 0,9*2,1		1,89000		
		208 : 1,75*2,1		3,67500		
16	342941113R00	Připojení příček ke stáv.konstr. kotva+turbošrouby	m	61,94000	110,00	6 813,40
		Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.				
		1NP : 18*3,26		58,68000		
		2NP : 1*3,26		3,26000		
17	347061832R00	Stěna šachty sádrovláknitá tl. 140 mm, 1xocel.konstr.CW100,bez izol,2xopláš,Glasroc F Ridurit tl.20mm nebo ekvivalentní	m2	15,95000	3 650,00	58 217,50
		s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,				
		110 : (1,6+0,9)*2,9		7,25000		
		111 : (2,1+0,9)*2,9		8,70000		
18	342267111RT3	Sádrokart.obklad sloupů a trámů do 500 x 500 mm,dvoustranný, dřev.konstr.,1x opláš.,desky tl.12,5 mm včetně dodávky desky Knauf GREEN GKBI tl. 12,5 mm, nebo ekvivalentní	m	22,82000	1 600,00	36 512,00
		104,105,106,109 : 3,26*4		13,04000		
		205,207,209 : 3,26*3		9,78000		
19	342267112RT3	Sádrokart.obklad sloupů a trámů do 500 x 500 mm, třístranný, dřev.konstr.,1x opláš.,desky tl.12,5 mm včetně dodávky desky Knauf GREEN GKBI tl. 12,5 mm, nebo ekvivalentní	m	6,52000	2 100,00	13 692,00
		102,202 - kastl : 3,26*2		6,52000		
20	301	Dodávka a osazení trnů pro zmonolitnění stěny a ostatních konstrukcí - viz PD	kus	80,00000	300,00	24 000,00
Díl: 38		Kompletní konstrukce				24 000,00
21	381	Uzavření prostupu střechou	kpl	1,00000	24 000,00	24 000,00
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				404 200,32
22	601016191R00	Penetrační nátěr stropů a podhledů, PROFI Putzgrund nebo ekvivalentní	m2	27,66000	60,00	1 659,60
		po jednotlivých vrstvách				
		101 : 13,26		13,26000		
		202 : 14,4		14,40000		
23	602016191R00	Penetrační nátěr stěn, PROFI UNI Putzgrund	m2	829,80646	50,00	41 490,32
		po jednotlivých vrstvách				
		Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 818,67396		818,67396		
		Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 11,13250		11,13250		
24	610991001R00	Začišťovací okenní lišta pro vnitřní omítku tl. 6 mm	m	44,53000	50,00	2 226,50

Položkový rozpočet

S:	2026/23	MěÚ Otrokovice
O:	01	Budova K2
R:	2020055-001	Stavební

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		P/01 : (1,8+2*1,8)*7		37,80000		
		P/04 : (1,13+2*2,8)		6,73000		
25	611471411R00	Úprava stropů aktivovaným štukem tl. 2 - 3 mm	m2	27,66000	300,00	8 298,00
		vodorovných, šikmých, žebrových a klenutých a schodišťových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením, s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,				
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 27,66000		27,66000		
26	612421637R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové	m2	207,29820	550,00	114 014,01
		110 : (1,6+1,5)*3,26-0,7*1,97*2+0,8*2,1		9,02800		
		111 : 0,8*2,1		1,68000		
		104 : 4,49*3,26		14,63740		
		107 : 4,11*3,26		13,39860		
		112 : 6*3,26		19,56000		
		114 : 3,445*3,26-0,8*1,97		9,65470		
		202 : 3*3,25-0,8*1,97		8,17400		
		109 : 1,075*2,1		2,25750		
		102 : 1,41*3,26+-1,25*1,97+2*3,26-1,8*1,97		5,10810		
		113 : 0,9*2,1		1,89000		
		208 : 1,75*2,1		3,67500		
		Koeficient : 1		89,06330		
		107,109 : 5,6*3,35-1,8*1,8*2		12,28000		
		dozdívky :				
		115 : 0,335*3,26		1,09210		
		205 : 0,7*2,1+2,925*3,26-0,8*1,97		9,42950		
		dozdívka 115 : 0,98*3,25*2		6,37000		
27	612423531RT2	Omítka rýh stěn, vápenná, štuková, šifka rýhy do 150 mm s použitím suché maltové směsi	m2	10,56400	1 500,00	15 846,00
		z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,				
		doplnění po vybouraných příčkách :				
		102 : 0,2*3,26		0,65200		
		104 : 0,3*3,26*2		1,95600		
		107 : 0,2*3,26*3		1,95600		
		Mezisoučet		4,56400		
		po instalacích - odhad : 30*0,2		6,00000		
28	612425931RT2	Omítka vnitřní ostění, vápenná, štuková s použitím suché maltové směsi	m2	11,13250	1 400,00	15 585,50
		P/01 : (1,8+2*1,8)*7*0,25		9,45000		
		P/04 : (1,13+2*2,8)*0,25		1,68250		
29	612471411R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem	m2	818,67396	250,00	204 668,49
		na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením,				
		101 : (2,455+5,4)*2*3,5		54,98500		
		102 : (7,66+7,66+6,65)*2*3,26-		121,47590		
		(0,7*2+0,8*4+0,9*4+1,25+1,6)*1,97				
		103 : (2,9+4,49)*2*3,26-0,8*1,97		46,60680		
		104,105 : (5,5+4,49)*2*3,26-0,8*1,97		63,55880		
		106 : (4,49+6)*2*3,26-0,9*1,97		66,62180		
		107,109 : (4,11*2+6,1+0,25*2)*3,26-0,8*1,97*2		45,16120		

Položkový rozpočet

S:	2026/23	MěÚ Otrokovice
O:	01	Budova K2
R:	2020055-001	Stavební

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		110 : (1,6+2,3*2)*1,27+(1,5+0,9)*1,27		10,92200		
		111 : (1,5+0,9)*2*1,27+(2,1+1,9)*2*1,27		16,25600		
		112,113 : (6,625)*2*3,26-0,9*1,97*2		39,64900		
		114 : (3,445+1,5*2)*3,26-0,9*1,97-1*2		17,23770		
		115 : (3,245+4,29*2)*3,26*0,8*1,97		60,75401		
		202 : (1,2+5,6+6,8)*3,25-(0,8+0,9*3)*1,97		37,30500		
		204 : (4,92+3+2,625)*3,25-0,8*1,97		32,69525		
		205 : (2,9+6,55)*2*3,25-0,8*1,97		59,84900		
		208 : (6,5+6,25)*2*3,25-0,9*1,97		81,10200		
		209 : (3,695+6,5)*2*3,25-0,9*1,97		64,49450		

30	629451111R00	Výrovnávací vrstva MC šířky do 15 cm	m	3,43250	120,00	411,90
		Vyspravení parapetního lůžka/prahu po odbourání okna, dveří :				
		P/01 : (1,8)*7*0,25		3,15000		
		P/04 : (1,13)*0,25		0,28250		

Díl: 62	Úpravy povrchů vnější	30 765,60
----------------	------------------------------	------------------

31	602011188RT7	Omítka stěn, silikonová barevná, Cemix 2721, ručně zatíraná, zrnitost 2,0 mm, nebo ekvivalentní	m2	8,54100	500,00	4 270,50
		Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 8,54100		8,54100		

32	622311153RT3	Zateplovací systém Baumit, ostění, EPS F, tl. 30 mm s omítkou SilikonTop K2, lepidlo ProContact, nebo ekvivalentní	m2	5,40000	2 600,00	14 040,00
----	--------------	--	----	---------	----------	-----------

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových lišt, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Položky pro zateplení minerální deskou obsahují před armovací vrstvou kašírování desek. Včetně rohových lišt, zakončovacích lišt s okapničkou, napojovacích lišt a výztužné tkaniny. Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,039 W/mK.

2NP : 1,8*0,5*3*2 5,40000

33	622311563R00	Zateplovací systém Baumit, parapet, XPS, tl. 30 mm nebo ekvivalentní	m2	0,72000	1 800,00	1 296,00
----	--------------	--	----	---------	----------	----------

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny a přehlazení stěrky. Včetně parapetních lišt. Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,035 W/mK.

2NP : 1,8*0,2*2 0,72000

34	622421132R00	Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 3	m2	8,54100	1 100,00	9 395,10
----	--------------	--	----	---------	----------	----------

doplnění - dveře : 1,98*2,95 5,84100

okna ostění : 1,8*0,1*3*5 2,70000

35	622421492R00	Doplňky zateplovacích systémů okenní lišta	m	10,80000	120,00	1 296,00
----	--------------	--	---	----------	--------	----------

Kompletační prvky nad rámec obsahu položek zateplovacích systémů.

1,8*3*2 10,80000

36	622421494R00	Doplňky zateplovacích systémů podparapetní lišta s tkaninou	m	3,60000	130,00	468,00
----	--------------	---	---	---------	--------	--------

Kompletační prvky nad rámec obsahu položek zateplovacích systémů.

2NP : 1,8*2 3,60000

Díl: 62.1	Vnější obklad	63 983,52
------------------	----------------------	------------------

37	622421143R00	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1 - 2	m2	16,04200	700,00	11 229,40
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------

Omítka vnějších stěn :

Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 16,04200 16,04200

38	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	16,04200	50,00	802,10
----	--------------	--------------------------------	----	----------	-------	--------

Penetrace pod obklad :

Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 16,04200 16,04200

Položkový rozpočet

S:	2026/23	MěÚ Otrokovice
O:	01	Budova K2
R:	2020055-001	Stavební

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
39	781735010R00	Montáž obkladů vnějších stěn z cihelných pásků, do tmele, 240 x 71 x 10 mm	m2	16,04200	2 000,00	32 084,00

Montáž cihelného pásku na fasádě :

ostění oken :

P/01 : (1,8+2*1,8)*5*0,4

10,80000

P/04 : (1,13+2*2,8)*0,4

2,69200

obklad na vyzděné stěně u nových dveří :

(0,85*3)

2,55000

40	781739711R00	Příplatek za plochu do 10 m2 jednotlivě, obklad vnější z cihelných pásků	m2	16,04200	100,00	1 604,20
----	--------------	--	----	----------	--------	----------

Montáž cihelného pásku na fasádě :

Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 16,04200

16,04200

41	596240200R	Pásek obkladový .červený, 290 x 10 x 65 mm	kus	794,07900	23,00	18 263,82
----	------------	--	-----	-----------	-------	-----------

Mat. k pol. Montáž obkladů vnějších stěn z cihelných

pásků, do tmele, 240 x 71 x 10 mm :

Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 16,04200*45

721,89000

Koeficient : 0,1

72,18900

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					59 500,80
----------------	---------------------------------------	--	--	--	--	------------------

42	632411906R00	Penetrace velmi savých podkladů Cemix 0,35 l/m2 nebo ekvivalentní	m2	314,76000	120,00	37 771,20
----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------

s rozprostřením a uhlazením

13,26+39,8+12,89+12,03+11,93+22,61+10,83+13,7+5,1+5,4+21,2+15,03+5,05+14,81

203,64000

14,4+14,48+18,75+40,2+23,29

111,12000

43	632415110RT2	Potěr Morfico samonivelační ručně tl. 10 mm MFC Level 320 - vyrovnávací, nebo ekvivalentní	m2	20,19000	840,00	16 959,60
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------

s rozprostřením a uhlazením

102 po vybouraných dlažbách : 39,8-19,61

20,19000

44	632451024R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm	m2	9,54000	500,00	4 770,00
----	--------------	--	----	---------	--------	----------

na zdívu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěným hladítkem,

doplnění po vybouraných příčkách :

5,76000

nové parapety : 1,8*0,3*7

3,78000

Díl: 64	Výplně otvorů					418 200,00
----------------	----------------------	--	--	--	--	-------------------

45	642942111RT3	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 700 x 1970 x 100 mm	kus	4,00000	3 400,00	13 600,00
----	--------------	--	-----	---------	----------	-----------

včetně dodávky zárubní

70 x 197 x 11 cm

46	642942111RU4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 800 x 1970 x 150 mm	kus	3,00000	3 900,00	11 700,00
----	--------------	--	-----	---------	----------	-----------

včetně dodávky zárubní

80 x 197 x 16 cm

47	642942111RU5	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 900 x 1970 x 150 mm	kus	2,00000	3 900,00	7 800,00
----	--------------	--	-----	---------	----------	----------

včetně dodávky zárubní

90 x 197 x 16 cm

48	642945121R00	Osazení zárubní ocel. požár.1kříd., zazděním	kus	4,00000	2 100,00	8 400,00
----	--------------	--	-----	---------	----------	----------

a protiplynových dveří bez nebo včetně dveřních křidel do vynechaného otvoru, s obetonováním , včetně manipulační dopravy, kotvení zárubně do zdiva např. s uklinováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění.

Položkový rozpočet

S:	2026/23	MěÚ Otrokovice
O:	01	Budova K2
R:	2020055-001	Stavební

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
49	P/04	Dodávka a montáž plastových vstupních dveří s hliníkovým prahem s přerušeným tepelným mostem dle specifikace P/04	kpl	1,00000	33 000,00	33 000,00

Specifikace dle výpisu platových výrobků

50	P01	Dodávka a montáž plastového okna vč. vnitřního parapetu 1800/1800 mm, vč. těsnění, kotvení a pod., izolační trojsklo, 2xOS+2xS	kus	7,00000	27 800,00	194 600,00
----	-----	--	-----	---------	-----------	------------

okno : 7

7,00000

Začátek provozního součtu

parapet š 550 mm : 2

2,00000

parapet š. 200 mm : 5

5,00000

Konec provozního součtu

51	Z08	Dodávka a montáž hliníkových vstupních dveří 1400/2600 mm vč. těsnění, kotvení, kování a pod.	kus	1,00000	62 000,00	62 000,00
52	Z09	Dodávka a montáž hliníkových vstupních dveří 2000/2600 mm vč. těsnění, kotvení, kování a pod.	kus	1,00000	78 000,00	78 000,00
53	5533300131R	zárubeň kovová pro klasické zdění; š profilu 110 mm; š průchodu 900 mm; h průchodu 1 970 mm; L, P; závěsy pevné; požární odolnost	kus	1,00000	1 900,00	1 900,00
54	5533300421R	zárubeň kovová pro klasické zdění; š profilu 160 mm; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 mm; L, P; závěsy pevné; požární odolnost	kus	1,00000	2 400,00	2 400,00
55	5533300431R	zárubeň kovová pro klasické zdění; š profilu 160 mm; š průchodu 900 mm; h průchodu 1 970 mm; L, P; závěsy pevné; požární odolnost	kus	2,00000	2 400,00	4 800,00

Díl: 94	Lešení a stavební výtahy	44 958,32
----------------	---------------------------------	------------------

56	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	716,15533	60,00	42 969,32
----	--------------	---	----	-----------	-------	-----------

0,7*(39,8+12,89+12,03+11,93+22,61+10,8+13,7+5,1+5,4+21,2+15,3+14,81)

129,89900

0,7*(14,48+18,75+40,2+23,29)

67,70400

Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 829,80646*0,5

414,90323

Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 207,29820*0,5

103,64910

57	941955101R00	Lešení lehké pomocné, schodiště, H podlahy do 1,5 m	m2	13,26000	150,00	1 989,00
----	--------------	---	----	----------	--------	----------

1.01 : 13,26

13,26000

Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	60 998,40
----------------	---	------------------

58	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	314,76000	90,00	28 328,40
----	--------------	--	----	-----------	-------	-----------

zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

13,26+39,8+12,89+12,03+11,93+22,61+10,83+13,7+5,1+5,4+21,2+15,03+5,05+14,81

203,64000

14,4+14,48+18,75+40,2+23,29

111,12000

59	953941312R00	Osazení požárního hasicího přístroje na stěnu	kus	6,00000	220,00	1 320,00
----	--------------	---	-----	---------	--------	----------

6

6,00000

60	9501	Dodávka a osazení únikových značek	kus	9,00000	550,00	4 950,00
----	------	------------------------------------	-----	---------	--------	----------

61	9502	Požární ucpávky	kpl	1,00000	18 000,00	18 000,00
----	------	-----------------	-----	---------	-----------	-----------

62	44184100X	Přístroj hasicí práškový 21 A	kus	6,00000	1 400,00	8 400,00
----	-----------	-------------------------------	-----	---------	----------	----------

Mat. k pol. Osazení požárního hasicího přístroje na stěnu :

Položkový rozpočet

S:	2026/23	MěÚ Otrokovice
O:	01	Budova K2
R:	2020055-001	Stavební

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 6,00000

6,00000

Díl: 96	Bourání konstrukcí	294 150,03
----------------	---------------------------	-------------------

63	960321271R00	Bourání konstrukcí ze železobetonu	m3	0,97200	18 500,00	17 982,00
----	--------------	------------------------------------	----	---------	-----------	-----------

s naložením vybouraných hmot a sutí na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m

otvor ve stávající stěně 107,108 : 1,8*1,8*0,15*2

0,97200

64	962031113R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm	m2	91,24950	170,00	15 512,42
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

102 : 1,41*3,3-1,25*1,97

2,19050

105 : 4,49*3,3

14,81700

110 : (1,5+1,6)*3,3

10,23000

111 : 0,9*2,1+(3,6+1,35)*3,3-0,7*2*2

15,42500

112 : 0,95*2,1*3+1,62*3,3

11,33100

203 : (1,45*4+2,48)*3,2-0,7*2*2

23,69600

206 : (1,9+2,9)*3,2-0,9*2

13,56000

65	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm	m2	37,81060	230,00	8 696,44
----	--------------	---	----	----------	--------	----------

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

107,108 : (1,015+1,142+1,6+1,58)*3,3-(0,8+1)*2+0,9*2,1

15,90210

112 : 2*3,3

6,60000

113 : 1*2,1

2,10000

115 : 3,245*3,3

10,70850

202 : 1,5*3-1*2

2,50000

66	962032241R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MC	m3	7,78548	1 280,00	9 965,41
----	--------------	--------------------------------------	----	---------	----------	----------

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)

103,104 : (1,8*1,8-0,9*1,5)*0,3*2

1,13400

108,109 : 1,8*1,8*0,3*2

1,94400

112 : 0,4*0,4*3,3

0,52800

115 : 1,8*1,804*0,4

1,29888

202 : 0,33*0,4*3,3

0,43560

204 : (1,8*1,8-0,9*1,5)*0,25

0,47250

205 : 1,1*3-0,9*2+(1,8*1,8-0,9*1,5)*0,25

1,97250

67	964011221R00	Vybourání ŽB překladů prefa dl. 3 m, 75 kg/m	m3	0,35100	8 500,00	2 983,50
----	--------------	--	----	---------	----------	----------

uložených ve zdivu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

108,109,110 : 7*1,2*0,15*0,15

0,18900

204,205 : 6*1,2*0,15*0,15

0,16200

68	965048250R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do cementové malty, plochy do 50%	m2	298,17135	60,00	17 890,28
----	--------------	---	----	-----------	-------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 49,85000

49,85000

Odkaz na mn. položky pořadí 124 : 248,32135

248,32135

69	965081713RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 ručně, dlaždice keramické	m2	49,85000	135,00	6 729,75
----	--------------	---	----	----------	--------	----------

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

110,111,112,114 : 3,68+11,63+14,14+8,78

38,23000

203,204 : 3,14+8,48

11,62000

Položkový rozpočet

S:	2026/23	MěÚ Otrokovice
O:	01	Budova K2
R:	2020055-001	Stavební

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
70	968061112R00	Vyvěšení dřevěných a plastových okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	8,00000	30,00	240,00
oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, 4*2 8,00000						
71	968061125R00	Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	29,00000	40,00	1 160,00
oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, 1NP : 2+1+1+1+7+8 20,00000 2NP : 9 9,00000						
72	968061126R00	Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křidel pl. nad 2 m2	kus	1,00000	50,00	50,00
oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, 2NP : 1 1,00000						
73	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojítych pl. 2 m2	m2	6,48000	480,00	3 110,40
včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 0,9*1,8*4 6,48000						
74	968071125R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel dveří pl. 2 m2	kus	1,00000	50,00	50,00
s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
75	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	44,99750	550,00	24 748,63
1NP : 0,85*2,05*6 10,45500 0,75*2,05*1 1,53750 0,95*2,05*5 9,73750 0,65*2,05*6 7,99500 2NP : 0,85*2,05*2 3,48500 0,95*2,05*4 7,79000 0,65*2,05*3 3,99750						
76	968072456R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	9,87775	440,00	4 346,21
1NP : 1,3*2,05*1 2,66500 1,8*2,05*1 3,69000 2NP posuvné : 1,65*2,135*1 3,52275						
77	970231100R00	Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 100 mm	m	59,32000	690,00	40 930,80
105 : 3,26*2 6,52000 110 : 3,26*4 13,04000 111 : 2,1*2 4,20000 112 : 2,1*3+3,26 9,56000 203 : 3,25*4 13,00000 206 : 3,25*4 13,00000						
78	970231150R00	Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 150 mm	m	22,82000	1 070,00	24 417,40
107,108 : 3,26*3 9,78000 112 : 3,26*2 6,52000 115 : 3,26*2 6,52000						
79	970231200R00	Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 200 mm	m	3,25000	1 400,00	4 550,00
205 : 3,25*1 3,25000						

Položkový rozpočet

S:	2026/23	MěÚ Otrokovice
O:	01	Budova K2
R:	2020055-001	Stavební

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
80	970231250R00	Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 250 mm	m	25,20000	1 750,00	44 100,00
		1NP : 5*2*1,8		18,00000		
		2NP : 2*2*1,8		7,20000		
81	970251150R00	Řezání železobetonu hloubka řezu 150 mm	m	14,40000	1 290,00	18 576,00
		107,108 : 1,8*4*2		14,40000		
82	974031666R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 250 mm	m	53,80000	480,00	25 824,00
		108,109 : 2,5*3*2		15,00000		
		110 : 1,3		1,30000		
		103,104,115 : 2,5*3*3		22,50000		
		204,205 : 2,5*3*2		15,00000		
83	976085311R00	Vybourání madel, objímek, rámu, mříží apod. kanalizačních rámu litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží plochy do 0,6 m2	kus	1,00000	300,00	300,00
		demontáž stávajícího poklopu : 1		1,00000		
84	978041110R00	Odstranění kontaktního zateplovacího systému z fasádního polystyrenu EPS F, tloušťky 100 mm, s omítkou	m2	3,78000	250,00	945,00
		204,205 : (1,8*1,8-0,9*1,5)*2		3,78000		
85	978059521R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2	m2	100,19900	210,00	21 041,79
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,				
		103 : (0,65+4,49)*1,5		7,71000		
		111 : ((0,9+1,5)*2-0,6*1,97)*2+(2,1+1,9)*2*2-0,6*1,97*3		19,69000		
		(3,5+1,35)*2*2-0,6*1,97*3		15,85400		
		112 : 0,95*2*6+(2,25+6,55)*2*2-(0,6+0,9)*1,97		43,64500		
		204 : (3+3,4+0,25)*2		13,30000		
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						27 500,16
86	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	42,30794	650,00	27 500,16
Díl: 720 Zdravotechnická instalace						359 554,38
87	720	ZTI viz samostatný rozpočet	kpl	1,00000	359 554,38	359 554,38
Díl: 730 Ústřední vytápění						403 974,03
88	730	Vytápění viz samostatný rozpočet	kpl	1,00000	403 974,03	403 974,03
Díl: 764 Konstrukce klempířské						8 920,80
89	764816120RT2	Oplechování parapetů z lakovaného Pz plechu, rš 200 mm lepení Enkolitem, nebo ekvivalentní	m	9,00000	900,00	8 100,00
		1,8*5		9,00000		
90	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm	m	3,60000	110,00	396,00
		0,9*4		3,60000		
91	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstrukce, v objektech výšky do 6 m	%	84,96000	5,00	424,80
Díl: 766 Konstrukce truhlářské, okna a dveře						271 156,80
92	766231111R00	Montáž stahovacích púdních schodů	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00
93	766661112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	11,00000	1 050,00	11 550,00
		7+4		11,00000		

Položkový rozpočet

S:	2026/23	MěÚ Otrokovice
O:	01	Budova K2
R:	2020055-001	Stavební

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
94	766661122R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	5,00000	1 050,00	5 250,00

5

5,00000

95	766661413R00	Montáž dveří otvřravých protipožárních bez kukátka do ocel. zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,00000	2 000,00	2 000,00
96	766661422R00	Montáž dveří otvřravých protipožárních do ocelové zárubně, jednokřídlových, šířky nad 800 mm	kus	3,00000	2 000,00	6 000,00
97	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	20,00000	400,00	8 000,00
98	766695213R00	Ostatní montáž prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm	kus	20,00000	250,00	5 000,00
99	766695233R00	Ostatní montáž prahů dveří dvoukřídlových, šířky přes 100 mm	kus	2,00000	280,00	560,00
100	766812840R00	Demontáž kuchyňských linek délky přes 1800 do 2100 mm	kus	2,00000	2 200,00	4 400,00

240 cm : 1

1,00000

320 cm : 1

1,00000

101	T/07	Dodávka a osazení kuchyňské linky dle specifikace T/07	kpl	1,00000	110 000,00	110 000,00
-----	------	--	-----	---------	------------	------------

dle specifikace

102	54914630R	Kování dveří ELEGANT klíč Cr nebo ekvivalentní	kus	20,00000	820,00	16 400,00
103	6111	Dodávka vnitř. dveří CPL vč. povrchové úpravy 70/197	kus	4,00000	2 800,00	11 200,00
104	6112	Dodávka vnitř. dveří CPL vč. povrchové úpravy 80/197 cm	kus	7,00000	2 800,00	19 600,00
105	6113	Dodávka vnitř. dveří CPL vč. povrchové úpravy 90/197 cm	kus	5,00000	2 800,00	14 000,00
106	6114	Dodávka vnitř. dveří CPL vč. povrchové úpravy 90/197 cm EI 30DP3-C samozavírač nebo ekvivalentní	kus	3,00000	4 400,00	13 200,00
107	6115	Dodávka vnitř. dveří CPL vč. povrchové úpravy 80/197 cm EI 30DP3-C samozavírač nebo ekvivalentní	kus	1,00000	4 400,00	4 400,00
108	61187141R	práh dub; š = 150 mm; l = 700,0 mm; tl = 20,0 mm	kus	4,00000	280,00	1 120,00
109	61187401R	práh buk; š = 150 mm; l = 800,0 mm; tl = 20,0 mm	kus	8,00000	200,00	1 600,00
110	61187421R	práh buk; š = 150 mm; l = 900,0 mm; tl = 20,0 mm	kus	8,00000	220,00	1 760,00
111	Z10	Schody skládací dřevěné LEX EI 30 THERM 100x60x325 cm dle specifikace Z/10 nebo ekvivalentní	kus	1,00000	24 800,00	24 800,00

112 998766201R00 Přesun hmot pro truhlářské konstrukce, v objektech výšky do 6 m

%

2 658,40000

2,00

5 316,80

Díl: 767	Konstrukce zámečnické					425 902,90
113	767586101RT1	Nosný rošt podhledu Armstrong, Prelude 24 modul 600 x 600 mm (kazety), nebo ekvivalentní	m2	332,95000	400,00	133 180,00

Dodávka a montáž hlavního profilu, příčných profilů, obvodového profilu a závěšovacího prvku.

102-113,115 :

185,33000

39,8+12,89+12,03+11,93+22,61+10,83+13,7+5,1+5,4+21,2+15,03+14,81

204,205,208,209,224-226 :

147,62000

14,48+18,75+40,2+23,29+13,61+18,71+18,58

114	767586201RT3	Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy podhled minerální, s rovnou hranou	m2	332,95000	620,00	206 429,00
-----	--------------	---	----	-----------	--------	------------

Položkový rozpočet

S:	2026/23	MěÚ Otrokovice
O:	01	Budova K2
R:	2020055-001	Stavební

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Odkaz na mn. položky pořadí 113 : 332,95000		332,95000		
115	767581801R00	Demontáž podhledů kazet	m2	115,76000	180,00	20 836,80
		106,109,111 : 22,6+18,23+11,63		52,46000		
		208,209 : 40,01+23,29		63,30000		
116	767582800R00	Demontáž podhledů roštů	m2	115,76000	100,00	11 576,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 103 : 115,76000		115,76000		
117	Z14	Dodávka a montáž zcela zatemňující rolety mechanicky ovládané vč. bočních vodících lišt 1 1800/1800	kus	2,00000	16 800,00	33 600,00
118	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce, v objektech výšky do 6 m	%	4 056,22000	5,00	20 281,10
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				32 809,45
119	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	34,32000	90,00	3 088,80
		vč. dodávky a montáže silikonu.				
		110 : (2,3*2+1,6*2+1,35*2+0,9*2)-(0,8*3)		9,90000		
		111 : (2,1*2+1,75*2+0,9*2+1,5*2)-(0,8*3)		10,10000		
		114 + nad soklíkem : ((1,5*2+3,595*2)-(1,13+0,9+1))*2		14,32000		
120	771570014RAI	Dlažba z dlaždic keramických 300 x 300 mm do tmele, dlažba ve specifikaci	m2	15,55000	1 150,00	17 882,50
		110,111,114 : 5,1+5,4+5,05		15,55000		
121	597642031R	Dlažba Taurus Granit SB 300 x 300 x 9 mm Rio Negro nebo ekvivalentní	m2	17,10500	550,00	9 407,75
		dle výběru investora				
		Odkaz na mn. položky pořadí 120 : 15,55000		15,55000		
		Koeficient : 0,1		1,55500		
122	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, v objektech výšky do 6 m	%	303,80000	8,00	2 430,40
Díl: 776		Podlahy a stěny povlakové				464 855,70
123	776401800RT1	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady	m	258,03000	20,00	5 160,60
		101 : 2,455*2+(1,35+1,61)*2		10,83000		
		102 : (7,66+7,66)*2		30,64000		
		103 : (2,9+4,49)*2		14,78000		
		104 : (2,14+4,49)*2		13,26000		
		105 : (3,26+4,49)*2		15,50000		
		106 : (4,49+6)*2		20,98000		
		107 : (1,89+1,87)*2		7,52000		
		108 : (2,25+1,58)*2		7,66000		
		109 : (4,29+4,37)*2		17,32000		
		113 : (6+6,25)*2		24,50000		
		115 : (3,245+3,48)*2		13,45000		
		202 : (3+3)*2		12,00000		
		205 : (2,9+4,55)*2		14,90000		
		206 : (3+1,9)*2		9,80000		
		208 : (6+6,25)*2		24,50000		
		209 : (3,695+6,5)*2		20,39000		
124	776511810R00	Odstranění povlakové podlahy z PVC a koberců lepených bez podložky	m2	248,32135	60,00	14 899,28

Položkový rozpočet

S:	2026/23	MěÚ Otrokovice
O:	01	Budova K2
R:	2020055-001	Stavební

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		101 : 2,455*(1,36+1,61)		7,29135		
		102-109,113,115 :		152,35000		
		19,61+12,89+9,61+14,41+22,61+3,43+3,49+18,23+36,98				
		+11,09				
		202,205,206,208,209 : 6,72+13,03+5,63+40,01+23,29		88,68000		
125	777531023R00	Vyrovnání podlahy, samonivelační hmota Rovinal tl. 3 mm nebo ekvivalentní	m2	314,76000	350,00	110 166,00
		13,26+39,8+12,89+12,03+11,93+22,61+10,83+13,7+5,1+5,4+21,2+15,03+5,05+14,81		203,64000		
		14,4+14,48+18,75+40,2+23,29		111,12000		
126	776220010RAG	Povlaková podlaha schodišť z PVC pásů podlahovina vinylová Tarkett IQ Optima tl. 2,0 mm, nebo ekvivalentní	m	24,00000	1 480,00	35 520,00
		1,2*20		24,00000		
127	776520010RAG	Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík podlahovina vinylová Tarkett IQ Optima tl. 2,0 mm, nebo ekvivalentní	m2	278,84135	1 040,00	289 995,00
		lepení a dodávka podlahoviny z PVC, bez vyrovnání podkladu. Svaření podlahoviny. Dodávka a lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC. Pastování a vyleštění podlah.				
		101 : (1,36+1,61)*2,455		7,29135		
		102-109 : 39,8+12,89+12,03+11,93+22,61+10,83+13,7		123,79000		
		112,112,115 : 21,2+15,03+14,81		51,04000		
		204,205,208,209 : 14,48+18,75+40,2+23,29		96,72000		
128	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, v objektech výšky do 6 m	%	4 557,41000	2,00	9 114,82
Díl: 781		Obklady keramické				121 161,51
129	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	61,04000	90,00	5 493,60
		vč. dodávky a montáže silikonu.				
		svislé rohy obkladu :				
		110 : (4+4)*2		16,00000		
		111 : 8*2		16,00000		
		kolem zárubní :				
		(0,8+2*2,02)*6		29,04000		
130	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady penetrační nátěr	m2	42,61600	50,00	2 130,80
		Penetrace pod keramický obklad :				
		110 : (1,6+2,3)*2*2-0,7*1,97*2+(1,5+0,9)*2*2-0,7*1,97		21,06300		
		111 : (1,5+0,9)*2*2-0,7*1,97+(2,1+1,45)*2*2-0,7*1,97*2		19,66300		
		115 : (0,65+2,5)*0,6		1,89000		
131	781475124R00	Montáž obkladů stěn obkládačkami keramickými, do tmele, do 600 x 600 mm	m2	49,49725	1 500,00	74 245,88
		Montáž obkladu :				
		1.07 :		23,91950		
		(2,45*2+(1,535+0,15)*2+0,15*2+0,25*2)*2,6+(1,05+1,2)*0,15				
		-(0,5*2,6+0,8*2,175)		-3,04000		

Položkový rozpočet

S:	2026/23	MěÚ Otrokovice
O:	01	Budova K2
R:	2020055-001	Stavební

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1.12 : (3,715*2+0,15*2+(1,535+0,15)*2+0,25*2)*2,6+(1,765+1,2)*0,15 - (2,615*2,6+0,8*2,175) 1.09 : (0,825*2+0,87)*2,6		30,60475 -8,53900 6,55200		
132	781479705R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně, obklad stěn keramickými obkládačkami Příplatek za spárovací hmotu : Odkaz na mn. položky pořadí 131 : 49,49725	m2	49,49725 49,49725	20,00	989,95
133	781497111RS2	Lišta hliníková ukončovacích k obkladům profil RB, pro tloušťku obkladu 8 mm 110 : (1,6+2,3)*2+1,6 111 : (1,5+0,9)*2+(2,1+1,45)*2+2,1 115 : (0,65+2,5)*2	m	29,70000 9,40000 14,00000 6,30000	280,00	8 316,00
134	59761001R	Obkládačka keramická 600 x 300 x 8 mm dle výběru investora Mat. k pol. Montáž obkládů stěn obkládačkami porovinovými, do tmele, nad 200x250 mm : Odkaz na mn. položky pořadí 131 : 49,49725 Koeficient : 0,15	m2	56,92184 49,49725 7,42459	500,00	28 460,92
135	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, v objektech výšky do 6 m	%	190,54470	8,00	1 524,36
Díl: 782		Konstrukce z přírodního kamene				3 510,72
136	782631329T00	Obklad parapetů cihelným páskem 1,8*0,2*2	m2	0,72000 0,72000	4 600,00	3 312,00
137	998782201R00	Přesun hmot pro obklady z kamene, v objektech výšky do 6 m	%	33,12000	6,00	198,72
Díl: 783		Nátěry				12 584,00
138	783201831R00	Odstanění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí chemickými odstraňovači zárubně : 7*1,3	m2	9,10000 9,10000	200,00	1 820,00
139	783222110R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2 x zárubně nové : 13*1,3 zárubně staré : 7*1,3	m2	26,00000 16,90000 9,10000	300,00	7 800,00
140	783903811R00	Ostatní práce odmaštění chemickými rozpouštědly Odkaz na mn. položky pořadí 122 : 26,00000	m2	26,00000 26,00000	100,00	2 600,00
141	783904811R00	Ostatní práce odrezivění kovových konstrukcí 7*1,3	m2	9,10000 9,10000	40,00	364,00
Díl: 784		Malby				208 211,87
142	784402801R00	Odstanění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m 101 : 13,26+(2,455+5,4)*2*3,5 102 : (7,66+7,66+6,65)*2*3,26+39,8 103 : (2,9+4,49)*2*3,26+12,89 104,105 : (5,5+4,49)*2*3,26+12,03+11,93 106 : (4,49+6)*2*3,26+22,61 107,109 : (4,11*2+6,1+0,25*2)*3,26+10,83+13,7 110 : (1,6+2,3*2)*1,27+(1,5+0,9)*1,27+5,1 111 : (1,5+0,9)*2*1,27+(2,1+1,9)*2*1,27+5,4 112,113 : (6,625)*2*3,26+21,2+15,03	m2	2 323,97390 68,24500 183,04440 61,07280 89,09480 91,00480 72,84320 16,02200 21,65600 79,42500	10,00	23 239,74

Položkový rozpočet

S:	2026/23	MěÚ Otrokovice
O:	01	Budova K2
R:	2020055-001	Stavební

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

114 : (3,445+1,5*2)*3,26+5,05 26,06070
 115 : (3,245+4,29*2)*3,26+14,81 53,35950
 202 : (1,2+5,6+6,8)*3,25+14,4 58,60000
 204 : (4,92+3+2,625)*3,25+14,48 48,75125
 205 : (2,9+6,55)*2*3,25+18,75 80,17500
 208 : (6,5+6,25)*2*3,25+40,2 123,07500
 209 : (3,695+6,5)*2*3,25+23,29 89,55750
 Koeficient : 1 1 161,98695
 dvojnásobné škrábání malby :

143	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	1 088,07130	50,00	54 403,57
-----	--------------	--	----	-------------	-------	-----------

101 : 13,26+(2,455+5,4)*2*3,5 68,24500
 102 : (7,66*3+8,05+6,63+6,24+0,63*2)*3,2 144,51200
 103 : (2,9+4,49)*2*3,2 47,29600
 104 : (2,68+4,49)*2*3,2 45,88800
 105 : (2,695+4,49)*2*3,2 45,98400
 106 : (4,49+6)*2*3,2 67,13600
 107 : (4,11+2,635)*2*3,2 43,16800
 109 : (4,11+3,34)*2*3,2 47,68000
 110 : (2,3+1,6+1,5+0,9)*2*1,2 15,12000
 111 : (1,5+0,9+2,1+1,45)*2*1,2 14,28000
 112 : (6+3,682)*2*3,2 61,96480
 113 : (6+2,505)*2*3,2 54,43200
 114 : 5,05+(3,445+1,5)*2*3,2 36,69800
 115 : (3,245+4,29)*2*3,2 48,22400
 202 : 14,4+(6,8+0,33*2+1,2+3+1,45+0,95+5,6)*3,25 78,29500
 204 : (3+4,92)*2*3,2 50,68800
 205 : (2,9+6,55)*2*3,2 60,48000
 208 : (6,5+6,25)*2*3,2 81,60000
 209 : (3,695+6,5)*2*3,2 65,24800
 ostění :
 Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 11,13250 11,13250

144	784195122R00	Malby z malířských směsí hlinkových, , barevné, dvojnásobné	m2	1 088,07130	120,00	130 568,56
-----	--------------	---	----	-------------	--------	------------

Odkaz na mn. položky pořadí 143 : 1088,07130 1 088,07130

Díl: 787	Zasklívání	462,80
-----------------	-------------------	---------------

145	787600801R00	Vysklení oken a dveří sklo ploché do 1 m2	m2	2,32000	190,00	440,80
-----	--------------	---	----	---------	--------	--------

vstupní dveře pevná část : 0,8*2,9 2,32000

146	998787201R00	Presun hmot pro zasklívání, v objektech výšky do 6 m	%	4,40000	5,00	22,00
-----	--------------	--	---	---------	------	-------

Díl: M21	Elektromontáže	1 096 545,40
-----------------	-----------------------	---------------------

147	210	Sílnoproud viz samostatný rozpočet	kpl	1,00000	1 096 545,40	1 096 545,40
-----	-----	------------------------------------	-----	---------	--------------	--------------

Díl: M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	564 296,40
-----------------	--	-------------------

148	220	Slaboproud viz samostatný rozpočet	kpl	1,00000	564 296,40	564 296,40
-----	-----	------------------------------------	-----	---------	------------	------------

Díl: M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	413 770,00
-----------------	--	-------------------

149	241	VZT viz samostatný rozpočet	kpl	1,00000	63 173,00	63 173,00
-----	-----	-----------------------------	-----	---------	-----------	-----------

150	242	Klimatizace viz samostatný rozpočet	kpl	1,00000	350 597,00	350 597,00
-----	-----	-------------------------------------	-----	---------	------------	------------

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	185 519,16
-----------------	--	-------------------

Položkový rozpočet

S:	2026/23	MěÚ Otrokovice
O:	01	Budova K2
R:	2020055-001	Stavební

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
151	979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot <i>bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním</i>	t	72,61024	120,00	8 713,23
152	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	36,30512	650,00	23 598,33
153	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	72,61024	180,00	13 069,84
154	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	1 452,20483	14,00	20 330,87
155	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	72,61024	500,00	36 305,12
156	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	726,10241	60,00	43 566,14
157	979990107R00	Poplatek za uložení sutí - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	72,61024	550,00	39 935,63
Díl: VN		Vedlejší náklady				
158	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
159	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00
Díl: ON		Ostatní náklady				
160	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
161	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
162	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	35 000,00	35 000,00

Celkem	6 423 510,91
---------------	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání