

## K+V\_výměry

Název stav **Obnova kanaliz.a vodovodu Milevsko - II.et.**

Objednatel: Město Milevsko, nám. E.Beneše 420

Druh stavb II. ETAPA

Projektant: Baloun, PK Písek

Lokalita: Švermova ul. a Na Pankrací, Milevsko 399 01

Zhotovitel: Nabídková cena

Zpracoval: Hermochová

Zpracováno 20.10.2015

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Rozměry	Množství
		01	Stoka A - kanalizace splašková ul.Švermova-výměna			0,00
1	01	113107122R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	;rýha:; 13.5*1.5	31,25
	01				;kolem šachet:; (2.1-1.1)*11	0,00
2	01	113107142R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2		31,25
3	01	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m		3,00
4	01	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3		2,00
5	01	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	13.7*1.2*0.2	7,17
	01				13.7*0.1*0.5*2	0,00
	01				3.14*0.2*2.0*2	0,00
6	01	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 - 30%	m3	;rýha:; 13.5*1.2*2.0*0.3	11,16
	01				;manipul.prostor:; 1.0*1.2*2.0*2*0.3	0,00
7	01	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3		11,16
8	01	132301201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 100 m3 - 40%	m3	37.2*0.4	14,88
9	01	132301209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3		14,88
10	01	132401201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5 - 30%	m3		11,16
11	01	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	13.7*2.0*2	54,80
12	01	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2		54,80
13	01	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	11.16+14.88	26,04
14	01	161101501R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 nošením	m3		7,17
15	01	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	11.16+14.88	26,04
16	01	162601152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 5000 m	m3	11.16+7.17	18,33
17	01	161101151R00	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3		14,88
18	01	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	26.04+18.33	44,37
19	01	175100020RAB	Obsyp potrubí štěrkopískem	m3	13.7*1.2*0.7-0.125*13.7	9,80
20	01	631581000R00	Násyp recyklovaným materiálem	m3	37.2-9.8-2.43	25,84
	01				;odpočet částí šachet:; -1.13/2*2.0*2.0	0,00
	01				;rýha:; 13.5*1.5*0,1	0,00
	01				;manipul.prostor:; (2.1-1.1)*0,1*11	0,00
21	01	181201102R00	Úprava pláň v násypech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	15.0*1.5	22,50
22	01	215901101R00	Zhutnění podloží z hornin soudržných i nesoudr. - pod násypy	m2	15.0*1.5	22,50
23	01	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	13.5*1.2*0.15	2,43
24	01	452112111R00	Osazení beton, prstenců pod mříže a poklopy, výšky do100 mm	kus	10*6	60,00
25	01	59224174.A	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/40/120	kus		20,20
26	01	59224175	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/60/120	kus		20,20
27	01	59224176	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/80/120	kus		10,10



02			0	0,00
02			0	0,00
02			0	0,00
02			0	0,00
02			0	0,00
02			0	0,00
02			0	0,00
02			0	0,00
02			0	0,00
02			0	0,00
02			0	0,00
62	02	151101112R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	545,48
63	02	161101102R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	;dle tabulky;; (102.75+136.99)*0.5 119,87
64	02	162601102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	102.75+136.99 239,74
65	02	161101151R00 Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	102.75*0.5 51,38
66	02	162601152R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 5000 m	m3	102.75+10.56 113,31
67	02	161101501R00 Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 nošením	m3	10.56 10,56
68	02	171201201R00 Uložení sypaniny na skládku	m3	102.75+136.99+102.75+10.56 353,05
69	02	175100020RAB Obsyp potrubí šterkopískem	m3	(125.4-1.24*3)*1.2*0.6 78,13
02			-121.6*0.078 0,00	
70	02	631581000R00 Násyp recyklovaným materiálem	m3	353.05-78.13-30.07 243,17
02			-3.14*1.24*1.24/4*1.4 0,00	
71	02	181201102R00 Úprava pláň v násypech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	125.4*1.2 150,48
72	02	215901101R00 Zhutnění podloží z hornin soudrž.i nesoudrž.pod násypy	m2	150,48
73	02	451573111R00 Lože pod potrubí ze šterkopísku do 63 mm	m3	118.0*1.2*0.2 30,07
02			7.3*1.2*0.2 0,00	
74	02	452112111R00 Osazení beton, prstenců pod poklapy nebo mříže, výšky do100 mm	kus	12 12,00
75	02	59224175 Prstenec vyrovnávcí TBW-Q 625/60/120	kus	4*1.01 4,04
76	02	59224176 Prstenec vyrovnávcí TBW-Q 625/80/120	kus	5*1.01 5,05
77	02	59224177 Prstenec vyrovnávcí TBW-Q 625/100/120	kus	3*1.01 3,03
78	02	452313131R00 Bloky pro potrubí z betonu B 12,5 - pod odbočky	m3	0.5*0.5*0.3*11 1,15
02			0.5*0.3*0.3*7 0,00	
79	02	452353101R00 Bednění bloků pod potrubí	m2	0.5*4*0.3*17 10,20
80	02	871111104R00 M.plast.potrubí ve výkopu na gum.těsnění DN 300 mm	m	125.4 125,40
02			0 0,00	
81	02	28611335VD Potrubí kanalizační žebrované 335/300 SN 16 Ultra rib 2	m	125.4+1.16 126,56
82	02	877373121R00 Montáž tvarovek odboč. z PVC gumový kroužek DN 300	kus	11,00
83	02	28651785VD Odbočka kanalizační 300/150 UR/KG/45°	kus	10 10,93
02			;ztratné 9.3%; 0.93 0,00	
84	02	894411121R00 Zřízení šachet z dílců, dno B 30, potrubí DN 300	kus	;Š 32.33.34;; 3 3,00
85	02	59224150 Skruž TBS-Q 1000/250/120 SP	kus	2 2,02
02			;ztratné 1%; 0.02 0,00	
86	02	59224152 Skruž TBS-Q 1000/500/120/SP	kus	1 1,01
02			;ztratné 1%; 0.01 0,00	
87	02	59224154 Skruž TBS-Q 1000/1000/120 SP	kus	2.0 2,02
02			;ztratné 1%; 0.02 0,00	
88	02	59224167 Skruž přechodová TBR-Q 625/600/120/SP (SL)	kus	3 3,03

02						;ztratné 1%; 0.03	0,00
89	02	894118001R00	Příplatek za dalších 0,60 m výšky vstupu	kus		;Š 32 ;; 2	4,00
	02					;Š 33 - 34;; 1+1	0,00
90	02	899104111R00	Osazení poklopu s rámem nad 150 kg	kus		;Š32.33.34;; 3	3,00
	02					0	0,00
	02					0	0,00
91	02	899001101VD	Napojení potrubí se stávající kanal.šachtou	kus			1,00
92	02	899109002VD	Montáž vyhledávacího vodiče na potrubí	m		;k poklopům;; 2.5+2.5*2+2*2+1.7*2	140,30
	02					;stoka B;; 125.4	0,00
93	02	892581111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou	m			125,40
94	02	892583111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 300, vodou	sada			2,00
95	02	892916111R00	Utěsnění přípojek do DN 200 při zkoušce kanal.	sada			11,00
96	02	900 RT2	HZS - pomocné práce při montáži kanalizace	hod			70,00
97	02	34140846	Vodič izolovaný s Cu jádrem 10mm2	m			150,00
98	02	55244602VD	Poklop litin.šacht.BEGU 600 D400 s rámem,s větráním, logo města, zajištění	kus			3,00
99	02	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m		(125.4+1.5)*2	253,80
100	02	969021131R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300 mm	m			125,40
101	02	971100031RAA	Vybourání otvorů ve zdech betonových - napojení na st.Š	m2		0.6*2	1,20
102	02	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t			721,77
103	02	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t		12.06+20.7+42,0	74,76
	02.1		Stoka B - kanal. přípoj. uliční Na Pankraci				0,00
104	02.1	119001411R00	Dočasné zajištění betonového potrubí do DN 200 mm	m		1.2*3	3,60
105	02.1	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m		1.2*12	14,40
106	02.1	113107122R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2		7.4*1.2*11+14.0*1.2	114,48
107	02.1	113107142R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2			114,48
108	02.1	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3		1.0*0.5*1.0*10	5,00
109	02.1	132201202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3	m3		7.4*1.2*(2.2+2.65)/2*3	68,27
	02.1					7.4*1.2*(2.65+1.98)/2*2	0,00
	02.1					7.4*1.2*(1.98+1.7)/2*6	0,00
	02.1					14.0*1.0*1.7	0,00
	02.1					-227.55*0.7	0,00
110	02.1	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3			68,27
111	02.1	132301202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3	m3		227.55	91,02
	02.1					-227.55*0.6	0,00
112	02.1	132301209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3			91,02
113	02.1	132401201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5	m3			68,27
114	02.1	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3		95.4*0.5*0.1*2	9,54
115	02.1	151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl. do 4m	m2		7.4*(2.2+2.65)/2*2*3	308,30
	02.1					7.4*2.32*2*2	0,00
	02.1					7.4*0.95*2*6	0,00
	02.1					14.0*2*1.7	0,00
	02.1					0	0,00
	02.1					0	0,00
	02.1					0	0,00
	02.1					0	0,00
116	02.1	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 4 m	m2			308,30

117 02.1	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	(68.27+91.01)*0.5	79,64
118 02.1	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3		159,28
119 02.1	161101151R00	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	68.27*0.5	34,14
120 02.1	162601152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 5000 m	m3		91,01
121 02.1	161101501R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 nošením	m3		9,54
122 02.1	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	68.27+91.01+68.27	227,55
123 02.1	175100020RAB	Obsyp potrubí štěrkokopískem	m3	95.4*1.2*0.45	51,52
124 02.1	631581000R00	Násyp recyklovaným materiálem	m3	227.55-22.9-51.52	153,13
125 02.1	181201102R00	Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, se zhuťněním	m2	95.4*1.2	114,48
126 02.1	215901101R00	Zhuťnění podloží z hornin soudrž.i nesoudrž.pod násypy	m2	95.4*1.2	114,48
127 02.1	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkokopísku do 63 mm	m3	7.4*1.2*5*0.2	22,90
02.1				7.4*1.2*6*0.2	0,00
02.1				14.0*1.2*0.2	0,00
02.1				0	0,00
128 02.1	311320099R00	Podkladní bloky 30/30 výška 20 cm	kus	;přípojky; 12	12,00
129 02.1	721242111RT1	Lapač střešních splavenin PP HL660 DN 100	kus		1,00
130 02.1	721176242R00	Potrubí KG dešťové (svislé) DN 100 x 3,2 mm	m		1,00
131 02.1	721176243R00	Potrubí KG dešťové (svislé) DN 125 x 3,2 mm	m		1,00
132 02.1	871111101R00	M.plast.potrubí ve výkopu na gum.těsnění DN 150 mm	m	95.4+2.6	98,00
02.1				0	0,00
133 02.1	28614544	Trubka kanalizační PP MASTER SN 8 DN 150/1000	kus	98	107,80
02.1				;ztratné 10%; 9.8	0,00
134 02.1	871112101R00	Přir.za spoj plast.potrubí na gum.těsn.DN 150 mm	kus		36,00
135 02.1	877353121R00	Montáž tvarovek odboč. z PVC gumový kroužek DN 200	kus		1,00
136 02.1	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. z PVC gum. kroužek DN 150	kus	;redukce 100/125 mm;; 1	5,00
02.1				;redukce 125/150 mm;; 1	0,00
02.1				;koleno 150/60°;; 2	0,00
02.1				;přesuvka;; 1	0,00
137 02.1	28654599	Koleno kanalizační PP MASTER DN 150/30°	kus	2*1.093	2,19
138 02.1	28654565	Odbočka kanalizační PP MASTER DN 150/150 45°	kus	1*1.093	1,09
139 02.1	28654624	Přesuvka kanalizační PP MASTER DN 150 L=180 mm	kus	1*1.093	1,09
140 02.1	28654630	Redukce kanalizační PP MASTER DN 150/100 mm	kus	1*1.093	1,09
141 02.1	28654631	Redukce kanalizační PP MASTER DN 150/125 mm	kus	1*1.093	1,09
142 02.1	870350012VD	Samostat.přípojka kanal.splaš. z trub PVC hrdl. DN 150 hl.do 2,5 m vč, napojení	m		9,00
143 02.1	870350015VD	Odstranění stávajícího potrubí v zemi s odvozem na skládku	m	95.4+9	104,40
144 02.1	899100917VD	Propojení potrubí se stávajícím potr. nebo šachtou	kus		13,00
145 02.1	899109002VD	Montáž vyhledávacího vodiče na potrubí	m	95+2+2+12	111,00
146 02.1	34140846	Vodič izolovaný s Cu jádrem 10mm2	m		120,00
147 02.1	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	95.4+2.6	98,00
148 02.1	892573111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 200, vodou	sada		6,00
149 02.1	900 RT2	HZS - pomocné práce při montáži kanalizace	hod		30,00
150 02.1	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	95.4*2	190,80
151 02.1	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t		564,20
152 02.1	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t		48,20
03		Rozvod C - vodovod výměna - Na Pankrací			0,00
153 03	113107122R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	157.0*1.2	188,40

154 03	113107142R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2		188,40
155 03	132201202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3	m3	;manipulační výkop:: 5.2*1.5*1.4*2	96,63
03				(11.33-1.22-3.69)*1.2*1.4	0,00
03				(3.69+12.12+12.33+8.83+5.76)*1.2*1.4	0,00
03				(13.82+6.4+8.97+12.39+8.96)*1.2*1.4	0,00
03				(8.42+19.38+5.33+9.83)*1.2*1.9	0,00
03				(0.63+4.94)*1.5*2.55	0,00
03				;manipulační prostor:: 3.6*1.5*2.5	0,00
03				-322.09*0.7	0,00
156 03	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3		96,63
157 03	132301202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3	m3	322.09*0.4	128,84
158 03	132301209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3		128,84
159 03	132401201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5	m3		96,63
160 03	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	5.7*1.5*0.2*2	19,12
03				157.0*0.5*0.1*2	0,00
161 03	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3		6,00
162 03	151101101R00	Pažení a rozeprání stěn rýh - příložené - hl. do 2m	m2	95.9*1.4*2	526,92
03				42.5*1.9*2	0,00
03				19.0*2.55*2	0,00
03				0	0,00
163 03	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	m2		526,92
164 03	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	(96.63+128.84)*0.55	124,01
165 03	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	96.63+128.84+19.12	244,59
166 03	161101151R00	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	128.84*0.55	70,86
167 03	162601152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 5000 m	m3		128,84
168 03	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	96.63*2+128.84+19.12	341,22
169 03	175100020RAB	Obsyp potrubí štěrkokopískem	m3	157.0*1.2*0.3	56,52
170 03	631581000R00	Násyp recyklovaným materiálem	m3	341.22-56.52-26.57	258,13
171 03	181201102R00	Úprava pláně v násypch v hor. 1-4, se zhutněním	m2	157.0*1.2+5.7*0.3*2	191,82
172 03	215901101R00	Zhutnění podloží z hornin soudrž.i nesoudrž.pod násypy	m2	191.82	191,82
173 03	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkokopísku do 63 mm	m3	(157.0-3.6-5.7)*1.2*0.15	28,57
03				5.2*1.5*0.15+3.6*1.5*0.15	0,00
174 03	452312131R00	Sedlové lože pod potrubí z betonu B 12,5	m3	0.6*0.6*0.3*17	1,84
175 03	452351101R00	Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí	m2	(0.6+0.6)*2*0.3*17	12,24
176 03	871251121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu 110 mm	m		157,00
177 03	280000103216	Šoupátko pro domovní přípojky s vnějším a vnitřím závitem a integrovaným ISO hrdlem	kus		14,00
178 03	313000103216	Rohový ventil pro domovní přípojky s výstupem ISO pro potrubí z PE	kus		1,00
179 03	28613810	Trubka tlaková PE HD (IPE) d 90 x 5,4x 6000 mm	kus	26	28,60
03				;ztravné 10%; 2.6	0,00
180 03	891269111R00	Montáž navrtávacích pasů doDN 100	kus		14,00
181 03	891173111R00	Montáž ventilů hlavních pro přípojky DN 32	kus		15,00
182 03	899401112R00	Osazení poklopů litinových ventilových	kus		15,00
183 03	42200740	poklop uliční těžký (např.HAWLE typ 1650) - voda	kus		15,00
184 03	899109001VD	Krytí potrubí výstražnou folií	m	157	157,00
185 03	28314140.A	Fólie výstražná š. 330 x 1,2 mm modrá 3,3 m/kg	kg	157/3.3	49,01
03				;ztravné 3%; 1.4274	0,00

186 03	899109002VD	Montáž vyhledávacího vodiče na potrubí	m	157+2*2	161,00
187 03	34140800.A	Drát Cu měkký d 2,5 mm pro ochr.pospoj	m		170,00
188 03	892271111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 90	m		157,00
189 03	900 RT2	HZS - pomocné práce pro vodovod	hod		32,00
190 03	891261111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu do DN 100	kus		2,00
191 03	42293140	Souprava zemní - voda (např. HAWLE typ 9601)	kus		15,00
192 03	09005416	Pas navrtávací (např.HAKU 90 -5/4" )	kus		14,00
193 03	286900090VD	Koleno PE K 90°	kus		1,00
194 03	286900120VD	Koleno PE K 120°	kus		1,00
195 03	286900016VD	Šoupě uzavírací Š90/PN 16	kus		2,00
196 03	891369111R00	Montáž navrtávacích pasů DN 250	kus		1,00
197 03	380025005416	Pás navrtávací s uzávěrem 250-5/4" (např. Hawle typ 3800)	kus		1,00
198 03	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	157*2+10.0	324,00
199 03	960011090VD	Odstranění stávajícího vodo potrubí do 250 mm, s odvozem	m	157	157,00
200 03	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t		719,29
201 03	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t		78,37
03.1		Rozvod C - přípoj.vody uliční Na Pankrací			0,00
202 03.1	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	0.5*10	5,00
203 03.1	139601103R00	Ruční dočištění výkopu jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	1.0*0.5*2*15	15,00
204 03.1	132201202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3	m3	33.8*1.0*2.36	43,12
03.1				28.0*1.0*1.4	0,00
03.1				16.5*1.0*1.5	0,00
03.1				-143.72*0.7	0,00
205 03.1	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3		43,12
206 03.1	132301202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3	m3	143.72*0.4	57,49
207 03.1	132301209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3		57,49
208 03.1	132401201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5	m3		43,12
209 03.1	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	33.8*2.36*2	287,44
03.1				28.0*1.4*2	0,00
03.1				16.5*1.5*2	0,00
210 03.1	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2		287,44
211 03.1	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	(43.12+57.49)*0.55	55,34
212 03.1	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	43.12+57.49+15.0	115,61
213 03.1	162601152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 5000 m	m3		43,12
214 03.1	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	143.72+15.0	158,72
215 03.1	175100020RAB	Obsyp potrubí štěrkopískem	m3	(33.8+28+16.5)*1.0*0.3	23,49
216 03.1	181201102R00	Úprava pláně v násypch v hor. 1-4, se zhutněním	m2	160.0*1.0	160,00
217 03.1	215901101R00	Zhutnění podloží z hornin soudrž.i nesoudrž.pod násypy	m2	162.0*0.8	129,60
218 03.1	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	(33.8+28.0+16.5)*1.0*0.15	11,75
219 03.1	631581000R00	Násyp recyklovaným materiálem	m3	143.72+15.0-23.49-11.75	123,48
220 03.1	871161121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu 32 mm	m	1.8*30+1	55,00
221 03.1	28613521	Trubka ROBUST PIPE SDR 11 32x3,0 mm voda - návin	m	55	60,12
03.1				;ztratiné 9.3%; 5.115	0,00
222 03.1	870990011VD	Zavíčkování potrubí před další montáží	kus		15,00
223 03.1	722131934R00	Propojení dosavad.potrubí závit. DN 32 na PE DN 32	kus		13,00
224 03.1	28655381	Přechod PE - kov vnější závit 32x5/4"	kus		9,00

225 03.1	870230110VD	Přípojka vody pro majitele RD trub.polyetylén.D 32 navrtávka	m		9,00
226 03.1	899109001VD	Krytí potrubí výstražnou folií	m		78,50
227 03.1	28314140.A	Fólie výstražná š. 330 x 1,2 mm modrá 3,3 m/kg	kg	78.5/3.3	24,27
03.1				;ztratné 2%; 0.4758	0,00
228 03.1	899109002VD	Montáž vyhledávacího vodiče na potrubí	m		78,50
229 03.1	34140800.A	Drát Cu měkký d 2,5 mm pro ochr.pospoj	m		82,00
230 03.1	900 RT2	HZS - pomocné práce pro přípojky vody	hod		20,00
231 03.1	892271111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí	m		55,00
232 03.1	960011090VD	Odstranění stávajícího vodo potrubí do 250 mm s odvozem	m		24,00
233 03.1	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t		324,45
04		Stoka D - kanal.dešť.nová, ul. Švermova			0,00
234 04	119001411R00	Dočasné zajištění betonového potrubí do DN 200 mm	m	1.5*4	6,00
235 04	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m		9,00
236 04	113107122R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	257.0*1.5	385,50
237 04	113107142R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2		385,50
238 04	132201202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3	m3	48.0*1.5*2.52+50.0*1.5*2.64	274,31
04				50.0*1.5*2.27+36.0*1.5*2.16	0,00
04				16.0*1.5*2.15+40.0*1.5*2.2	0,00
04				17.0*1.5*2.41+3.14*0.77*0.77*0.2*8	0,00
04				-914.36*0.7	0,00
239 04	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3		274,31
240 04	132301202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3	m3	914.36*0.4	365,74
241 04	132301209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3		365,74
242 04	132401201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5	m3	914.36*0.3	274,31
243 04	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	1.5*1.0*4*2	12,00
244 04	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	257.0*0.5*0.1*2	25,70
245 04	151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m	m2	17.0*2.41*2+40.0*2.2*2	1 210,86
04				16.0*2.015*2+36.0*2.16*2	0,00
04				50.0*2.27*2+50.0*2.64*2	0,00
04				48*2.52*2	0,00
04				0	0,00
246 04	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2		1 210,86
247 04	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	(274.31+365.74)*50/100	320,03
248 04	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	274.31+365.74+25.7	665,75
249 04	161101151R00	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	274.31*0.5	137,16
250 04	162601152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 5000 m	m3		274,31
251 04	161101501R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 nošením	m3		25,70
252 04	175101101RT2	Obsyp potrubí štěrkopískem frakce 0 - 22 mm	m3	(257.0-1.24*8)*1.5*0.8	248,08
04				-247.08*0.196	0,00
04				0	0,00
04				0	0,00
04				0	0,00
253 04	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	665.75+274.31	940,06
254 04	631581000R00	Násyp recyklovaným materiálem	m3	914.36-248.08-77.1	612,35
04				-3.14*0.62*0.62*(2.3-0.8)*8	0,00
04				;rýha.; 257.0*1.5*0.1	0,00



04.1				(7.0+9.0*2+8.0)*1.2	0,00
286	04.1	113107142R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	127,20
287	04.1	119001411R00	Dočasné zajištění betonového potrubí do DN 200 mm	m	6,00
288	04.1	132201202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3	m3	105,45
	04.1			42.0*1.2*1.75	0,00
	04.1			-351.5*0.7	0,00
289	04.1	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	105,45
290	04.1	132301209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	140,60
291	04.1	132401201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5	m3	105,45
292	04.1	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	14,80
293	04.1	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	6,00
294	04.1	132301202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3	m3	140,60
295	04.1	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	578,84
	04.1			;lapače; 106*2.07*2	
	04.1			;UV; 40.0*1.75*2	0,00
	04.1			0	0,00
296	04.1	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	578,84
297	04.1	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	121,56
298	04.1	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	260,85
299	04.1	162601152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 5000 m	m3	105,45
300	04.1	161101501R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 nošením	m3	14,80
301	04.1	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	366,30
302	04.1	175100020RAB	Obsyp potrubí štěrkopískem	m3	87,60
303	04.1	631581000R00	Násyp recyklovaným materiálem	m3	242,42
	04.1			;rýha; 106,0*1,2*0,1	0,00
	04.1			;pro UV a žláb. ; 42,0*1,2*0,1	0,00
304	04.1	181201102R00	Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	175,20
305	04.1	215901101R00	Zhutnění podloží z hornin soudrž.i nesoudrž.pod násypy	m2	175,20
306	04.1	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	35,04
307	04.1	597101030RAA	Žlab odvodňovací polymerbeton, zatížení C250, D400	m	11,00
308	04.1	597103010RAA	Vpusť k žlabu polymerbetonová A 15 - C 250 kN	kus	2,00
309	04.1	597101113RT1	Montáž odvodňovacího žlabu do betonu	m	11,00
310	04.1	721176243R00	Potrubí KG dešťové (svislé) DN 125 x 3,2 mm	m	14,00
311	04.1	721242115R00	Lapač střešních splavenin litinový DN 100	kus	14,00
312	04.1	721149926VD	Potrubí litinové DN 125 u dešťových svodů 0,5 m	kus	14,00
313	04.1	721100911R00	Zaslepení hrdla kanalizačního potrubí DN 150 pro UV	kus	2,00
314	04.1	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. z PVC gum. kroužek DN 150	kus	56,00
315	04.1	28651692.A	Redukce kanalizační KGR 160/ 125 PVC	kus	15,30
	04.1			;ztratné 9.3%; 1.302	0,00
316	04.1	871111101R00	M.plast.potrubí ve výkopu na gum.těsnění DN 150 mm	m	146,00
317	04.1	28614544	Trubka kanalizační PP MASTER SN 8 DN 150/1000	kus	159,58
	04.1			;ztratné 9.3%; 13.578	0,00
318	04.1	871112101R00	Přir.za spoj plast.potrubí na gum.těsn.DN 150 mm	kus	28,00
319	04.1	28651861.A	Přechod litina-PVC kanalizační KGUG DN 125 PVC	kus	15,30
	04.1			;ztratné 9.3%; 1.302	0,00
320	04.1	28654599	Koleno kanalizační PP MASTER DN 150/30°	kus	30,60
	04.1			;ztratné 9.3%; 2.604	0,00

321	04.1	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. z PVC gum. kroužek DN 150 k UV a žlábků	kus	10*2+4	24,00
322	04.1	28654599	Koleno kanalizační PP MASTER DN 150/30°	kus	20	21,86
	04.1				;ztratné 9.3%; 1.86	0,00
323	04.1	28654600	Koleno kanalizační PP MASTER DN 150/45°	kus	2*2	4,37
	04.1				;ztratné 9.3%; 0.372	0,00
324	04.1	877353121R00	Montáž tvarovek odboč. z PVC gumový kroužek DN 200	kus		2,00
325	04.1	28654565	Odbočka kanalizační PP MASTER DN 150/150 45°	kus	2	2,19
	04.1				;ztratné 9.3%; 0.186	0,00
326	04.1	895941311RT2	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50	kus		10,00
327	04.1	899204111RT2	Osazení mříží litinových s rámem nad 150 kg vč.mříže s nálevkou	kus		10,00
328	04.1	899109002VD	Montáž vyhledávacího vodiče na potrubí	m	106+40+1.5*14+1.6*14+1.5*2+0.6	193,00
329	04.1	34140846	vodič izolovaný s Cu jádrem 10mm <sup>2</sup>	m		195,00
330	04.1	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	106+40+2	148,00
331	04.1	900 RT2	HZS - pomocné práce při montáži kanalizace	hod		50,00
332	04.1	899011019VD	Osazení chráničky ocel.168/4,5 mm	m	0.8*3	2,40
333	04.1	892573111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 200, vodou	sada		14,00
334	04.1	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	150*2	300,00
335	04.1	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t		787,39
336	04.1	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t		53,42
	05		Stoka E - kanal.dešť.nová Na Pankrací			0,00
337	05	113107122R00	Odstranění podkladu pl. 200 m <sup>2</sup> ,kam.drčené tl.20 cm	m <sup>2</sup>	100.0*1.2	120,00
338	05	113107142R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m <sup>2</sup> , živice tl. 10 cm	m <sup>2</sup>		120,00
339	05	119001411R00	Dočasné zajištění betonového potrubí do DN 200 mm	m	1.2*3	3,60
340	05	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m		6,00
341	05	132201202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	8.0*1.5*2.73	90,79
	05				42.0*1.5*2.2	0,00
	05				50.0*1.5*1.75	0,00
	05				-302.61*0.7	0,00
342	05	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m <sup>3</sup>		90,79
343	05	132301202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	302.61-302.61*0.6	121,04
344	05	132301209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m <sup>3</sup>		121,04
345	05	132401201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5	m <sup>3</sup>		90,79
346	05	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m <sup>3</sup>	100.0*0.1*2	20,00
347	05	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m <sup>3</sup>	1.5*1.0*5	7,50
348	05	151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m	m <sup>2</sup>	100.0*2.25*2	450,00
349	05	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m <sup>2</sup>		450,00
350	05	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m <sup>3</sup>	(90.79+121.03)*0.55	116,50
351	05	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m <sup>3</sup>	90.79+121.04+20.0	231,83
352	05	161101151R00	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m <sup>3</sup>	90.79*0.55	49,93
353	05	162601152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 5000 m	m <sup>3</sup>		90,79
354	05	161101501R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 nošením	m <sup>3</sup>		20,00
355	05	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m <sup>3</sup>		322,61
356	05	175100020RAB	Obsyp potrubí štěrkopískem	m <sup>3</sup>	(100.0-1.24*3)*1.5*0.6	79,13
	05				-96.3*7.81/100	0,00
357	05	631581000R00	Násyp recyklovaným materiálem	m <sup>3</sup>	302.61-76.13-30.0	188,52
	05				-3.14*0.62*0.62*2.2*3	0,00

358 05	181201102R00	Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, se zhuťněním	m2		150,00
359 05	215901101R00	Zhuťnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS	m2		150,00
360 05	451573111R00	Lože pod potrubí ze šterkopísku do 63 mm	m3	100.0*1.5*0.2	30,00
361 05	452112111R00	Osazení beton, prstenců pod mříže, výšky do 100 mm	kus		12,00
362 05	59224174.A	Prsteneček vyrovnávací TBW-Q 625/40/120	kus	2	2,02
05				;ztratné 1%; 0.02	0,00
363 05	59224175	Prsteneček vyrovnávací TBW-Q 625/60/120	kus	5	5,05
05				;ztratné 1%; 0.05	0,00
364 05	59224176	Prsteneček vyrovnávací TBW-Q 625/80/120	kus	3	3,03
05				;ztratné 1%; 0.03	0,00
365 05	59224177	Prsteneček vyrovnávací TBW-Q 625/100/120	kus	2	2,02
05				;ztratné 1%; 0.02	0,00
366 05	311320099R00	Betonáž podkladních kvádrů 30/30 výška 20 cm	kus		11,00
367 05	871111104R00	M.plast.potrubí ve výkopu na gum.těsnění DN 300 mm	m		100,00
368 05	28611335VD	Potrubí kanalizační žebrované 335/300 SN 16 Ultra rib 2	m	100	109,30
05				;ztratné 9.3%; 9.3	0,00
369 05	877373121R00	Montáž tvarovek odboč. z PVC gumový kroužek DN 300	kus		11,00
370 05	28651785VD	Odbočka kanalizační 300/150 UR/KG/45°	kus	11	12,02
05				;ztratné 9.3%; 1.023	0,00
371 05	894411121R00	Zřízení šachet z dílců, dno B 30, potrubí DN 300	kus		3,00
372 05	59224150	Skruž TBS-Q 1000/250/120 SP	kus	3	3,03
05				;ztratné 1%; 0.03	0,00
373 05	59224152	Skruž TBS-Q 1000/500/120/SP	kus	3	3,03
05				;ztratné 1%; 0.03	0,00
374 05	59224154	Skruž TBS-Q 1000/1000/120 SP	kus	1	1,01
05				;ztratné 1%; 0.01	0,00
375 05	59224167	Skruž přechodová TBR-Q 625/600/120/SP (SL)	kus	3	3,03
05				;ztratné 1%; 0.03	0,00
376 05	894118001R00	Příplatek za dalších 0,60 m výšky vstupu	kus		4,00
377 05	899104111R00	Osazení poklopu s rámem nad 150 kg	kus		3,00
378 05	55244600VD	Poklop litinový šacht. BEGU 600 D 400 s rámem, s větráním, zajištění	kus		3,00
379 05	899001101VD	Napojení potrubí se stávající kanál.šachtou	kus		1,00
380 05	899109002VD	Montáž vyhledávacího vodiče na potrubí	m	100.0+2.5*2*3+2.5	117,50
381 05	34140846	vodič izolovaný s Cu jádrem H07V-R 10mm2	m	117.5	123,38
05				;ztratné 5%; 5.875	0,00
382 05	892581111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou	m		100,00
383 05	892583111R00	Zabezpečení konců kanál. potrubí DN do 300, vodou	sada		3,00
384 05	892916111R00	Utěsnění přípojek do DN 200 při zkoušce kanál.	sada		11,00
385 05	900 RT2	HZS - pomocné práce při montáži kanalizace	hod		30,00
386 05	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	100*2+1.5*2	203,00
387 05	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t		613,46
388 05	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t		50,18
05.1		Stoka E - kanál.dešť.přípojky nové Na Pankraci			0,00
389 05.1	113107122R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2, kam.drcené tl.20 cm	m2	90.6*1.2	108,72
390 05.1	113107142R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2		108,72
391 05.1	119001411R00	Dočasné zajištění betonového potrubí do DN 200 mm	m		2,40

392 05.1	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	1.2*6	7,20
393 05.1	132201202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3	m3	(74.6-9)*1.2*1.75	63,99
05.1				9.0*1.5*2.75	0,00
05.1				16.0*1.2*2.0	0,00
05.1				-213.29*0.7	0,00
394 05.1	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3		63,99
395 05.1	132301202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3	m3	213.39*0.4	85,36
396 05.1	132301209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3		85,36
397 05.1	132401201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5	m3		63,99
398 05.1	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	(74.6+16.0)*0.5*0.1*2	9,06
399 05.1	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3		6,00
400 05.1	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl. do 2m	m2	(74.6-9.0)*1.75*2	293,60
05.1				0	0,00
05.1				16.0*2.0*2	0,00
401 05.1	151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl. do 4m	m2	9.0*2.75*2	49,50
402 05.1	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	m2		293,60
403 05.1	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 4 m	m2		49,50
404 05.1	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	(63.99+85.36)*0.5	74,68
405 05.1	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	63.99+85.36+9.06	158,41
406 05.1	161101151R00	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	63.99*0.5	32,00
407 05.1	162601152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 5000 m	m3		63,99
408 05.1	161101501R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 nošením	m3		9,06
409 05.1	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	63.99+85.36+63.99+9.06	222,40
410 05.1	175100020RAB	Obsyp potrubí štěrkopískem	m3	(74.6+16.0)*1.2*0.45	48,92
411 05.1	631581000R00	Násyp recyklovaným materiálem	m3	222.4-78.9-21.74	121,76
412 05.1	181201102R00	Úprava pláňe v násypch v hor. 1-4, se zhutněním	m2	90.6*1.2	108,72
413 05.1	215901101R00	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS	m2		108,72
414 05.1	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	90.6*1.2*0.2	21,74
415 05.1	311320099R00	Betonáž podkladních kvádříků 30/30 výška 20 cm	kus	11+9	20,00
416 05.1	721242111RT1	Lapač střešních splavenin PP HL660 DN 100	kus		4,00
417 05.1	721176243R00	Potrubí KG dešťové (svislé) DN 125 x 3,2 mm	m		11,00
418 05.1	721176212R00	Potrubí KG odpadní svislé DN 100 x 3,2 mm	m		2,00
419 05.1	721242115R00	Lapač střešních splavenin litinový DN 100	kus		7,00
420 05.1	721149926VD	Potrubí litinové DN 125 u dešťových svodů 0,5 m	kus		7,00
421 05.1	871111101R00	M.plast.potrubí ve výkopu na gum.těsnění DN 150 mm	m	74.6+16	90,60
422 05.1	28614544	Trubka kanalizační PP MASTER SN 8 DN 150/1000	kus	90.6	99,03
05.1				;ztravné 9.3%; 8.4258	0,00
423 05.1	871112101R00	Přir.za spoj plast.potrubí na gum.těsn.DN 150 mm	kus		10,00
424 05.1	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. z PVC gum. kroužek DN 150	kus		83,00
425 05.1	28651861.A	Přechod litina-PVC kanalizační KGUG DN 125 PVC	kus	7	7,65
05.1				;ztravné 9.3%; 0.651	0,00
426 05.1	28651690.A	Redukce kanalizační KGR 125/ 110 PVC	kus	4	4,37
05.1				;ztravné 9.3%; 0.372	0,00
427 05.1	28654631	Redukce kanalizační PP MASTER DN 150/125 mm	kus	11	12,02
05.1				;ztravné 9.3%; 1.023	0,00
428 05.1	28654632	Redukce kanalizační PP MASTER DN 200/150 mm	kus	6	6,56

05.1						;ztratné 9.3%; 0.558	0,00
429	05.1	28654599	Koleno kanalizační PP MASTER DN 150/30°	kus		11*2+6*2	37,16
	05.1					;ztratné 9.3%; 3.162	0,00
430	05.1	28654601	Koleno kanalizační PP MASTER DN 150/87,5°	kus		17	18,58
	05.1					;ztratné 9.3%; 1.581	0,00
431	05.1	877353121R00	Montáž tvarovek odboč. z PVC gumový kroužek DN 200	kus			4,00
432	05.1	28654565	Odbočka kanalizační PP MASTER DN 150/150 45°	kus		4	4,37
	05.1					;ztratné 9.3%; 0.372	0,00
433	05.1	895941311RT2	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50	kus			6,00
434	05.1	899204111RT2	Osazení mříží litinových s rámem nad 150 kg	kus			6,00
435	05.1	899109002VD	Montáž vyhledávacího vodiče na potrubí	m		74.5+16.0+1.6*6+1.8*11	119,90
436	05.1	34140846	vodič izolovaný s Cu jádrem H07V-R 10mm2	m			125,00
437	05.1	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m		74.6+16.0+1.6*6+1.8*11	120,00
438	05.1	892573111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 200, vodou	sada			8,00
439	05.1	900 RT2	HZS - pomocné práce při montáži kanalizace	hod			16,00
440	05.1	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m		74.6*2+16.0*2	181,20
441	05.1	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t			410,90
442	05.1	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t			45,52
	06		Technická příprava stavby pro II. etapu				0,00
443	06	012000101VD	Prohlídka staveniště, příprava zakázky	kpl			1,00
444	06	012000102VD	Vytýčení trasy kanalizace splašk., dešť., vodovodu, přípojek	kpl			1,00
445	06	012000103VD	Vypískání kabelů a jejich označení	kpl			1,00
446	06	012000104VD	Zajištění bezpečnosti výkopů, zábradlí, nouz. osvětlení	m			375,00
447	06	012000108VD	Zařízení staveniště, uskladnění techniky a materiálu, zázemí pracovníků	kpl			1,00
448	06	012000106VD	Koordinační činnost dodavatele	kpl			1,00
449	06	012000107VD	Koordinační činnost objednatele	kpl			1,00
450	06	012009901VD	Revize, převzetí a předávací zprávy dotčených orgánů	kpl			1,00
451	06	043194000	Ostatní zkoušky - zkouška zhuštění přímou metodou	kpl			1,00
452	06	043194001	Ostatní zkoušky - statické zatěžovací zkoušky	kpl			1,00
453	06	013254000	Projektová dokumentace skutečného provedení stavby	kpl			1,00
454	06	012009902VD	Poplatek za skládku zeminy	m3		44.4+353.0+227.6+341.2	2 976,40
455	06					158.7+940.0+366.5+322.6+222.4	0,00
456	06	R1	Poplatek za skládku živice	t		5,66+27,24+20,72+34,1+69,78+23,53+21,72+19	222,33
457	06	R2	Poplatek za skládku ostatního materiálu	t		527,41 - 222,33	305,08
458	06	979087212	Naložení na dopravní prostředky	t			305,08
459	06	979087213	Naložení vybouraných hmot	t			222,33