

ZMĚNOVÝ LIST Č. 2 - KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy-zateplení objektů MŠ J.Š.Kubína

Objekt:

JICIN 3 - SO-04,05, Hospodářská část,Třída MŠ

KSO:

Místo: Jičín

Zadavatel:

Město Jičín

Uchazeč:

Vanderlaan s.r.o.

Projektant:

Ing.Eva Krejcarová

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 12.09.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

45537305

DIČ:

CZ45537305

IČ:

DIČ:

VÍCEPRÁCE/
MÉNĚPRÁCE

Cena bez DPH

406 706,54

1 561,58

DPH základní
snížená

Základ daně
406 706,54
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
85 408,37
0,00

Cena s DPH

v CZK

492 114,91

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy-zateplení objektů MŠ J.Š.Kubína

Objekt:

JICIN 3 - SO-04,05, Hospodářská část,Třída MŠ

Místo: Jičín

Datum: 12.09.2017

Zadavatel: Město Jičín

Projektant: Ing.Eva Krejcarová

Uchazeč: Vanderlaan s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

406 706,54

HSV - Práce a dodávky HSV

340 418,68

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

283 355,04

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

46 741,02

997 - Přesun sutě

9 582,08

998 - Přesun hmot

740,54

PSV - Práce a dodávky PSV

26 639,60

764 - Konstrukce klempířské

18 435,20

767 - Konstrukce zámečnické

8 204,40

M - Práce a dodávky M

30 648,26

21-M - Elektromontáže

30 648,26

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

9 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

9 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy-zateplení objektů MŠ J.Š.Kubína

Objekt:

JICIN 3 - SO-04,05, Hospodářská část,Třída MŠ

Místo: Jičín

Datum: 12.09.2017

Zadavatel: Město Jičín

Projektant: Ing.Eva Krejcarová

Uchazeč: Vanderlaan s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Rozdíl výměr	V období celkem
Náklady soupisu celkem							406 706,54		1 561,58
D	HSV		Práce a dodávky HSV				340 418,68		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				283 355,04		
3	K	622143004	Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů (APU lišt)	m	126,700	10,00	1 267,00		0
	VV		1,2*2+0,6*4+0,9*3+0,6*6+0,9*3+0,6*6+1,2*3+0,6*6+1,2*2+1,8*4+4,5+1,8*2+1,0+2,12*2+0,9+2,695*2+0,95+2,925*2+1,42+2,925*2+0,9+2,1*2+0,9*2+2,1*4+4,8+1,8*2		91,600				0
	VV		0,9*4+2,1*2+0,9*2*3+1,2*2+1,5*4+1,8+1,5*2+0,9+1,5*2+1,2+1,8*2		35,100				0
	VV		Součet		126,700				0
4	M	590514760	profil okenní s tkaninou APU lišta 9 mm	m	133,035	28,00	3 724,98		0
	VV		126,7*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		133,035				0
5	K	622211021	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm	m2	46,382	430,00	19 944,26		0
	VV		"sokl-pohled severovýchodní" 11,12*0,35+4,35*0,35		5,415				0
	VV		"pohled jihovýchodní" 8,57*0,9+18,62*0,7		20,747				0
	VV		"pohled jihozápadní" 13,97*0,6+1,5*0,35		8,907				0
	VV		"pohled severozápadní" (18,67+6,47)*0,45		11,313				0
	VV		Součet		46,382				0
6	M	283763720	polystyren extrudovaný XPS III - (S,G,NF,) - 1250 x 600 x 100 mm	m2	47,310	270,00	12 773,70		0
	VV		46,382*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		47,310				0
7	K	622211021	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm	m2	170,025	475,00	80 761,88	15	7125
	VV		"pohled severovýchodní" 4,37*2,63		11,493				0
	VV		"pohled jihovýchodní" 6,47*2,625+2,1*2,525+18,62*3,025-4,5*1,8-1,0*2,12-0,9*2,695-0,9*2,925		63,334				0
	VV		1,42*2,925-0,9*2,1*3		-1,517				0
	VV		"pohled jihozápadní" 10,97*2,625+3,0*3,025+1,5*3,025		42,409				0
	VV		-1,2*1,8*2		-4,320				0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Rozdíl výměr	V období celkem
	VV		"pohled severozápadní" 1,95*0,5+16,57*3,025+2,1*2,225+6,47*2,625-0,9*2,1-0,9*0,9*3-1,2*1,5*2		64,836				0
	VV		-1,8*1,5-0,9*1,5-1,2*1,8		-6,210				0
	VV		Součet		170,025				0
8	M	283761100	deska fasádní polystyrénová Isover EPS Grey 1000 x 500 x 120 mm	m2	173,426	168,00	29 135,57	15,3	2570,4
	VV		170,025*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		173,426				0
9	K	622212051	Montáž zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z polystyrénových desek tl do 40 mm	m	126,700	174,00	22 045,80		0
10	M	283761020	deska fasádní polystyrénová Isover EPS Grey1000 x 500 x 30 mm	m2	31,675	42,00	1 330,35		0
	VV		126,7*0,25		31,675				0
11	K	622252001	Montáž základacích soklových lišt zateplení	m	85,220	35,00	2 982,70		0
	VV		8,57+3,0+18,62+11,12+1,95+18,67+1,5+4,35+6,47+10,97		85,220				0
12	M	590516160	lišta soklová základací U 12 cm, 0,8/200 cm	m	89,481	48,00	4 295,09		0
	VV		85,22*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		89,481				0
13	K	622252002	Montáž ostatních lišt zateplení	m	150,700	8,00	1 205,60		0
	VV		197,4-46,7		150,700				0
14	M	590514700	lišta rohová Al 22 / 22 mm perforovaná	m	158,235	8,00	1 265,88		0
	VV		150,7*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		158,235				0
15	K	622325102	Oprava vápenocementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu do 30%	m2	201,701	46,50	9 379,10	-201,701	-9379,0965
16	K	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	46,382	375,00	17 393,25		0
17	K	622521011	Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	259,491	245,00	63 575,30	15	3675
18	K	623521011	Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších piliřů nebo sloupů	m2	31,675	270,00	8 552,25		0
19	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	59,178	22,00	1 301,92		0
	VV		1,2*0,6*2+0,9*0,6*3+0,9*0,6*3+1,2*0,6*3+1,2*1,8*2+4,5*1,8+1,0*2,12+0,9*2,695		23,806				0
	VV		0,95*2,925+1,42*2,925+0,9*2,1*3+4,8*1,8+0,9*2,1+0,9*0,9*3+1,2*1,5*2+1,8*1,5+0,9*1,5		35,372				0
	VV		+1,2*1,8		59,178				0
	VV		Součet		59,178				0
20	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	201,701	12,00	2 420,41		0
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				46 741,02		0
22	K	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	417,915	60,00	25 074,90		0
	VV		(10,97+1,2+1,2+8,57+3,0+18,62+1,2*2+11,12+1,2+18,67+1,2+1,5+4,35)*4,5		378,000				0
	VV		(6,47+1,2*2)*4,5		39,915				0
	VV		Součet		417,915				0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Rozdíl výměr	V období celkem
23	K	941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	25 074,900	0,10	2 507,49		0
VV		417,915*60			25 074,900				0
24	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	417,915	22,00	9 194,13		0
27	K	978015341	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC průčelí v rozsahu do 30 %	m2	290,849	22,50	6 544,10	-290,849	-6544,1025
VV		"provedený pruh" -73,280			-73,280				0
VV		"pohled jihovýchodní" 8,57*4,16+18,62*4,36			116,834				0
VV		"pohled severozápadní" 1,95*4,06+18,67*4,11+2,1*3,26+6,47*3,66			115,177				0
VV		"pohled severovýchodní" 11,12*4,11			45,703				0
VV		"pohled jihozápadní" (10,97+4,35)*4,36+1,5*4,36+3,0*4,36			86,415				0
VV		Součet			290,849				0
28	K	978059641	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy přes 1 m2	m2	40,240	85,00	3 420,40		0
VV		"kabřincový sokl" 10,1*1,0+10,2*0,7+17,5*0,6+25,0*0,5			40,240				0
D		997	Přesun sutě				9 582,08		0
29	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	8,325	135,00	1 123,88		0
30	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	8,325	258,00	2 147,85		0
31	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	74,925	12,00	899,10		0
VV		8,325*9			74,925				0
32	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	8,325	650,00	5 411,25		0
D		998	Přesun hmot				740,54		0
33	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	6,223	119,00	740,54	-2,91	-346,29
D		PSV	Práce a dodávky PSV				26 639,60		0
D		764	Konstrukce klempířské				18 435,20		0
61	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	36,600	35,00	1 281,00		0
VV		1,2*2+0,9*3+0,9*3+1,2*3+1,2*2+4,5+0,9+0,9*3+4,8+0,9*4+1,2*2+1,8+0,9+1,2			36,600				0
67	K	764216604	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz barveného plechu rš 330 mm	m	36,600	455,00	16 653,00		0
72	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	2,800	179,00	501,20		0
D		767	Konstrukce zámečnické				8 204,40		0
74	K	767002	Repase ocelového žebříku dl.500cm, nátěr	ks	1,000	2 800,00	2 800,00		0
VV		1			1,000				0
75	K	767003	Demontáž a opětovná montáž větracích mřížek na fasádě vč. nátěru	ks	6,000	250,00	1 500,00		0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Rozdíl výměr	V období celkem
78	K	767006	Úprava čidel na fasádě ,odvětrání plynu nad fasádu	ks	1,000	450,00	450,00		0
79	K	767007	Repase mříží na oknech -nátěr	ks	3,000	750,00	2 250,00	-3,000	-2250
90	K	767008	Demontáž a opětovná montážvětrací mříže VZT, SZ fasáda, repase, nátěr	ks	1,000	950,00	950,00		0
91		767009	Úprava zábradlí - vstup do třídy	kpl	1,000	3 000,00		1	3 000,00
			Dodávka a montáž mříží vč.nátěru	ks	3,000	1 200,00	3 600,00	3	3 600,00
80	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	3,200	79,50	254,40	1,392	110,664
D M Práce a dodávky M 30 648,26									0
D 21-M Elektromontáže 30 648,26									0
81	K	210001	D+M rozvody hromosvod na objektu SO-04,05 - dopojení	ks	1,000	30 648,26	30 648,26		0
VV 1 1,000									0
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 9 000,00									0
D VRN3 Zařízení staveniště 9 000,00									0
84	K	032002000	Vybavení staveniště-mobilní WC,kancelář,sklady ,zdvihací zařízení	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00		0
85	K	033002000	Připojení staveniště na inženýrské sítě-voda,kanalizace	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00		0
86	K	034002000	Zabezpečení staveniště-provizorní oplocení,zábory	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00		0
87	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00		0