

ROZPOČET

Stavba: MIL-SVERMOVA-PANKRAC

Objekt:

Část:

JKSO: 0

Objednal: 0

Zhotovitel: 0

Datum: 09.11.2015

P. Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě	Hmotnost sutě celkem	Sazba DPH	Dodavatel
1	2	3	4	5	6	7	8	9					10	11
D HSV Práce a dodávky HSV								969 038,97		137,707		188,630		
D 1 Zemní práce								117 769,50		0,033		187,030		
1	K	221	113106161	Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z drobných kostek do lože z kameniva	m2	9,000	45,00	405,00	0,00000	0,000	0,32000	2,880	21,0	
2	K	221	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 ze zámkové dlažby do lože z kameniva	m2	15,000	45,00	675,00	0,00000	0,000	0,29500	4,425	21,0	
3	K	221	113107182	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 100 mm	m2	260,000	85,00	22 100,00	0,00000	0,000	0,18100	47,060	21,0	
4	K	221	113154123	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	580,000	21,00	12 180,00	0,00005	0,029	0,12800	74,240	21,0	
5	K	221	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	285,000	45,00	12 825,00	0,00000	0,000	0,20500	58,425	21,0	
6	K	001	122102201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 1 a 2	m3	258,750	65,00	16 818,75	0,00000	0,000	0,00000	0,000	21,0	
				200*0,2+625*0,35		258,75								
7	K	001	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	258,750	72,00	18 630,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000	21,0	
8	K	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	465,750	1,00	465,75	0,00000	0,000	0,00000	0,000	21,0	
				258,75*1,8		465,75								
9	K	001	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	260,000	25,00	6 500,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000	21,0	
10	M	MAT	103111001	Ornice, kompletní dodávka vhodné zeminy pro založení trávníku	m3	26,000	460,00	11 960,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000	21,0	
11	K	231	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	260,000	15,00	3 900,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000	21,0	
12	M	MAT	005724100	osivo směs travní parková	kg	3,900	150,00	585,00	0,00100	0,004	0,00000	0,000	21,0	
13	K	001	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	975,000	11,00	10 725,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000	21,0	
				740+221+14		975,000								
D 5 Komunikace pozemní								736 286,95		64,120		0,000		
14	K	221	564851111	Podklad ze štěrku ŠD tl 150 mm	m2	14,000	119,40	1 671,60	0,00000	0,000	0,00000	0,000	21,0	
15	K	221	564861111	Podklad ze štěrku ŠD tl 200 mm	m2	740,000	159,20	117 808,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000	21,0	
16	K	221	564871111	Podklad ze štěrku ŠD tl 250 mm	m2	221,000	199,00	43 979,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000	21,0	
17	K	221	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	625,000	196,31	122 693,75	0,00000	0,000	0,00000	0,000	21,0	
18	K	221	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m	m2	625,000	305,04	190 650,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000	21,0	
19	K	221	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	625,000	260,26	162 662,50	0,00000	0,000	0,00000	0,000	21,0	
20	K	221	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	14,000	159,00	2 226,00	0,08425	1,180	0,00000	0,000	21,0	

21	M	MAT	592453080	dlažba 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	14,000	103,10	1 443,40	0,13100	1,834	0,00000	0,000	21,0
22	K	221	596212232	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny C pl do 300 m2	m2	200,000	159,00	31 800,00	0,10362	20,724	0,00000	0,000	21,0
23	M	MAT	592453000	dlažba se zámkem 20x16,5x8 cm přírodní	m2	202,000	136,35	27 542,70	0,15200	30,704	0,00000	0,000	21,0
24	K	221	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	23,0	1 470,00	33810,00	0,4208	9,68	0,000	0,00	21,00
	D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				106 426,41		73,555		1,600	
25	K	221	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	354,000	183,50	64 959,00	0,12950	45,843	0,00000	0,000	21,0
26	M	MAT	592174600	obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm	kus	266,000	72,64	19 322,24	0,08500	22,610	0,00000	0,000	21,0
27	M	MAT	592175090	obrubník 50x8x25 cm přírodní	kus	122,000	33,61	4 100,42	0,02400	2,928	0,00000	0,000	21,0
28	M	MAT	592175060	obrubník R0,5 vnější r=50 cm, délka vnějšího oblouku 78 cm 78x15/12x25 cm přírodní	kus	1,000	142,29	142,29	0,05500	0,055	0,00000	0,000	21,0
29	M	MAT	592175070	obrubník R1 vnější r=100 cm, délka vnějšího oblouku 78 cm 78 x 15/12 x 25 cm přírodní	kus	28,000	168,60	4 720,80	0,06100	1,708	0,00000	0,000	21,0
30	M	MAT	592175080	obrubník R2 vnější r=200 cm, délka vnějšího oblouku 78 cm 78x15/12x25 cm přírodní	kus	6,000	201,11	1 206,66	0,06400	0,384	0,00000	0,000	21,0
31	M	MAT	283230430	fólie multifunkční profilovaná (nopová) 1 x 20 m	m2	53,000	75,00	3 975,00	0,00050	0,027	0,00000	0,000	21,0
32	K	221	899202211	Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	16,0	500,00	8000,00	0,0000	0,00	0,100	1,60	21,00
	D		997	Přesun sutě				8 556,11		0,000		0,000	
33	K	221	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km - odfrézovaná živice	t	74,240	32,00	2 375,68	0,00000	0,000	0,00000	0,000	21,0
34	K	221	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	296,960	3,20	950,27	0,00000	0,000	0,00000	0,000	21,0
				4*74,24		296,96							
35	K	221	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	114,390	32,00	3 660,48	0,00000	0,000	0,00000	0,000	21,0
				187,03-74,24+1,6		114,39							
36	K	221	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	457,560	3,20	1 464,19	0,00000	0,000	0,00000	0,000	21,0
				4*(187,03-74,24+1,6)		457,56							
37	K	221	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	105,485	1,00	105,49	0,00000	0,000	0,00000	0,000	21,0
				47,06+58,425		105,485							
				Celkem				969 038,97		137,707		188,630	