

103 ROZPOČET

Stavba: Milevsko - oprava komunikací v ul. Švermova - II.etapa

Objekt: MIL-SVERMOVA-2

Část: 103_KOMUNIKACE (vozovka)

JKSO:

Objedna SÚS JČK

Zhotovite

Datum: 22.10.2015

P. Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě	Hmotnost sutě celkem	Sazba DPH	Dodavatel
1	2	3	4	5	6	7	8	9					10	11
			D	HSV	Práce a dodávky HSV			527 297,49		20,109		368,564		
			D	1	Zemní práce			60 123,00		0,258		366,464		
1	K	221	113154363	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	2 863,000	21,00	60 123,00	0,00009	0,258	0,12800	366,464	21,0	
			D	5	Komunikace pozemní			427 511,70		19,480		0,000		
2	K	221	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	1 582,000	8,90	14 079,80	0,00061	0,965	0,00000	0,000	21,0	
3	K	221	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 582,000	220,45	348 751,90	0,00000	0,000	0,00000	0,000	21,0	
4	K	221	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	44,0	1 470,00	64680,00	0,4208	18,52	0,000	0,00	21,00	
			D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			23 178,00		0,371		2,100		
5	K	221	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	3,000	250,00	750,00	0,00070	0,002	0,00000	0,000	21,0	
6	M	MAT	404442310	značka svislá reflexní AL- NK 500 x 500 mm - P2	kus	3,000	580,00	1 740,00	0,00300	0,009	0,00000	0,000	21,0	
7	K	221	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	3,000	2 300,00	6 900,00	0,11241	0,337	0,00000	0,000	21,0	
8	M	MAT	404452250	sloupek Zn 60 - 350	kus	3,000	365,00	1 095,00	0,00610	0,018	0,00000	0,000	21,0	
9	K	221	915211122	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem dělicí čáry přerušované šířky 125 mm	m	43,000	49,00	2 107,00	0,00011	0,005	0,00000	0,000	21,0	
10	K	221	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	43,000	2,00	86,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000	21,0	
11	K	221	899202211	Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	21,0	500,00	10500,00	0,0000	0,00	0,100	2,10	21,00	
			D	997	Přesun sutě			16 484,79		0,000		0,000		
12	K	221	997221551	Vodorovná doprava sutě ze sypkých materiálů do 1 km - odfrézovaná živice	t	368,564	32,00	11 794,05	0,00000	0,000	0,00000	0,000	21,0	
13	K	221	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutě ze sypkých materiálů - na skládku SÚSJK	t	1 465,856	3,20	4 690,74	0,00000	0,000	0,00000	0,000	21,0	
				Celkem				527 297,49		20,109		368,564		