

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy - přeložka STL plynovodu Milevsko, ul. Švermova

**Objekt: 71-3/2015 - SO 03 - Definitivní úpravy**

JKSO: 827 5

Místo: Milevsko

CC-CZ:

Datum: 20.10.2015

Objednavatel:

Město Milevsko

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Zdeněk Troup, K. V. Raise 17, 370 08 Č. Budějovice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Němcová Dagmar

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

42 064,77

Ostatní náklady

0,00

**Cena bez DPH**

**42 064,77**

DPH	základní	21,00%	ze	42 064,77	8 833,60
	snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**50 898,37**

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy - přeložka STL plynovodu Milevsko, ul. Švermova

**Objekt: 71-3/2015 - SO 03 - Definitivní úpravy**

Místo: Milevsko

Datum: 20.10.2015

Objednavatel: Město Milevsko

Projektant: Zdeněk Troup, K. V. Raise 17, 370 08 Č.

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel: Němcová Dagmar

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>42 064,77</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	41 855,49
1 - Zemní práce	4 633,20
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	4 633,20
4 - Vodorovné konstrukce	123,00
5 - Komunikace	34 707,83
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 936,19
91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	361,82
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	90,00
997 - Přesun sutě	1 484,37
998 - Přesun hmot	455,27
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	209,28
VRN4 - Inženýrská činnost	209,28
VP - Vícepráce	0,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>42 064,77</b>

# ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy - přeložka STL plynovodu Milevsko, ul. Švermova

**Objekt: 71-3/2015 - SO 03 - Definitivní úpravy**

Místo: Milevsko

Datum: 20.10.2015

Objednavatel: Město Milevsko

Projektant: Zdeněk Troup, K. V. Raise 17, 370 08 Č.

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel: Němcová Dagmar

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu 42 064,77**

**HSV - Práce a dodávky HSV 41 855,49**

1 - Zemní práce 4 633,20

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 4 633,20

1	K	11310612 3	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší, vozovek a ploch ze zámkových dlaždic	m2	9,760	45,00	439,20
---	---	---------------	--	----	-------	-------	--------

"SO 01

"komunikace - zámková betonová dlažba (tl. 80 mm) - odvézt na meziskládku (2 km)

"RR1" 3,4\*1,4 4,760

"R1" 2,0\*1,0 2,000

**Mezisoučet 6,760**

0,000

"SO 02

"chodník - zámková betonová dlažba (tl. 60 mm) - ponechat na místě

"RP3" 3,0\*1,0 3,000

**Součet 9,760**

2	K	11310711 1	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těžného tl do 100 mm	m2	3,400	35,00	119,00
---	---	---------------	---	----	-------	-------	--------

kamenivo drobné drcené (SU U-4 mm) - tl. 40 mm

"SO 01

"komunikace - zámková dlažba

"R1" 2,0\*0,80 1,600

0,000

"kamenivo drobné drcené (SU U-4 mm) - tl. 50 mm

"SO 02

"komunikace - zámková dlažba

"RP3" 3,0\*0,60 1,800

**Součet 3,400**

3	K	11310712 2	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm	m2	56,000	35,00	1 960,00
---	---	---------------	---	----	--------	-------	----------

"obalované kamenivo ACP 16 - tl. 120 mm

"SO 01

"asfaltová komunikace

"RR2" 3,0\*1,0 3,000

"RR3" 3,0\*1,0 3,000

"R2" 46,0\*0,80 36,800

"R3" 2,0\*0,80 1,600

"SO 02

"asfaltová komunikace

"RP1" 1,0\*0,60 0,600

**Mezisoučet 45,000**

0,000

"šterkodrt' ŠD 0-32 mm - tl. 150 mm  
 "SO 02  
 "chodník - betonova zamkova dlazba (tl. 60 mm)  
 "RP3" 3,0\*0,60 1,800  
 Mezisoučet 1,800  
 0,000

"mechanicky zpevněné kamenivo - MZK - tl. 170 mm  
 "SO 01  
 "komunikace - zámková betonová dlažba (tl. 80 mm)  
 "RR1" 3,0\*1,0 3,000  
 "R1" 2,0\*0,80 1,600  
 Mezisoučet 4,600  
 0,000

"šterkodrt' ŠD 0-63 mm - tl. 190 mm  
 "SO 01  
 "komunikace - zámková betonová dlažba (tl. 80 mm)  
 "RR1" 3,0\*1,0 3,000  
 "R1" 2,0\*0,80 1,600  
 Mezisoučet 4,600  
 Součet 56,000

4	K	11310712 3	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm	m2	45,000	45,00	2 025,00
---	---	---------------	---	----	--------	-------	----------

"šterkodrt' ŠD 0-63 mm - tl. 300 mm  
 "SO 01  
 "asfaltová komunikace  
 "RR2" 3,0\*1,0 3,000  
 "RR3" 3,0\*1,0 3,000  
 "R2" 46,0\*0,80 36,800  
 "R3" 2,0\*0,80 1,600  
 0,000  
 "SO 02  
 "asfaltová komunikace  
 "RP1" 1,0\*0,60 0,600  
 Součet 45,000

5	K	11320211 1	Výstřih obrub krajníku obrubníku stoniatých	m	2,000	45,00	90,00
---	---	---------------	---	---	-------	-------	-------

"SO 02  
 "obrubník betonový chodníkový (4 ks - dl. 0,50 m)" 4\*0,50 2,000

**4 - Vodorovné konstrukce 123,00**

6	K	45157977 7	Příplatek ZKD 10 mm u podkladu nebo lože pod dlažbu z kameniva těžného	m2	8,200	15,00	123,00
---	---	---------------	--	----	-------	-------	--------

"v ceně kladení dlažby je započítáno lože tl. 30 mm  
 "SO 01  
 "komunikace - zamkova dlazba (tl. loze 40 mm)  
 "R1" 2,0\*0,80 1,600  
 "RR1" 3,0\*1,0 3,000  
 "SO 02  
 "chodník - zamkova dlazba (tl. loze 50 mm)  
 "RP3" 2\*3,0\*0,60 3,600  
 Součet 8,200

**5 - Komunikace 34 707,83**

7	K	30403111 1	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	1,800	119,40	214,92
---	---	---------------	------------------------------------	----	-------	--------	--------

"šterkodrt' ŠD 0-32 mm

			"SO 02 "chodník - betonova zamkova dlazba (tl. 60 mm) "RP3" 3,0*0,60			1,800		
8	K	56405111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 190 mm	m2	4,600	151,24		695,70
			"štěrkodrt' ŠD 0-63 mm "SO 01 "komunikace - zámková betonová dlažba (tl. 80 mm) "RR1" 3,0*1,0 "R1" 2,0*0,80 Součet			3,000 1,600 4,600		
9	K	56407111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	45,000	238,80		10 746,00
			"kamenivo drcené ŠD 0-63 mm "SO 01 "asfaltová komunikace "RR2" 3,0*1,0 "RR3" 3,0*1,0 "R2" 46,0*0,80 "R3" 2,0*0,80 "SO 02 "asfaltová komunikace "RP1" 1,0*0,60 Součet			3,000 3,000 36,800 1,600 0,000 0,600 45,000		
10	K	56495211	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 170 mm	m2	4,600	222,48		1 023,41
			"SO 01 "komunikace - zámková betonová dlažba (tl. 80 mm) "RR1" 3,0*1,0 "R1" 2,0*0,80 Součet			3,000 1,600 4,600		
11	K	56517511	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 120 mm š do	m2	45,000	449,55		20 229,75
			"SO 01 "asfaltová komunikace "RR2" 3,0*1,0 "RR3" 3,0*1,0 "R2" 46,0*0,80 "R3" 2,0*0,80 "SO 02 "asfaltová komunikace "RP1" 1,0*0,60 Součet			3,000 3,000 36,800 1,600 0,600 45,000		
12	K	59621111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	3,000	159,00		477,00
			"SO 02 "chodník - zámková dlažba "RP3" 3,0*1,0			3,000		
13	M	59245308	dlažba betonová zámková 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	0,600	103,10		61,86
			"náhrada poškozených 20% 3,0*0,20			0,600		
14	K	59621221	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50	m2	6,760	159,00		1 074,84
			"SO 01 "komunikace - betonová zámková dlažba (tl. 80 mm) "RR1" 3,4*1,4 "R1" 2,0*1,0			4,760 2,000		

		<b>Součet</b>				<b>6,760</b>		
15	M	592453110	dlažba betonová zámková 20 x 10 x 8 cm přírodní	m2	1,352	136,35		184,35
		"náhrada poškozených 20%						
		6,76*0,20				1,352		
<b>9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>								<b>1 936,19</b>
<b>91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch</b>								<b>361,82</b>
16	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	2,000	172,00		344,00
		"SO 02						
		"betonový obrubník" 4*0,50				2,000		
17	M	92173120	obrubník betonový 50x5x20 cm, přírodní	kus	1,000	17,82		17,82
		"náhrada poškozených 20%						
		4*0,20				0,800		
		"zaokrouhleno" 1				1,000		
<b>97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce</b>								<b>90,00</b>
18	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	2,000	45,00		90,00
		"SO 02						
		"obrubník betonový chodníkový (4 ks - dl. 0,50 m)" 4*0,50				2,000		
<b>997 - Přesun sutě</b>								<b>1 484,37</b>
19	K	997221561	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	34,242	32,00		1 095,74
		34,652-0,410				34,242		
20	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	102,726	3,20		328,72
		"skládky Jenišovice - 4 km						
		34,242*3				102,726		
21	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	0,820	32,00		26,24
		"meziskládky - 2 km						
		"obrubníky - odvoz" 0,410				0,410		
		"obrubníky - dovoz zpět" 0,410				0,410		
		<b>Součet</b>				<b>0,820</b>		
22	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	0,820	3,20		2,62
23	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,410	15,00		6,15
		"obrubníky zpět z meziskládky" 0,410				0,410		
24	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkové)	t	24,896	1,00		24,90
		"skládky K Lipám						
		"kamenivo těžené" 3,152				3,152		
		"štěrkodrt' 0-32 (tl. 150 mm) - 50% (SO 01 + SO 02) + 100% SO 03						
		"SO 03" (4,80+0,40)*0,235				1,222		
		"SO 01 + SO 02" (28,106-1,222)*0,50				13,442		
		"štěrkodrt' 0-63 (tl. 300 mm) - 50%						
		"SO 01 + SO 02" 14,160*0,50				7,080		
		<b>Součet</b>				<b>24,896</b>		
<b>998 - Přesun hmot</b>								<b>455,27</b>
25	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	45,527	10,00		455,27
<b>VRN - Vedlejší rozpočtové náklady</b>								<b>209,28</b>
<b>VRN4 - Inženýrská činnost</b>								<b>209,28</b>
26	K	043002000	Kompletační činnost	%	0,500	418,55		209,28
		"0,50% z ZRN + VRN + HZS						

0,005

0,005

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00