

O B J E D N Á V K A

ODBĚRATEL

Stodská nemocnice, a.s. IČO
Hradecká 600 26361086
333 01 Stod DIČ
CZ699005333

Bankovní spojení účet

Objednávka číslo : 802 260008

Datum objednávky : 03.09.2026

DODAVATEL

KRUMML-Pozemní stavby s.r.o.

Bendova 12
301 00 Plzeň

Dobrý den,

Na základě cenové nabídky objednáváme rekonstrukci ambulancí.
Cena celkem: 246 988Kč bez DPH.

Na fakturu uveďte číslo naší objednávky a ve formátu PDF zašlete na

Budete-li dodávku služeb vykonávat fyzicky v areálu Stodské nemocnice a.s., jste povinni se při příchodu nahlásit na recepci (hlavní vstup 1.NP) a prokazatelně se seznámit s bezpečnostními pokyny pro externí organizace.

Děkuji a přeji hezký den.

S pozdravem

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Stodská nemocnice a.s. Stod

JKSO

Název objektu Rekonstrukce ambulancí

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

30.08.2026

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Nák
0	0.00	0	0.00	0	

Rozpočtové náklady v CZK

A				Základní rozp. náklady				B				Doplňkové náklady				C				Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	36,752.40	8	Práce přesčas		0.00	13	Zařízení staveniště														
2		Montáž	98,660.30	9	Bez pevné podl.		0.00	14	Projektové práce														
3	PSV	Dodávky	49,549.64	10	Kulturní památka		0.00	15	Územní vlivy														
4		Montáž	55,026.01	11			0.00	16	Provozní vlivy														
5	"M"	Dodávky	0.00					17	Jiné VRN														
6		Montáž	0.00					18	VRN z rozpočtu														
7	ZRN (ř. 1-6)		239,988.35	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)														
20	HZS		0.00	21	Kompl. činnost		0.00	22	Ostatní náklady														

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH

DPH	%	Základ daně
snížená	12.0	0.00
základní	21.0	246,988.35

Cena s DPH

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel

Klouzavá doložka

Zvýhodnění

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,000.00
7,000.00
0.00
246,988.35
DPH celkem
0.00
51,867.55
298,855.90
0.00

0.00

0.00

	A	B	C	D	E	F
1	ROZPOČET					
2	Stavba: Stodská nemocnice a.s. Stod					
3	Objekt: Rekonstrukce ambulancí					
4						
5						
6	Objednatel:					
7	Zhotovitel:					
8	Místo:					
9						
10	Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková
12						
13		HSV	Práce a dodávky HSV			
14		3	Svislé a kompletní konstrukce			
15	1	317141442	Překlad plochý z pórobetonu š 150 mm dl přes 1200 do 1300 mm	kus	2.000	720.68
16	4	342291111	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky do 100 mm	m	6.000	67.70
17	6	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	12.000	116.03
18		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			
19	9	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	6.045	403.45
20	12	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	19.200	295.94
21	14	612325416	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky tl do 20 mm stěn v rozsahu plochy do 10 % s celoplošným přeštukováním tl do 3 mm	m2	270.000	210.00
22	17	631311131	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky přes 80 mm	m3	0.270	4,534.83
23	19	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	2.000	2,300.00
24	20	55331439	<i>zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 1100/1970, 2100mm</i>	<i>kus</i>	<i>2.000</i>	<i>4,780.00</i>
25			DZUP			
26		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			
27	106	949111112	Montáž lešení lehkého kozového trubkového v přes 1,2 do 1,9 m	sada	6.000	511.00
28	30	962031132	Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených tl do 100 mm	m2	63.000	104.43
29	35	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	4.000	326.81
30	36	974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm	m	3.000	232.06
31	37	974042567	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 150 mm š do 300 mm	m	20.000	134.00
32	38	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	6.000	90.38
33		997	Přesun sutě			
34	39	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m	t	14.083	682.35
35	42	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	14.083	248.03
36	43	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	281.660	10.86

	A	B	C	D	E	F
37	122	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	1.000	2,980.00
38	121	997013867	Poplatek za předání recyklačnímu zařízení stavebního odpadu z tašek a keramických výrobků kód odpadu 17 01 03	t	14.083	750.00
39		998	Přesun hmot			
40	44	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m	t	4.630	1,596.77
41		PSV	Práce a dodávky PSV			
42		766	Konstrukce truhlářské			
43	80	766660002	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	3.000	816.48
44	81	61162077	<i>dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plně 1100x1970-2100mm</i>	kus	2.000	5,258.70
45	84	MSN.0027215.UR S	<i>dveře interiérové jednokřídlé plně, voština, CPL standard, 90x197</i>	kus	1.000	4,600.83
46	85	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	3.000	171.39
47	86	54914123	<i>kování rozetové klika/klika</i>	kus	3.000	585.48
48	87	998766103	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 12 do 24 m	t	0.295	1,149.68
49		776	Podlahy povlakové			
50	111	776111115	Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky	m2	20.000	35.60
51	112	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	20.000	18.50
52	113	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	20.000	47.80
53	114	776141112	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	20.000	310.00
54	120	776201913	Oprava podlah výměnou podlahového povlaku pl přes 1 do 2 m2	kus	8.000	670.00
55	115	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	20.000	194.00
56	116	ANV.0VM20SD	<i>Podlahovina protiskluzová Altro VM 20 SD š. 2 m, tl. 2,0 mm</i>	m2	22.000	1,026.50
57			<i>protiskluzová, el. vodivá</i>			
58	107	776221811	Demontáž pásů z PVC lepených do suti ručně	m2	20.000	64.90
59	117	776411212	Montáž tahaných obvodových soklíků z PVC výšky do 100 mm	m	20.000	249.00
60	108	776411830	Demontáž soklíků nebo lišt povlakových podlah lepených do suti	m	20.000	30.50
61	109	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	20.000	225.00
62	110	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy a obklady povlakové v objektech v do 6 m	t	0.228	662.00
63		783	Dokončovací práce - nátěry			
64	101	783324101	Základní jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	6.200	123.48
65	102	783327101	Krycí jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	6.200	106.24
66		784	Dokončovací práce - malby a tapety			
67	118	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	270.000	45.20
68	119	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	270.000	16.00

	A	B	C	D	E	F
69	104	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	270.000	55.00
70		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady			
71		VRN8	Další náklady na pracovníky			
72	123	081103000	Denní doprava pracovníků na pracoviště	...	14.000	500.00
73			Celkem			

	G	H
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7	Zpracoval:	
8	Datum: 30. 8. 2026	
9		
10	Cena celkem	Hmotnost celkem
12		
13	135,412.70	3.935
14	3,239.92	0.043
15	1,441.36	0.041
16	406.20	0.000
17	1,392.36	0.002
18	80,205.31	3.892
19	2,438.86	0.339
20	5,682.05	0.353
21	56,700.00	2.511
22	1,224.40	0.621
23	4,600.00	0.036
24	9,560.00	0.032
25		
26	14,870.79	0.000
27	3,066.00	0.000
28	6,579.09	0.000
29	1,307.24	0.000
30	696.18	0.000
31	2,680.00	0.000
32	542.28	0.000
33	29,703.63	0.000
34	9,609.54	0.000
35	3,493.01	0.000
36	3,058.83	0.000

	G	H
37	2,980.00	0.000
38	10,562.25	0.000
39	7,393.05	0.000
40	7,393.05	0.000
41	104,575.65	0.695
42	20,177.44	0.063
43	2,449.44	0.000
44	<i>10,517.40</i>	<i>0.039</i>
45	<i>4,600.83</i>	<i>0.017</i>
46	514.17	0.000
47	<i>1,756.44</i>	<i>0.007</i>
48	339.16	0.000
49	51,599.94	0.228
50	712.00	0.000
51	370.00	0.000
52	956.00	0.001
53	6,200.00	0.152
54	5,360.00	0.011
55	3,880.00	0.006
56	<i>22,583.00</i>	<i>0.057</i>
57		
58	1,298.00	0.000
59	4,980.00	0.001
60	610.00	0.000
61	4,500.00	0.000
62	150.94	0.000
63	1,424.27	0.002
64	765.58	0.001
65	658.69	0.001
66	31,374.00	0.402
67	12,204.00	0.270
68	4,320.00	0.054

	G	H
69	14,850.00	0.078
70	7,000.00	0.000
71	7,000.00	0.000
72	7,000.00	0.000
73	246,988.35	4.630