

Výkaz výměr - Položkový rozpočet

| | | |
|----------|---|--------------------------------|
| Stavba : | 2017/06 Sanace pozemku 1607/1, ZOO a zámek Zlín | Rozpočet: |
| Objekt : | SO 01.1 Opěrná stěna - štětovnice ocel | Štětovnicová stěna zabezpečení |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------------------|---------------|--|-----|--------------------------|-----------|-------------------|
| Díl: 1 | | Zemní práce | | | | |
| 1 | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 34*2*0,3 | m3 | 20,40 20,40 | | |
| 2 | 181101102R00 | Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním 34*3 | m2 | 102,00 102,00 | | |
| 3 | 1-Vlastní | Pokácení stromu v kolizi se stěnou vč. odstranění pařezu, odvozu, skládky 10 | kus | 10,00 10,00 | | |
| Celkem za | | 1 Zemní práce | | | | |
| Díl: 2 | | Základy a zvláštní zakládání | | | | |
| 4 | 231943111 | Stěny beraněné z ocelových štětovnic - nastražení do 10 m 32,5*4,0*0,5 32,50*5,5*0,5 | m2 | 154,38 65,00 89,38 | 149,00 | 23 002,62 |
| 5 | 231943211 | Stěny beraněné z ocelových štětovnic - zaberanění do 4 m 32,5*4,0*0,5 32,50*5,5*0,5 | m2 | 154,38 65,00 89,38 | 1 049,46 | 162 015,63 |
| 6 | 231942211 | Ocelové štětovnice - řezání příčné na skládce 32,5/0,60 | ks | 55,00 55,00 | 20,00 | 1 100,00 |
| 7 | 213942231 | Ocelové štětovnice - řezání otvorů na skládce 32,5/0,60 | ks | 55,00 55,00 | 20,00 | 1 100,00 |
| 8 | 134422200 | Štětovnice ocelové - délka stěny 32,5 m 32,50*5,0*112*0,4+32,5*4,0*80*0,6 | kg | 13 520,00 13 520,00 | 21,60 | 292 032,00 |
| 9 | 237941111 | Ocelové štětovnice - zařezání horizontální, délka 32,5 m 32,50 | m | 32,50 32,50 | 500,00 | 16 250,00 |
| 10 | 2-Vlastní | Štětovnice - přístavení techniky, napojení na energie 3,50*32,5*2 | ks | 1,00 1,00 | 12 500,00 | 12 500,00 |
| 11 | 2-Vlastní | Prostupy základy pro vedení vč. následného utěsnění + chráničky 3 ks*0,20 | kus | 0,60 0,60 | | |
| Celkem za | | 2 Základy a zvláštní zakládání | | | | 508 000,25 |
| Díl: 99 | | Staveništní přesun hmot | | | | |
| 12 | 998001011T00 | Přesun hmot pro monolit.stěny betonované na místě | t | 13,52 | | |
| Celkem za | | 99 Staveništní přesun hmot | | | | |