

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



MMOPP00KQW2Y

MMOPP00KQW2Y

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DÍLO

uzavřené dne 16.04.2026 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 28.07.2026, jejímž předmětem je zhotovení díla
- stavby s názvem

„ZŠ Šrámkova – oprava příjezdové komunikace“ (oprava povodňových škod)


Článek I.

Smluvní strany

Objednatel:	Statutární město Opava
Sídlo:	Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava
IČ:	00300535
DIČ:	CZ00300535
Datová schránka:	5eabx4t
Číslo účtu:	[REDACTED]
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava
Zastoupen:	[REDACTED] primátorem
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:	[REDACTED] vedoucí odboru školství Magistrátu města Opavy
Kontaktní osoby ve věcech technických:	[REDACTED] technička správy nemovitostí odboru školství Magistrátu města Opavy

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	BERKASTAV s.r.o.
Sídlo:	Kasárenská 2501/7, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov
IČ:	02657392
DIČ:	CZ02657392
Datová schránka:	ynydads
E-mailová adresa:	[REDACTED]
Číslo účtu:	[REDACTED]
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
Zastoupen:	[REDACTED] jednatel
Zapsán:	v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 58317

Kontaktní osoby ve věcech smluvních:  jednatel
 Kontaktní osoby ve věcech technických:  jednatel

dále jen „zhotovitel“

Článek II.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 16.04.2026 Smlouvu o dílo označenou jako zakázka: „ZŠ Šrámkova – oprava příjezdové komunikace“ (oprava povodňových škod) (PID smlouvy: MMOPP00O3CH6) ve znění Dodatku č. 1 Smlouvy (PID dodatku MMOPP00O3C4Z) ze dne 28.07.2026 (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 (dále také jen „dodatek“) dohodly na dále uvedených změnách Smlouvy.

Článek III.

Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na úpravě rozsahu předmětu díla takto:

Jedná se o změnu v provedení povrchové úpravy příjezdové komunikace v rozsahu díla tak, že část původního asfaltového krytu bude nahrazena povrchem ze zámkové dlažby a původně navržená vyrovnávka podkladu vozovky po odstranění krytu z litého asfaltu z recyklátu bude nahrazena vyrovnávkou z asfaltového betonu pro podkladní vrstvy ACP 16+, 16 S.

Článek IV.

Cena díla

Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku dohodly na změně ceny díla takto:

- původní cena díla dle Smlouvy	1.062.000,00 Kč
- cena VCP dle tohoto dodatku	+580.607,22 Kč
- cena MNP dle tohoto dodatku	-92.594,48 Kč
- nová celková cena díla	1.550.012,74 Kč
- DPH 21 %	325.502,68 Kč
- nová cena díla celkem s DPH	1.875.515,42 Kč

(slovy: jeden milion osm set sedmdesát pět tisíc pět set patnáct korun českých a čtyřicet dva haléřů)

Výše uvedené změny v rozsahu díla a jejich vliv na celkovou sjednanou cenu díla je specifikován v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven v jednom elektronicky podepsaném vyhotovení.


Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední ze smluvních stran a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou dle zákona o registru smluv, či nikoli – může být natrvalo uveřejněn v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, přičemž o fyzické osobě uzavírající tento dodatek mimo

rámec podnikatelské činnosti nebudou uveřejněny jiné údaje než základní osobní údaje dle § 8b zákona o svobodném přístupu k informacím (tj. jméno a příjmení, rok narození, obec trvalého pobytu), s výjimkou fyzické osoby uzavírající tento dodatek v rámci podnikatelské činnosti, o níž budou uveřejněny tyto identifikační údaje: jméno a příjmení (příp. dodatek či obchodní firma), sídlo, identifikační číslo a identifikátor datové schránky. Nebudou uveřejněny údaje o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, ani kontaktní či doplňující údaje (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.).

Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 1. 9. 2026, č. usnesení 5501/123/RM/26.

V Opavě dne _____

 Digitálně
podepsal
Datum:
2026.09.02
13:04:05 +02'00'

Za objednatele


primátor

V Opavě dne _____

 Digitálně podepsal
Datum: 2026.09.01
14:30:54 +02'00'

Za zhotovitele


jednatel

Soupis prací

Stavba:	ZŠ Šrámkova - Oprava příjezdové komunikace
	SOUPIS PRACÍ DLE SOD MMOPP00O3CH6

Poř. číslo	Číslo položky	Popis položky	Měrná jedn.	Množství	Jednotková cena	Cena celkem (Kč)
		0 - Všeobecné konstrukce a práce				
1	01400	POPLATKY <i>náklady na vytýčení inženýrských sítí na staveništi jejich správci, s případným provedením průzkumných sond</i>	kpl	1,00	4 200,00	4 200,00
2	015112	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - vytěžené zeminy / horniny I. třídy těžitelnosti <i>poplatky provozovateli skládky za převzetí, uložení, zpracování nebo likvidaci odpadu = výkopek z hloubení rýh pro travivody ... (45,14 + 3,54)m³ x 2,0t/m³</i>	t	97,36	210,00	20 445,60
3	015130	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - vybouraný asfaltový beton bez dehtu <i>poplatky provozovateli skládky související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu = asfaltová suť ... (33,8m³ - RAM pro úpravu podkladu 9,1m³) x 2,4t/m³</i>	t	59,28	210,00	12 448,80
4	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - beton z demolic objektů, základů <i>poplatky provozovateli skládky za převzetí, uložení, zpracování nebo likvidaci odpadu = betonové obrubníky a suť z betonu ... 148,5m x 0,040t/m + 106,5m x 0,105t/m + (1,32 + 8,91)m³ x 2,3t/m³</i>	t	40,65	210,00	8 536,50
5	02910	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ <i>zahrnuje veškeré náklady spojené s pracemi požadovanými objednatelem (orientační investorská cena je určena jako 1,0% z odhadované ceny stavby)</i>	kpl	1,00	21 000,00	21 000,00
6	02944	OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ V DIGITÁLNÍ FORMĚ <i>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</i>	kpl	1,00	14 000,00	14 000,00
7	02991	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE <i>dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení, s obsahem předepsaným zadavatelem, veškeré nosné a upevňovací konstrukce</i>	ks	1,00	9 800,00	9 800,00
8	03100	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ <i>zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení</i>	kpl	1,00	4 200,00	4 200,00
Celkem za 0 - Všeobecné konstrukce a práce						94 630,90

		1 - Zemní a příprav. práce , odstraň. konstrukcí				
9	11372D	Frézování zpevněných ploch asfaltových drobných oprav a plošných rozpadů - do 2000 m², s uložením na skládku <i>současný kryt vozovky z asfaltového betonu (ACO) a litého asfaltu (LA) + kryt chodníku, odvoz na trvalou skládku (plošná výměra odměřena elektronicky z výkresu) ... (ACO 197,0m² + LA 606,0m² + chodník 42,0m²) x tl. 0,04m = 845,0m² x tl. 0,04m</i>	m ³	33,80	2 019,00	68 242,20
10	113155	Odstranění krytu zpevněných ploch z betonu - odvoz do 8km, s uložením na skládku <i>stáv. betonová plocha v zatravnění mezi obrubníkem vozovky a oplocením vlevo ... 3,50m x 1,50m x tl. 0,25m</i>	m ³	1,32	2 519,00	3 325,08
11	11351A	Odstranění záhonových obrubníků - bez dopravy, s uložením na skládku <i>lemování vozovky a chodníku BO š.10cmvýměra odměřena elektronicky z výkresu</i>	m	148,50	66,00	9 801,00

Soupis prací

Stavba:	ZŠ Šrámkova - Oprava příjezdové komunikace
	SOUPIS PRACÍ DLE SOD MMOPP0003CH6

Poř. číslo	Číslo položky	Popis položky	Měrná jedn.	Množství	Jednotková cena	Cena celkem (Kč)
12	11351B	Odstranění záhonových obrubníků - doprava suti a vybouraných hmot, <i>lemování vozovky a chodníku BO š. 10cm, odvoz na trvalou skládku ... 148,5m x 0,040t/m x 8km</i>	tkm	47,52	21,00	997,92
13	11352A	Odstranění chodníkových a silnič. obrubníků betonových - bez dopravy, s uložením na skládku <i>lemování vozovky BO š. 15cm ... vlevo (19,5 + 12,5)m + vpravo 74,5m</i>	m	106,50	126,00	13 419,00
14	11352B	Odstranění chodníkových a silnič. obrubníků betonových - doprava suti a vybouraných hmot, <i>lemování vozovky BO š. 15cm, odvoz na trvalou skládku ... 106,5m x 0,105t/m x 8 km</i>	tkm	89,46	21,00	1 878,66
15	113345	Odstranění podkladu zpevněných ploch s cement. pojivem - odvoz do 8 km, s uložením na skládku <i>pro lože obrubníků a obrub z kostek lemujících okraj vozovky + rýha pro obrubu z kostek na styku s obrubníky přilehlého hřiště/cvičiště + rýha ve vozovce pro liniový odvodň. žlab, odvoz na trvalou skládku ... (148,5 x 0,30m + 106,5 x 0,35)m2 x 0,10m + 8,0m x 0,15m x 0,15m + 4,5m x 0,40m x 0,30m</i>	m3	8,91	2 016,00	17 962,56
16	132735	Hloubení rýh šířky do 2,0 m zapažených i nezapaž. tř. I - odvoz do 8 km, vč. svislé dopravy, ztížených i ručních vykopávek, příplatku za lepivost, čerpání vody, pažení <i>rýhy pro podélné trativody a odpadní potrubí z liniového žlabu a dešťové vpusti, odvoz výkopku na trvalou skládku ... (52,5 + 35,0)m x š. 0,50m x hl. 0,90m + (2,0 + 4,0)m x 0,80m x 1,20m</i>	m3	45,14	924,00	41 709,36
17	133735	Hloubení šachet zapaž. i nezapaž. tř. I - odvoz do 8 km vč. svislé dopravy, ztížených i ručních vykopávek, příplatku za lepivost, čerpání vody, pažení <i>pro 2ks vsakovacích studní a 1ks dešťové vpustě, odvoz výkopku na trvalou skládku ... 3,14 x 0,40m x 0,40m x 3,10m x 2ks + 3,14 x 0,30m x 0,30m x 1,50m</i>	m3	3,54	2 660,00	9 416,40
18	17581	Obsyp potrubí a objektů z nakupovaných materiálů, s dodáním a uložením sypaniny se zhutněním ve vrstvách <i>2ks vsakovacích studní, dešťová vpust' a odpadní potrubí z liniového žlabu a dešťové vpustě = štěrkokodrtí 0-32 mm ... 2ks studní x 3,00m x 0,22m3/m + vpust' 1,40m x 0,20m3/m + potrubí 6,0m x 0,20m3/m</i>	m3	2,80	1 218,00	3 410,40
19	17481	Zásyp jam, rýh a šachet z nakupovaných materiálů, s dodáním a uložením sypaniny se zhutněním ve vrstvách <i>podélné trativody a odpadní potrubí z liniového žlabu a dešťové vpustě = štěrkokodrtí frakce 0-32 mm s mírou zhutn. I(d) = 0,90 ... 87,5m x š. 0,50m x v. 0,70m + 6,0m x 0,80m x 0,55m</i>	m3	33,27	1 218,00	40 522,86
20	18231A	Rozproštění nakupované ornice v rovině sklonu do 1:5 v tl. do 0,10 m s nákupem a dopravou ornice na místo rozproštění <i>úprava povrchu rýh pro trativody a odpadní potrubí ze vpustí ... 87,5m x 0,60m + 6,0m x 1,00m</i>	m2	58,50	154,00	9 009,00
21	18241	Založení trávníku ručním výsevem vč. dodávky osiva, výsevu na ornici, zalévání vodou po výsevu a prvního pokosení <i>zatravnění ohumusovaných ploch</i>	m2	58,50	51,00	2 983,50
Celkem za 1 - Zemní a příprav. práce, odstraň. konstrukcí						222 677,94

Soupis prací

Stavba:	ZŠ Šrámkova - Oprava příjezdové komunikace
	SOUPIS PRACÍ DLE SOD MMOPP00O3CH6

Poř. číslo	Číslo položky	Popis položky	Měrná jedn.	Množství	Jednotková cena	Cena celkem (Kč)
		2 - Základy, úprava podloží				
22	21197	Opláštění odvodňovacích žebor z geotextilie s dodávkou předepsané geotextilie vč. potřebných přesahů podélné trativody z flexibilního PVC potrubí DN 100mm = geotextilie 300g/m2 ... (52,5 + 35,0)m x 0,50m x 0,80m x 2	m2	227,50	51,00	11 602,50
23	27231A	Základy z prostého betonu tř. C20/25 vč. zřízení a odstranění bednění, s izolací povrchu betonu proti zemní vlhkosti na plochách styku se zeminou nebo kamenivem lože a opěry liniového odvodňov. žlabu ... 4,5m x 0,16m3/m	m3	0,72	6 023,00	4 336,56
Celkem za 2 - Základy, úprava podloží						15 939,06

		5 - Komunikace, vozovkové vrstvy				
24	567306	Vrstvy pro obnovu a opravy z recyklovaného materiálu - dodání recyklátu, očištění podkladu, rozprostření a zhutnění vyrovnávka / vysprávka podkladu vozovky po odstranění krytu z litého asfaltu (LA) - odhad ... 606,0m2 x 65% x stř. tl. 0,03m	m3	11,82	1 284,00	15 176,88
25	572123	Postřík infiltrační z kationaktivní asfaltové emulze (PI; EK) do 1,00 kg/m2, bez posypu kamenivem, dodávka a zřízení postřík vyrovnávky / vysprávky podkladu vozovky z asfaltového recyklovaného materiálu ... 606,0m2 x 65%	m2	394,00	30,00	11 820,00
26	572213	Postřík spojovací z kationaktivní asfaltové emulze (PS; EK) v množství do 0,50 kg/m2, dodávka a zřízení na celé ploše vozovky a chodníku v množství 0,30kg/m2 ... 845,0m2 - 58,5m x 0,12m (plocha nové obruby z kostek)	m2	838,00	18,00	15 084,00
27	574A31	Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 8 tl. 40 mm, s rozprostřením a zhutněním	m2	838,00	441,00	369 558,00
27.1	574A31	Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11 tl. 40 mm, s rozprostřením a zhutněním nová obrusná vrstva - kryt vozovky a chodníku	m2		441,00	
28	587206	Předláždění krytu z betonových dlaždic se zámkem s rozebráním, očištěním a znovuuložením dlaždic, včetně dodání a rozprostření materiálu pro lože a výplň spar na styku obrubníků vozovky s dlážděnou plochou za vjezdem vpravo ... 17,5m x 0,60m	m2	10,50	728,00	7 644,00
29	58920	Výplň spar asfaltem modifikovaným, včetně vyčištění spar styková spára ve vozovce a chodníku na ZÚ ... 6,0m + 1,0m	m	7,00	252,00	1 764,00
Celkem za 5 - Komunikace, vozovkové vrstvy						421 046,88

		8 - Potrubí a konstrukce na trubním vedení				
30	875272	Potrubí drenážní z trub plastových děrovaných (i flexibil.) DN do 100 mm - dodávka a montáž potrubí vč. tvarovek, zřízení podkladu potrubí podélné trativody z flexibilního PVC potrubí DN 100mm včetně lože tl. 0,10m z drobného kameniva ... (52,5 + 35,0)m	m	87,50	98,00	8 575,00
31	87434	Potrubí z trub plastových odpadních DN do 200 mm - dodávka a montáž potrubí vč. tvarovek, zřízení podkladu potrubí odpadní potrubí liniového odvodňovacího žlabu a dešť. vpustě včetně lože tl. 0,10m z drobného kameniva = trouby PVC s hrdlem DN 160 x 4,0 hladké KGEM - SN4 ML ... (2,0 + 4,0)m	m	6,00	490,00	2 940,00
32	894858	Kanalizační šachty plastové DN 600 mm z plastových skruží vč. dna a poklopu s rámem, s podkladní vrstvou z kameniva nebo betonu	ks	2,00	16 275,00	32 550,00

Soupis prací

Stavba:	ZŠ Šrámkova - Oprava příjezdové komunikace
	SOUPIS PRACÍ DLE SOD MMOPP00O3CH6

Poř. číslo	Číslo položky	Popis položky	Měrná jedn.	Množství	Jednotková cena	Cena celkem (Kč)
		zasakovací šachta plastová DN 600 / dl. 3000 mm s geotextilním rukávem + PE poklop tř. A15 do šachtové roury DN 600 vč. těsnění + 2ks vložky in-situ DN 160 pro vtoková potrubí, dodávka a montáž				

Soupis prací

Stavba:	ZŠ Šrámkova - Oprava příjezdové komunikace
	SOUPIS PRACÍ DLE SOD MMOPP00O3CH6

Poř. číslo	Číslo položky	Popis položky	Měrná jedn.	Množství	Jednotková cena	Cena celkem (Kč)
33	89738	Vpust' dvorní z plastů - dodávka a osazení včetně mříže a zřízení podkladní konstrukce vpust' uliční z plastů DN 315/160mm se sifonem a filtrem, celk. hloubky 1,45 m, s šachtovou korug. rourou bez hrdla h = 300 mm, s teleskop. rourou h = 375 mm a litinovou vtokovou mříží pro tř. zatížení D400, dodávka a montáž	ks	1,00	10 582,72	10 582,72
34	897541	Vpust' odvodňovacích žlabů z polymerbetonu sv. šířky do 100 mm - dodávka a osazení dílce včetně mříže odtoková vpust liniového žlabu DN 100 s plastovým košem, rozměr 160 x 500 x dl. 500 mm, litinový kryt tř. D 400	ks	1,00	5 824,00	5 824,00
35	89921	Výšková úprava poklopu uličního vstupu jeho zvýšením nebo snížením, vč. nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku poklopy revizních kanalizačních šachet	ks	3,00	3 920,00	11 760,00
Celkem za 8 - Potrubí a konstrukce na trubním vedení						72 231,72

		9 - Ostatní konstrukce a práce				
36	917223	Silniční a chodníkové obruby z betonových obrubníků š. 100 mm do lože z prostého betonu s boční opěrou, s dodáním obrubníků a betonové směsi C16/20 XF1, se zřízením lože tl. 80 až 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou zapuštěný obrubník pro lemování vozovky = obrubník přímý 100 x 200 mm, barva přírodní (výměra odměřena elektronicky z výkresu) ...15,5m + 82,5m	m	98,00	549,00	53 802,00
37	917224	Silniční a chodníkové obruby z betonových obrubníků š. 150 mm do lože z prostého betonu s boční opěrou, s dodáním obrubníků a betonové směsi C16/20, se zřízením lože tl. 80 až 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou lemování vozovky dle projektové dokumentace = obrubník přímý 150/120 x 250 mm, barva přírodní ... 106,5m (náhrada stávajících) +21,5m + 29,0m	m	157,00	623,00	97 811,00
38	91772	Obruba z jedné řady drobných dlažebních kostek do lože z prostého betonu s boční opěrou , s dodáním kostek a betonové směsi C16/20 XF1, se zřízením lože tl. 80 mm až 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou MC25 nové lemování vozovky podél BO 15/25 cm = kostka dlažební drobná 8/10 cm tř. II - šedá / šedožlutá ... 157,0m (nové BO 15/25) + 8,0m (výšk.úprava BO 15/25) - 106,5m (výšková úprava stávajících obrub z kostek)	m	58,50	346,00	20 241,00
39	91781	Výšková úprava obrubníků betonových s jejich vytrháním, očištěním, manipulací, s dodáním betonové směsi C16/20 XF1, se zřízením lože tl. 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou MC25 stáv. obrubníky na styku s dlažbou přilehlého hřiště - cvičiště	m	8,00	658,00	5 264,00
40	91785	Výšková úprava obrub z jedné řady drobných dlažebních kostek s jejich vytrháním, očištěním, manipulací, s dodáním betonové směsi C16/20 XF1, se zřízením lože tl. 80 mm až 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou MC25 obnova stávající obruby podél silničních obrubníků š. 15cm určených k výměně za nové ... dtto pol. Odstranění obrubníků	m	106,50	385,00	41 002,50
41	93541	Žlaby z polymerbetonových dílců světlé šířky do 100 mm vč. mříží , s dodávkou a uložením dílců žlabu a mříží; položka nezahrnuje lože a obetonování, čistící kusy a vpustě liniový žlab DN 100 - bez spádu dna, rozměr 160 x 214 x dl. 1000 mm, litinový kryt tř. zatížení D 400	m	4,00	4 200,00	16 800,00
42	919111	Řezání stávajícího živičného krytu / podkladu do hloubky 50 mm styková spára ve vozovce a chodníku na ZÚ ... 6,0m + 1,0m	m	7,00	79,00	553,00
Celkem za 9 - Ostatní konstrukce a práce						235 473,50