DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo
na stavbu „Lávka mezi ulicí Tržní a Na Ostrově, Strakonice“

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

Objednatel Město Strakonice
se sídlem Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice
IČO: 00251810, DIČ: CZ00251810
zastoupené [redacted], starostou

Zhotovitel SaM silnice a mosty a.s.
IČO: 25018094, DIČ: CZ25018094
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 972
zastoupená [redacted], předsedou představenstva

dále společně jen „smluvní strany“

II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo na realizaci stavby „Lávka mezi ulicí Tržní a Na Ostrově, Strakonice“, číslo smlouvy zhotovitele 226013, číslo smlouvy objednatele 2026-00238 (dále jen „Smlouva“).

2. V průběhu realizace díla vznikla potřeba změny rozsahu prací, která je zachycena ve změnovém listu ZBV č. 1. Smluvní strany se proto dohodly na změně ceny díla v níže uvedeném rozsahu.

III. Změna ceny díla

1. Smluvní strany se dohodly, že článek IV. odst. 4.1 Smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

Cena za kompletní dílo činí:

Původní cena díla dle SOD bez DPH	1 916 947,20 Kč
Dodatek č. 1 SOD vícepráce	415 436,60 Kč
Dodatek č. 1 méněpráce	- 37 350,00 Kč
Nová cena díla bez DPH	2 295 033,80 Kč
DPH 21 %	481 957,10 Kč
Cena celkem včetně DPH	**2 776 990,90 Kč**

2. Cena díla bez DPH se oproti původně sjednané ceně navyšuje o 378 086,60 Kč. Rozsah změny ceny je podrobně uveden v ZBV č. 1, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto dodatkem výslovně změněna, zůstávají beze změny.

2. Tento dodatek tvoří nedílnou součást Smlouvy.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly a na důkaz souhlasu s ním připojují své podpisy.

6. O uzavření tohoto dodatku ve znění, které je předkládáno smluvním stranám k podpisu, rozhodla Rada města Strakonice na svém jednání dne 12.08.2026, číslo usnesení **č. 4824/2026 (101/01)**.

Příloha č. 1: ZBV č. 1

Ve Strakonicích dne 9.9.2026

[redacted]

starosta města

za objednatele

MĚSTO 38 Strakonice

V České Lípě dne .....

[redacted]

S a M silnice a mosty a.s.
Máchova 1129
470 01
IČ 25 01 80 94
DIČ CZ25018094
☎ 487 834 467-8
fax 487 834 466 ①

Ing. [redacted]
předseda představenstva

za zhotovitele

[redacted]

ZMĚNOVÝ LIST

Změna číslo:	1

Stavba:	„Lávka mezi ulicí Tržní a Na Ostrově, Strakonice“	č. SOD objednatele:	
Objekt:	SO 201 Lávka přes Mlýnský náhon SO 401 Veřejné osvětlení	č. SOD zhotovitele:	226013

Investor (objednatel) stavby: Město Strakonice
se sídlem Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice
IČO: 00251810, DIČ: CZ00251810
zastoupené Mgr. Břetislavem Hrdličkou, starostou

TDS: [redacted]

Projektant:
Pontiq Engineering s.r.o.
Jezerní 1393
386 01 Strakonice
IČ 235 55 891

Zhotovitel:
SaM silnice a mosty a.s.
Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa
[redacted] **předseda představenstva** - zástupce ve věcech smluvních
Robert Fošum - zástupce ve věcech technických

Předmět a zdůvodnění změny:

ZBV Č.1 Změna je vyvolána upřesněním výměr ve výkazu výměr a zřízení nového VO, které nebylo součástí zadání výběrového řízení

OCENĚNÍ ZMĚN VZNIKLÝCH BĚHEM VÝSTAVBY

ZBV Č.1 **378 086,60**

Vyjádření: Se změnou souhlasí

Zhotovitel: [redacted] datum: ..... podpis: .....

Projektant [redacted] datum: ..... podpis: .....

TDS: [redacted] datum: ..... podpis: .....

Investor: [redacted] datum: ..... podpis: .....

Přílohy: č.1 - oceněný změnový soupis prací SO 201, SO 401

Firma:

Rekapitulace ceny

Stavba: 25/01 - Projekt Lávka mezi ul. Tržní a Na Ostrově, Strakonice

Celková cena bez DPH:	**1 916 947,20**	**2 295 033,80**	**378 086,60**
DPH 21%:	**402 558,91**	**481 957,10**	**79 398,19**
Celková cena s DPH:	**2 319 506,11**	**2 776 990,90**	**457 484,79**

Objekt	Popis	Cena celkem SOD v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen v Kč
SO-201	**Lávka přes Mlýnský náhon**	**1 916 947,20**	**2 148 447,20**	**231 500,00**
SO-401	**Veřejné osvětlení**	**0,00**	**146 586,60**	**146 586,60**

S a M silnice a mosty a.s.
IČ 25018094, DIČ CZ25018094
Odštěpný závod České Budějovice
Lužnická 1478, 370 01 České Budějovice
Fax: 387 203 313
Stechova 1129
470 01
Česká Lípa

Firma:

Stavba: 25/01 **ZBV č. 1 Změna množství řeziva**
Projekt Lávka mezi ul. Tržní a Na Ostrově, Strakonice

Rozpočet: SO-201 Lávka přes Mlýnský náhon

							CELKEM		Cena celkem SOD v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen v Kč
									1 916 947,20	2 148 447,20	231 500,00
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství dle SOD	Množství ve Změně	Množství ROZDÍLU	Cena za MJ v Kč	Cena celkem SOD v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen v Kč
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00
	0		**Všeobecné konstrukce a práce**						**263 810,40**	**263 810,40**	**0,00**
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	60,186	60,186	0,00	650,00	39 120,90	39 120,90	0,00
			betonové části opěr lávky								
			"dle pol. 967152:" 9,0 = 9,000 [A] *"dle pol. 967172:" 2,754 = 2,754 [B]* *"dle pol. 967132:" 4,6 = 4,600 [C]* *"dle pol. 11343:" 0,54 = 0,540 [D]* *"dle pol. 113482:" 7,5 = 7,500 [E]* *"dle pol. 113522:" 36*0,23*0,15 = 1,242 [F]* *"rozdíl pol. 13173 - 17511:" 23,1-6,75 = 16,350 [G]* *"dle pol. 17780:" 18,2 = 18,200 [H]* *"celkem:" A+B+C+D+E+F+G+H = 60,186 [I]*								
5	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	1,970	1,970	0,00	350,00	689,50	689,50	0,00
			ocelové konstrukce lávky								
			"dle pol. 967182:" 1,97 = 1,970 [A]								
6	02620		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL	1,000	1,000	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
			Veškeré zkoušky potřebné v rámci provádění stavby								
			1 = 1,000 [A]								
7	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000	1,000	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
			uzavření prostoru lávky během provádění								
			1 = 1,000 [A]								
8	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	1,000	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00
			Vytyčení inženýrských sítí v prostoru stavby, případně jejich ochránění.								
			1 = 1,000 [A]								
9	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KPL	1,000	1,000	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
10	029412		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KUS	1,000	1,000	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00
11	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1,000	1,000	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
12	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	1,000	1,000	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
13	02946		OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KPL	1,000	1,000	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
14	02953		OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA	KUS	1,000	1,000	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00

S a M silnice a mosty a.s.
Máchova 1129 IČ 25018094, DIČ CZ25018094
470 01 Odštěpný závod České Budějovice
Česká Lípa Litvínovská 1475, 370 01 České Budějovice
fax: 387 203 313

	1		**Zemní práce**						**172 753,00**	**172 753,00**	**0,00**
15	11202		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ	KUS	1,000	1,000	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00
16	11343		ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU	M3	0,540	0,540	0,00	1 500,00	810,00	810,00	0,00
			Odbourání krytu a podkladní vrstev vozovky v místě výměny sníženého obrubníku ze strany k ulici Tržní.								
			*6,0*0,3*0,3 = 0,540 [A]*								
17	113482		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU, ODVOZ DO 2KM	M3	7,500	7,500	0,00	1 200,00	9 000,00	9 000,00	0,00
			Odstranění betonové dlažby chodníku v místě křižovatky s Tržní ulicí. Předpoklad dlažba 50 mm + podkladní vrstva tl. 200 mm.								
			*"plocha z acad * tl.:" 30,0*(0,05+0,2) = 7,500 [A]*								
18	113522		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 2KM	M	36,000	36,000	0,00	150,00	5 400,00	5 400,00	0,00
			"chodníkový obrubník" 10,0+15,0 = 25,000 [A] *"silniční obrubník" 6,0 = 6,000 [B]* *"přejízdný obrubník podél stávající dlažby na Ostrově" 5,0 = 5,000 [C]* *"celkem" A+B+C = 36,000 [D]*								
20	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	13,500	13,500	0,00	120,00	1 620,00	1 620,00	0,00
			*"Travnatá plocha na straně k ulici Tržní:" (43,0+47,0)*0,15 = 13,500 [A]*								
21	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	6,750	6,750	0,00	250,00	1 687,50	1 687,50	0,00
			Natěžení a dovoz zemin z mezideponie, včetně rozvozných vzdáleností								
			"dle pol.č.17511" 6,75 = 6,750 [B]								
22	12573	O	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	13,350	13,350	0,00	250,00	3 337,50	3 337,50	0,00
			Natěžení a dovoz ornice z mezideponie ornice, včetně rozvozných vzdáleností								
			"Dle pol. 18230: "13,35 = 13,350 [A]								
69	12960		ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ	M3	30,000	30,000	0,00	650,00	19 500,00	19 500,00	0,00
			Pročištění koryta náhonu v prostoru lávky								
			*12*5*0,5 = 30,000 [A]*								
23	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	23,100	23,100	0,00	550,00	12 705,00	12 705,00	0,00
			vč. odvozu na mezideponii, vč. rozvozných vzdáleností položka je včetně veškeré dopravy								
			"výkopy v místě přechodových oblastí." *"opěra O1+O2" (2,1+3,4)*4,2 = 23,100 [A]*								
24	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	23,100	23,100	0,00	30,00	693,00	693,00	0,00
			materiály ukládané na mezideponii								
			"na mezideponii" *"dle pol.č.13173" 23,1 = 23,100 [A]*								
25	17511		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	6,750	6,750	0,00	850,00	5 737,50	5 737,50	0,00

			"Zásyp podél křídel:" *"- O1: " 1,5*2 = 3,000 [A]* *"- O2: " 2,5*1,5 = 3,750 [B]* *"Celkem: "A+B = 6,750 [C]*								
26	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	15,400	15,400	0,00	1 100,00	16 940,00	16 940,00	0,00
			ŠD za rubem opěr *"Ochranný obsyp:"* *"- za O1: "2,1*2 = 4,200 [A]* *"- za O2: "3,5*3,2 = 11,200 [B]* *"Celkem: "A+B = 15,400 [C]*								
70	17780		ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	18,200	18,200	0,00	1 650,00	30 030,00	30 030,00	0,00
			Zemní hrázky v korytě náhonu z nepropustného materiálu pro převedení vody v době provádění prací na opěrách, včetně jejich zpětného odtěžení a uložení na skládku. *"pl. řezu x dl. x počet:" 1,3*7,0*2 = 18,200 [A]*								
27	18230		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	13,350	13,350	0,00	350,00	4 672,50	4 672,50	0,00
			"V tloušťce 0,15 m:" *0,15*(70,0+19,0) = 13,350 [A]*								
28	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	89,000	89,000	0,00	40,00	3 560,00	3 560,00	0,00
			70+19 = 89,000 [A]								
29	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	89,000	89,000	0,00	40,00	3 560,00	3 560,00	0,00
			89,0 = 89,000 [A]								
30	184813		VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 12CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M	KUS	3,000	3,000	0,00	15 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00
			3 = 3,000 [A]								
	2		**Základy**						**35 242,50**	**35 242,50**	**0,00**
31	21363		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOMATRACE	M2	9,350	9,350	0,00	150,00	1 402,50	1 402,50	0,00
			drenážní geotextilie na rubu opěr a křídel, min. tl. po stlačení 6 mm *"rub opěr a křídel:"* *(1,0+2,0+1,0)*1,1+(2,0+2,0+0,5)*1,1 = 9,350 [A]*								
72	261513		VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 25MM	M	16,000	16,000	0,00	1 990,00	31 840,00	31 840,00	0,00
			Vrty pro kotvení betonářské výztuže do kamenných a betonových konstrukcí stávajících opěr a zdí. včetně vlepení výztuže. *"vrty pro kotvení ÚP:" 4*2*2*0,5 = 8,000 [A]* *"vrty pro kotvení prahu před O2:" 2*4*0,4 = 3,200 [B]* *"vrty pro kotvení římsy na nábřežní zdi" 2*8*0,3 = 4,800 [C]* *"celkem:" A+B+C = 16,000 [D]*								
32	28999		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE	M2	10,000	10,000	0,00	200,00	2 000,00	2 000,00	0,00

S a M silnice a mosty a.s.
Máchova 1129 IČ 25018094, DIČ CZ25018094
470 01 Oddělený závod České Budějovice
Česká Lípa Litvínovská 1478, 370 01 České Budějovice
Fax: 387 203 313 ①

			ČSN 73 6244/2010, čl. 5.2 - těsnící vrstva: geomembrána, těsnící fólie z HDPE v přechodové oblasti,									
			"dl. x š. " *"O1: "2,0*2,0 = 4,000 [A]* *"O2: "3,0*2,0 = 6,000 [B]* *"Celkem: "A+B = 10,000 [C]*									
	3		**Svislé konstrukce**							**302 762,50**	**302 762,50**	**0,00**
33	311212		ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z KAMENE A LOM VÝROBKŮ NA MC	M3	11,000	11,000	0,00	15 500,00	170 500,00	170 500,00	0,00
			Přezdění stávajícího boku rozpadlé opěry O2, včetně přezdění horní části nábřežní zdi vedle O2 pod novou římsou.									
			*2,8*2,0*1,25+4,0*1,0*1,0 = 11,000 [A]*									
34	317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	0,400	0,400	0,00	25 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
			beton C30/37-XF4+XD3, vč. lešení a bednění, úpravy a výplně pracovních, dilatačních a smršťovacích spár a úpravy povrchu									
			*4,0*0,1 = 0,400 [A]*									
35	317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	T	0,040	0,040	0,00	40 000,00	1 600,00	1 600,00	0,00
			výztuž římsy karisiti včetně kotvicí výztuže do stávající zdi. Vrtání a vlepení kotevní výztuže je vykázáno samostatnou položkou.									
			*"odhad 100 kg/m3 dle položky 317325 " 0,4*0,1 = 0,040 [A]*									
36	333325		MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37	M3	5,135	5,135	0,00	17 500,00	89 862,50	89 862,50	0,00
			úložné prahy, závěrné zídka a křídla obou opěr. Součástí položky je i vyložený základ křídla za opěrou O2.									
			*"opěra O1." 0,7*2,5+1,0*1,0*0,25*2 = 2,250 [A]* *"opěra O2." 0,7*2,5+0,9*0,6*0,25+0,5*2,0 = 2,885 [B]* *"celkem" A+B = 5,135 [C]*									
37	333365		VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B	T	0,770	0,770	0,00	40 000,00	30 800,00	30 800,00	0,00
			*"výztuž opěr a křídel, odhad 150 kg/m3 dle položky 333325" 5,135*0,15 = 0,770 [A]*									
	4		**Vodorovné konstrukce**							**713 807,30**	**950 257,30**	**236 450,00**
38	421951		MOSTOVKY A PODLAHY ZE DŘEVA TRVALÉ	M3	0,580	3,410	2,83	95 000,00	55 100,00	323 950,00	268 850,00
			dřevěna mostovka lávky z modřínového dřeva s impregnací. včetně veškerého kotvení, zkosení hran.									
			*"příčné mostiny" 11,32*0,1*2,5 = 2,830 [A]* *"podélníky" 11,32*0,16*0,16*2 = 0,580 [B]*									
39	42417A		MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI S 235	T	2,392	2,392	0,00	158 400,00	378 892,80	378 892,80	0,00
			Ocelová nosná konstrukce včetně spojovacího materiálu, svařování, včetně kompletní PKO dle TKP 19B. Třída provedení ocelové konstrukce EXC2.									
			2,392 = 2,392 [A]									

40	42817		MOSTNÍ LOŽISKA Z VÁLCOVANÝCH NOSNÍKŮ	T	0,188	0,188	0,00	199 000,00	37 412,00	37 412,00	0,00
			ocelová zabetonovaná kolejnice včetně kotevních prostředků (navařená betonářská výztuž) a konstrukčních úprav pro zabránění příčného posunu NK viz tvar nosné konstrukce.								
			*"předpoklad 40 kg/m" 2*2,35*0,04 = 0,188 [A]*								
41	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	0,469	0,469	0,00	6 500,00	3 048,50	3 048,50	0,00
			C12/15-X0								
			"pod úložným prahem O2:" *0,1*2,5 = 0,250 [A]* *"pod křídly O1 + O2: "* *0,1*1,1*0,45*2+0,6*0,1*2,0 = 0,219 [B]* *"Celkem: "A+B = 0,469 [C]*								
42	45131A		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25	M3	1,208	1,208	0,00	6 500,00	7 852,00	7 852,00	0,00
			Podkladní beton C20/25n-XF3								
			"Pod dlažbou pl. x tl. x % na sklon: " *(5,0+2,0)*0,15*1,15 = 1,208 [A]*								
43	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	1,610	1,610	0,00	15 000,00	24 150,00	24 150,00	0,00
			odláždění svahů a ploch kolem mostu z lom. kamene tl. do 200 mm do bet. lože, včetně spárováníi cementovou maltou MC 25 XF4, dlažba dle ČSN 72 1860, třída jakosti I								
			"Podel křídel pud. pl. x tl. + % na sklon" *(5,0+2,0)*0,2*1,15 = 1,610 [B]*								
44	46591		DLAŽBY Z KAMENICKÝCH VÝROBKŮ	M2	89,000	71,000	-18,00	1 800,00	160 200,00	127 800,00	-32 400,00
			Dlažba z kamenných kostek na sucho včetně napojení a navázání rastru na stávající dlažbu v lokalitě Na Ostrově.								
			"plocha odměřená z acad" 89,0 = 89,000 [A]								
45	465921		DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO	M2	50,000	50,000	0,00	650,00	32 500,00	32 500,00	0,00
			zámková dlažba chodníku před lávkou směrem k Tržní ulici. Včetně dlažby varovného pásu.								
			"plocha odměřená z acad:" 50,0 = 50,000 [A]								
71	467314		STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	2,664	2,664	0,00	5 500,00	14 652,00	14 652,00	0,00
			Betonové prahy v patě odláždění opěry O1 a před opěrou O2.								
			*"O1 + O2:"0,8*0,3*3,6+0,5*1*3,6 = 2,664 [A]*								
	5		**Komunikace**						**40 781,00**	**35 831,00**	**-4 950,00**
46	56331		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM	M2	139,000	121,000	-18,00	50,00	6 950,00	6 050,00	-900,00
			Ložná vrstva chodníků HDK 4-8 tl. 40 mm								
			"dle položek 46591 a 465921" 89+50 = 139,000 [A]								
47	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	208,500	181,500	-27,00	150,00	31 275,00	27 225,00	-4 050,00
			podkladní vrstva ŠD 0/32 min. 150 mm								
			"dle položek 46591 a 465921 + 50% na úpravu terénu" *(89+50)*1,5 = 208,500 [A]*								
48	572213		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1,800	1,800	0,00	20,00	36,00	36,00	0,00
			PS - C 0,35 kg/m2 (množství zbytkového pojiva)								

S a M silnice a mosty a.s.
Máchova 1129 IČ 25018094, DIČ CZ25018094
470 01 Odštěpný závod České Budějovice
Česká Lípa Litvínovská 1475, 370 01 České Budějovice
fax: 387 203 313

			*"na ACL 16:" 6*0,3 = 1,800 [A]*								
49	574A45		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16 TL. 50MM	M2	1,800	1,800	0,00	700,00	1 260,00	1 260,00	0,00
			Obrusná vrstva v místě vyspravení vozovky podél snížené obruby ze strany k Tržní ulici.								
			*6*0,3 = 1,800 [A]*								
50	574C45		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL. 50MM	M2	1,800	1,800	0,00	700,00	1 260,00	1 260,00	0,00
			Ložní vrstva v místě vyspravení vozovky podél snížené obruby ze strany k Tržní ulici.								
			*6*0,3 = 1,800 [A]*								
	6		**Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů**						**7 090,50**	**7 090,50**	**0,00**
51	62641		SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM	M2	4,370	4,370	0,00	650,00	2 840,50	2 840,50	0,00
			Vyrovnávací stěrka (polymerová malta tl. cca 3 mm) na stávající části opěry O1 mezi novým úložným prahem a upraveným terénem včetně spojovacího můstku.								
			*(0,7*1,1+2,5+1,1) = 4,370 [A]*								
52	62745		SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU	M2	5,000	5,000	0,00	850,00	4 250,00	4 250,00	0,00
			Přespárování stávajícího kamenného zdiva v líci opěry O2.								
			5,0 = 5,000 [A]								
	7		**Přidružená stavební výroba**						**13 708,00**	**13 708,00**	**0,00**
68	711112		IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	11,500	11,500	0,00	850,00	9 775,00	9 775,00	0,00
			izolace rubu opěr a křídel včetně penetračního nátěru, včetně fabionů z MC10, včetně úpravy dilatačních spar dle VL4.								
			*"O1 + O2:" 1,3*2,0+1,0*2,0+1,3*3,0+1,5*2,0 = 11,500 [A]*								
53	78381		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A)	M2	8,740	8,740	0,00	450,00	3 933,00	3 933,00	0,00
			sjednocující nátěr na opěře O1								
			*(0,7*1,1+2,5+1,1)*2 = 8,740 [A]*								
	8		**Potrubí**						**14 975,00**	**14 975,00**	**0,00**
54	86627		CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 100MM	M	11,500	11,500	0,00	1 100,00	12 650,00	12 650,00	0,00
			Chránička pro převedení kabelu VO na konstrukci lávky.								
			"dle VL 4.204.01, 2 opěry"								
			11,5 = 11,500 [A]								
55	87327		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 100MM	M	0,500	0,500	0,00	450,00	225,00	225,00	0,00
			Prostup závěrné zídky DN 75 pro kabel VO.								
			*(0,25)*2 = 0,500 [A]*								
56	87533		POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM	M	4,200	4,200	0,00	500,00	2 100,00	2 100,00	0,00
			Kruhová tuhost min. SN8. Trubka perforovaná po celém obvodě, včetně obalení ochrannou geotextilií.								
			*"drenáž za ruby opěr: "2,1*2 = 4,200 [A]*								
	9		**Ostatní konstrukce a práce**						**352 017,00**	**352 017,00**	**0,00**
57	9112B1		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	35,800	35,800	0,00	7 500,00	268 500,00	268 500,00	0,00

			Ocelové zábradlí se svislou výplní dle přílohy č. 6 Tvar nosné konstrukce a zábradlí. Včetně kotvení do nosné konstrukce, křídel a římsy na nábřežní zdi. Včetně spojovacího materiálu, podlití patních desek plastmaltou. Včetně betonových patek za křídlem opěry O2. Včetně PKO dle TKP 19 B. Zábradlí musí splňovat TP 258.								
			15,0+5,3+12,2+3,3 = 35,800 [A]								
58	91710		OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD	M3	0,092	0,092	0,00	15 000,00	1 380,00	1 380,00	0,00
			pref. palisáda z bet. C30/37-XF4, vč. zemních prací, uložení bo betonu a obetonování z betonu C20/25n-XF3								
			"za křídly opěry O1, š. x v. x dl." *0,16*0,16*1,5*1,2*2 = 0,092 [A]*								
59	917223		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	44,800	44,800	0,00	600,00	26 880,00	26 880,00	0,00
			obrubník 100/250 z betonu C35/45 XF4, vč. spárování cem. maltou MC25 XF4, vč. beton. lože C20/25 nXF3								
			"chodníkový obrubník podél dlažby ze strany nezpevněného terénu:" 4,4+1,4+8,7+10,8+19,5 = 44,800 [A]								
60	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	18,300	18,300	0,00	650,00	11 895,00	11 895,00	0,00
			silniční obrubník 150/300 v provedení do prostředí XF4 z betonu 35/45 XF4, včetně zabetonování do betonu C20/25n XF3								
			"přejízdný obrubník v místě napojení na stávající stezku v lokalitě Na Ostrově:" 3,6+8,5 = 12,100 [A] *"Silniční obrubník v místě nového varovného pásu (ul. Tržní), včetně náběhových obrubníků a snížených obrubníků, včetně seříznutí stávajícího obrubníku:" 6,2 = 6,200 [B]* *A+B = 18,300 [C]*								
61	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	6,000	6,000	0,00	200,00	1 200,00	1 200,00	0,00
			Řezání asfaltové vozovky podél nově navrženého sníženého obrubníku v křižovatce s ulicí Tržní.								
			6,0 = 6,000 [A]								
62	931325		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2	M	12,600	12,600	0,00	150,00	1 890,00	1 890,00	0,00
			těsnění spáry asfaltovou zálivkou podél nově provedeného krytu asfaltové vozovky.								
			6,0+6,0+0,3+0,3 = 12,600 [A]								
63	938542		OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ	M2	10,000	10,000	0,00	150,00	1 500,00	1 500,00	0,00
			Očištění konstrukce stávající opěry O1 v místě sanace a očištění kamenného zdiva opěry O2 před spárováním.								
			"O1 + O2" 5,0+5,0 = 10,000 [A]								

S a M silnice a mosty a.s.
Máchova 1129 IČ 25018094, DIČ CZ25018094
470 01 Odštěpný závod České Budějovice
Česká Lípa Litvínovická 1478, 370 01 České Budějovice
Fax: 387 203 313

64	967132		VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA MC S ODVOZEM DO 2KM	M3	4,600	4,600	0,00	1 500,00	6 900,00	6 900,00	0,00
			úložný práh a část křídla opěry O2								
			*3,0*1,0*1,2+0,5*2*1,0 = 4,600 [A]*								
65	967152		VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 2KM	M3	9,000	9,000	0,00	1 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00
			*"opěra O1+O2:" 2,5*1,5*1,2+2,5*0,9*1+0,5*3*1,5 = 9,000 [A]*								
66	967172		VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ DŘEVĚNÝCH S ODVOZEM DO 2KM	M3	2,754	2,754	0,00	500,00	1 377,00	1 377,00	0,00
			dřevěná mostovka								
			*0,15*10,2+(0,01+0,05)*2*10,2 = 2,754 [A]*								
67	967182		VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 2KM	T	1,970	1,970	0,00	7 500,00	14 775,00	14 775,00	0,00
			ocelové nosníky a zábradlí odhad 30 kg/m								
			*0,006*12*2*7850*0,001+0,03*14*2 = 1,970 [A]*								
73	96814		VYSEKÁNÍ OTVORŮ, KAPES, RÝH V BETONOVÉ KONSTRUKCI	M3	0,600	0,600	0,00	3 700,00	2 220,00	2 220,00	0,00
			odbourání přesahujících částí stávající opěry O1 nad terénem pro navázání bočních ploch.								
			*1,0*2,0*0,15*2 = 0,600 [A]*								

Firma: SaM a.s.

Soupis prací objektu

Stavba: 25/01 **Projekt Lávka mezi ul. Tržní a Na Ostrově, Strakonice**

Rozpočet: SO-401 **veřejné osvětlení**

SO-401	146 586,60

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
	1		**ZEMNÍ PRÁCE - NOVÁ TRASA**				**48 503,60**
1			JÁMA PRO STOŽÁR SADOVÝ, DO 5M VÝŠKY STOŽÁRU	KUS	2,000	1 152,00	2 304,00
2			POUZDROVÝ ZÁKLAD PRO STOŽÁR VO DO 5METRŮ-KOMPLETNÍ ZHOT.POUZDROVÉHO ZÁKLADU	KUS	2,000	2 155,00	4 310,00
3			ROURA BETONOVÁ, NEBO PLASTOVÁ 25/1M	KUS	2,000	574,00	1 148,00
4			SMĚS BETONOVÁ C16/20, MC15-MC20	M3	1,000	4 188,00	4 188,00
5			ZÁHOZ JÁMY PRO STOŽÁR	KS	2,000	332,00	664,00
6			VÝKOP KABELOVÉ RÝHY 35/80 CM	M	40,000	391,00	15 640,00
7			VÝKOP JÁMY - SONDY SÍTĚ, SPOJKY, VSTUP STOŽÁRŮ,..	M3	0,500	1 301,00	650,50
8			ZÁHOZ KABEL RÝH 35/80 cm	M	40,000	148,00	5 920,00
9			ZÁHOZ JÁMY - SONDY SÍTĚ, VSTUP DO PILÍŘE,..	M3	0,500	515,00	257,50
10			FÓLIE VÝSTRAŽNÁ 320MM ČERVENÁ Š.330MM	M	40,000	13,00	520,00
11			PÍSEK - KABELOVÉ LOŽE PÍSKOVÉ V CELKOVÉ VRSTVĚ CCA 30CM-0,35x0,30	T	4,800	630,00	3 024,00
12			HUTNĚNÍ ZEMINY STROJNĚ	M3	11,000	148,00	1 628,00
13			PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU, ÚPRAVA PROSTRANSTVÍ	M2	40,000	56,00	2 240,00
14			ODVOZ ZEMINY VČ.NALOŽENÍ, ODVOZ, POPLATEK ZA ULOŽENÍ NA SKLÁDCE	T	4,800	1 252,00	6 009,60
	2		**NOVÁ TRASA VO**				**21 967,00**
15			DRÁT FEZN PR. 10MM	M	67,000	70,00	4 690,00
16			SVORKA ZEMNÍCÍ SR2, SR3, SS VČ. NÁTĚRU GUMOASFALTEM	KS	4,000	126,00	504,00
17			AROT DN63	M	24,000	57,00	1 368,00
18			KABEL CYKY4x10MM2	M	67,000	195,00	13 065,00
19			UKONČENÍ KABELU DO 4x10MM2	KS	4,000	585,00	2 340,00
	4		**ROZVADĚČE, STOŽÁRY, SVÍTIDLA**				**55 766,00**
20			STOŽÁR 4M ~~DVOJRAMENNÝ~~ TMAVÉ LAKOVÁNÍ 133/76mm - RAL 7022	KS	2,000	9 888,00	19 776,00
21			LED ZDROJ, 60W - svítidlo sadové BDP510 2700K RAL 7022	KS	2,000	17 200,00	34 400,00
22			ELEKTROVÝZBROJ PRO SADOVÝ STOŽÁR VČ. STOŽÁROVÉ SVORKOVNICE MINIMÁLNĚ SV9.16.4	KS	2,000	657,00	1 314,00
23			KABEL CYKY 3x1, 5MM2	M	6,000	46,00	276,00
	5		**VRN**				**20 350,00**
24			GEODETICKÉ PRÁCE - KOMPLETNÍ ZAMĚŘENÍ VO	KS	1,000	7 000,00	7 000,00
25			VÝCHOZÍ REVIZE	KS	1,000	4 350,00	4 350,00
26			ODBORNÝ DOHLED ZHOTOVITELE, PŘÍPRAVA STAVBY, ŘÍZENÍ STAVBY	KS	1,000	3 000,00	3 000,00
27			ZÁBRANY PRO VÝKOPY- ZAJIŠTĚNÍ VÝKOPŮ PROTI VSTUPU CIZÍCH OSOB MIMO HLAVNÍ STAVENIŠTĚ - PŘEDPOKLÁDANÝ ÚSEK 34M	DNÍ	3,000	1 500,00	4 500,00
28			KOMPLETAČNÍ ČINNOST - DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ	KS	1,000	1 500,00	1 500,00

SaM silnice a mosty a.s.
IČ 25018094, DIČ CZ25018094
Máchova 1129 Odštěpný závod České Budějovice
470 01 Litvínovická 1475, 370 01 České Budějovice
Česká Lípa Tel./Fax: 387 203 313

Firma:

Vícepráce

Stavba: 25/01 Projekt Lávka mezi ul. Tržní a Na Ostrově, Strakonice

Rozpočet: SO-201 Lávka přes Mlýnský náhon

SO-201	415 436,60

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
	4		**Vodorovné konstrukce**				**268 850,00**
38	421951		MOSTOVKY A PODLAHY ZE DŘEVA TRVALÉ	M3	2,830	95 000,00	268 850,00
			dřevěna mostovka lávky z modřínového dřeva s impregnací. včetně veškerého kotvení, zkosení hran.				
			*"příčné mostiny" 11,32*0,1*2,5 = 2,830 [A]*				
			Chybějící množství	celkem	2,83		
	1		**ZEMNÍ PRÁCE - NOVÁ TRASA**				**48 503,60**
1			JÁMA PRO STOŽÁR SADOVÝ, DO 5M VÝŠKY STOŽÁRU	KUS	2,000	1 152,00	2 304,00
2			POUZDROVÝ ZÁKLAD PRO STOŽÁR VO DO 5METRŮ-KOMPLETNÍ ZHOT.POUZDROVÉHO ZÁKLADU	KUS	2,000	2 155,00	4 310,00
3			ROURA BETONOVÁ, NEBO PLASTOVÁ 25/1M	KUS	2,000	574,00	1 148,00
4			SMĚS BETONOVÁ C16/20, MC15-MC20	M3	1,000	4 188,00	4 188,00
5			ZÁHOZ JÁMY PRO STOŽÁR	KS	2,000	332,00	664,00
6			VÝKOP KABELOVÉ RÝHY 35/80 CM	M	40,000	391,00	15 640,00
7			VÝKOP JÁMY - SONDY SÍTĚ, SPOJKY, VSTUP STOŽÁRŮ,..	M3	0,500	1 301,00	650,50
8			ZÁHOZ KABEL RÝH 35/80 cm	M	40,000	148,00	5 920,00
9			ZÁHOZ JÁMY - SONDY SÍTĚ, VSTUP DO PILÍŘE,..	M3	0,500	515,00	257,50
10			FÓLIE VÝSTRAŽNÁ 320MM ČERVENÁ Š.330MM	M	40,000	13,00	520,00
11			PÍSEK - KABELOVÉ LOŽE PÍSKOVÉ V CELKOVÉ VRSTVĚ CCA 30CM-0,35x0,30	T	4,800	630,00	3 024,00
12			HUTNĚNÍ ZEMINY STROJNĚ	M3	11,000	148,00	1 628,00
13			PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU, ÚPRAVA PROSTRANSTVÍ	M2	40,000	56,00	2 240,00
14			ODVOZ ZEMINY VČ.NALOŽENÍ, ODVOZ, POPLATEK ZA ULOŽENÍ NA SKLÁDCE	T	4,800	1 252,00	6 009,60
	2		**NOVÁ TRASA VO**				**21 967,00**
15			DRÁT FEZN PR. 10MM	M	67,000	70,00	4 690,00
16			SVORKA ZEMNÍCÍ SR2, SR3, SS VČ. NÁTĚRU GUMOASFALTEM	KS	4,000	126,00	504,00
17			AROT DN63	M	24,000	57,00	1 368,00
18			KABEL CYKY4x10MM2	M	67,000	195,00	13 065,00
19			UKONČENÍ KABELU DO 4x10MM2	KS	4,000	585,00	2 340,00
	4		**ROZVADĚČE, STOŽÁRY, SVÍTIDLA**				**55 766,00**
20			STOŽÁR 4M ~~DVOJRAMENNÝ~~ TMAVÉ LAKOVÁNÍ 133/76mm - RAL 7022	KS	2,000	9 888,00	19 776,00
21			LED ZDROJ, 60W - svítidlo sadové BDP510 2700K RAL 7022	KS	2,000	17 200,00	34 400,00
22			ELEKTROVÝZBROJ PRO SADOVÝ STOŽÁR VČ. STOŽÁROVÉ SVORKOVNICE MINIMÁLNĚ SV9.16.4	KS	2,000	657,00	1 314,00
23			KABEL CYKY 3x1, 5MM2	M	6,000	46,00	276,00
	5		**VRN**				**20 350,00**
24			GEODETICKÉ PRÁCE - KOMPLETNÍ ZAMĚŘENÍ VO	KS	1,000	7 000,00	7 000,00
25			VÝCHOZÍ REVIZE	KS	1,000	4 350,00	4 350,00
26			ODBORNÝ DOHLED ZHOTOVITELE, PŘÍPRAVA STAVBY, ŘÍZENÍ STAVBY	KS	1,000	3 000,00	3 000,00
27			ZÁBRANY PRO VÝKOPY- ZAJIŠTĚNÍ VÝKOPŮ PROTI VSTUPU CIZÍCH OSOB MIMO HLAVNÍ STAVENIŠTĚ - PŘEDPOKLÁDANÝ ÚSEK 34M	DNÍ	3,000	1 500,00	4 500,00
28			KOMPLETAČNÍ ČINNOST - DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ	KS	1,000	1 500,00	1 500,00

S a M silnice a mosty a.s.
IČ 25018094, DIČ CZ25018094
Machova 1129 Odštěpný závod České Budějovice

Firma:

Méněpráce

Stavba: 25/01 **Projekt Lávka mezi ul. Tržní a Na Ostrově, Strakonice**

Rozpočet: SO-201 **Lávka přes Mlýnský náhon**

SO-201	- 37 350,00

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
	4		**Vodorovné konstrukce**				**- 32 400,00**
44	46591		DLAŽBY Z KAMENICKÝCH VÝROBKŮ	M2	- 18,000	1 800,00	- 32 400,00
			Dlažba z kamenných kostek na sucho včetně napojení a navázání rastru na stávající dlažbu v lokalitě Na Ostrově. Hotová zádlažby				
			"plocha odměřená z acad" 18 = 18,000 [A]				
	5		**Komunikace**				**- 4 950,00**
46	56331		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM	M2	- 18,000	50,00	- 900,00
			Ložná vrstva chodníků HDK 4-8 tl. 40 mm				
			"dle položek 46591 " 8 = 18,000 [A]				
47	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	- 27,000	150,00	- 4 050,00
			podkladní vrstva ŠD 0/32 min. 150 mm				
			*"dle položek 46591 + 50% na úpravu terénu" 18*1,5 = 27,000 [A]*				

S a M silnice a mosty a.s.
IČ 25018094, DIČ CZ25018094
Mlýnská 1129 Odštěpný závod České Budějovice
470 01 Lidická 1475, 370 01 České Budějovice
Česká Lípa tel./fax: 387 203 313

MESTO