

## DODATEK č. 2

uzavřen podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
č. S936/2017/127

### I.

#### Smluvní strany

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisového řádu: Ing. Ludvíkem Řičářem, ředitelem  
Krajského ředitelství Liberec

ve věcech technických jedná:

Václav Hradec, hlavní technický pracovník pro stavební činnost, č. telefonu: 7 [redacted]  
[redacted]

Miroslav Matějka, technický pracovník pro stavební činnost, č. telefonu: [redacted]  
[redacted]

[redacted]  
[redacted]  
(dále jen „objednatel“)

a

**POPR spol. s r. o.**

IČO: 465 09 283

DIČ: CZ46509283

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2285

sídlo: Stavební 1148, 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí

zastoupený: Ing. Vladimír Pražák, jednatel

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Věra Kindlová

zastupitelnost: Ing. Tomáš Opravil  
[redacted]  
[redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na úpravě smlouvy o dílo v uvedených bodech takto:

### I.

#### Předmět smlouvy

1. Výše uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo, kterou je sjednán závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **MVN Žantov I., MVN Žantov II.**, evidenční číslo zakázky **S936/2017/127** a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami a touto smlouvou.

**Méně práce: - 5.000,- bez DPH****I.)**

- Došlo ke snížení počtu hutnících zkoušek PROCTOR STANDART ze 3 na 2 ks. ( SOU 15.000,- / 3 ks = 5.000,- Kč/ks )

**Celkem Méně práce ve VRN: - 5.000,- Kč bez DPH**


Cena díla dle SoD	1.987.000,- Kč bez DPH
Cena díla dle dodatku č. 1	změna termínu (1.987.000,- Kč bez DPH)
Vícepráce	181.673,75 Kč
Méněpráce	5.000 Kč bez DPH
Cena díla dle dodatku č. 2	2.163.673,75 Kč bez DPH

**III.****Z á v ě ř e č n á u s t a n o v e n í**

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž ostatní ujednání smlouvy o dílo, ve znění dodatku, zůstávají nezměněna; v záležitostech, které nejsou smlouvou o dílo, ve znění dodatku, upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly a na důkaz správnosti a souhlasu připojují prosty omylu své vlastnoruční podpisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku č. 2 v jeho plném znění.

V Hradci Králové, dne: 19.9.2014

V Liberci, dne: 20.9.2014



Za Zhotovitele  
Ing. Vladimír Pražák  
jednatel

Za Objednatel  
Ing. Ludvík Řičář  
Ředitel KŘ Liberec

**POPR** spol. s r.o. ④  
Stavební 1148  
500 03 Hradec Králové  
IČ: 46509283 DIČ: CZ46509283

Lesy České republiky, s.p. [07]  
se sídlem Přemyslova 1105/13, 4677 Hradec Králové  
500 03 Hradec Králové  
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451  
Krajské ředitelství Liberec  
Sokolská 133/37, Liberec, I-Staré Město, 460 01 Liberec



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2017/05\_zantov  
Stavba: MVN Žantov I a II - vícepráce

KSO: 833 19  
Místo: Lázně Sedmihorky

CC-CZ:  
Datum: 30. 10. 2016

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s. p., KŘ Liberec

IČ: 42196451  
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:

IČ:  
DIČ:

Projektant:  
AV ProENVI, s.r.o.

IČ: 28364643  
DIČ: CZ28364643

## Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz).

Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS, ale způsob tvorby ceny vychází z cenových a technických podmínek ÚRS.


---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>176 673,75</b>
---------------------	--	--	-------------------

	sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	176 673,75	37 101,49
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>213 775,24</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

21.9.2017



**POPR** spol. s r.o. <sup>④</sup>  
Stavební 1148  
500 03 Hradec Králové  
IČ: 46509283 DIČ: CZ46509283

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2017/05\_zantov

**Stavba:** MVN Žantov I a II - vícepráce

Místo: Lázně Sedmíhorky

Datum: 30. 10. 2016

Zadavatel: Lesy České republiky, s. p., KŘ Liberec

Projektant: AV ProENVI, s.r.o.

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>176 673,75</b>	<b>213 775,24</b>	
SO 1	SO1 Těleso hráze a zátopa MVN I	97 028,90	117 404,97	STA
SO 4	SO4 Těleso hráze a zátopa MVN II	78 124,85	94 531,07	STA
VON	VON dle předpisu LČR - mimo ÚRS	1 520,00	1 839,20	STA

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

MVN Žantov I a II - vicepráce

Objekt:

**SO 1 - SO1 Těleso hráze a zátopa MVN I**

KSO: 833 19  
Místo: Lázně Sedmihorky

CC-CZ:  
Datum: 30. 10. 2016

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s. p., KŘ Liberec

IČ: 42196451  
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:

IČ:  
DIČ:

Projektant:  
AV ProENVI, s.r.o.

IČ: 28364643  
DIČ: CZ28364643

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>	<b>97 028,90</b>		
---------------------	------------------	--	--

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	97 028,90	21,00%	20 376,07
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>117 404,97</b>
-------------------	--------------	-------------------

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MVN Žantov I a II - vicepráce

Objekt:

**SO 1 - SO1 Těleso hráze a zátopa MVN I**

Místo:

Lázně Sedmihorky

Datum: 30. 10. 2016

Zadavatel:

Lesy České republiky, s. p., KŘ Liberec

Projektant AV ProENVI, s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**97 028,90**

HSV - Práce a dodávky HSV

97 028,90

---

1 - Zemní práce

---

97 028,90

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MVN Žantov I a II - vicepráce

Objekt:

SO 1 - SO1 Těleso hráze a zátopa MVN I

Místo:

Lázně Sedmihorky

Datum: 30. 10. 2016

Zadavatel:

Lesy České republiky, s. p., KŘ Liberec

Projektant AV ProENVI, s.r.o.

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

## Náklady soupisu celkem

97 028,90

D HSV

Práce a dodávky HSV

97 028,90

D 1

Zemní práce

97 028,90

1	K	112201101	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 100 do 300 mm	kus	5,000	274,62	1 373,10	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývrátů a polomů. 2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek. 3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 1. 4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 20-12 této části katalogu. 5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot.

PSC

2	K	162201421	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	5,000	72,73	363,65	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	-----	-------	-------	--------	----------------

PSC

Poznámka k souboru cen:  
1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom.

P

Poznámka k položce:  
přesunutí dílo tůni dle pokynu TDS

3	K	166101101	Převození neulehlého výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	760,439	115,87	88 112,07	CS ÚRS 2017 04
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

PSC

Poznámka k souboru cen:  
1. Ceny jsou určeny pro převození výkopku na vzdálenost do 3 m vodorovně a do 1,5 m svisle, měřeno mezi těžišti hromad. 2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

VV

506,959\*1,5

760,439

4	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	506,959	13,26	6 722,28	CS ÚRS 2017 04
---	---	-----------	-----------------------------	----	---------	-------	----------	----------------

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypaní koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhuštění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným zhuštěním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0 . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.

VV

"plocha profilu sedimentu\*vzdálenost řezů"

VV

7,83\*3,63 "profil paty hráze, výkres D.3a"

28,423

VV

14,33\*7,89 "profil 1, výkres D.3a"

113,064

VV

13,135\*6,51

85,509

VV

12,61\*6,71

84,613

VV

11,315\*5,37

60,762

VV

8,98\*7,6

68,248

VV

5,19\*8,08

41,935

VV

2,435\*7,9

19,237

VV

0,885\*5,84

5,168

VV

Součet

506,959

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	181951101	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	105,000	4,36	457,80	CS URS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezích i na násypcích) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy záspy ryh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182.0-1 Svahování. 3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182.0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-2. Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě částí A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.

PSC

VV

7\*15 "úprava skládky pod pravým zavázáním"

105,000

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

MVN Žantov I a II - vicepráce

Objekt:

**SO 4 - SO4 Těleso hráze a zátopa MVN II**

KSO: 833 19  
Místo: Lázně Sedmihorky

CC-CZ:  
Datum: 30. 10. 2016

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s. p., KŘ Liberec

IČ: 42196451  
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:

IČ:  
DIČ:

Projektant:  
AV ProENVI, s.r.o.

IČ: 28364643  
DIČ: CZ28364643

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>78 124,85</b>
---------------------	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	78 124,85	21,00%	16 406,22
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>94 531,07</b>
-------------------	--------------	------------------

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MVN Žantov I a II - vicepráce

Objekt:

**SO 4 - SO4 Těleso hráze a zátopa MVN II**

Místo:

Lázně Sedmihorky

Datum: 30. 10. 2016

Zadavatel:

Lesy České republiky, s. p., KŘ Liberec

Projektant AV ProENVI, s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**78 124,85**

HSV - Práce a dodávky HSV

78 124,85

---

1 - Zemní práce

---

78 124,85

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MVN Žantov I a II - vicepráce

Objekt:

SO 4 - SO4 Těleso hráze a zátopa MVN II

Místo:

Lázně Sedmihorky

Datum: 30. 10. 2016

Zadavatel:

Lesy České republiky, s. p., KŘ Liberec

Projektant AV ProENVI, s.r.o.

Uchazeč:

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

## Náklady soupisu celkem

**78 124,85**

D HSV

Práce a dodávky HSV

**78 124,85**

D 1

Zemní práce

**78 124,85**

1	K	112201101	Odstanění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 100 do 300 mm	kus	7,000	137,31	961,17	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------	----------------

*Poznámka k souboru cen:*

1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývrátů a polomů. 2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek. 3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 1. 4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 20-12 této části katalogu. 5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot.

PSC

2	K	112201103	Odstanění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 500 do 700 mm	kus	3,000	365,00	1 095,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	----------	----------------

*Poznámka k souboru cen:*

1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývrátů a polomů. 2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek. 3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 1. 4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 20-12 této části katalogu. 5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot.

PSC

3	K	122703602	Odstanění nánosů při únosnosti dna přes 40 do 60 kPa	m3	298,600	39,21	11 708,11	CS ÚRS 2017 04
	VV		"plocha těžného dna *rozdíl měření a provedení výkopu"					
	VV		1493*0,2		298,600			

4	K	162201102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	298,600	16,70	4 986,62	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

5	K	162201421	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	7,000	36,37	254,59	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	-----	-------	-------	--------	----------------

PSC

*Poznámka k souboru cen:*  
1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom.

P

*Poznámka k položce:*  
přesunutí dlo tůni dle pokynu TDS

6	K	162201423	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm	kus	3,000	228,51	685,53	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------	----------------

PSC

*Poznámka k souboru cen:*  
1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom.

7	K	166101101	Přehození neulehlého výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	911,234	57,94	52 796,90	CS ÚRS 2017 04
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

PSC

*Poznámka k souboru cen:*  
1. Ceny jsou určeny pro přehození výkopku na vzdálenost do 3 m vodorovně a do 1,5 m svisle, měřeno mezi těžišti hromad. 2. Množství měrných jednotek. se určí v rostlém stavu horniny.

VV

(308,889+298,6)\*1,5

911,234

8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	607,489	6,60	4 009,43	CS ÚRS 2017 04
---	---	-----------	-----------------------------	----	---------	------	----------	----------------

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Poznámka k souboru cen:

1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypaní koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmuti ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovňáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uložení výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopšti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.

PSC

VV			"plocha profilu sedimentu*vzdálenost řezů"					
VV			9.765*3.98 "profil paty hráze, výkres D.3b"		38,865			
VV			15.89*6.56 "profil 1, výkres D.3b"		104,238			
VV			8.47*8.73		73,943			
VV			4.085*7.17		29,289			
VV			2.8*5.48		15,344			
VV			1.975*6.86		13,549			
VV			1.74*8.11		14,111			
VV			1.34*5.96		7,986			
VV			1.155*6.05		6,988			
VV			0.64*7.15		4,576			
VV			1493*0,2		298,600			
VV			Součet		607,489			
9	K	181951101	Úprava pláňe vyrovňáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	750,000	2,17	1 627,50	CS URS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro urovňání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypch) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zasypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovňání pláňe z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovňání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovňání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovňání se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-1 Svahování. 3. Urovňání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 4. Náklady na urovňání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.

PSC

VV			20*30 "úprava skládky pod VN"		600,000			
VV			10*15 "úprava skládky na pravém břehu"		150,000			
VV			Součet		750,000			

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

MVN Žantov I a II - vicepráce

Objekt:

**VON - VON dle předpisu LČR - mimo ÚRS**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s. p., KŘ Liberec

Uchazeč:

Projektant:

AV ProENVI, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 30. 10. 2016

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

IČ:

DIČ:

IČ: 28364643

DIČ: CZ28364643

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>1 520,00</b>
---------------------	--	--	-----------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 520,00	21,00%	319,20
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>1 839,20</b>
-------------------	--------------	-----------------

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MVN Žantov I a II - vicepráce

Objekt:

VON - VON dle předpisu LČR - mimo ÚRS

Místo:

Datum: 30. 10. 2016

Zadavatel:

Lesy České republiky, s. p., KŘ Liberec

Projektant

AV ProENVI, s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**1 520,00**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

1 520,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: MVN Žantov I a II - vicepráce

Objekt: VON - VON dle předpisu LČR - mimo ÚRS

Místo:

Datum: 30. 10. 2016

Zadavatel: Lesy České republiky, s. p., KŘ Liberec

Projektant AV ProENVI, s.r.o.

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

1 520,00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

1 520,00

1	K	002	Zajištění a provedení zkoušek, rozboru a atestu nutných pro řádné provázení a dokončení díla, uvedených v projektové dokumentaci včetně předání jejich výsledku objednateli, jakož i provedení zkoušek a rozboru předepsaných platnou projektovou dokumentací	soubor	1,000	1 520,00	1 520,00	
---	---	-----	---	--------	-------	----------	----------	--

P  
*Poznámka k položce: 2x statická zátěžová zkouška připočtena ( 6.520,- Kč ) a 1x hutní zkouška PROCTOR STANDART odečtena ( 5.000,- Kč).*

<b>ZMĚNOVÝ LIST STAVBY</b>			Změna č.:1
			Datum změny: 21.9.2017
Název veř. zakázky: MVN „Žantov I. a Žantov II.“ – SOD č.: S936/2017/127			
Zhotovitel: P O P R spol. s r.o.			
Objednatel: Lesy České republiky, s.p. - KŘ Liberec			
Název akce (majetku): MVN Žantov I. – 170 412 MVN Žantov II. – 170 413	Charakter akce:  I.	Číslo objektů:  I. a II.	Stavební díly:  SO 1 – SO6, VRN
<b>Popis změny:</b> <b>Více práce: +181.673,75 Kč bez DPH</b>			
<b>I.)</b> - Došlo k navýšení v zemních pracích na <b>SO 1 – Těleso hráze a zátopa MVN I.</b> – a to: 1) V odstranění pařezů – průměru přes 100 do 300mm (5 ks x 274,62 Kč/ks = 1.373,10 Kč) 2) Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm. (5 ks x 72,73 Kč/ks = 363,65 Kč) 3) Přehození neulehlého výkopku z horniny tř. 1 až 4. (760,439 m <sup>3</sup> x 115,87 Kč/m <sup>3</sup> = 88.112,07 Kč) 4) Uložení sypaniny na skládku (506,959 m <sup>3</sup> x 13,26 Kč/m <sup>3</sup> = 6.722,28 Kč) 5) Úprava pláň vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění. (105 m <sup>2</sup> x 4,36 Kč/m <sup>2</sup> = 457,80 Kč) <b>Celkem vícepráce SO 1: 97.028,90 Kč bez DPH</b>			
<b>II.)</b> - Došlo k navýšení v zemních pracích na <b>SO 4 – Těleso hráze a zátopa MVN II.</b> – a to: 1) V odstranění pařezů – průměru přes 100 do 300mm (7 ks x 137,31 Kč/ks = 961,17 Kč) 2) V odstranění pařezů – průměru přes 500 do 700mm (3 ks x 365 Kč/ks = 1.095 Kč) 3) Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 40 do 60 kPa (298,6m <sup>3</sup> x 39,21 Kč/m <sup>3</sup> = 11.708,11 Kč) 4) Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dop. prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením, bez rozhrnutí horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50m (298,6 m <sup>3</sup> x 16,70 Kč/m <sup>3</sup> = 4.986,62 Kč) 5) Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm. (7 ks x 36,37 Kč/ks = 254,59 Kč) 6) Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm. (3 ks x 228,51 Kč/ks = 685,53 Kč) 7) Přehození neulehlého výkopku z horniny tř. 1 až 4. (911,234 m <sup>3</sup> x 57,94 Kč/m <sup>3</sup> = 52.796,90 Kč) 8) Uložení sypaniny na skládku (607,489 m <sup>3</sup> x 6,60 Kč/m <sup>3</sup> = 4.009,43 Kč) 9) Úprava pláň vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění. (750 m <sup>2</sup> x 2,17 Kč/m <sup>2</sup> = 1.627,50 Kč) <b>Celkem vícepráce SO 4: 78.124,85 Kč bez DPH</b>			
<b>III.)</b> - Došlo k navýšení ve VRN: 1) Provedení statické zatěžovací zkoušky (SOU – 6520,- Kč) <b>Celkem vícepráce VRN: 6.520,- Kč bez DPH</b>			
<b>Méně práce: - 5.000,- bez DPH</b>			
<b>I.)</b> - Došlo ke snížení počtu hutnicích zkoušek PROCTOR STANDART ze 3 na 2 ks. ( SOU 15.000,- / 3 ks = 5.000,- Kč/ks ) <b>Celkem Méně práce ve VRN: - 5.000,- Kč bez DPH</b>			

<b>Posouzení změny:</b>		<b>Ing. Věra Kindlová</b>	<b>Datum:</b> <b>21. září 2017</b>	
<b>do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):</b>		<b>ANO</b>		
<b>do časového plánu (Ano/Ne):</b>		<b>NE</b>	<b>Termín dokončení do:</b>	<b>21. září 2017</b>
<b>do ceny:</b>	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	<b>I: - 5.000,- Kč</b> <b>N:</b>	<b>Bilance: 1.987.000,- Kč bez DPH</b>	
	Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	<b>I: +181.673,75 Kč</b> <b>N:</b>	<b>+ 176.673,75 Kč bez DPH</b>	
<b>Konečná celková cena akce po změně</b>		<b>2.163.673,75 Kč bez DPH</b>		
<b>Zástupce zhotovitele - jméno:</b>	Ing. Vladimír Pražák - jednatel	<b>Datum: 21. září 2017</b>	<b>Podpis:</b>	
<b>Zástupce objednatele - jméno:</b>	Miroslav Matějka – TP pro SČ	<b>Datum: 21. září 2017</b>	<b>Podpis:</b>	
<b>Přílohy: ( položkový rozpočet a výkaz výměr):</b>			<b>ANO Přílohou</b>	
<b>Poznámka:</b>				